

PRESSUPOST

			Preu	Amidament	Import
Obra	01	Pressupost substitució finestres HG costat muntanya			
Subcapítol	01	ENDERROCS, GESTIO DE RESIDUS I SERVEIS AFECTATS			
Activitat	01	ENDERROCS			
K21AXG01-VH	Ud	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i portar a gestor autoritzat de residus	130,63	160,000	20.900,80
		TOTAL			20.900,80
Subcapítol	02	SISTEMA ENVOLVENT			
Activitat	01	CARPINTERIA EXTERIOR			
EAF2HG1-VH	u	<p>(HG-T1) Subministrament i col.locació de finestra practicable amb un full batent, d'alumini anoditzat negre de gruix 15 micres tipus KL-R57 o equivalent amb perfil recte, col.locada sobre bastiment base, per a un buit d'obra aproximat de 1.100x1.500mm a replantejar in-situ a obra. Elaborada amb perfils d'alumini de primera fusió extrusionat, aleació 6063 T-5. Amb rotura de pont tèrmic en marc i en fulla de poliamida de 16 mm. Secció segons Serie COR-70 CE o equivalent i gruix de perfil de 1,6 mm segons normativa 'EURAS EWAA', junta de burlete d'estaquitat interior, central i junts d'envidrament en EPDM, cambra europea i homologacions segons resultat d'assaig com:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permeabilitat a l'aire: classe 4 (A3) - Estanqueïtat a l'aigua: classe E1500 - Resistència al vent: classe C5 (V4) - Aïllament acústic: Rw=47 (46dB) <p>La composició del vidre serà doble laminat transparent amb càmera i control solar, seguint una composició final de 4+4 - 16GAS - 3+3.</p> <p>Incloues tapetes interiors de perfil recte i cara interior perfil batent llest per rebre stor sense cargols, amb el mateix acabat de la fusteria, amb la forma adaptada en funció de l'encontre on es trobi i p.p. de segellats. S'inclou també l'embolcallat exterior per la trobada amb la façana de 200mm i el solapament de registre recte de 40mm</p> <p>L'acabat final serà en color negre COR_L_Ral9011CM i la composició final de la finestra interiorment haurà de quedar el full batent a una alçada lliure amb el paviment de 1,10m, així com superiorment s'haurà de deixar 10cm del cel ras registrable al full batent per una possible col.locació d'un control solar fixat a cel ras. Tindrà la maneta extraïble.</p> <p>S'inclou la intervenció en la caixa de persiana existent, on es contempla la retirada de la persiana existent, la col.locació d'aïllament en la caixa i el tapat interior mitjançant plaques de guix laminat rematades interiorment per deixar-la totalment acabada.</p>	1.190,16	160,000	190.425,60
		TOTAL			190.425,60
Subcapítol	03	VARIS			
Activitat	01	CONTROL SOLAR			
PPAU1701-VH	ut	Subministrament i col.locació d'estor amb sistema d'adherència directe a full batent sense cargols, amb teixit ignifug i antibacterià netejable amb color i opacitat a definir per cobrir tota la superfície vidriada.	324,17	160,000	51.867,20
		TOTAL			51.867,20
Activitat	02	AJUTS DE PALETA			
PPAU1701-VH	ut	Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts del ram de paleta necessari per a la instal·lació, inclos obertura i tapat de regates i forats, neteja i en general tots els elements no especificats en els amidaments i que siguin necessari per deixar la instal·lació totalment acabada.	9.289,08	1,000	9.289,08
		TOTAL			9.289,08

Subcapitol	04	SEGURETAT I SALUT			
Activitat	01	PA A JUSTIFICAR PER SEGURETAT I SALUT			
PPA000SS-VH	PA	Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut de l'obra, en base a les tasques a realitzar.	11.611,35	1,000	11.611,35
		TOTAL			11.611,35

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST (S/IVA):				284.094,03
---	--	--	--	-------------------