

## **AJUNTAMENT DE MONTCLAR**

OBRA: MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ DE CIRCUNS

PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE: 90.909,09 € (IVA exclòs)

TERMINI D'EXECUCIÓ: 3 setmanes

---

### **INFORME PER A LA PROPOSTA DE MILLORES PER LA LICITACIÓ DE L'OBRA DE MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ DE CIRCUNS, en el terme municipal de Montclar.**

Es proposa l'execució de la següent millora:

#### **Millora 1. Execució de reforç del ferm en tres trams del camí amb una superfície total de 806,00 m2**

La millora consisteix en l'execució de reforç del ferm format per un reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1 i dosificació 0,6 Kg/m2 aplicat i 5 cm de mescla bituminosa en calent "AC16 surf B60/70 S" (S-12), granulat granític, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou p.p. de fresat i encaix per connexió amb paviments o cuneta de formigó existents, **en tres trams del camí amb una superfície total de 806,00 m2**. Els trams compresos són: el Tram 1, del PK 1+100 al PK 1+230, de longitud 130,00 m i amplada de 3,10 m, amb una superfície de 403,00 m2, el Tram 2 , del PK 1+ 360 al PK 1+ 430, de longitud 70,00 m i amplada de 3,10 m, amb una superfície de 217,00 m2 i el Tram 3 , del PK 1+ 740 al PK 1+ 800, de longitud 60,00 m i amplada de 3,10 m, amb una superfície de 186,00 m2

**Puntuació de la millora: 60,00 punts**

**Pressupost de la millora: 11.345,47 € (IVA exclòs)**

**Proposta de puntuació:** Millora executada: 100% dels punts

**Millora no executada:** 0 punts

S'adjunta la relació valorada detallada de la millora.

Montclar, 9 de juny de 2026

Josep Ramon Busquets Planas  
Enginyer Tècnic Industrial, Col·legiat núm. 9026

# PRESSUPOST I AMIDAMENTS

## MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ DE CIRCUNS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>CAPITOL C01 MILLORA 1 REFORÇ DEL FERM</b>									
E052002	M2 REG ADHERENCIA ECR-1 0,6KG/M2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1 i dosificació 0,6 Kg/m2 aplicat Reforç del ferm/capa de trànsit								
	TRAM 1 PK 1+100 a 1+230	1	130,00		3,10			403,00	
	TRAM 2 PK1+ 360 a 1+ 430	1	70,00		3,10			217,00	
	TRAM 3 PK 1+740 a 1+800	1	60,00		3,10			186,00	
								806,00	0,52
									419,12
E050402	TM M.BITUMINOSA AC16 surf B60/70 S (S-12) Mescla bituminosa en calent "AC 16 surf B60/70 S" (S-12), granulat granític, estesa i compactada sl 98% de l'assaig Marshall, inclou p.p. de fresat i encaix per connexió amb paviments o cuneta de formigó existents. Reforç del ferm/capa de trànsit								
	TRAM 1 PK 1+100 a 1+230	2,4	130,00		3,10	0,05		48,36	
	TRAM 2 PK1+ 360 a 1+ 430	2,4	70,00		3,10	0,05		26,04	
	TRAM 3 PK 1+740 a 1+800	2,4	60,00		3,10	0,05		22,32	
								96,72	94,24
									9.114,89
	<b>TOTAL CAPITOL C01 MILLORA 1 REFORÇ DEL FERM.....</b>								<b>9.534,01</b>
	<b>TOTAL.....</b>								<b>9.534,01</b>

# RESUM DE PRESSUPOST

## MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ DE CIRCUNS

CAPITOL	RESUM	IMPORTE	%
C01	MILLORA 1 REFORÇ DEL FERM.....	9.534,01	100,00
	TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL	9.534,01	
	13,00% Despeses Generals.....	1.239,42	
	6,00% Benefici industrial.....	572,04	
	TOTAL	11.345,47	
	TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA	11.345,47	

Puja el pressupost de contracta l'esmentada quantitat de ONZE MIL TRES-CENTES QUARANTA-CINC amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

Montclar, juny de 2026.