
Municipi
Sant Boi de Llobregat

Tipus d'actuació
Urbanització

Expedient
904523/24

Data
Juliol 2025

Tipus de document
Projecte d'execució

Gestió
Direcció de Serveis de l'Espai Públic

Redacció de projecte
Direcció de Serveis de l'Espai Públic

Relació de documents i volums

01-06. Memòria i Annexos

07-19. Plànols

20. Plec de Prescripcions Tècniques

21. Pressupost

**Projecte constructiu de la millora de la
pavimentació del lateral banda mar de la C-245
al terme municipal de Sant Boi de Llobregat**

21/21 Volums

Índex de volums

D1 Memòria i annexos

01-06

01

Memòria
Annex 01. Antecedents, àmbit d'actuació i situació prèvia
Annex 02. Planejament

02

Annex 03. Topografia
Annex 04. Geologia i geotècnia
Annex 05. Definició geomètrica i replanteig
Annex 06. Moviment de terres
Annex 07. Climatologia, hidrologia i drenatge
Annex 08. Xarxa de clavegueram
Annex 09. Canalitzacions i desviaments de cursos naturals d'aigua

03

Annex 10. Ferms i paviments
Annex 11. Estructures i murs
Annex 12. Enllumenat
Annex 13. Xarxa de reg i abastament d'aigua pel reg
Annex 14. Plantacions
Annex 15. Senyalització, abalisament i seguretat vial
Annex 16. Semaforització

04

Annex 17. Serveis existents. Serveis afectats. Nous subministraments i instal·lacions de serveis
Annex 18. Expropiacions, ocupacions temporals, restitució de drets reals i servituds
Annex 19. Autoritzacions i concessions
Annex 20. Pla de control de qualitat

05

Annex 21. Estudi de Seguretat i Salut
Annex 22. Aspectes ambientals

06

Annex 23. Estudi de gestió de residus de construcció i demolició
Annex 24. Accessibilitat
Annex 25. Desviaments de trànsit i fases d'execució i d'accessibilitat durant les obres
Annex 26. Pla d'obra
Annex 27. Justificació de preus
Annex 28. Pla de consum i manteniment de l'obra acabada
Annex 29. Pressupost per al Coneixement de l'Administració
Annex 30. Fitxa resum de les característiques del projecte

D2 Plànols

07-19

07

SG.01 Índex i situació general
SG.02 Emplaçament

08

SG.03 Planta general de la proposta

09

SG.03 Planta general de la proposta
SG.04 Planejament
SG.05 Aixecament topogràfic

10

EN.01 Enderrocs i elements a retirar
EN.02 Previsió d'espai gestió de residus
DG.01 Planta definició geomètrica
DG.02 Perfils longitudinals

11

DG.03 Perfils transversals
PV.01 Planta de pavimentació
PV.02 Detalls pavimentació

12

DC Drenatge i clavegueram
XR Xarxa de reg

13

PL Plantacions

14

SV.01 Planta senyalització i seguretat viària
SV.02 Detalls senyalització i seguretat viària
SE.01 Planta de serveis existents

15-18

SE Planta de serveis existents

19

ST Fases execució i senyalització

D3 Plec de prescripcions tècniques

20

20

01. Plec de prescripcions tècniques generals
02. Plec de prescripcions tècniques particulars

D4 Pressupost

21

21

01. Amidaments
02. Estadística de partides
03. Quadre de preus número 1
04. Quadre de preus número 2
05. Pressupost
06. Resum de pressupost
07. Últim full

Índex

D4 Pressupost

21

- 01. Amidaments
- 02. Estadística de partides
- 03. Quadre de preus número 1
- 04. Quadre de preus número 2
- 05. Pressupost
- 06. Resum de pressupost
- 07. Últim full

Amidaments

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR D
 Capítol 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P191-HP4B	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cales	T	Unitats (ud)	Volum (m3)				
2	Previsió		5,000	1,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P21R0-92HO	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tala arbrat 6m<h<10m	T	Unitats (ud)					
2	Terciana		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	P21R0-92H3	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tala arbrat h<6m	T	Unitats (ud)					
2	Terciana		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	P2RA-EU7A	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Disposició	T	Altura (m)	Superfície (m2)	Unitats (ud)			
2	Arbre 6<h<10		10,000	0,150	3,000		4,500	C#*D#*E#*F#
3	Copa arbre 6<h<10		5,000	0,300	3,000		4,500	C#*D#*E#*F#
4	Arbre h<6		6,000	0,150	2,000		1,800	C#*D#*E#*F#
5	Copa arbre h<6		3,000	0,300	2,000		1,800	C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7	Esponjament	P	30,000				3,780	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 16,380

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	P21B0-HBQZ	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desmuntatge senyalització vertical	T	Unitats (ud)					
2	Rectangular		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Quadrada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 2,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
6	P21B0-HBQX	u	Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desmuntatge senyal vertical	T	Unitats (ud)					
2	Senyal doble		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR D
 Capítol 02 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214W-FEMI	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall paviment mescla bituminosa	T	Longitud (m)					
2	Avinguda del progrés - Mare de Déu de Núria		135,000				135,000	C#*D#*E#*F#
3			87,000				87,000	C#*D#*E#*F#
4			14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
5	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
6			24,500				24,500	C#*D#*E#*F#
7			58,000				58,000	C#*D#*E#*F#
8			156,500				156,500	C#*D#*E#*F#
9			7,500				7,500	C#*D#*E#*F#
10			123,000				123,000	C#*D#*E#*F#
11			61,500				61,500	C#*D#*E#*F#
12			57,000				57,000	C#*D#*E#*F#
13			107,000				107,000	C#*D#*E#*F#
14			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
15	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		101,500				101,500	C#*D#*E#*F#
16			64,500				64,500	C#*D#*E#*F#
17			95,000				95,000	C#*D#*E#*F#
18			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
19			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
20	Riera del Fonollar - Àlaba		3,500				3,500	C#*D#*E#*F#
21			163,000				163,000	C#*D#*E#*F#
22			60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
23			60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
24			274,000				274,000	C#*D#*E#*F#
25			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
26	Àlaba - Riera roja		283,000				283,000	C#*D#*E#*F#
27			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
28			23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
29			37,000				37,000	C#*D#*E#*F#
30			56,000				56,000	C#*D#*E#*F#
31			60,500				60,500	C#*D#*E#*F#
32			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
33			36,500				36,500	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

34		10,000	10,000	C#*D##*E##*F#
35		120,000	120,000	C#*D##*E##*F#
36		3,000	3,000	C#*D##*E##*F#
37		64,000	64,000	C#*D##*E##*F#
38		23,000	23,000	C#*D##*E##*F#
39		5,000	5,000	C#*D##*E##*F#
40	Riera Roja - Plaça d'Europa	16,000	16,000	C#*D##*E##*F#
41		41,000	41,000	C#*D##*E##*F#
42		63,000	63,000	C#*D##*E##*F#
43		62,000	62,000	C#*D##*E##*F#
44		62,000	62,000	C#*D##*E##*F#
45		4,000	4,000	C#*D##*E##*F#
46		7,000	7,000	C#*D##*E##*F#
47		7,000	7,000	C#*D##*E##*F#
48		6,000	6,000	C#*D##*E##*F#
49		8,500	8,500	C#*D##*E##*F#
50		27,500	27,500	C#*D##*E##*F#
51		43,000	43,000	C#*D##*E##*F#
52		9,000	9,000	C#*D##*E##*F#
53		7,500	7,500	C#*D##*E##*F#
54	Plaça d'Europa - Les Salines	7,000	7,000	C#*D##*E##*F#
55		10,000	10,000	C#*D##*E##*F#
56		17,000	17,000	C#*D##*E##*F#
57	Les Salines - Osca	19,000	19,000	C#*D##*E##*F#
58		24,500	24,500	C#*D##*E##*F#
59		23,500	23,500	C#*D##*E##*F#
60		9,000	9,000	C#*D##*E##*F#
61		6,000	6,000	C#*D##*E##*F#
62		5,500	5,500	C#*D##*E##*F#
63	Osca - Mossen Pere Tarres	10,000	10,000	C#*D##*E##*F#
64		16,000	16,000	C#*D##*E##*F#
65		31,000	31,000	C#*D##*E##*F#
66		12,000	12,000	C#*D##*E##*F#
67		13,000	13,000	C#*D##*E##*F#
68		9,500	9,500	C#*D##*E##*F#
69		15,000	15,000	C#*D##*E##*F#
70		19,000	19,000	C#*D##*E##*F#
71		19,000	19,000	C#*D##*E##*F#
72		13,500	13,500	C#*D##*E##*F#
73		5,000	5,000	C#*D##*E##*F#
74	Tronc C-245	26,000	26,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.105,500

2 P214U-IQEP m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fresatge rodadura (3cm)	T	Superfície (m2)	cm fresat				
2	Avinguda del Progrés - Mare de Déu de Núria		28,000	3,000			84,000	C#*D##*E##*F#
3			119,000	3,000			357,000	C#*D##*E##*F#
4			50,000	3,000			150,000	C#*D##*E##*F#
5			64,000	3,000			192,000	C#*D##*E##*F#
6			173,000	3,000			519,000	C#*D##*E##*F#
7	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells		482,000	3,000			1.446,000	C#*D##*E##*F#
8			40,000	3,000			120,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

9		36,000	3,000	108,000	C#*D##*E##*F#			
10		87,000	3,000	261,000	C#*D##*E##*F#			
11		120,000	3,000	360,000	C#*D##*E##*F#			
12		385,000	3,000	1.155,000	C#*D##*E##*F#			
13		254,000	3,000	762,000	C#*D##*E##*F#			
14		322,000	3,000	966,000	C#*D##*E##*F#			
15		566,000	3,000	1.698,000	C#*D##*E##*F#			
16		490,000	3,000	1.470,000	C#*D##*E##*F#			
17	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar	425,000	3,000	1.275,000	C#*D##*E##*F#			
18		219,000	3,000	657,000	C#*D##*E##*F#			
19		98,000	3,000	294,000	C#*D##*E##*F#			
20		270,000	3,000	810,000	C#*D##*E##*F#			
21		84,000	3,000	252,000	C#*D##*E##*F#			
22	Riera del Fonollar - Àlaba	108,000	3,000	324,000	C#*D##*E##*F#			
23		132,000	3,000	396,000	C#*D##*E##*F#			
24		70,000	3,000	210,000	C#*D##*E##*F#			
25		534,000	3,000	1.602,000	C#*D##*E##*F#			
26		354,000	3,000	1.062,000	C#*D##*E##*F#			
27		392,000	3,000	1.176,000	C#*D##*E##*F#			
28		119,000	3,000	357,000	C#*D##*E##*F#			
29		135,000	3,000	405,000	C#*D##*E##*F#			
30	Àlaba - Riera Roja	67,000	3,000	201,000	C#*D##*E##*F#			
31		393,000	3,000	1.179,000	C#*D##*E##*F#			
32		617,000	3,000	1.851,000	C#*D##*E##*F#			
33		351,000	3,000	1.053,000	C#*D##*E##*F#			
34		360,000	3,000	1.080,000	C#*D##*E##*F#			
35		47,000	3,000	141,000	C#*D##*E##*F#			
36		60,000	3,000	180,000	C#*D##*E##*F#			
37		58,000	3,000	174,000	C#*D##*E##*F#			
38	Riera Roja - Plaça d'Europa	472,000	3,000	1.416,000	C#*D##*E##*F#			
39		181,000	3,000	543,000	C#*D##*E##*F#			
40		29,000	3,000	87,000	C#*D##*E##*F#			
41		10,000	3,000	30,000	C#*D##*E##*F#			
42		356,000	3,000	1.068,000	C#*D##*E##*F#			
43		130,000	3,000	390,000	C#*D##*E##*F#			
44		396,000	3,000	1.188,000	C#*D##*E##*F#			
45	Plaça d'Europa - Les Salines	370,000	3,000	1.110,000	C#*D##*E##*F#			
46		644,000	3,000	1.932,000	C#*D##*E##*F#			
47		863,000	3,000	2.589,000	C#*D##*E##*F#			
48		981,000	3,000	2.943,000	C#*D##*E##*F#			
49	Les Salines - Osca	220,000	3,000	660,000	C#*D##*E##*F#			
50		836,000	3,000	2.508,000	C#*D##*E##*F#			
51		124,000	3,000	372,000	C#*D##*E##*F#			
52		296,000	3,000	888,000	C#*D##*E##*F#			
53	Osca - Mossen Pere Tarres	86,000	3,000	258,000	C#*D##*E##*F#			
54		40,000	3,000	120,000	C#*D##*E##*F#			
55		806,000	3,000	2.418,000	C#*D##*E##*F#			
56		305,000	3,000	915,000	C#*D##*E##*F#			
57					C#*D##*E##*F#			
58	Fresatge rodadura + intermitja (8cm)	T	Superfície (m2)	cm fresat				
59	Avinguda del progrés - Mare de Déu de Núria		200,000	8,000			1.600,000	C#*D##*E##*F#
60			80,000	8,000			640,000	C#*D##*E##*F#
61	Riera del Fonollar - Àlaba		334,000	8,000			2.672,000	C#*D##*E##*F#
62	Àlaba - Riera roja		105,000	8,000			840,000	C#*D##*E##*F#
63			267,000	8,000			2.136,000	C#*D##*E##*F#
64	Riera Roja - Plaça d'Europa		260,000	8,000			2.080,000	C#*D##*E##*F#
65	Les Salines - Osca		174,000	8,000			1.392,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 57.122,000

3 P214U-NQEP m2 Fresatge mecànic de paviment de formigó en un gruix de 0-8cm amb equip de fresatge manual per a paviment de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fresatge paviment de formigó (8cm)	T	Superfície (m2)					
2	Avinguda del Progrés - Mare de Déu de Núria		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
3			3,500				3,500	C#*D##*E##*F#
4			1,500				1,500	C#*D##*E##*F#
5			2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
6	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells		24,000				24,000	C#*D##*E##*F#
7			0,500				0,500	C#*D##*E##*F#
8			0,500				0,500	C#*D##*E##*F#
9			2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
10			0,500				0,500	C#*D##*E##*F#
11			17,000				17,000	C#*D##*E##*F#
12			4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
13			3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
14			0,500				0,500	C#*D##*E##*F#
15			45,000				45,000	C#*D##*E##*F#
16			0,500				0,500	C#*D##*E##*F#
17			0,500				0,500	C#*D##*E##*F#
18			5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
19			53,000				53,000	C#*D##*E##*F#
20			2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
21			0,500				0,500	C#*D##*E##*F#
22			2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
23			0,500				0,500	C#*D##*E##*F#
24			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
25			6,000				6,000	C#*D##*E##*F#
26			30,000				30,000	C#*D##*E##*F#
27	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		9,000				9,000	C#*D##*E##*F#
28			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
29			106,000				106,000	C#*D##*E##*F#
30			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
31			2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
32			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
33			4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
34			4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
35	Riera del Fonollar - Àlaba		145,000				145,000	C#*D##*E##*F#
36			67,000				67,000	C#*D##*E##*F#
37			94,000				94,000	C#*D##*E##*F#
38			3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
39			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
40			0,500				0,500	C#*D##*E##*F#
41			0,500				0,500	C#*D##*E##*F#
42			0,500				0,500	C#*D##*E##*F#
43			0,500				0,500	C#*D##*E##*F#
44			4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
45			28,000				28,000	C#*D##*E##*F#
46	Àlaba - Riera Roja		106,000				106,000	C#*D##*E##*F#
47			61,000				61,000	C#*D##*E##*F#
48			68,000				68,000	C#*D##*E##*F#
49			4,000				4,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

50		2,000	2,000	C#*D##*E##*F#
51		0,500	0,500	C#*D##*E##*F#
52		0,500	0,500	C#*D##*E##*F#
53		11,000	11,000	C#*D##*E##*F#
54		4,000	4,000	C#*D##*E##*F#
55	Riera Roja - Plaça d'Europa	5,000	5,000	C#*D##*E##*F#
56		7,000	7,000	C#*D##*E##*F#
57		14,000	14,000	C#*D##*E##*F#
58		6,000	6,000	C#*D##*E##*F#
59	Plaça d'Europa - Les Salines	15,000	15,000	C#*D##*E##*F#
60		53,000	53,000	C#*D##*E##*F#
61		2,000	2,000	C#*D##*E##*F#
62		4,000	4,000	C#*D##*E##*F#
63		4,000	4,000	C#*D##*E##*F#
64		30,000	30,000	C#*D##*E##*F#
65		3,000	3,000	C#*D##*E##*F#
66	Les Salines - Osca	36,000	36,000	C#*D##*E##*F#
67		30,000	30,000	C#*D##*E##*F#
68	Osca - Mossen Pere Tarres	5,000	5,000	C#*D##*E##*F#
69		8,000	8,000	C#*D##*E##*F#
70		37,000	37,000	C#*D##*E##*F#
71		17,000	17,000	C#*D##*E##*F#
72		4,000	4,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.217,000

4 P2146-DJ2X m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolició paviment mescla bituminosa	T						
2	Fonjalls	T	Superfície (m2)					
3	Avinguda del progrés - Mare de Déu de Núria		454,000				454,000	C#*D##*E##*F#
4	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
5			49,000				49,000	C#*D##*E##*F#
6			8,000				8,000	C#*D##*E##*F#
7			48,000				48,000	C#*D##*E##*F#
8			4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
9			4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
10			6,000				6,000	C#*D##*E##*F#
11	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#
12			5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
13			4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
14	Riera del Fonollar - Àlaba		66,000				66,000	C#*D##*E##*F#
15			26,000				26,000	C#*D##*E##*F#
16	Àlaba - Riera Roja		43,000				43,000	C#*D##*E##*F#
17			8,000				8,000	C#*D##*E##*F#
18			11,000				11,000	C#*D##*E##*F#
19	Riera Roja - Plaça d'Europa		11,000				11,000	C#*D##*E##*F#
20			11,000				11,000	C#*D##*E##*F#
21			133,000				133,000	C#*D##*E##*F#
22			74,000				74,000	C#*D##*E##*F#
23			140,000				140,000	C#*D##*E##*F#
24			4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
25	Plaça d'Europa - Les Salines		17,000				17,000	C#*D##*E##*F#
26	Les Salines - Osca		38,000				38,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

27			27,000				27,000	C#*D##*E##*F#
28			10,000				10,000	C#*D##*E##*F#
29			47,000				47,000	C#*D##*E##*F#
30	Osca - Mossen Pere Tarres		11,000				11,000	C#*D##*E##*F#
31			22,000				22,000	C#*D##*E##*F#
32			22,000				22,000	C#*D##*E##*F#
33								C#*D##*E##*F#
34	Col·locació de rigola	T	Superfície (m2)					
35	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells		258,000				258,000	C#*D##*E##*F#
36	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		96,000				96,000	C#*D##*E##*F#
37	Riera del Fonollar - Àlaba		241,000				241,000	C#*D##*E##*F#
38	Àlaba - Riera Roja		230,000				230,000	C#*D##*E##*F#
39	Riera Roja - Plaça d'Europa		51,000				51,000	C#*D##*E##*F#
40								C#*D##*E##*F#
41	Millora terciària	T	Superfície (m2)					
42	Riera Roja - Plaça d'Europa		124,000				124,000	C#*D##*E##*F#
43	Tronc C-245 (carril bus)		201,000				201,000	C#*D##*E##*F#
44			67,500				67,500	C#*D##*E##*F#
46	Adaptació peralt	T	Superfície (m2)					
47	Dr. Josep Castells - Riera del fonollar		908,000				908,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.488,500

5 P2146-JODY m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolició paviment de llambordes	T	Superfície (m2)	Unitats (ud)	Longitud (m)	Amplada (m)		
2	Riera Roja - Plaça d'Europa		78,000				78,000	C#*D##*E##*F#
3	Descompte escocells		1,500	-10,000			-15,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

6 P2147-DJ5W m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolició de rigola	T	Longitud (m)					
2	Mare de déu de Núria - Dr. Josep Castells		8,500				8,500	C#*D##*E##*F#
3			28,000				28,000	C#*D##*E##*F#
4			30,000				30,000	C#*D##*E##*F#
5			28,500				28,500	C#*D##*E##*F#
6			30,000				30,000	C#*D##*E##*F#
7			29,000				29,000	C#*D##*E##*F#
8			29,500				29,500	C#*D##*E##*F#
9			28,000				28,000	C#*D##*E##*F#
10			28,500				28,500	C#*D##*E##*F#
11			19,500				19,500	C#*D##*E##*F#
12	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		18,000				18,000	C#*D##*E##*F#
13			26,000				26,000	C#*D##*E##*F#
14			28,500				28,500	C#*D##*E##*F#
15			28,500				28,500	C#*D##*E##*F#
16			26,500				26,500	C#*D##*E##*F#
17			20,500				20,500	C#*D##*E##*F#
18			18,500				18,500	C#*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

19			22,500				22,500	C#*D##*E##*F#
20	Riera del Fonollar - Àlaba		28,500				28,500	C#*D##*E##*F#
21			29,000				29,000	C#*D##*E##*F#
22			29,000				29,000	C#*D##*E##*F#
23			26,000				26,000	C#*D##*E##*F#
24			29,000				29,000	C#*D##*E##*F#
25			28,500				28,500	C#*D##*E##*F#
26			14,000				14,000	C#*D##*E##*F#
27	Àlaba - Riera Roja		1,500				1,500	C#*D##*E##*F#
28			27,000				27,000	C#*D##*E##*F#
29			29,500				29,500	C#*D##*E##*F#
30			31,000				31,000	C#*D##*E##*F#
31			29,000				29,000	C#*D##*E##*F#
32			17,000				17,000	C#*D##*E##*F#
33			57,500				57,500	C#*D##*E##*F#
34			29,000				29,000	C#*D##*E##*F#
35			10,500				10,500	C#*D##*E##*F#
36	Riera Roja - Plaça d'Europa		15,000				15,000	C#*D##*E##*F#
37			28,000				28,000	C#*D##*E##*F#
38			8,000				8,000	C#*D##*E##*F#
39	Tronc C-245 (carril bus)		19,000				19,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 934,500

7 P2149-DJ65 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolició vorada + rigola	T	Longitud (m)					
2	Riera Roja - Plaça d'Europa		62,000				62,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

8 P2148-49L9 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolició de vorada	T	Longitud (m)					
2	Riera Roja - Plaça d'Europa		62,000				62,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

9 P2149-I5PA u Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolició escocell	T	Unitats (ud)					
2	Riera Roja - Plaça d'Europa		10,000				10,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 P9ZE-NBRS u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de serveis existents, amb morter de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arquetes de serveis	T	Unitats (ud)					
2	Terciària		8,000				8,000	C#*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR D
 Capítol 03 SISTEMA VIARI
 Títol 3 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P2214-AYNX m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavació caixa de paviment	T						
2	Flonjalls	T	Superfície (m2)	Espessor (m)				
3	Avinguda del progrés - Mare de Déu de Núria		454,000	0,220			99,880	C#*D##*E##*F#
4	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells		3,000	0,220			0,660	C#*D##*E##*F#
5			49,000	0,220			10,780	C#*D##*E##*F#
6			8,000	0,220			1,760	C#*D##*E##*F#
7			48,000	0,220			10,560	C#*D##*E##*F#
8			4,000	0,220			0,880	C#*D##*E##*F#
9			4,000	0,220			0,880	C#*D##*E##*F#
10			6,000	0,220			1,320	C#*D##*E##*F#
11	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		6,000	0,220			1,320	C#*D##*E##*F#
12			5,000	0,220			1,100	C#*D##*E##*F#
13			4,000	0,220			0,880	C#*D##*E##*F#
14	Riera del Fonollar - Àlaba		66,000	0,220			14,520	C#*D##*E##*F#
15			26,000	0,220			5,720	C#*D##*E##*F#
16	Àlaba - Riera Roja		43,000	0,220			9,460	C#*D##*E##*F#
17			8,000	0,220			1,760	C#*D##*E##*F#
18			11,000	0,220			2,420	C#*D##*E##*F#
19	Riera Roja - Plaça d'Europa		11,000	0,220			2,420	C#*D##*E##*F#
20			11,000	0,220			2,420	C#*D##*E##*F#
21			133,000	0,220			29,260	C#*D##*E##*F#
22			74,000	0,220			16,280	C#*D##*E##*F#
23			140,000	0,220			30,800	C#*D##*E##*F#
24			4,000	0,220			0,880	C#*D##*E##*F#
25	Plaça d'Europa - Les Salines		17,000	0,220			3,740	C#*D##*E##*F#
26	Les Salines - Osca		38,000	0,220			8,360	C#*D##*E##*F#
27			27,000	0,220			5,940	C#*D##*E##*F#
28			10,000	0,220			2,200	C#*D##*E##*F#
29			47,000	0,220			10,340	C#*D##*E##*F#
30	Osca - Mossen Pere Tarres		11,000	0,220			2,420	C#*D##*E##*F#
31			22,000	0,220			4,840	C#*D##*E##*F#
32			22,000	0,220			4,840	C#*D##*E##*F#
34	Col·locació de rigola	T	Superfície (m2)	Espessor (m)				
35	Mare de Déu de núria - Dr. Josep Castells		258,000	0,300			77,400	C#*D##*E##*F#
36	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		96,000	0,300			28,800	C#*D##*E##*F#
37	Riera del Fonollar - Àlaba		241,000	0,300			72,300	C#*D##*E##*F#
38	Àlaba - Riera Roja		230,000	0,300			69,000	C#*D##*E##*F#
39	Riera Roja - Plaça d'Europa		51,000	0,300			15,300	C#*D##*E##*F#
41	Millora terciària	T	Superfície (m2)	Espessor (m)				
42	Riera Roja - Plaça d'Europa		124,000	0,220			27,280	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

43	Tronc C-245 (carril bus)		201,000	0,250			50,250	C#*D##*E##*F#
44			67,500	0,250			16,875	C#*D##*E##*F#
46	Adaptació peralt	T	Superfície (m2)	Espessor (m)				
47	Dr. Josep Castells - Riera del fonollar		908,000	0,220			199,760	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 845,605

2 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Repàs i piconatge	T						
2	Flonjalls	T	Superfície (m2)					
3	Avinguda del progrés - Mare de Déu de Núria		454,000				454,000	C#*D##*E##*F#
4	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
5			49,000				49,000	C#*D##*E##*F#
6			8,000				8,000	C#*D##*E##*F#
7			48,000				48,000	C#*D##*E##*F#
8			4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
9			4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
10			6,000				6,000	C#*D##*E##*F#
11	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#
12			5,000				5,000	C#*D##*E##*F#
13			4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
14	Riera del Fonollar - Àlaba		66,000				66,000	C#*D##*E##*F#
15			26,000				26,000	C#*D##*E##*F#
16	Àlaba - Riera Roja		43,000				43,000	C#*D##*E##*F#
17			8,000				8,000	C#*D##*E##*F#
18			11,000				11,000	C#*D##*E##*F#
19	Riera Roja - Plaça d'Europa		11,000				11,000	C#*D##*E##*F#
20			11,000				11,000	C#*D##*E##*F#
21			133,000				133,000	C#*D##*E##*F#
22			74,000				74,000	C#*D##*E##*F#
23			140,000				140,000	C#*D##*E##*F#
24			4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
25	Plaça d'Europa - Les Salines		17,000				17,000	C#*D##*E##*F#
26	Les Salines - Osca		38,000				38,000	C#*D##*E##*F#
27			27,000				27,000	C#*D##*E##*F#
28			10,000				10,000	C#*D##*E##*F#
29			47,000				47,000	C#*D##*E##*F#
30	Osca - Mossen Pere Tarres		11,000				11,000	C#*D##*E##*F#
31			22,000				22,000	C#*D##*E##*F#
32			22,000				22,000	C#*D##*E##*F#
33								C#*D##*E##*F#
34	Col·locació de rigola	T	Superfície (m2)					
35	Mare de Déu de núria - Dr. Josep Castells		258,000				258,000	C#*D##*E##*F#
36	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		96,000				96,000	C#*D##*E##*F#
37	Riera del Fonollar - Àlaba		241,000				241,000	C#*D##*E##*F#
38	Àlaba - Riera Roja		230,000				230,000	C#*D##*E##*F#
39	Riera Roja - Plaça d'Europa		51,000				51,000	C#*D##*E##*F#
40								C#*D##*E##*F#
41	Millora terciària	T	Superfície (m2)					
42	Riera Roja - Plaça d'Europa		124,000				124,000	C#*D##*E##*F#
43	Tronc C-245 (carril bus)		201,000				201,000	C#*D##*E##*F#
44			67,500				67,500	C#*D##*E##*F#
46	Adaptació peralt	T	Superfície (m2)					

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

47	Dr. Josep Castells - Riera del fonollar	908,000	908,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			3.488,500	

Obra	01	PRESSUPOST PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR D
Capítol	03	SISTEMA VIARI
Títol 3	02	PAVIMENTACIÓ
Títol 4	01	CALÇADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P931-10RIP m3 Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Base de formigó	T						
2	Flonjalls	T	Superfície (m2)	Espessor (m)				
3	Avinguda del progrés - Mare de Déu de Núria		454,000	0,220			99,880	C#*D#*E#*F#
4	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells		3,000	0,220			0,660	C#*D#*E#*F#
5			49,000	0,220			10,780	C#*D#*E#*F#
6			8,000	0,220			1,760	C#*D#*E#*F#
7			48,000	0,220			10,560	C#*D#*E#*F#
8			4,000	0,220			0,880	C#*D#*E#*F#
9			4,000	0,220			0,880	C#*D#*E#*F#
10			6,000	0,220			1,320	C#*D#*E#*F#
11	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		6,000	0,220			1,320	C#*D#*E#*F#
12			5,000	0,220			1,100	C#*D#*E#*F#
13			4,000	0,220			0,880	C#*D#*E#*F#
14	Riera del Fonollar - Àlaba		66,000	0,220			14,520	C#*D#*E#*F#
15			26,000	0,220			5,720	C#*D#*E#*F#
16	Àlaba - Riera Roja		43,000	0,220			9,460	C#*D#*E#*F#
17			8,000	0,220			1,760	C#*D#*E#*F#
18			11,000	0,220			2,420	C#*D#*E#*F#
19	Riera Roja - Plaça d'Europa		11,000	0,220			2,420	C#*D#*E#*F#
20			11,000	0,220			2,420	C#*D#*E#*F#
21			133,000	0,220			29,260	C#*D#*E#*F#
22			74,000	0,220			16,280	C#*D#*E#*F#
23			140,000	0,220			30,800	C#*D#*E#*F#
24			4,000	0,220			0,880	C#*D#*E#*F#
25	Plaça d'Europa - Les Salines		17,000	0,220			3,740	C#*D#*E#*F#
26	Les Salines - Osca		38,000	0,220			8,360	C#*D#*E#*F#
27			27,000	0,220			5,940	C#*D#*E#*F#
28			10,000	0,220			2,200	C#*D#*E#*F#
29			47,000	0,220			10,340	C#*D#*E#*F#
30	Osca - Mossen Pere Tarres		11,000	0,220			2,420	C#*D#*E#*F#
31			22,000	0,220			4,840	C#*D#*E#*F#
32			22,000	0,220			4,840	C#*D#*E#*F#
34	Col·locació de rigola	T	Superfície (m2)	Espessor (m)				
35	Mare de Déu de núria - Dr. Josep Castells		258,000	0,300			77,400	C#*D#*E#*F#
36	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		96,000	0,300			28,800	C#*D#*E#*F#
37	Riera del Fonollar - Àlaba		241,000	0,300			72,300	C#*D#*E#*F#
38	Àlaba - Riera Roja		230,000	0,300			69,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 12

39	Riera Roja - Plaça d'Europa		51,000	0,300			15,300	C#*D#*E#*F#
41	Millora terciària	T	Superfície (m2)	Espessor (m)				
42	Riera Roja - Plaça d'Europa		124,000	0,220			27,280	C#*D#*E#*F#
43	Tronc C-245 (carril bus)		201,000	0,220			44,220	C#*D#*E#*F#
44			67,500	0,220			14,850	C#*D#*E#*F#
46	Adaptació peralt	T	Superfície (m2)	Espessor (m)				
47	Dr. Josep Castells - Riera del fonollar		908,000	0,220			199,760	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							837,550	

2 P9H6-6QD7 m2 Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat, reciclat de mescla bituminosa i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Capa de rodadura (3cm)	T						
2	Fresatge rodadura (3cm)	T	Superfície (m2)					
3	Avinguda del Progrés - Mare de Déu de Núria		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
4				119,000			119,000	C#*D#*E#*F#
5				50,000			50,000	C#*D#*E#*F#
6				64,000			64,000	C#*D#*E#*F#
7				173,000			173,000	C#*D#*E#*F#
8	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells		482,000				482,000	C#*D#*E#*F#
9				40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
10				36,000			36,000	C#*D#*E#*F#
11				87,000			87,000	C#*D#*E#*F#
12				120,000			120,000	C#*D#*E#*F#
13				385,000			385,000	C#*D#*E#*F#
14				254,000			254,000	C#*D#*E#*F#
15				322,000			322,000	C#*D#*E#*F#
16				566,000			566,000	C#*D#*E#*F#
17				490,000			490,000	C#*D#*E#*F#
18	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		425,000				425,000	C#*D#*E#*F#
19				219,000			219,000	C#*D#*E#*F#
20				98,000			98,000	C#*D#*E#*F#
21				270,000			270,000	C#*D#*E#*F#
22				84,000			84,000	C#*D#*E#*F#
23	Riera del Fonollar - Àlaba		108,000				108,000	C#*D#*E#*F#
24				132,000			132,000	C#*D#*E#*F#
25				70,000			70,000	C#*D#*E#*F#
26				534,000			534,000	C#*D#*E#*F#
27				354,000			354,000	C#*D#*E#*F#
28				392,000			392,000	C#*D#*E#*F#
29				119,000			119,000	C#*D#*E#*F#
30				135,000			135,000	C#*D#*E#*F#
31	Àlaba - Riera Roja		67,000				67,000	C#*D#*E#*F#
32				393,000			393,000	C#*D#*E#*F#
33				617,000			617,000	C#*D#*E#*F#
34				351,000			351,000	C#*D#*E#*F#
35				360,000			360,000	C#*D#*E#*F#
36				47,000			47,000	C#*D#*E#*F#
37				60,000			60,000	C#*D#*E#*F#
38				58,000			58,000	C#*D#*E#*F#
39	Riera Roja - Plaça d'Europa		472,000				472,000	C#*D#*E#*F#
40				181,000			181,000	C#*D#*E#*F#
41				29,000			29,000	C#*D#*E#*F#
42				10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

43		356,000		356,000	C#*D#*E#*F#
44		130,000		130,000	C#*D#*E#*F#
45		396,000		396,000	C#*D#*E#*F#
46	Plaça d'Europa - Les Salines	370,000		370,000	C#*D#*E#*F#
47		644,000		644,000	C#*D#*E#*F#
48		863,000		863,000	C#*D#*E#*F#
49		981,000		981,000	C#*D#*E#*F#
50	Les Salines - Osca	220,000		220,000	C#*D#*E#*F#
51		836,000		836,000	C#*D#*E#*F#
52		124,000		124,000	C#*D#*E#*F#
53		296,000		296,000	C#*D#*E#*F#
54	Osca - Mossen Pere Tarres	86,000		86,000	C#*D#*E#*F#
55		40,000		40,000	C#*D#*E#*F#
56		806,000		806,000	C#*D#*E#*F#
57		305,000		305,000	C#*D#*E#*F#
58					C#*D#*E#*F#
59	Fresatge rodadura + intermitja (8cm)	T Superfície (m2)			
60	Avinguda del progrés - Mare de Déu de Núria	200,000		200,000	C#*D#*E#*F#
61		80,000		80,000	C#*D#*E#*F#
62	Riera del Fonollar - Àlaba	334,000		334,000	C#*D#*E#*F#
63	Àlaba - Riera roja	105,000		105,000	C#*D#*E#*F#
64		267,000		267,000	C#*D#*E#*F#
65	Riera Roja - Plaça d'Europa	260,000		260,000	C#*D#*E#*F#
66	Les Salines - Osca	174,000		174,000	C#*D#*E#*F#
67					C#*D#*E#*F#
68	Fresatge paviment de formigó (8cm)	T Superfície (m2)			
69	Avinguda del Progrés - Mare de Déu de Núria	3,000		3,000	C#*D#*E#*F#
70		3,500		3,500	C#*D#*E#*F#
71		1,500		1,500	C#*D#*E#*F#
72		2,000		2,000	C#*D#*E#*F#
73	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells	24,000		24,000	C#*D#*E#*F#
74		0,500		0,500	C#*D#*E#*F#
75		0,500		0,500	C#*D#*E#*F#
76		2,000		2,000	C#*D#*E#*F#
77		0,500		0,500	C#*D#*E#*F#
78		17,000		17,000	C#*D#*E#*F#
79		4,000		4,000	C#*D#*E#*F#
80		3,000		3,000	C#*D#*E#*F#
81		0,500		0,500	C#*D#*E#*F#
82		45,000		45,000	C#*D#*E#*F#
83		0,500		0,500	C#*D#*E#*F#
84		0,500		0,500	C#*D#*E#*F#
85		5,000		5,000	C#*D#*E#*F#
86		53,000		53,000	C#*D#*E#*F#
87		2,000		2,000	C#*D#*E#*F#
88		0,500		0,500	C#*D#*E#*F#
89		2,000		2,000	C#*D#*E#*F#
90		0,500		0,500	C#*D#*E#*F#
91		1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
92		6,000		6,000	C#*D#*E#*F#
93		30,000		30,000	C#*D#*E#*F#
94	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar	9,000		9,000	C#*D#*E#*F#
95		1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
96		106,000		106,000	C#*D#*E#*F#
97		1,000		1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

98		2,000		2,000	C#*D#*E#*F#
99		1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
100		4,000		4,000	C#*D#*E#*F#
101		4,000		4,000	C#*D#*E#*F#
102	Riera del Fonollar - Àlaba	145,000		145,000	C#*D#*E#*F#
103		67,000		67,000	C#*D#*E#*F#
104		94,000		94,000	C#*D#*E#*F#
105		3,000		3,000	C#*D#*E#*F#
106		1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
107		0,500		0,500	C#*D#*E#*F#
108		0,500		0,500	C#*D#*E#*F#
109		0,500		0,500	C#*D#*E#*F#
110		0,500		0,500	C#*D#*E#*F#
111		4,000		4,000	C#*D#*E#*F#
112		28,000		28,000	C#*D#*E#*F#
113	Àlaba - Riera Roja	106,000		106,000	C#*D#*E#*F#
114		61,000		61,000	C#*D#*E#*F#
115		68,000		68,000	C#*D#*E#*F#
116		4,000		4,000	C#*D#*E#*F#
117		2,000		2,000	C#*D#*E#*F#
118		0,500		0,500	C#*D#*E#*F#
119		0,500		0,500	C#*D#*E#*F#
120		11,000		11,000	C#*D#*E#*F#
121		4,000		4,000	C#*D#*E#*F#
122	Riera Roja - Plaça d'Europa	5,000		5,000	C#*D#*E#*F#
123		7,000		7,000	C#*D#*E#*F#
124		14,000		14,000	C#*D#*E#*F#
125		6,000		6,000	C#*D#*E#*F#
126	Plaça d'Europa - Les Salines	15,000		15,000	C#*D#*E#*F#
127		53,000		53,000	C#*D#*E#*F#
128		2,000		2,000	C#*D#*E#*F#
129		4,000		4,000	C#*D#*E#*F#
130		4,000		4,000	C#*D#*E#*F#
131		30,000		30,000	C#*D#*E#*F#
132		3,000		3,000	C#*D#*E#*F#
133	Les Salines - Osca	36,000		36,000	C#*D#*E#*F#
134		30,000		30,000	C#*D#*E#*F#
135	Osca - Mossen Pere Tarres	5,000		5,000	C#*D#*E#*F#
136		8,000		8,000	C#*D#*E#*F#
137		37,000		37,000	C#*D#*E#*F#
138		17,000		17,000	C#*D#*E#*F#
139		4,000		4,000	C#*D#*E#*F#
140					C#*D#*E#*F#
141	Flonjalls	T Superfície (m2)			
142	Avinguda del progrés - Mare de Déu de Núria	454,000		454,000	C#*D#*E#*F#
143	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells	3,000		3,000	C#*D#*E#*F#
144		49,000		49,000	C#*D#*E#*F#
145		8,000		8,000	C#*D#*E#*F#
146		48,000		48,000	C#*D#*E#*F#
147		4,000		4,000	C#*D#*E#*F#
148		4,000		4,000	C#*D#*E#*F#
149		6,000		6,000	C#*D#*E#*F#
150	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar	6,000		6,000	C#*D#*E#*F#
151		5,000		5,000	C#*D#*E#*F#
152		4,000		4,000	C#*D#*E#*F#
153	Riera del Fonollar - Àlaba	66,000		66,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 15

154			26,000			26,000	C#*D##*E##*F#
155	Àlaba - Riera Roja		43,000			43,000	C#*D##*E##*F#
156			8,000			8,000	C#*D##*E##*F#
157			11,000			11,000	C#*D##*E##*F#
158	Riera Roja - Plaça d'Europa		11,000			11,000	C#*D##*E##*F#
159			11,000			11,000	C#*D##*E##*F#
160			133,000			133,000	C#*D##*E##*F#
161			74,000			74,000	C#*D##*E##*F#
162			140,000			140,000	C#*D##*E##*F#
163			4,000			4,000	C#*D##*E##*F#
164	Plaça d'Europa - Les Salines		17,000			17,000	C#*D##*E##*F#
165	Les Salines - Osca		38,000			38,000	C#*D##*E##*F#
166			27,000			27,000	C#*D##*E##*F#
167			10,000			10,000	C#*D##*E##*F#
168			47,000			47,000	C#*D##*E##*F#
169	Osca - Mossen Pere Tarres		11,000			11,000	C#*D##*E##*F#
170			22,000			22,000	C#*D##*E##*F#
171			22,000			22,000	C#*D##*E##*F#
172							C#*D##*E##*F#
173	Col·locació de rigola	T	Superfície (m2)				
174	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells		258,000			258,000	C#*D##*E##*F#
175	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		96,000			96,000	C#*D##*E##*F#
176	Riera del Fonollar - Àlaba		241,000			241,000	C#*D##*E##*F#
177	Àlaba - Riera Roja		230,000			230,000	C#*D##*E##*F#
178	Riera Roja - Plaça d'Europa		51,000			51,000	C#*D##*E##*F#
179							C#*D##*E##*F#
180	Millora terciària	T	Superfície (m2)				
181	Riera Roja - Plaça d'Europa		124,000			124,000	C#*D##*E##*F#
182	Tronc C-245 (carril bus)		201,000			201,000	C#*D##*E##*F#
183			67,500			67,500	C#*D##*E##*F#
185	Adaptació peralt	T	Superfície (m2)				
186	Dr. Josep Castells - Riera del fonollar		908,000			908,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 21.379,500

3 P9H5-E884 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia, reciclat de mescla bituminosa i granulat calcari, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Capa intermitja	T						
2	Millora terciària	T	Superfície (m2)	Espessor (m)	Densitat (t/m3)			
3	Tronc C-245 (carril bus)		201,000	0,050	2,400		24,120	C#*D##*E##*F#
4			67,500	0,050	2,400		8,100	C#*D##*E##*F#
6	Capa intermitja (5cm)	T						
7	Fresatge rodadura + intermitja (8cm)	T	Superfície (m2)	Espessor (m)	Densitat (t/m3)			
8	Avinguda del progrés - Mare de Déu de Núria		200,000	0,050	2,400		24,000	C#*D##*E##*F#
9			80,000	0,050	2,400		9,600	C#*D##*E##*F#
10	Riera del Fonollar - Àlaba		334,000	0,050	2,400		40,080	C#*D##*E##*F#
11	Àlaba - Riera roja		105,000	0,050	2,400		12,600	C#*D##*E##*F#
12			267,000	0,050	2,400		32,040	C#*D##*E##*F#
13	Riera Roja - Plaça d'Europa		260,000	0,050	2,400		31,200	C#*D##*E##*F#
14	Les Salines - Osca		174,000	0,050	2,400		20,880	C#*D##*E##*F#
15								C#*D##*E##*F#
16	Fresatge paviment de formigó (8cm)	T	Superfície (m2)	Espessor (m)	Densitat (t/m3)			
17	Avinguda del Progrés - Mare de Déu de Núria		3,000	0,050	2,400		0,360	C#*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

18			3,500	0,050	2,400		0,420	C#*D##*E##*F#
19			1,500	0,050	2,400		0,180	C#*D##*E##*F#
20			2,000	0,050	2,400		0,240	C#*D##*E##*F#
21	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells		24,000	0,050	2,400		2,880	C#*D##*E##*F#
22			0,500	0,050	2,400		0,060	C#*D##*E##*F#
23			0,500	0,050	2,400		0,060	C#*D##*E##*F#
24			2,000	0,050	2,400		0,240	C#*D##*E##*F#
25			0,500	0,050	2,400		0,060	C#*D##*E##*F#
26			17,000	0,050	2,400		2,040	C#*D##*E##*F#
27			4,000	0,050	2,400		0,480	C#*D##*E##*F#
28			3,000	0,050	2,400		0,360	C#*D##*E##*F#
29			0,500	0,050	2,400		0,060	C#*D##*E##*F#
30			45,000	0,050	2,400		5,400	C#*D##*E##*F#
31			0,500	0,050	2,400		0,060	C#*D##*E##*F#
32			0,500	0,050	2,400		0,060	C#*D##*E##*F#
33			5,000	0,050	2,400		0,600	C#*D##*E##*F#
34			53,000	0,050	2,400		6,360	C#*D##*E##*F#
35			2,000	0,050	2,400		0,240	C#*D##*E##*F#
36			0,500	0,050	2,400		0,060	C#*D##*E##*F#
37			2,000	0,050	2,400		0,240	C#*D##*E##*F#
38			0,500	0,050	2,400		0,060	C#*D##*E##*F#
39			1,000	0,050	2,400		0,120	C#*D##*E##*F#
40			6,000	0,050	2,400		0,720	C#*D##*E##*F#
41			30,000	0,050	2,400		3,600	C#*D##*E##*F#
42	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		9,000	0,050	2,400		1,080	C#*D##*E##*F#
43			1,000	0,050	2,400		0,120	C#*D##*E##*F#
44			106,000	0,050	2,400		12,720	C#*D##*E##*F#
45			1,000	0,050	2,400		0,120	C#*D##*E##*F#
46			2,000	0,050	2,400		0,240	C#*D##*E##*F#
47			1,000	0,050	2,400		0,120	C#*D##*E##*F#
48			4,000	0,050	2,400		0,480	C#*D##*E##*F#
49			4,000	0,050	2,400		0,480	C#*D##*E##*F#
50	Riera del Fonollar - Àlaba		145,000	0,050	2,400		17,400	C#*D##*E##*F#
51			67,000	0,050	2,400		8,040	C#*D##*E##*F#
52			94,000	0,050	2,400		11,280	C#*D##*E##*F#
53			3,000	0,050	2,400		0,360	C#*D##*E##*F#
54			1,000	0,050	2,400		0,120	C#*D##*E##*F#
55			0,500	0,050	2,400		0,060	C#*D##*E##*F#
56			0,500	0,050	2,400		0,060	C#*D##*E##*F#
57			0,500	0,050	2,400		0,060	C#*D##*E##*F#
58			0,500	0,050	2,400		0,060	C#*D##*E##*F#
59			4,000	0,050	2,400		0,480	C#*D##*E##*F#
60			28,000	0,050	2,400		3,360	C#*D##*E##*F#
61	Àlaba - Riera Roja		106,000	0,050	2,400		12,720	C#*D##*E##*F#
62			61,000	0,050	2,400		7,320	C#*D##*E##*F#
63			68,000	0,050	2,400		8,160	C#*D##*E##*F#
64			4,000	0,050	2,400		0,480	C#*D##*E##*F#
65			2,000	0,050	2,400		0,240	C#*D##*E##*F#
66			0,500	0,050	2,400		0,060	C#*D##*E##*F#
67			0,500	0,050	2,400		0,060	C#*D##*E##*F#
68			11,000	0,050	2,400		1,320	C#*D##*E##*F#
69			4,000	0,050	2,400		0,480	C#*D##*E##*F#
70	Riera Roja - Plaça d'Europa		5,000	0,050	2,400		0,600	C#*D##*E##*F#
71			7,000	0,050	2,400		0,840	C#*D##*E##*F#
72			14,000	0,050	2,400		1,680	C#*D##*E##*F#
73			6,000	0,050	2,400		0,720	C#*D##*E##*F#
74	Plaça d'Europa - Les Salines		15,000	0,050	2,400		1,800	C#*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

75		53,000	0,050	2,400	6,360	C#*D#*E#*F#	
76		2,000	0,050	2,400	0,240	C#*D#*E#*F#	
77		4,000	0,050	2,400	0,480	C#*D#*E#*F#	
78		4,000	0,050	2,400	0,480	C#*D#*E#*F#	
79		30,000	0,050	2,400	3,600	C#*D#*E#*F#	
80		3,000	0,050	2,400	0,360	C#*D#*E#*F#	
81	Les Salines - Osca	36,000	0,050	2,400	4,320	C#*D#*E#*F#	
82		30,000	0,050	2,400	3,600	C#*D#*E#*F#	
83	Osca - Mossen Pere Tarres	5,000	0,050	2,400	0,600	C#*D#*E#*F#	
84		8,000	0,050	2,400	0,960	C#*D#*E#*F#	
85		37,000	0,050	2,400	4,440	C#*D#*E#*F#	
86		17,000	0,050	2,400	2,040	C#*D#*E#*F#	
87		4,000	0,050	2,400	0,480	C#*D#*E#*F#	
88						C#*D#*E#*F#	
89	Flonjalls	T	Superfície (m2)	Espessor (m)	Densitat (t/m3)		
90	Avinguda del progrés - Mare de Déu de Núria		454,000	0,050	2,400	54,480	C#*D#*E#*F#
91	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells		3,000	0,050	2,400	0,360	C#*D#*E#*F#
92			49,000	0,050	2,400	5,880	C#*D#*E#*F#
93			8,000	0,050	2,400	0,960	C#*D#*E#*F#
94			48,000	0,050	2,400	5,760	C#*D#*E#*F#
95			4,000	0,050	2,400	0,480	C#*D#*E#*F#
96			4,000	0,050	2,400	0,480	C#*D#*E#*F#
97			6,000	0,050	2,400	0,720	C#*D#*E#*F#
98	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		6,000	0,050	2,400	0,720	C#*D#*E#*F#
99			5,000	0,050	2,400	0,600	C#*D#*E#*F#
100			4,000	0,050	2,400	0,480	C#*D#*E#*F#
101	Riera del Fonollar - Àlaba		66,000	0,050	2,400	7,920	C#*D#*E#*F#
102			26,000	0,050	2,400	3,120	C#*D#*E#*F#
103	Àlaba - Riera Roja		43,000	0,050	2,400	5,160	C#*D#*E#*F#
104			8,000	0,050	2,400	0,960	C#*D#*E#*F#
105			11,000	0,050	2,400	1,320	C#*D#*E#*F#
106	Riera Roja - Plaça d'Europa		11,000	0,050	2,400	1,320	C#*D#*E#*F#
107			11,000	0,050	2,400	1,320	C#*D#*E#*F#
108			133,000	0,050	2,400	15,960	C#*D#*E#*F#
109			74,000	0,050	2,400	8,880	C#*D#*E#*F#
110			140,000	0,050	2,400	16,800	C#*D#*E#*F#
111			4,000	0,050	2,400	0,480	C#*D#*E#*F#
112	Plaça d'Europa - Les Salines		17,000	0,050	2,400	2,040	C#*D#*E#*F#
113	Les Salines - Osca		38,000	0,050	2,400	4,560	C#*D#*E#*F#
114			27,000	0,050	2,400	3,240	C#*D#*E#*F#
115			10,000	0,050	2,400	1,200	C#*D#*E#*F#
116			47,000	0,050	2,400	5,640	C#*D#*E#*F#
117	Osca - Mossen Pere Tarres		11,000	0,050	2,400	1,320	C#*D#*E#*F#
118			22,000	0,050	2,400	2,640	C#*D#*E#*F#
119			22,000	0,050	2,400	2,640	C#*D#*E#*F#
120							C#*D#*E#*F#
121	Col·locació de rigola	T	Superfície (m2)	Espessor (m)	Desnitats (t/m)		
122	Mare de Déu de núria - Dr. Josep Castells		258,000	0,050	2,400	30,960	C#*D#*E#*F#
123	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		96,000	0,050	2,400	11,520	C#*D#*E#*F#
124	Riera del Fonollar - Àlaba		241,000	0,050	2,400	28,920	C#*D#*E#*F#
125	Àlaba - Riera Roja		230,000	0,050	2,400	27,600	C#*D#*E#*F#
126	Riera Roja - Plaça d'Europa		51,000	0,050	2,400	6,120	C#*D#*E#*F#
127							C#*D#*E#*F#
128	Millora terciària	T	Superfície (m2)	Espessor (m)	Densitat (t/m3)		
129	Riera Roja - Plaça d'Europa		124,000	0,050	2,400	14,880	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 18

130									C#*D#*E#*F#
131	Adaptació peralt	T	Superfície (m2)	Espessor (m)	Densitat (t/m3)				
132	Dr. Josep Castells - Riera del fonollar		908,000	0,050	2,400			108,960	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								735,060	
4	P9H5-E883	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base, reciclat de mescla bituminosa i granulat calcarí, estesa i compactada						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Capa base	T						
2	Flonjalls	T	Superfície (m2)	Espessor (m)	Densitat (t/m3)			
3	Avinguda del progrés - Mare de Déu de Núria		454,000	0,070	2,400		76,272	C#*D#*E#*F#
4	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells		3,000	0,070	2,400		0,504	C#*D#*E#*F#
5			49,000	0,070	2,400		8,232	C#*D#*E#*F#
6			8,000	0,070	2,400		1,344	C#*D#*E#*F#
7			48,000	0,070	2,400		8,064	C#*D#*E#*F#
8			4,000	0,070	2,400		0,672	C#*D#*E#*F#
9			4,000	0,070	2,400		0,672	C#*D#*E#*F#
10			6,000	0,070	2,400		1,008	C#*D#*E#*F#
11	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		6,000	0,070	2,400		1,008	C#*D#*E#*F#
12			5,000	0,070	2,400		0,840	C#*D#*E#*F#
13			4,000	0,070	2,400		0,672	C#*D#*E#*F#
14	Riera del Fonollar - Àlaba		66,000	0,070	2,400		11,088	C#*D#*E#*F#
15			26,000	0,070	2,400		4,368	C#*D#*E#*F#
16	Àlaba - Riera Roja		43,000	0,070	2,400		7,224	C#*D#*E#*F#
17			8,000	0,070	2,400		1,344	C#*D#*E#*F#
18			11,000	0,070	2,400		1,848	C#*D#*E#*F#
19	Riera Roja - Plaça d'Europa		11,000	0,070	2,400		1,848	C#*D#*E#*F#
20			11,000	0,070	2,400		1,848	C#*D#*E#*F#
21			133,000	0,070	2,400		22,344	C#*D#*E#*F#
22			74,000	0,070	2,400		12,432	C#*D#*E#*F#
23			140,000	0,070	2,400		23,520	C#*D#*E#*F#
24			4,000	0,070	2,400		0,672	C#*D#*E#*F#
25	Plaça d'Europa - Les Salines		17,000	0,070	2,400		2,856	C#*D#*E#*F#
26	Les Salines - Osca		38,000	0,070	2,400		6,384	C#*D#*E#*F#
27			27,000	0,070	2,400		4,536	C#*D#*E#*F#
28			10,000	0,070	2,400		1,680	C#*D#*E#*F#
29			47,000	0,070	2,400		7,896	C#*D#*E#*F#
30	Osca - Mossen Pere Tarres		11,000	0,070	2,400		1,848	C#*D#*E#*F#
31			22,000	0,070	2,400		3,696	C#*D#*E#*F#
32			22,000	0,070	2,400		3,696	C#*D#*E#*F#
34	Col·locació de rigola	T	Superfície (m2)	Espessor (m)	Desnitats (t/m)			
35	Mare de Déu de núria - Dr. Josep Castells		258,000	0,070	2,400		43,344	C#*D#*E#*F#
36	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		96,000	0,070	2,400		16,128	C#*D#*E#*F#
37	Riera del Fonollar - Àlaba		241,000	0,070	2,400		40,488	C#*D#*E#*F#
38	Àlaba - Riera Roja		230,000	0,070	2,400		38,640	C#*D#*E#*F#
39	Riera Roja - Plaça d'Europa		51,000	0,070	2,400		8,568	C#*D#*E#*F#
41	Millora terciària	T	Superfície (m2)	Espessor (m)	Densitat (t/m3)			
42	Riera Roja - Plaça d'Europa		124,000	0,070	2,400		20,832	C#*D#*E#*F#
43	Tronc C-245 (carril bus)		201,000	0,080	2,400		38,592	C#*D#*E#*F#
44			201,000	0,090	2,400		43,416	C#*D#*E#*F#
45			67,500	0,080	2,400		12,960	C#*D#*E#*F#
46			67,500	0,090	2,400		14,580	C#*D#*E#*F#
48	Adaptació peralt	T	Superfície (m2)	Espessor (m)	Densitat (t/m3)			

EUR

AMIDAMENTS

49	Dr. Josep Castells - Riera del fonollar		908,000	0,070	2,400	152,544	C#*D##*E##*F#	
TOTAL AMIDAMENT						650,508		
5	F9HZW100	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació a temperatures inferiors a les estàndar com a mínim en 25°C					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Increment mescles semicalentes	T	Tonelades (tn)	Superfície(m2)	Espessor (m)	Densitat (t/m3)		
2	Capa rodadura			21.379,500	0,030	2,400	1.539,324	C#*D##*E##*F#
3	Capa intermitja		735,060				735,060	C#*D##*E##*F#
4	Capa base		650,508				650,508	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT						2.924,892		
6	P9L1-E97L	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoaderent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reg d'adherència	T						
2	Fresatge rodadura (3cm)	T	Superfície (m2)	Unitats (ud)				
3	Avinguda del Progrés - Mare de Déu de Núria		28,000	1,000			28,000	C#*D##*E##*F#
4			119,000	1,000			119,000	C#*D##*E##*F#
5			50,000	1,000			50,000	C#*D##*E##*F#
6			64,000	1,000			64,000	C#*D##*E##*F#
7			173,000	1,000			173,000	C#*D##*E##*F#
8	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells		482,000	1,000			482,000	C#*D##*E##*F#
9			40,000	1,000			40,000	C#*D##*E##*F#
10			36,000	1,000			36,000	C#*D##*E##*F#
11			87,000	1,000			87,000	C#*D##*E##*F#
12			120,000	1,000			120,000	C#*D##*E##*F#
13			385,000	1,000			385,000	C#*D##*E##*F#
14			254,000	1,000			254,000	C#*D##*E##*F#
15			322,000	1,000			322,000	C#*D##*E##*F#
16			566,000	1,000			566,000	C#*D##*E##*F#
17			490,000	1,000			490,000	C#*D##*E##*F#
18	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		425,000	1,000			425,000	C#*D##*E##*F#
19			219,000	1,000			219,000	C#*D##*E##*F#
20			98,000	1,000			98,000	C#*D##*E##*F#
21			270,000	1,000			270,000	C#*D##*E##*F#
22			84,000	1,000			84,000	C#*D##*E##*F#
23	Riera del Fonollar - Àlaba		108,000	1,000			108,000	C#*D##*E##*F#
24			132,000	1,000			132,000	C#*D##*E##*F#
25			70,000	1,000			70,000	C#*D##*E##*F#
26			534,000	1,000			534,000	C#*D##*E##*F#
27			354,000	1,000			354,000	C#*D##*E##*F#
28			392,000	1,000			392,000	C#*D##*E##*F#
29			119,000	1,000			119,000	C#*D##*E##*F#
30			135,000	1,000			135,000	C#*D##*E##*F#
31	Àlaba - Riera Roja		67,000	1,000			67,000	C#*D##*E##*F#
32			393,000	1,000			393,000	C#*D##*E##*F#
33			617,000	1,000			617,000	C#*D##*E##*F#
34			351,000	1,000			351,000	C#*D##*E##*F#
35			360,000	1,000			360,000	C#*D##*E##*F#
36			47,000	1,000			47,000	C#*D##*E##*F#
37			60,000	1,000			60,000	C#*D##*E##*F#
38			58,000	1,000			58,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

39	Riera Roja - Plaça d'Europa		472,000	1,000	472,000	C#*D##*E##*F#
40			181,000	1,000	181,000	C#*D##*E##*F#
41			29,000	1,000	29,000	C#*D##*E##*F#
42			10,000	1,000	10,000	C#*D##*E##*F#
43			356,000	1,000	356,000	C#*D##*E##*F#
44			130,000	1,000	130,000	C#*D##*E##*F#
45			396,000	1,000	396,000	C#*D##*E##*F#
46	Plaça d'Europa - Les Salines		370,000	1,000	370,000	C#*D##*E##*F#
47			644,000	1,000	644,000	C#*D##*E##*F#
48			863,000	1,000	863,000	C#*D##*E##*F#
49			981,000	1,000	981,000	C#*D##*E##*F#
50	Les Salines - Osca		220,000	1,000	220,000	C#*D##*E##*F#
51			836,000	1,000	836,000	C#*D##*E##*F#
52			124,000	1,000	124,000	C#*D##*E##*F#
53			296,000	1,000	296,000	C#*D##*E##*F#
54	Osca - Mossen Pere Tarres		86,000	1,000	86,000	C#*D##*E##*F#
55			40,000	1,000	40,000	C#*D##*E##*F#
56			806,000	1,000	806,000	C#*D##*E##*F#
57			305,000	1,000	305,000	C#*D##*E##*F#
58						C#*D##*E##*F#
59	Fresatge rodadura + intermitja (8cm)	T	Superfície (m2)	Unitats (ud)		
60	Avinguda del progrés - Mare de Déu de Núria		200,000	2,000	400,000	C#*D##*E##*F#
61			80,000	2,000	160,000	C#*D##*E##*F#
62	Riera del Fonollar - Àlaba		334,000	2,000	668,000	C#*D##*E##*F#
63	Àlaba - Riera roja		105,000	2,000	210,000	C#*D##*E##*F#
64			267,000	2,000	534,000	C#*D##*E##*F#
65	Riera Roja - Plaça d'Europa		260,000	2,000	520,000	C#*D##*E##*F#
66	Les Salines - Osca		174,000	2,000	348,000	C#*D##*E##*F#
67						C#*D##*E##*F#
68	Fresatge paviment de formigó (8cm)	T	Superfície (m2)	Unitats (ud)		
69	Avinguda del Progrés - Mare de Déu de Núria		3,000	2,000	6,000	C#*D##*E##*F#
70			3,500	2,000	7,000	C#*D##*E##*F#
71			1,500	2,000	3,000	C#*D##*E##*F#
72			2,000	2,000	4,000	C#*D##*E##*F#
73	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells		24,000	1,000	24,000	C#*D##*E##*F#
74			0,500	1,000	0,500	C#*D##*E##*F#
75			0,500	1,000	0,500	C#*D##*E##*F#
76			2,000	1,000	2,000	C#*D##*E##*F#
77			0,500	1,000	0,500	C#*D##*E##*F#
78			17,000	1,000	17,000	C#*D##*E##*F#
79			4,000	1,000	4,000	C#*D##*E##*F#
80			3,000	1,000	3,000	C#*D##*E##*F#
81			0,500	1,000	0,500	C#*D##*E##*F#
82			45,000	1,000	45,000	C#*D##*E##*F#
83			0,500	1,000	0,500	C#*D##*E##*F#
84			0,500	1,000	0,500	C#*D##*E##*F#
85			5,000	1,000	5,000	C#*D##*E##*F#
86			53,000	1,000	53,000	C#*D##*E##*F#
87			2,000	1,000	2,000	C#*D##*E##*F#
88			0,500	1,000	0,500	C#*D##*E##*F#
89			2,000	1,000	2,000	C#*D##*E##*F#
90			0,500	1,000	0,500	C#*D##*E##*F#
91			1,000	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#
92			6,000	1,000	6,000	C#*D##*E##*F#
93			30,000	1,000	30,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 21

94	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar	9,000	1,000	9,000	C#*D##*E##*F#	
95		1,000	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#	
96		106,000	1,000	106,000	C#*D##*E##*F#	
97		1,000	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#	
98		2,000	1,000	2,000	C#*D##*E##*F#	
99		1,000	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#	
100		4,000	1,000	4,000	C#*D##*E##*F#	
101		4,000	1,000	4,000	C#*D##*E##*F#	
102	Riera del Fonollar - Àlaba	145,000	1,000	145,000	C#*D##*E##*F#	
103		67,000	1,000	67,000	C#*D##*E##*F#	
104		94,000	1,000	94,000	C#*D##*E##*F#	
105		3,000	1,000	3,000	C#*D##*E##*F#	
106		1,000	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#	
107		0,500	1,000	0,500	C#*D##*E##*F#	
108		0,500	1,000	0,500	C#*D##*E##*F#	
109		0,500	1,000	0,500	C#*D##*E##*F#	
110		0,500	1,000	0,500	C#*D##*E##*F#	
111		4,000	1,000	4,000	C#*D##*E##*F#	
112		28,000	1,000	28,000	C#*D##*E##*F#	
113	Àlaba - Riera Roja	106,000	1,000	106,000	C#*D##*E##*F#	
114		61,000	1,000	61,000	C#*D##*E##*F#	
115		68,000	1,000	68,000	C#*D##*E##*F#	
116		4,000	1,000	4,000	C#*D##*E##*F#	
117		2,000	1,000	2,000	C#*D##*E##*F#	
118		0,500	1,000	0,500	C#*D##*E##*F#	
119		0,500	1,000	0,500	C#*D##*E##*F#	
120		11,000	1,000	11,000	C#*D##*E##*F#	
121		4,000	1,000	4,000	C#*D##*E##*F#	
122	Riera Roja - Plaça d'Europa	5,000	1,000	5,000	C#*D##*E##*F#	
123		7,000	1,000	7,000	C#*D##*E##*F#	
124		14,000	1,000	14,000	C#*D##*E##*F#	
125		6,000	1,000	6,000	C#*D##*E##*F#	
126	Plaça d'Europa - Les Salines	15,000	1,000	15,000	C#*D##*E##*F#	
127		53,000	1,000	53,000	C#*D##*E##*F#	
128		2,000	1,000	2,000	C#*D##*E##*F#	
129		4,000	1,000	4,000	C#*D##*E##*F#	
130		4,000	1,000	4,000	C#*D##*E##*F#	
131		30,000	1,000	30,000	C#*D##*E##*F#	
132		3,000	1,000	3,000	C#*D##*E##*F#	
133	Les Salines - Osca	36,000	1,000	36,000	C#*D##*E##*F#	
134		30,000	1,000	30,000	C#*D##*E##*F#	
135	Osca - Mossen Pere Tarres	5,000	1,000	5,000	C#*D##*E##*F#	
136		8,000	1,000	8,000	C#*D##*E##*F#	
137		37,000	1,000	37,000	C#*D##*E##*F#	
138		17,000	1,000	17,000	C#*D##*E##*F#	
139		4,000	1,000	4,000	C#*D##*E##*F#	
140					C#*D##*E##*F#	
141	Flonjalls	T	Superfície (m2)	Unitats (ud)		
142	Avinguda del progrés - Mare de Déu de Núria		454,000	2,000	908,000	C#*D##*E##*F#
143	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells		3,000	2,000	6,000	C#*D##*E##*F#
144			49,000	2,000	98,000	C#*D##*E##*F#
145			8,000	2,000	16,000	C#*D##*E##*F#
146			48,000	2,000	96,000	C#*D##*E##*F#
147			4,000	2,000	8,000	C#*D##*E##*F#
148			4,000	2,000	8,000	C#*D##*E##*F#
149			6,000	2,000	12,000	C#*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 22

150	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar	6,000	2,000	12,000	C#*D##*E##*F#	
151		5,000	2,000	10,000	C#*D##*E##*F#	
152		4,000	2,000	8,000	C#*D##*E##*F#	
153	Riera del Fonollar - Àlaba	66,000	2,000	132,000	C#*D##*E##*F#	
154		26,000	2,000	52,000	C#*D##*E##*F#	
155	Àlaba - Riera Roja	43,000	2,000	86,000	C#*D##*E##*F#	
156		8,000	2,000	16,000	C#*D##*E##*F#	
157		11,000	2,000	22,000	C#*D##*E##*F#	
158	Riera Roja - Plaça d'Europa	11,000	2,000	22,000	C#*D##*E##*F#	
159		11,000	2,000	22,000	C#*D##*E##*F#	
160		133,000	2,000	266,000	C#*D##*E##*F#	
161		74,000	2,000	148,000	C#*D##*E##*F#	
162		140,000	2,000	280,000	C#*D##*E##*F#	
163		4,000	2,000	8,000	C#*D##*E##*F#	
164	Plaça d'Europa - Les Salines	17,000	2,000	34,000	C#*D##*E##*F#	
165	Les Salines - Osca	38,000	2,000	76,000	C#*D##*E##*F#	
166		27,000	2,000	54,000	C#*D##*E##*F#	
167		10,000	2,000	20,000	C#*D##*E##*F#	
168		47,000	2,000	94,000	C#*D##*E##*F#	
169	Osca - Mossen Pere Tarres	11,000	2,000	22,000	C#*D##*E##*F#	
170		22,000	2,000	44,000	C#*D##*E##*F#	
171		22,000	2,000	44,000	C#*D##*E##*F#	
172					C#*D##*E##*F#	
173	Col·locació de rigola	T	Superfície (m2)	Unitats (ud)		
174	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells		258,000	2,000	516,000	C#*D##*E##*F#
175	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		96,000	2,000	192,000	C#*D##*E##*F#
176	Riera del Fonollar - Àlaba		241,000	2,000	482,000	C#*D##*E##*F#
177	Àlaba - Riera Roja		230,000	2,000	460,000	C#*D##*E##*F#
178	Riera Roja - Plaça d'Europa		51,000	2,000	102,000	C#*D##*E##*F#
179					C#*D##*E##*F#	
180	Millora terciària	T	Superfície (m2)	Unitats (ud)		
181	Riera Roja - Plaça d'Europa		124,000	2,000	248,000	C#*D##*E##*F#
182	Tronc C-245 (carril bus)		201,000	3,000	603,000	C#*D##*E##*F#
183			67,500	3,000	202,500	C#*D##*E##*F#
185	Adaptació peralt	T	Superfície (m2)	Unitats (ud)		
186	Dr. Josep Castells - Riera del fonollar		908,000	2,000	1.816,000	C#*D##*E##*F#
189	Reg adherència	T				
190	Fresatge paviment de formigó (8cm)	T	Superfície (m2)	Unitats (ud)		
191	Avinguda del Progrés - Mare de Déu de Núria		3,000	1,000	3,000	C#*D##*E##*F#
192			3,500	1,000	3,500	C#*D##*E##*F#
193			1,500	1,000	1,500	C#*D##*E##*F#
194			2,000	1,000	2,000	C#*D##*E##*F#
195	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells		24,000	1,000	24,000	C#*D##*E##*F#
196			0,500	1,000	0,500	C#*D##*E##*F#
197			0,500	1,000	0,500	C#*D##*E##*F#
198			2,000	1,000	2,000	C#*D##*E##*F#
199			0,500	1,000	0,500	C#*D##*E##*F#
200			17,000	1,000	17,000	C#*D##*E##*F#
201			4,000	1,000	4,000	C#*D##*E##*F#
202			3,000	1,000	3,000	C#*D##*E##*F#
203			0,500	1,000	0,500	C#*D##*E##*F#
204			45,000	1,000	45,000	C#*D##*E##*F#
205			0,500	1,000	0,500	C#*D##*E##*F#
206			0,500	1,000	0,500	C#*D##*E##*F#
207			5,000	1,000	5,000	C#*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 23

208		53,000	1,000	53,000	C#*D##*E##*F#	
209		2,000	1,000	2,000	C#*D##*E##*F#	
210		0,500	1,000	0,500	C#*D##*E##*F#	
211		2,000	1,000	2,000	C#*D##*E##*F#	
212		0,500	1,000	0,500	C#*D##*E##*F#	
213		1,000	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#	
214		6,000	1,000	6,000	C#*D##*E##*F#	
215		30,000	1,000	30,000	C#*D##*E##*F#	
216	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar	9,000	1,000	9,000	C#*D##*E##*F#	
217		1,000	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#	
218		106,000	1,000	106,000	C#*D##*E##*F#	
219		1,000	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#	
220		2,000	1,000	2,000	C#*D##*E##*F#	
221		1,000	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#	
222		4,000	1,000	4,000	C#*D##*E##*F#	
223		4,000	1,000	4,000	C#*D##*E##*F#	
224	Riera del Fonollar - Àlaba	145,000	1,000	145,000	C#*D##*E##*F#	
225		67,000	1,000	67,000	C#*D##*E##*F#	
226		94,000	1,000	94,000	C#*D##*E##*F#	
227		3,000	1,000	3,000	C#*D##*E##*F#	
228		1,000	1,000	1,000	C#*D##*E##*F#	
229		0,500	1,000	0,500	C#*D##*E##*F#	
230		0,500	1,000	0,500	C#*D##*E##*F#	
231		0,500	1,000	0,500	C#*D##*E##*F#	
232		0,500	1,000	0,500	C#*D##*E##*F#	
233		4,000	1,000	4,000	C#*D##*E##*F#	
234		28,000	1,000	28,000	C#*D##*E##*F#	
235	Àlaba - Riera Roja	106,000	1,000	106,000	C#*D##*E##*F#	
236		61,000	1,000	61,000	C#*D##*E##*F#	
237		68,000	1,000	68,000	C#*D##*E##*F#	
238		4,000	1,000	4,000	C#*D##*E##*F#	
239		2,000	1,000	2,000	C#*D##*E##*F#	
240		0,500	1,000	0,500	C#*D##*E##*F#	
241		0,500	1,000	0,500	C#*D##*E##*F#	
242		11,000	1,000	11,000	C#*D##*E##*F#	
243		4,000	1,000	4,000	C#*D##*E##*F#	
244	Riera Roja - Plaça d'Europa	5,000	1,000	5,000	C#*D##*E##*F#	
245		7,000	1,000	7,000	C#*D##*E##*F#	
246		14,000	1,000	14,000	C#*D##*E##*F#	
247		6,000	1,000	6,000	C#*D##*E##*F#	
248	Plaça d'Europa - Les Salines	15,000	1,000	15,000	C#*D##*E##*F#	
249		53,000	1,000	53,000	C#*D##*E##*F#	
250		2,000	1,000	2,000	C#*D##*E##*F#	
251		4,000	1,000	4,000	C#*D##*E##*F#	
252		4,000	1,000	4,000	C#*D##*E##*F#	
253		30,000	1,000	30,000	C#*D##*E##*F#	
254		3,000	1,000	3,000	C#*D##*E##*F#	
255	Les Salines - Osca	36,000	1,000	36,000	C#*D##*E##*F#	
256		30,000	1,000	30,000	C#*D##*E##*F#	
257	Osca - Mossen Pere Tarres	5,000	1,000	5,000	C#*D##*E##*F#	
258		8,000	1,000	8,000	C#*D##*E##*F#	
259		37,000	1,000	37,000	C#*D##*E##*F#	
260		17,000	1,000	17,000	C#*D##*E##*F#	
261		4,000	1,000	4,000	C#*D##*E##*F#	
262					C#*D##*E##*F#	
263	Flonjalls	T	Superfície (m2)	Unitats (ud)		
264	Avinguda del progrés - Mare de Déu de Núria		454,000	1,000	454,000	C#*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 24

265	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells		3,000	1,000		3,000	C#*D##*E##*F#
266			49,000	1,000		49,000	C#*D##*E##*F#
267			8,000	1,000		8,000	C#*D##*E##*F#
268			48,000	1,000		48,000	C#*D##*E##*F#
269			4,000	1,000		4,000	C#*D##*E##*F#
270			4,000	1,000		4,000	C#*D##*E##*F#
271			6,000	1,000		6,000	C#*D##*E##*F#
272	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		6,000	1,000		6,000	C#*D##*E##*F#
273			5,000	1,000		5,000	C#*D##*E##*F#
274			4,000	1,000		4,000	C#*D##*E##*F#
275	Riera del Fonollar - Àlaba		66,000	1,000		66,000	C#*D##*E##*F#
276			26,000	1,000		26,000	C#*D##*E##*F#
277	Àlaba - Riera Roja		43,000	1,000		43,000	C#*D##*E##*F#
278			8,000	1,000		8,000	C#*D##*E##*F#
279			11,000	1,000		11,000	C#*D##*E##*F#
280	Riera Roja - Plaça d'Europa		11,000	1,000		11,000	C#*D##*E##*F#
281			11,000	1,000		11,000	C#*D##*E##*F#
282			133,000	1,000		133,000	C#*D##*E##*F#
283			74,000	1,000		74,000	C#*D##*E##*F#
284			140,000	1,000		140,000	C#*D##*E##*F#
285			4,000	1,000		4,000	C#*D##*E##*F#
286	Plaça d'Europa - Les Salines		17,000	1,000		17,000	C#*D##*E##*F#
287	Les Salines - Osca		38,000	1,000		38,000	C#*D##*E##*F#
288			27,000	1,000		27,000	C#*D##*E##*F#
289			10,000	1,000		10,000	C#*D##*E##*F#
290			47,000	1,000		47,000	C#*D##*E##*F#
291	Osca - Mossen Pere Tarres		11,000	1,000		11,000	C#*D##*E##*F#
292			22,000	1,000		22,000	C#*D##*E##*F#
293			22,000	1,000		22,000	C#*D##*E##*F#
294							C#*D##*E##*F#
295	Col·locació de rigola	T	Superfície (m2)	Unitats (ud)			
296	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells		258,000	1,000		258,000	C#*D##*E##*F#
297	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		96,000	1,000		96,000	C#*D##*E##*F#
298	Riera del Fonollar - Àlaba		241,000	1,000		241,000	C#*D##*E##*F#
299	Àlaba - Riera Roja		230,000	1,000		230,000	C#*D##*E##*F#
300	Riera Roja - Plaça d'Europa		51,000	1,000		51,000	C#*D##*E##*F#
301							C#*D##*E##*F#
302	Millora terciària	T	Superfície (m2)	Unitats (ud)			
303	Riera Roja - Plaça d'Europa		124,000	1,000		124,000	C#*D##*E##*F#
304	Tronc C-245		201,000	1,000		201,000	C#*D##*E##*F#
305			67,500	1,000		67,500	C#*D##*E##*F#
306							C#*D##*E##*F#
307	Adaptació peralt	T	Superfície (m2)	Unitats (ud)			
308	Dr. Josep Castells - Riera del fonollar		908,000	1,000		908,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 31.272,000

7 P976-U54Q m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat i rejuntades amb beurada de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rigola 20x20x8	T	Longitud (m)					
2	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells		9,000				9,000	C#*D##*E##*F#
3			28,000				28,000	C#*D##*E##*F#
4			30,000				30,000	C#*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 25

5		29,000		29,000	C#*D#*E#*F#
6		29,000		29,000	C#*D#*E#*F#
7		29,000		29,000	C#*D#*E#*F#
8		30,000		30,000	C#*D#*E#*F#
9		28,000		28,000	C#*D#*E#*F#
10		29,000		29,000	C#*D#*E#*F#
11		20,000		20,000	C#*D#*E#*F#
12	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar	18,000		18,000	C#*D#*E#*F#
13		26,000		26,000	C#*D#*E#*F#
14		29,000		29,000	C#*D#*E#*F#
15		29,000		29,000	C#*D#*E#*F#
16		27,000		27,000	C#*D#*E#*F#
17		21,000		21,000	C#*D#*E#*F#
18		19,000		19,000	C#*D#*E#*F#
19		25,000		25,000	C#*D#*E#*F#
20		7,000		7,000	C#*D#*E#*F#
21	Riera del Fonollar - Àlaba	47,000		47,000	C#*D#*E#*F#
22		29,000		29,000	C#*D#*E#*F#
23		29,000		29,000	C#*D#*E#*F#
24		29,000		29,000	C#*D#*E#*F#
25		26,000		26,000	C#*D#*E#*F#
26		29,000		29,000	C#*D#*E#*F#
27		29,000		29,000	C#*D#*E#*F#
28		14,000		14,000	C#*D#*E#*F#
29	Àlaba - Riera Roja	18,000		18,000	C#*D#*E#*F#
30		27,000		27,000	C#*D#*E#*F#
31		30,000		30,000	C#*D#*E#*F#
32		31,000		31,000	C#*D#*E#*F#
33		30,000		30,000	C#*D#*E#*F#
34		17,000		17,000	C#*D#*E#*F#
35		58,000		58,000	C#*D#*E#*F#
36		29,000		29,000	C#*D#*E#*F#
37		11,000		11,000	C#*D#*E#*F#
38	Riera Roja - Plaça d'Europa	15,000		15,000	C#*D#*E#*F#
39		29,000		29,000	C#*D#*E#*F#
40		9,000		9,000	C#*D#*E#*F#
41	Tronc C-245 (carril bus)	19,000		19,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.017,000**

8 P9HC-HR3P u Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari festiu

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desplaçament equip estesa	T	Unitats (ud)					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

9 P9HC-HR30 u Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Equip de fresat	T	Unitats (ud)					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

10 P9HC-HR3Q u Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari nocturn

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 26

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desplaçament equip estesa	T	Unitats (ud)					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR D
 Capítol 03 SISTEMA VIARI
 Títol 3 02 PAVIMENTACIÓ
 Títol 4 02 TERCIANA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P92A-DX8I m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sub-base de tot-ú artificial	T						
2	Paviment drenant	T	Superfície (m2)	Esessor (m)				
3	Terciana		63,600	0,200			12,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,720**

2 P9F4-DMHL m2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, per a paviment, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment drenant	T	Superfície (m2)					
2	Terciana		78,000				78,000	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	Descompte escocells		-9,000	1,600	1,000		-14,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **63,600**

3 P976-U54Q m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat i rejuntades amb beurada de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rigola 20x20x8	T						
2	Terciana	T	Longitud (m)	Unitats (ud)				
3	Terciana		62,000				62,000	C#*D#*E#*F#
4			62,000				62,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **124,000**

4 P967-E9VO m Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorada T3	T	Longitud (m)					
2	Terciana		62,000				62,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 27

3			62,000				62,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					124,000			
5	P992-NR5T	u	Escocell de 100x160 cm i 20 cm de fondària, amb peça d'escocell rectangular d'acer galvanitzat, de 160x100x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escocell	T	Unitats (ud)					
2	Platanus hispanica		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					9,000			

Obra	01	PRESSUPOST PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR D
Capítol	03	SISTEMA VIARI
Títol 3	03	SENYALITZACIÓ VIÀRIA
Títol 4	01	MARQUES VIÀRIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PBA2-FIIO	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pas de vianants semaforitzat (E-3a)	T	Longitud (m)	Amplada (m)	Unitats (ud)			
2	Límit municipal - Mare de Déu de Núria		5,500	0,500	2,000		5,500	C#*D#*E#*F#
3	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells		5,500	0,500	2,000		5,500	C#*D#*E#*F#
4			3,500	0,500	2,000		3,500	C#*D#*E#*F#
5	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		4,000	0,500	2,000		4,000	C#*D#*E#*F#
6	Riera del Fonollar - Àlaba		3,500	0,500	2,000		3,500	C#*D#*E#*F#
7	Àlaba - Plaça del Llobregat		4,500	0,500	2,000		4,500	C#*D#*E#*F#
8			5,000	0,500	2,000		5,000	C#*D#*E#*F#
9	Alacant - Castelló		6,500	0,500	2,000		6,500	C#*D#*E#*F#
10			5,000	0,500	2,000		5,000	C#*D#*E#*F#
11	Castelló - Plaça d'Europa		7,000	0,500	2,000		7,000	C#*D#*E#*F#
12	Plaça d'Europa - Salines		7,500	0,500	2,000		7,500	C#*D#*E#*F#
13			6,000	0,500	2,000		6,000	C#*D#*E#*F#
14			6,000	0,500	2,000		6,000	C#*D#*E#*F#
15			6,000	0,500	2,000		6,000	C#*D#*E#*F#
16	Salines - Osca		6,000	0,500	2,000		6,000	C#*D#*E#*F#
17			6,000	0,500	2,000		6,000	C#*D#*E#*F#
18	Osca - Final actuació		5,500	0,500	2,000		5,500	C#*D#*E#*F#
19			5,500	0,500	2,000		5,500	C#*D#*E#*F#
20	Tronc C-245		3,500	0,500	2,000		3,500	C#*D#*E#*F#
22	Pas de vianants sense semaforitzar (E-4a)	T	Longitud (m)	Amplada (m)	Unitats (ud)			
23	Límit municipal - Mare de Déu de Núria		7,000	0,500	8,000		28,000	C#*D#*E#*F#
24			7,000	0,500	8,000		28,000	C#*D#*E#*F#
25	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells		7,500	0,500	9,000		33,750	C#*D#*E#*F#
26			7,000	0,500	9,000		31,500	C#*D#*E#*F#
27	Dr. Josep Castells		5,000	0,500	7,000		17,500	C#*D#*E#*F#
28	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		7,000	0,500	9,000		31,500	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 28

29			7,000	0,500	9,000		31,500	C#*D#*E#*F#
30			7,000	0,500	3,000		10,500	C#*D#*E#*F#
31	Riera del Fonollar - Àlaba		7,000	0,500	9,000		31,500	C#*D#*E#*F#
32			7,000	0,500	9,000		31,500	C#*D#*E#*F#
33			7,000	0,500	4,000		14,000	C#*D#*E#*F#
34	Àlaba		6,000	0,500	7,000		21,000	C#*D#*E#*F#
35	Àlaba - Riera Roja		7,000	0,500	9,000		31,500	C#*D#*E#*F#
36			7,000	0,500	9,000		31,500	C#*D#*E#*F#
37	Castelló		4,000	0,500	8,000		16,000	C#*D#*E#*F#
38	Salines		4,000	0,500	17,000		34,000	C#*D#*E#*F#
40	Fletxa recta-dreta (E-43)	T	Superfície (m2)	Unitats (ud)				
41	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells		2,175	3,000			6,525	C#*D#*E#*F#
42	Riera del Fonollar - Àlaba		2,175	3,000			6,525	C#*D#*E#*F#
43	Plaça del Llobregat - Alacant		2,175	3,000			6,525	C#*D#*E#*F#
44	Plaça d'Europa - Salines		2,175	3,000			6,525	C#*D#*E#*F#
45								C#*D#*E#*F#
46	Fletxa dreta (E-42)	T	Superfície (m2)	Unitats (ud)				
47	Dr. Josep Castells		1,504	1,000			1,504	C#*D#*E#*F#
48	Àlaba		1,504	1,000			1,504	C#*D#*E#*F#
49	Alacant		1,504	2,000			3,008	C#*D#*E#*F#
50	Castelló		1,504	1,000			1,504	C#*D#*E#*F#
51	Salines		1,504	1,000			1,504	C#*D#*E#*F#
52								C#*D#*E#*F#
53	Fletxa recte (E-41)	T	Superfície (m2)	Unitats (ud)				
54	Alacant - Castelló		1,200	3,000			3,600	C#*D#*E#*F#
55	Plaça d'Europa - Salines		1,200	3,000			3,600	C#*D#*E#*F#
56	Salines - Osca		1,200	3,000			3,600	C#*D#*E#*F#
57								C#*D#*E#*F#
58	STOP (E-73a)	T	Superfície (m2)	Unitats (ud)				
59	Dr. Josep Castells		1,230	1,000			1,230	C#*D#*E#*F#
60	Alacant		1,230	2,000			2,460	C#*D#*E#*F#
61	Castelló		1,230	1,000			1,230	C#*D#*E#*F#
62	Salines		1,230	1,000			1,230	C#*D#*E#*F#
63	Osca		1,230	1,000			1,230	C#*D#*E#*F#
64	Sortida tronc C-245		1,230	1,000			1,230	C#*D#*E#*F#
65								C#*D#*E#*F#
66	Cediu el Pas (E-74c)	T	Superfície (m2)	Unitats (ud)				
67	Dr. Josep Castells - Riera del fonollar		1,434	1,000			1,434	C#*D#*E#*F#
68	Àlaba		1,434	1,000			1,434	C#*D#*E#*F#
69	Plaça d'Europa - Salines		1,434	1,000			1,434	C#*D#*E#*F#
70	Osca		1,434	2,000			2,868	C#*D#*E#*F#
71								C#*D#*E#*F#
72	Pas de bicicletes	T	Superfície (m2)	Unitats (ud)	Longitud (m)	Amplada (m)		
73	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		0,743	2,000			1,486	C#*D#*E#*F#
74				2,000	4,000	0,250	2,000	C#*D#*E#*F#
75	Alacant - Plaça d'europa		0,743	2,000			1,486	C#*D#*E#*F#
76				2,000	6,750	0,250	3,375	C#*D#*E#*F#
77								C#*D#*E#*F#
78	Zebrat	T	Supeficie (m2)					
79	Carrer alacant - Carrer Castelló		58,000				58,000	C#*D#*E#*F#
80			56,000				56,000	C#*D#*E#*F#
81	Carrer Osca		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
82								C#*D#*E#*F#
83	Minusvalids (E-78)	T	Superfície (m2)	Unitats (ud)				
84			0,287	1,000			0,287	C#*D#*E#*F#
85			0,287	2,000			0,574	C#*D#*E#*F#
87	Límit velocitat 30km/h	T	Longitud (m)	Amplada (m)	Unitats (ud)			

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 29

88	Tronc C-245		1,600	1,200	1,000	1,920	C#*D#*E#*F#
89							C#*D#*E#*F#
90	Carril bus	T	Longitud (m)	Amplada (m)	Unitats (ud)		
91	Tronc C-245		1,600	1,600	3,000	7,680	C#*D#*E#*F#
92							C#*D#*E#*F#
93	Taxi	T	Longitud (m)	Amplada (m)	Unitats (ud)		
94	Tronc C-245		1,600	2,100	1,000	3,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 763,122

2 PBA4-DXT1 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línia de detenció (E-1)	T	Longitud (m)	Unitats (ud)				
2	Límit municipal - Carrer Mare de Déu de Núria		7,500	2,000			15,000	C#*D#*E#*F#
3			4,500	1,000			4,500	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Mare de Déu de Núria - Carrer del doctor Josep Castells		5,000	1,000			5,000	C#*D#*E#*F#
5			8,500	2,000			17,000	C#*D#*E#*F#
6			3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
7	Carrer Dr. Josep Castells		7,000	1,000			7,000	C#*D#*E#*F#
8			3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
9	Carrer Dr. Josep Castells - Carrer riera del fonollar		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
10			8,500	1,000			8,500	C#*D#*E#*F#
11			9,000	1,000			9,000	C#*D#*E#*F#
12			3,500	1,000			3,500	C#*D#*E#*F#
13	Carrer Riera del Fonollar - Carrer d'Àlaba		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
14			8,500	1,000			8,500	C#*D#*E#*F#
15			9,000	1,000			9,000	C#*D#*E#*F#
16			4,500	1,000			4,500	C#*D#*E#*F#
17	Àlaba		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
18	Carrer d'Àlaba - Plaça del Llobregat		4,500	1,000			4,500	C#*D#*E#*F#
19			9,000	1,000			9,000	C#*D#*E#*F#
20			9,000	1,000			9,000	C#*D#*E#*F#
21			4,500	1,000			4,500	C#*D#*E#*F#
22	Plaça del Llobregat - Carrer d'alacant		6,500	1,000			6,500	C#*D#*E#*F#
23	Carrer d'Alacant		6,500	1,000			6,500	C#*D#*E#*F#
24			9,000	1,000			9,000	C#*D#*E#*F#
25	Carrer d'Alacant - carrer de Castelló		4,500	1,000			4,500	C#*D#*E#*F#
26	Carrer de Castelló		27,000	1,000			27,000	C#*D#*E#*F#
27	Carrer Castelló - Plaça d'Europa		6,500	1,000			6,500	C#*D#*E#*F#
28	Plaça d'Europa - Carrer de les Salines		6,500	1,000			6,500	C#*D#*E#*F#
29			6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
30			5,500	1,000			5,500	C#*D#*E#*F#
31			5,500	1,000			5,500	C#*D#*E#*F#
32	Carrer de les Salines		11,000	1,000			11,000	C#*D#*E#*F#
33			13,000	1,000			13,000	C#*D#*E#*F#
34	Carrer de les Salines - Carrer d'Osca		5,500	3,000			16,500	C#*D#*E#*F#
35	Carrer d'Osca - Final àmbit		5,500	2,000			11,000	C#*D#*E#*F#
36			13,000	1,000			13,000	C#*D#*E#*F#
37	Tronc C-245		3,500	1,000			3,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 285,000

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 30

3 PBA4-DXSC m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Marca transversal discontinua (E-2)	T	Longitud (m)					
2	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Àlaba		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
4	Plaça Europa - Les Salines		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	Oscar		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

4 PBA3-DXJV m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aparcament en cordó (E-22)	T	Longitud (m)	Unitats (ud)				
2	Límit municipal - Mare de Déu de Núria		35,000	1,000			35,000	C#*D#*E#*F#
3			21,000	1,000			21,000	C#*D#*E#*F#
4			68,500	1,000			68,500	C#*D#*E#*F#
5	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells		89,000	1,000			89,000	C#*D#*E#*F#
6			54,000	1,000			54,000	C#*D#*E#*F#
7			71,500	1,000			71,500	C#*D#*E#*F#
8	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		72,000	1,000			72,000	C#*D#*E#*F#
9			53,500	1,000			53,500	C#*D#*E#*F#
10			17,500	1,000			17,500	C#*D#*E#*F#
11	Riera del Fonollar - Àlaba		54,500	1,000			54,500	C#*D#*E#*F#
12			91,500	1,000			91,500	C#*D#*E#*F#
13			73,000	1,000			73,000	C#*D#*E#*F#
14	Àlaba - Plaça del Llobregat		80,000	1,000			80,000	C#*D#*E#*F#
15			82,000	1,000			82,000	C#*D#*E#*F#
16	Plaça del Llobregat - Carrer d'alacant		78,000	1,000			78,000	C#*D#*E#*F#
17	Carrer d'Alacant - carrer de Castelló		34,000	1,000			34,000	C#*D#*E#*F#
18	Carrer de Castelló - Plaça d'Europa		71,500	1,000			71,500	C#*D#*E#*F#
19			42,000	1,000			42,000	C#*D#*E#*F#
20	Plaça d'Europa - Carrer de les Salines		45,500	1,000			45,500	C#*D#*E#*F#
21			20,500	1,000			20,500	C#*D#*E#*F#
22			13,000	1,000			13,000	C#*D#*E#*F#
23			65,000	1,000			65,000	C#*D#*E#*F#
24			84,500	1,000			84,500	C#*D#*E#*F#
25	Carrer de les Salines - carrer d'Osca		71,500	1,000			71,500	C#*D#*E#*F#
26	Carrer d'Osca - Final àmbit		78,000	1,000			78,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.466,500

5 PBA3-DXJ9 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aparcament en cordó límits	T	Longitud (m)	Unitats (us)				
2	Límit municipal - Mare de Déu de Núria		2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3	Plaça del Llobregat - carrer d'Alacant		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
4	Plaça d'europa - carrer de les Salines		2,000	6,000			12,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 31

6	Carrer de les Salines - Carrer d'Osca	2,000	1,000	2,000	C#*D#*E#*F#
7		2,000	1,000	2,000	C#*D#*E#*F#
8	Carrer d'Osca - Límit actuació	2,000	1,000	2,000	C#*D#*E#*F#
10	Aparcament en semibateria (E-27)	T	Longitud (m)	Unitats (ud)	
11	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells	5,750	68,000	391,000	C#*D#*E#*F#
12		1,500	56,000	84,000	C#*D#*E#*F#
13		5,500	12,000	66,000	C#*D#*E#*F#
14		2,500	6,000	15,000	C#*D#*E#*F#
15		1,000	6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
16	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar	5,750	26,000	149,500	C#*D#*E#*F#
17		1,500	20,000	30,000	C#*D#*E#*F#
18		5,500	6,000	33,000	C#*D#*E#*F#
19		3,000	3,000	9,000	C#*D#*E#*F#
20		1,000	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
21	Riera del Fonollar - carrer d'Àlaba	6,200	46,000	285,200	C#*D#*E#*F#
22		5,750	17,000	97,750	C#*D#*E#*F#
23		5,750	10,000	57,500	C#*D#*E#*F#
24		5,500	2,000	11,000	C#*D#*E#*F#
25		1,500	51,000	76,500	C#*D#*E#*F#
26		3,000	6,000	18,000	C#*D#*E#*F#
27		1,000	9,000	9,000	C#*D#*E#*F#
28	Carrer d'Àlaba - Plaça Llobregat	5,750	39,000	224,250	C#*D#*E#*F#
29		5,500	16,000	88,000	C#*D#*E#*F#
30		1,500	21,000	31,500	C#*D#*E#*F#
31		1,000	8,000	8,000	C#*D#*E#*F#
32		2,750	9,000	24,750	C#*D#*E#*F#
33		1,500	5,000	7,500	C#*D#*E#*F#
34	Plaça del Llobregat - carrer d'Alacant	6,500	12,000	78,000	C#*D#*E#*F#
35		1,500	9,000	13,500	C#*D#*E#*F#
36		3,000	1,000	3,000	C#*D#*E#*F#
37		1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
38		1,500	5,000	7,500	C#*D#*E#*F#
39	Plaça d'Europa - carrer de les Salines	7,000	26,000	182,000	C#*D#*E#*F#
40		1,500	18,000	27,000	C#*D#*E#*F#
41		8,500	2,000	17,000	C#*D#*E#*F#
42		1,000	4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
43		5,000	4,000	20,000	C#*D#*E#*F#
44		5,500	2,000	11,000	C#*D#*E#*F#
45	Carrer de les Salines - carrer d'Osca	7,000	4,000	28,000	C#*D#*E#*F#
46		5,000	2,000	10,000	C#*D#*E#*F#
47		1,500	2,000	3,000	C#*D#*E#*F#
48		6,000	1,000	6,000	C#*D#*E#*F#
49		2,500	1,000	2,500	C#*D#*E#*F#
50	Carrer d'Osca - Final actuació	7,000	24,000	168,000	C#*D#*E#*F#
51		5,000	4,000	20,000	C#*D#*E#*F#
52		1,500	17,000	25,500	C#*D#*E#*F#
53		5,500	3,000	16,500	C#*D#*E#*F#
54		1,000	4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
56	Línia continua separació de carril (D-11)	T	Longitud (m)		
57	Dr. Josep Castells		12,000	12,000	C#*D#*E#*F#
58	Àlaba		10,500	10,500	C#*D#*E#*F#
59	Alacant		8,000	8,000	C#*D#*E#*F#
60	Castelló		12,500	12,500	C#*D#*E#*F#
61			11,500	11,500	C#*D#*E#*F#
62	Les Salines		25,500	25,500	C#*D#*E#*F#
63					C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 32

64	Perímetre motos	T	Longitud (m)	Unitats (ud)					
65	Mare de déu de Núria - Dr. Josep Castells		20,000	1,000				20,000	C#*D#*E#*F#
66	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		17,000	1,000				17,000	C#*D#*E#*F#
67			20,000	1,000				20,000	C#*D#*E#*F#
68	Riera del Fonollar - Àlaba		21,000	1,000				21,000	C#*D#*E#*F#
69	Àlaba - Plaça Llobregat		17,000	1,000				17,000	C#*D#*E#*F#
70	Plaça Llobregat - Carrer d'Alacant		2,500	12,000				30,000	C#*D#*E#*F#
71			1,000	12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
72	Carrer d'Alacant - Plaça d'Europa		3,000	6,000				18,000	C#*D#*E#*F#
73			2,000	2,000				4,000	C#*D#*E#*F#
74			1,000	7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
75	Plaça d'Europa - Carrer de les Salines		3,000	5,000				15,000	C#*D#*E#*F#
76			1,000	4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
77			2,000	3,000				6,000	C#*D#*E#*F#
78			3,000	6,000				18,000	C#*D#*E#*F#
79			1,000	5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
80			2,000	3,000				6,000	C#*D#*E#*F#
81	Carrer de les Salines - Carrer d'Osca		3,000	4,000				12,000	C#*D#*E#*F#
82			1,000	3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
83			2,000	3,000				6,000	C#*D#*E#*F#
84			3,000	8,000				24,000	C#*D#*E#*F#
85			1,000	7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
86			2,000	3,000				6,000	C#*D#*E#*F#
87	Carrer d'Osca - Límit actuació		3,000	5,000				15,000	C#*D#*E#*F#
88			1,000	4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
89			3,000	2,000				6,000	C#*D#*E#*F#
91	Límit zebrejat	T	Longitud (m)	Unitats (ud)					
92	Alacant - Castelló		43,000	1,000				43,000	C#*D#*E#*F#
93			39,000	1,000				39,000	C#*D#*E#*F#
94	Osca		41,000	1,000				41,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.913,950**

6 PBA3-DXNI m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carril bus	T	Longitud (m)					
2	Tronc C-245		62,000				62,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **66,000**

7 PBA2-FI16 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, amb pintura acrílica de color groc, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Prohibit estacionar (E-16b)	T	Longitud (m)	Gruix (m)				
2	Límit municipal - Mare de Déu de Núria		7,000	0,150			1,050	C#*D#*E#*F#
3			7,000	0,150			1,050	C#*D#*E#*F#
4	Mare de déu de Núria - Dr. Josep Castells		7,500	0,150			1,125	C#*D#*E#*F#
5			6,000	0,150			0,900	C#*D#*E#*F#
6			13,000	0,150			1,950	C#*D#*E#*F#
7			15,000	0,150			2,250	C#*D#*E#*F#
8			15,000	0,150			2,250	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 33

9	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar	10,000	0,150	1,500	C#*D#*E#*F#
10		45,000	0,150	6,750	C#*D#*E#*F#
11		7,500	0,150	1,125	C#*D#*E#*F#
12		7,500	0,150	1,125	C#*D#*E#*F#
13		15,000	0,150	2,250	C#*D#*E#*F#
14	Riera del Fonollar - Àlaba	10,500	0,150	1,575	C#*D#*E#*F#
15		7,500	0,150	1,125	C#*D#*E#*F#
16		4,500	0,150	0,675	C#*D#*E#*F#
17		4,500	0,150	0,675	C#*D#*E#*F#
18		14,500	0,150	2,175	C#*D#*E#*F#
19	Àlaba - Plaça del Llobregat	9,000	0,150	1,350	C#*D#*E#*F#
20		11,200	0,150	1,680	C#*D#*E#*F#
21		5,000	0,150	0,750	C#*D#*E#*F#
22		6,000	0,150	0,900	C#*D#*E#*F#
23		4,500	0,150	0,675	C#*D#*E#*F#
24		21,000	0,150	3,150	C#*D#*E#*F#
25		13,000	0,150	1,950	C#*D#*E#*F#
26		7,500	0,150	1,125	C#*D#*E#*F#
27		19,000	0,150	2,850	C#*D#*E#*F#
28	Alacant - Castelló	7,500	0,150	1,125	C#*D#*E#*F#
29	Plaça d'Europa - Salines	6,000	0,150	0,900	C#*D#*E#*F#
30		6,000	0,150	0,900	C#*D#*E#*F#
31		6,500	0,150	0,975	C#*D#*E#*F#
32	Salines- Osca	11,500	0,150	1,725	C#*D#*E#*F#
33		81,000	0,150	12,150	C#*D#*E#*F#
34	Osca - Final d'actuació	11,000	0,150	1,650	C#*D#*E#*F#
35		8,000	0,150	1,200	C#*D#*E#*F#
37	Càrrega i descàrrega (E-13)	T	Longitud (m)	Unitats (ud)	
38	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar	19,000	0,150	2,850	C#*D#*E#*F#
39	Àlaba - Riera Roja	42,000	0,150	6,300	C#*D#*E#*F#
40	Plaça d'Europa - Les Salines	17,000	0,150	2,550	C#*D#*E#*F#
41		13,000	0,150	1,950	C#*D#*E#*F#
43	Franja de prohibit parada	T	Superfície (m2)		
44	Osca			72,225	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **150,480**

Obra	01	PRESSUPOST PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR D
Capítol	03	SISTEMA VIARI
Títol 3	03	SENYALITZACIÓ VIÀRIA
Títol 4	02	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PBBM-4IMA m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Suport senyalització vertical	T	Unitats (ud)					
2	S-17		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

2 PBBB-DVJF u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

AMIDAMENTS

Pàg.: 34

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyalització vertical	T	Unitats (ud)					
2	S-17 (motos)		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
3	S-17 (PMR)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

3 PBB9-DTKR u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyalització vertical	T	Unitats (ud)					
2	A-3 (motos)		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
3	A-3 (PMR)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

Obra	01	PRESSUPOST PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR D
Capítol	04	SANEJAMENT
Títol 3	01	DESMUNTATGES I DEMOLICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P21G5-N4CN u Retirada de reixa d'embornal i tapes de registre existents, de qualsevol tipus, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió i transport a abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Retirada reixes embornals	T	Unitats (ud)					
2	Avinguda del Progrés - Mare de Déu de Núria		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
4	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
5	Riera del Fonollar - Àlaba		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
6	Àlaba - Riera Roja		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
7	Riera Roja - Plaça d'Europa		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
8	Plaça d'Europa - Les Salines		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
9	Les Salines - Osca		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
10	Osca - Mossen Pere Tarres		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#
12	Retirada tapes de registre	T	Unitats (ud)					
13	Avinguda del Progrés - Mare de Déu de Núria		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
14	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
15	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
16	Riera del Fonollar - Àlaba		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
17	Àlaba - Riera Roja		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
18	Riera Roja - Plaça d'Europa		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
19	Plaça d'Europa - Les Salines		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
20	Les Salines - Osca		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
21	Osca - Mossen Pere Tarres		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **164,000**

AMIDAMENTS

Pàg.: 35

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	P21G5-54CN	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió					
1	Demolició d'emornal	T	Unitats (ud)					
2	Dr. Josep de Castells - Riera del Fonollar		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Plaça del Llobregat - Plaça d'europa		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	Tronc C-245 (carril bus)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	

Obra	01	PRESSUPOST PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR D
Capítol	04	SANEJAMENT
Títol 3	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P221B-EL77	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió					
---	------------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavació rases nous embornals	T	Longitud (m)	Amplada (m)	Profunditat (m)			
2	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		1,500	0,600	2,000		1,800	C#*D#*E#*F#
3			2,500	0,600	2,000		3,000	C#*D#*E#*F#
4			2,500	0,600	2,000		3,000	C#*D#*E#*F#
5			3,000	0,600	2,000		3,600	C#*D#*E#*F#
6	Plaça Europa - Salines		4,000	0,600	2,000		4,800	C#*D#*E#*F#
7			18,500	0,600	2,000		22,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							38,400	

2	P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM					
---	------------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Repàs i piconatge rases nous embornals	T	Longitud (m)	Amplada (m)				
2	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		1,500	0,600			0,900	C#*D#*E#*F#
3			2,500	0,600			1,500	C#*D#*E#*F#
4			2,500	0,600			1,500	C#*D#*E#*F#
5			3,000	0,600			1,800	C#*D#*E#*F#
6	Plaça Europa - Salines		4,000	0,600			2,400	C#*D#*E#*F#
7			18,500	0,600			11,100	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							19,200	

3	P2255-DPGO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM					
---	------------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rebliment rases nous embornals	T	Longitud (m)	Amplada (m)	Profunditat (m)			
2	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		1,500	0,600	1,400		1,260	C#*D#*E#*F#
3			2,500	0,600	1,400		2,100	C#*D#*E#*F#
4			2,500	0,600	1,400		2,100	C#*D#*E#*F#
5			3,000	0,600	1,400		2,520	C#*D#*E#*F#
6	Plaça Europa - Salines		4,000	0,600	1,400		3,360	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 36

7			18,500	0,600	1,400		15,540	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							26,880	
4	P312-I4O5	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Formigonat rases nous embornals	T	Longitud (m)	Amplada (m)	Profunditat (m)			
2	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		1,500	0,600	0,600		0,540	C#*D#*E#*F#
3			2,500	0,600	0,600		0,900	C#*D#*E#*F#
4			2,500	0,600	0,600		0,900	C#*D#*E#*F#
5			3,000	0,600	0,600		1,080	C#*D#*E#*F#
6	Plaça Europa - Salines		4,000	0,600	0,600		1,440	C#*D#*E#*F#
7			18,500	0,600	0,600		6,660	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9	Descompte tubular		-32,000	0,126			-4,032	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,488	

Obra	01	PRESSUPOST PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR D
Capítol	04	SANEJAMENT
Títol 3	03	CANONADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PD781-WBQ9	m	Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Claveguero DN400	T	Longitud (m)					
2	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		1,500				1,500	C#*D#*E#*F#
3			2,500				2,500	C#*D#*E#*F#
4			2,500				2,500	C#*D#*E#*F#
5			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	Plaça Europa - Salines		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
7			18,500				18,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							32,000	

2	SAA00001	u	Connexió de col·lector a la xarxa general de clavegueram, inclòs perforació de pou existent amb mitjans manuals o mecànics, connexió del tub de desguàs i segellat i arrebossat de la unió amb morter de ciment, tot segons indicacions de la DF.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió a xarxa clavegueram existent	T	Unitats (ud)					
2	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Pl. Llobregat - Plaça Europa		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	Tronc C-245		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Plaça Europa - Salines		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 37

Obra	01	PRESSUPOST PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR D
Capítol	04	SANEJAMENT
Títol 3	04	OBRES DE FÀBRICA, PREFABRICATS I ELEMENTS DE FOSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PD55-E3NH u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reposició embornals	T	Unitats (ud)					
2	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Pl. Llobregat - Plaça Europa		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	Tronc C-245		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Plaça Europa - Salines		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

2 PDBF-DFX5 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reposició tapes de registre	T	Unitats (ud)					
2	Avinguda del Progrés - Mare de Déu de Núria		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
5	Riera del Fonollar - Àlaba		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
6	Àlaba - Riera Roja		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
7	Riera Roja - Plaça d'Europa		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
8	Plaça d'Europa - Les Salines		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
9	Les Salines - Osca		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
10	Osca - Mossen Pere Tarres		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

3 PD50-N818 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 700x360mm per 40Tn de càrrega de ruptura, classe D-400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reposició reixes embornals	T	Unitats (ud)					
2	Avinguda del Progrés - Mare de Déu de Núria		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Mare de Déu de Núria - Dr. Josep Castells		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
4	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
5	Riera del Fonollar - Àlaba		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
6	Àlaba - Riera Roja		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
7	Riera Roja - Plaça d'Europa		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
8	Plaça d'Europa - Les Salines		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
9	Les Salines - Osca		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
10	Osca - Mossen Pere Tarres		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#
12	Nous embornals	T	Unitats (ud)					
13	Dr. Josep Castells - Riera del Fonollar		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 38

14	Pl. Llobregat - Plaça Europa	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
15	Tronc C-245	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
16	Plaça Europa - Salines	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

Obra	01	PRESSUPOST PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR D
Capítol	05	XARXA DE REG
Títol 3	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P221B-EL77 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xarxa secundària arbrat	T	Longitud (m)	Amplada (m)	Profunditat (m)			
2	PE DN-40		65,000	0,400	0,600		15,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,600

2 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xarxa secundària arbrat	T	Longitud (m)	Amplada (m)				
2	PE DN-40		65,000	0,400			26,000	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

3 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xarxa secundària arbrat	T	Longitud (m)	Amplada (m)	Profunditat (m)			
2	PE DN-40		65,000	0,400	0,200		5,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,200

4 P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xarxa secundària arbrat	T	Longitud (m)	Amplada (m)	Profunditat (m)			
2	PE DN-40		65,000	0,400	0,400		10,400	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,400

5 PDK2-AJYW u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arqueta by-pass sectorial	T	Unitats (ud)					
2	Arqueta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Desguàs		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

6 PDK1-DX9V u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arqueta by-pass	T	Unitats (ud)					
2	Marc i tapa By-pass sectorial		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Desguàs		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR D
 Capítol 05 XARXA DE REG
 Títol 3 02 CONDUCCIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PFB4-DW48 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xarxa secundària arbrat	T	Longitud (m)					
2	PE DN-40		65,000				65,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							65,000	

2 PG2N-EUGI m Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xarxa secundària arbrat	T	Longitud (m)					
2	PE DN-40		65,000				65,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							65,000	

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR D
 Capítol 05 XARXA DE REG
 Títol 3 03 ELEMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FJSFU229 u By-pass sectorial de reg per degoteig, de 1" de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	By-pass sectorial	T	Unitats (ud)					
2	Terciana		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2 PJS2-N2LV u Programador de reg Samcla Infinite a piles o equivalent, amb una sortida Latch, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Programador by-pass sectorial		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3 PJS0-9EGF u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Anella degoteig	T	Unitats (ud)					
2	Platanus hispanica		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

4 FJM3UR10 u Vàlvula antísifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de degoteig, incloent pericó antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic d'alta resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd, col·locat sobre graves

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pericó de desguàs	T	Unitats (ud)					
2	Arqueta de desguàs		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

5 FJMZNZ4X u Assaig d'estanqueïtat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Assaig d'estanqueïtat	T	Unitats (ud)					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

6 FJMZNZ4Y u Manteniment de la xarxa de reg durant el primer any

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Manteniment	T	Unitats (ud)					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

7 PA000001 pa Partida alçada a justificar de connexió a la xarxa primària de reg existent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 41

TOTAL AMIDAMENT

8 PJ38-N001 u Execució de desaique de la instal·lació de reg amb la xarxa de sanejament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

9 PA000002 pa Partida alçada a justificar pels treballs derivats a la reposició, en cas d'afecció, de la xarxa primària de reg ubicada sota la terciària entre la Plaça Llobregat i el carrer d'Alacant.

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR D
 Capítol 06 JARDINERIA
 Títol 3 01 SÒLS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P2214-AYNX m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escocells	T	Longitud (m)	Amplada (m)	Profunditat (m)	Unitats (ud)		
2	Arbrat		1,600	1,000	1,900	5,000	15,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2 PR36-8RV4 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escocells	T	Longitud (m)	Amplada (m)	Profunditat (m)	Unitats (ud)		
2	Arbrat		1,600	1,000	1,000	5,000	8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3 PR36-NRV4 m3 Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per part de la direcció facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escocells	T	Longitud (m)	Amplada (m)	Profunditat (m)	Unitats (ud)		
2	Arbrat		1,600	1,000	0,400	5,000	3,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4 PR35-8RWF m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escocells	T	Longitud (m)	Amplada (m)	Profunditat (m)	Unitats (ud)		
2	Arbrat		1,600	1,000	0,100	5,000	0,800	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 42

TOTAL AMIDAMENT

5 PR35-NRWF m3 Ull de perdiu de granulometria 3 a 7 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escocells	T	Longitud (m)	Amplada (m)	Profunditat (m)	Unitats (ud)		
2	Arbrat		1,600	1,000	0,200	5,000	1,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6 P924-DX72 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escocells	T	Longitud (m)	Amplada (m)	Profunditat (m)	Unitats (ud)		
2	Arbrat		1,600	1,000	0,200	5,000	1,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

7 P771-NRIS m2 Subministrament i col·locació de membrana de gruix 1,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat (PEAD), amb característiques antiarrels (segons UNE EN 13948), col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Membrana antiarrels	T	Longitud (m)	Profunditat (m)	Superfície (m2)	Unitats (ud)		
2	Terciària		1,600	1,900		10,000	30,400	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,900		10,000	19,000	C#*D#*E#*F#
4					1,600	5,000	8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR D
 Capítol 06 JARDINERIA
 Títol 3 02 ESPÈCIES ARBÒRIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PR44C-8VZ3 u Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat	T	Unitats (ud)					
2	Platanus hispanica		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2 PR44C-8VXK u Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat	T	Unitats (ud)					
2	Platanus hispanica		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 43

Obra	01	PRESSUPOST PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR D
Capítol	06	JARDINERIA
Títol 3	03	TREBALLS DE PLANTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

- 1 PR60-8Y89 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

- | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|--------------|--|--|--|-------|-------------|
| 1 | Arbrat | T | Unitats (ud) | | | | | |
| 2 | Platanus hispanica | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

- 2 PRZ0-906I u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

- | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|--------------|--|--|--|-------|-------------|
| 1 | Arbrat | T | Unitats (ud) | | | | | |
| 2 | Platanus hispanica | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra	01	PRESSUPOST PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR D
Capítol	06	JARDINERIA
Títol 3	04	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

- 1 P230-DAXJ m2 Apuntament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb fusta, per a una protecció del 25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

- | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|--------------|-----------------|--|--|--------|-------------|
| 1 | Arbrat | T | Unitats (ud) | Superfície (m2) | | | | |
| 2 | Platanus hispanica | | 6,000 | 2,000 | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 12,000

- 2 SXXXU036 u Protecció d'arbre existent format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçària, recobrint tota la superfície, col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix. Inclou la senyalització de la zona de protecció radicular, amb reas metàl·liques i malla taronja i esprai

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

- | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|--------------|--|--|--|-------|-------------|
| 1 | Protecció arbrat | T | Unitats (ud) | | | | | |
| 2 | Terciana | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

- 3 PRE31-906T u Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 44

1	Arbrat	T	Unitats (ud)					
2	Platanus hispanica		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

- 4 SXXXV086 h Vigilància en el moment de fer l'excavació manual per tècnic amb formació acreditada arborista o agrícola especialitzat en arbrat urbà, en les zones de protecció del arbrat existent, per detectar arrels i establir mesures correctores

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

- | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--------|--|--|--|--------|-------------|
| 1 | | T | Hores | | | | | |
| 2 | Previsió | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 10,000

- 5 SXX XU012 u Ancoratge provisional amb 4 travesses de fusta per estabilització de l'arbre en tant es fan els bulonats. Inclou el subministrament del material, tall i adequació del mateix, eslinga de 3.500 Kg a tracció i carraca de tensar, totalment col·locat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

- | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|--------------|-------|--|--|-------|-------------|
| 1 | Previsió ancoratge | T | Unitats (ud) | | | | | |
| 2 | Terciana | | 6,000 | 0,100 | | | 0,600 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 0,600

- 6 FRMABX08 u Manteniment anual integral d'arbrat en escocells. Inclou l'adobat natural, d'encoixinament, neteja de males herbes, flor seca, brossa, papers o altres elements no vegetals, poda i pinçament, programació i manteniment del reg, tractaments fitosanitaris, l'esporga, reposició de baixes de les mateixes espècies proposades en projecte i neteja de brossa o altres tasques derivades del correcte manteniment de l'espai verd segons indicacions de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Inclou personal, mitjans, materials i elements necessaris per realitzar-hi un cop cada setmana amb dedicació descrita en l'annex i redacció d'informes mensuals.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR D
Capítol	07	GESTIÓ DE RESIDUS
Títol 3	01	DIRECTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

- 1 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

- | | | | | | | | | |
|----|------------------------|---|--------------|-----------------|--------------|--|--------|-------------|
| 1 | Disposició | T | Volum (m3) | Unitats (ud) | | | | |
| 2 | Pals | | 0,500 | 1,000 | | | 0,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | | | | | | | | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Disposició | T | Longitud (m) | Superfície (m2) | Espessor (m) | | | |
| 5 | Paviment de llambordes | | | 63,000 | 0,150 | | 9,450 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Rigola | | 934,500 | 0,200 | 0,300 | | 56,070 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Vorada amb rigola | | 62,000 | 0,400 | 0,300 | | 7,440 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Vorada | | 62,000 | 0,400 | 0,300 | | 7,440 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Escocell | | 10,000 | 1,600 | 0,300 | | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Disposició | T | Unitats (ud) | Volum (m3) | | | | |
| 12 | Reixes i tapes | | 164,000 | 0,100 | | | 16,400 | C#*D#*E#*F# |

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 45

13	Embornals		9,000	0,500			4,500	C#*D#*E#*F#
15	Esponjament	P	30,000				31,980	
TOTAL AMIDAMENT							138,580	

2 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Disposició	T	Longitud (m)	Superfície (m2)	Espessor (m)			
2	Fresatge paviment de formigó			1.217,000	0,080		97,360	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	Esponjament	P	30,000				29,208	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							126,568	

3 P2R5-DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Transport	T	Volum (m3)	Unitats (ud)				
2	Pals		0,500	1,000			0,500	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	Transport	T	Longitud (m)	Superfície (m2)	Espessor (m)			
5	Fresatge paviment asfàltic			15.254,000	0,030		457,620	C#*D#*E#*F#
6	Fresatge paviment asfàltic			1.420,000	0,080		113,600	C#*D#*E#*F#
7	Fresatge paviment de formigó			1.217,000	0,080		97,360	C#*D#*E#*F#
8	Paviment aglomerat			3.488,500	0,150		523,275	C#*D#*E#*F#
9	Paviment de llambordes			63,000	0,150		9,450	C#*D#*E#*F#
10	Rigola		934,500	0,200	0,300		56,070	C#*D#*E#*F#
11	Vorada amb rigola		62,000	0,400	0,300		7,440	C#*D#*E#*F#
12	Vorada		62,000	0,400	0,300		7,440	C#*D#*E#*F#
13	Escocell		10,000	1,600	0,300		4,800	C#*D#*E#*F#
15	Transport	T	Unitats (ud)	Volum (m3)				
16	Reixes i tapes		164,000	0,100			16,400	C#*D#*E#*F#
17	Embornals		9,000	0,500			4,500	C#*D#*E#*F#
19	Esponjament	P	30,000				389,537	
TOTAL AMIDAMENT							1.687,992	

4 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Disposició	T	Longitud (m)	Superfície (m2)	Espessor (m)			
2	Fresatge paviment asfàltic			15.254,000	0,030		457,620	C#*D#*E#*F#
3	Fresatge paviment asfàltic			1.420,000	0,080		113,600	C#*D#*E#*F#
4	Paviment aglomerat			3.488,500	0,150		523,275	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6	Esponjament	P	30,000				328,349	PERORIGEN(
TOTAL AMIDAMENT							1.422,844	

5 P2R3-HIH6 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

AMIDAMENTS

Pàg.: 46

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Transport vials	T	Volum (m3)					
2	Excavació			845,605			845,605	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	Transport sanejament	T	Volum (m3)					
5	Excavació			38,400			38,400	C#*D#*E#*F#
6	Rebliment			-26,880			-26,880	C#*D#*E#*F#
8	Transport reg	T	Volum (m3)					
9	Excavació			15,600			15,600	C#*D#*E#*F#
10	Rebliment pròpia excavació			-10,400			-10,400	C#*D#*E#*F#
12	Transport jardineria	T	Volum (m3)					
13	Excavació			15,200			15,200	C#*D#*E#*F#
15	Percentatge "A origen"	P	20,000				175,505	
TOTAL AMIDAMENT							1.053,030	

6 P2RA-EU7K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Disposició vials	T	Volum (m3)					
2	Excavació			845,605			845,605	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	Disposició sanejament	T	Volum (m3)					
5	Excavació			38,400			38,400	C#*D#*E#*F#
6	Rebliment			-26,880			-26,880	C#*D#*E#*F#
8	Disposició reg	T	Volum (m3)					
9	Excavació			15,600			15,600	C#*D#*E#*F#
10	Rebliment pròpia excavació			-10,400			-10,400	C#*D#*E#*F#
12	Disposició jardineria	T	Volum (m3)					
13	Excavació			15,200			15,200	C#*D#*E#*F#
15	Percentatge "A origen"	P	20,000				175,505	
TOTAL AMIDAMENT							1.053,030	

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR D
 Capítol 07 GESTIÓ DE RESIDUS
 Títol 3 02 INDIRECTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons EGR		89,110				89,110	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							89,110	

2 P2R6-4I68 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	Segons EGR		76,420					76,420	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								76,420	
3	P2RA-EU1V	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	Segons EGR		11,500				11,500	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								11,500	
4	P2RA-EU23	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	Segons EGR		18,880				18,880	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								18,880	
5	P2RA-EU25	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	Segons EGR		10,050				10,050	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								10,050	
6	P2RA-EU1X	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	Segons EGR		12,680				12,680	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								12,680	
7	P2RA-EU2F	m3	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	Segons EGR		9,600				9,600	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								9,600	
8	P2R5-DT1U	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	Segons EGR		12,690				12,690	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								12,690	
9	P2RA-EU1U	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	Segons EGR		12,690				12,690	C#*D#*E#*F#	

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT								12,690	
Obra	01	PRESSUPOST PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR D							
Capítol	08	SEGURETAT I SALUT							
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	XPA0-SS01	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut						
AMIDAMENT DIRECTE								1,000	
Obra	01	PRESSUPOST PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR D							
Capítol	09	ALTRES							
Títol 3	01	DESVIAMENTS PROVISIONALS							
Títol 4	01	LÍMIT MUNICIPAL - RIERA DEL FONOLLAR							
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	P6AC-D7DZ	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	Longitud (m)						
2	Tanca mòbil		800,000				800,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								800,000	
2	P6AC-N7DZ	m	Desplaçament de tanca metàl·lica, amb mitjans mecànics, segons indicacions de la DO.						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	Desplaçament tanca mòbil	T	Longitud (m)	Unitats (ud)					
2	Tanca mòbil		800,000	1,000			800,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								800,000	
3	PB21-NNJL	m	Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè d'alta densitat de 1,20x0,60x0,40m, amb capacitat de 150l de color vermell/blanc, col·locada i amb el desmuntatge inclòs						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	Longitud (m)						
2	Barrera New Jersey		665,000				665,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								665,000	
4	PB21-NUJL	m	Desplaçament a obra de barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè d'alta densitat de 1,20x0,60x0,40m amb capacitat de 150l, color vermell/blanc, per requeriments d'obra, segons indicacions de la Direcció d'Obra						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	Desplaçament	T	Longitud (m)	Unitats (ud)					
2	Barrera New Jersey		665,000	1,000			665,000	C#*D#*E#*F#	

AMIDAMENTS

Pàg.: 49

TOTAL AMIDAMENT 665,000

5 PBCA-56H3 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llumenera (cada 40m)	T	Longitud (m)	Rati				
2			800,000	0,025			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 PBA3-DXPX m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 40 cm d'amplària, amb pintura alcídica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passos de vianants	T	Unitats (ud)	Longitud (m)				
2			1,000	8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
8			1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
9			1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
10			1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
11			1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

7 PBA3-DXK2 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Marca vial discontinua	T	Longitud (m)	Rati				
2	Previsió		725,000	0,750			543,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 543,750

8 PBA2-FII8 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, amb pintura alcídica de color groc, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 SXXDES08 m2 Placa d'acer galvanitzat de menys de 1,40 m2 , per a senyal informativa amb fons groc , amb contingut alfanumèric i esquemes a determinar per la d.o, amb revestiment reflectant eg classe ra1, inclosos elements de fixació al suport i el suport fins a 5m, la col·locació, el manteniment, la retirada i la reposició de paviment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Placa informativa	T	Unitats (ud)	Longitud (m)	Amplada (m)			
2			4,000	0,700	1,000		2,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

10 PBB2-56H9 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENTS

Pàg.: 50

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pals	T	Unitats (ud)	Longitud (m)				
2			4,000	4,100			16,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,400

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR D
 Capítol 09 ALTRES
 Títol 3 01 DESVIAMENTS PROVISIONALS
 Títol 4 02 RIERA DEL FONOLLAR - PLAÇA DEL LLOBREGAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P6AC-N7DZ m Desplaçament de tanca metàl·lica, amb mitjans mecànics, segons indicacions de la DO.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desplaçament tanca mòbil	T	Longitud (m)	Unitats (ud)				
2	Tanca mòbil		660,000	2,000			1.320,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.320,000

2 PB21-NUJL m Desplaçament a obra de barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè d'alta densitat de 1,20x0,60x0,40m amb capacitat de 150l, color vermell/blanc, per requeriments d'obra, segons indicacions de la Direcció d'Obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desplaçament	T	Longitud (m)	Unitats (ud)				
2	Barrera New Jersey		530,000	2,000			1.060,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.060,000

3 PBCA-56H3 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llumenera (cada 40m)	T	Longitud (m)	Rati				
2			660,000	0,025			16,500	C#*D#*E#*F#
3				0,500			0,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

4 PBA3-DXPX m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 40 cm d'amplària, amb pintura alcídica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passos de vianants	T	Unitats (ud)	Longitud (m)				
2			1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

AMIDAMENTS

Pàg.: 51

5 PBA3-DXK2 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcidica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Marca vial discontinua	T	Longitud (m)	Rati				
2	Previsió		560,000	0,750			420,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **420,000**

6 PBA2-FIi8 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, amb pintura alcidica de color groc, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

7 SXXDES08 m2 Placa d'acer galvanitzat de menys de 1,40 m2 , per a senyal informativa amb fons groc , amb contingut alfanumèric i esquemes a determinar per la d.o, amb revestiment reflectant eg classe ra1, inclosos elements de fixació al suport i el suport fins a 5m, la col·locació, el manteniment, la retirada i la reposició de paviment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Placa informativa	T	Unitats (ud)	Longitud (m)	Amplada (m)			
2			4,000	0,700	1,000		2,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,800**

8 PBB2-56H9 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pals	T	Unitats (ud)	Longitud (m)				
2			4,000	4,100			16,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,400**

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR D
 Capítol 09 ALTRES
 Títol 3 01 DESVIAMENTS PROVISIONALS
 Títol 4 03 PLAÇA DEL LLOBREGAT - PLAÇA EUROPA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P6AC-N7DZ m Desplaçament de tanca metàl·lica, amb mitjans mecànics, segons indicacions de la DO.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desplaçament tanca mòbil	T	Longitud (m)	Unitats (ud)				
2	Tanca mòbil		605,000	2,000			1.210,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.210,000**

2 PB21-NUJL m Desplaçament a obra de barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè d'alta densitat de 1,20x0,60x0,40m amb capacitat de 150l, color vermell/blanc, per requeriments d'obra, segons indicacions de la Direcció d'Obra

AMIDAMENTS

Pàg.: 52

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desplaçament	T	Longitud (m)	Unitats (ud)				
2	Barrera New Jersey		405,000	2,000			810,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **810,000**

3 PBCA-56H3 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llumenera (cada 40m)	T	Longitud (m)	Rati				
2			605,000	0,025			15,125	C#*D#*E#*F#
3			-0,125				-0,125	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

4 PBA3-DXPX m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 40 cm d'amplària, amb pintura alcidica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passos de vianants	T	Unitats (ud)	Longitud (m)				
2			1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,000**

5 PBA3-DXK2 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcidica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Marca vial discontinua	T	Longitud (m)	Rati				
2	Previsió		300,000	0,750			225,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **225,000**

6 PBA2-FIi8 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, amb pintura alcidica de color groc, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

7 SXXDES08 m2 Placa d'acer galvanitzat de menys de 1,40 m2 , per a senyal informativa amb fons groc , amb contingut alfanumèric i esquemes a determinar per la d.o, amb revestiment reflectant eg classe ra1, inclosos elements de fixació al suport i el suport fins a 5m, la col·locació, el manteniment, la retirada i la reposició de paviment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Placa informativa	T	Unitats (ud)	Longitud (m)	Amplada (m)			
2			4,000	0,700	1,000		2,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,800**

8 PBB2-56H9 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Pàg.: 53

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pals	T	Unitats (ud)	Longitud (m)				
2			4,000	4,100			16,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,400	

Obra	01	PRESSUPOST PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR D
Capítol	09	ALTRES
Títol 3	01	DESVIAMENTS PROVISIONALS
Títol 4	04	PLAÇA EUROPA - FINAL ACTUACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	Tanca mòbil		420,000				420,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							420,000	

2 P6AC-N7DZ m Desplaçament de tanca metàl·lica, amb mitjans mecànics, segons indicacions de la DO.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desplaçament tanca mòbil	T	Longitud (m)	Unitats (ud)				
2	Tanca mòbil		420,000	1,000			420,000	C#*D#*E#*F#
3			800,000	2,000			1.600,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.020,000	

3 PB21-NUJL m Desplaçament a obra de barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè d'alta densitat de 1,20x0,60x0,40m amb capacitat de 150l, color vermell/blanc, per requeriments d'obra, segons indicacions de la Direcció d'Obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desplaçament	T	Longitud (m)	Unitats (ud)				
2	Barrera New Jersey		665,000	2,000			1.330,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.330,000	

4 PBCA-56H3 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llumenera (cada 40m)	T	Longitud (m)	Rati				
2			1.220,000	0,025			30,500	C#*D#*E#*F#
3			0,500				0,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							31,000	

5 SXXDES08 m2 Placa d'acer galvanitzat de menys de 1,40 m2, per a senyal informativa amb fons groc, amb contingut alfanumèric i esquemes a determinar per la d.o, amb revestiment reflectant eg classe ra1, inclosos elements de fixació al suport i el suport fins a 5m, la col·locació, el manteniment, la retirada i la reposició de paviment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Placa informativa	T	Unitats (ud)	Longitud (m)	Amplada (m)			

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 54

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			4,000	0,700	1,000		2,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,800	

6 PBB2-56H9 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pals	T	Unitats (ud)	Longitud (m)				
2			4,000	4,100			16,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,400	

7 PBA3-DXPX m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 40 cm d'amplària, amb pintura alcídica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passos de vianants	T	Unitats (ud)	Longitud (m)				
2			1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
8			1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
9			1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							49,000	

8 PBA3-DXK2 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Marca vial discontinua	T	Longitud (m)	Rati				
2	Previsió		630,000	0,750			472,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							472,500	

9 PBA2-FI18 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, amb pintura alcídica de color groc, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

EUR

Estadística de partides

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 08/06/25

Pàg.: 1

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
1 P9H6-6QD7	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat, reciclat de mescla bituminosa i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix	7,37	21.379,500	157.566,92	20,44	20,44
2 P931-10RIP	m3	Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	123,56	837,550	103.487,68	13,42	33,86
3 P9H5-E884	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia, reciclat de mescla bituminosa i granulat calcari, estesa i compactada	90,16	735,060	66.273,01	8,60	42,46
4 P9H5-E883	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base, reciclat de mescla bituminosa i granulat calcari, estesa i compactada	89,73	650,508	58.370,08	7,57	50,03
5 P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus	19,31	1.422,844	27.475,12	3,56	53,60
6 P214U-IQEP	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclures bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	0,48	57.122,000	27.418,56	3,56	57,15
7 P976-U54Q	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat i rejuntades amb beurada de ciment	21,54	1.141,000	24.577,14	3,19	60,34

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 08/06/25

Pàg.: 2

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
8 P2R5-DT1G	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	12,45	1.687,992	21.015,50	2,73	63,07
9 P214U-NQEP	m2	Fresatge mecànic de paviment de formigó en un gruix de 0-8cm amb equip de fresatge manual per a paviment de formigó.	16,70	1.217,000	20.323,90	2,64	65,71
10 PDBF-DFX5	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter	230,88	79,000	18.239,52	2,37	68,07
11 PB21-NNJL	m	Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè d'alta densitat de 1,20x0,60x0,40m, amb capacitat de 150l de color vermell/blanc, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	23,73	665,000	15.780,45	2,05	70,12
12 P214W-FEMI	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,54	3.105,500	14.098,97	1,83	71,95
13 P2146-DJ2X	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	3,68	3.488,500	12.837,68	1,67	73,61
14 PB21-NUJL	m	Desplaçament a obra de barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè d'alta densitat de 1,20x0,60x0,40m amb capacitat de 150l, color vermell/blanc, per requeriments d'obra, segons indicacions de la Direcció d'Obra	3,29	3.865,000	12.715,85	1,65	75,26
15 P9L1-E97L	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoaderent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2	0,39	31.272,000	12.196,08	1,58	76,84
16 XPA0-SS01	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut	11.749,40	1,000	11.749,40	1,52	78,37
17 P2RA-EU7K	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	10,59	1.053,030	11.151,59	1,45	79,82

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 08/06/25

Pàg.: 3

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
18 P2R3-HIH6	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	10,47	1.053,030	11.025,22	1,43 81,25
19 PD50-N818	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 700x360mm per 40Tn de càrrega de ruptura, classe D-400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter	114,78	96,000	11.018,88	1,43 82,68
20 P6AC-N7DZ	m	Desplaçament de tanca metàl·lica, amb mitjans mecànics, segons indicacions de la DO.	1,78	5.350,000	9.523,00	1,24 83,91
21 F9HZW100	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació a temperatures inferiors a les estàndar com a mínim en 25°C	3,00	2.924,892	8.774,68	1,14 85,05
22 PBA2-FII0	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	10,35	763,122	7.898,31	1,02 86,07
23 P2214-AYNX	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb esscarificadora i càrrega indirecta sobre camió	8,33	860,805	7.170,51	0,93 87,00
24 P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	1,87	3.488,500	6.523,50	0,85 87,85
25 P967-E9VO	m	Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta	36,11	124,000	4.477,64	0,58 88,43
26 P2147-DJ5W	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	4,53	934,500	4.233,29	0,55 88,98

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 08/06/25

Pàg.: 4

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
27 P6AC-D7DZ	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs	3,32	1.220,000	4.050,40	0,53 89,51
28 P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	26,21	138,580	3.632,18	0,47 89,98
29 P2146-JODY	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	55,41	63,000	3.490,83	0,45 90,43
30 P2RA-EU1U	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus	273,42	12,690	3.469,70	0,45 90,88
31 PBA2-FII6	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, amb pintura acrílica de color groc, aplicada amb màquina d'accionament manual	22,36	150,480	3.364,73	0,44 91,32
32 PBA3-DXJ9	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	1,08	2.913,950	3.147,07	0,41 91,72

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 08/06/25

Pàg.: 5

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
33 SAA00001	u	Connexió de col·lector a la xarxa general de clavegueram, inclòs perforació de pou existent amb mitjans manuals o mecànics, connexió del tub de desguàs i segellat i arrebossat de la unió amb morter de ciment, tot segons indicacions de la DF.	277,90	11,000	3.056,90	0,40 92,12
34 P2R6-4I68	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat	39,96	76,420	3.053,74	0,40 92,52
35 PBA2-FII8	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, amb pintura alcídica de color groc, aplicada amb màquina d'accionament manual	22,76	120,000	2.731,20	0,35 92,87
36 PBCA-56H3	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs	31,55	83,000	2.618,65	0,34 93,21
37 PD781-WBQ9	m	Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric	79,89	32,000	2.556,48	0,33 93,54
38 P9HC-HR3P	u	Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari festiu	1.216,29	2,000	2.432,58	0,32 93,86
39 P2RA-EU7I	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	18,16	126,568	2.298,47	0,30 94,16
40 P2R2-EU9U	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	25,63	89,110	2.283,89	0,30 94,45

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 08/06/25

Pàg.: 6

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
41 SXXDES08	m2	Placa d'acer galvanitzat de menys de 1,40 m2, per a senyal informativa amb fons groc, amb contingut alfanumèric i esquemes a determinar per la d.o, amb revestiment reflectant eg classe ral, inclosos elements de fixació al suport i el suport fins a 5m, la col·locació, el manteniment, la retirada i la reposició de paviment.	194,07	11,200	2.173,58	0,28 94,73
42 P9HC-HR3Q	u	Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari nocturn	1.064,24	2,000	2.128,48	0,28 95,01
43 P9F4-DMHL	m2	Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, per a paviment, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	29,23	63,600	1.859,03	0,24 95,25
44 P992-NR5T	u	Escocell de 100x160 cm i 20 cm de fondària, amb peça d'escocell rectangular d'acer galvanitzat, de 160x100x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40	201,63	9,000	1.814,67	0,24 95,49
45 P9HC-HR3O	u	Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn	861,54	2,000	1.723,08	0,22 95,71
46 P21G5-N4CN	u	Retirada de reixa d'embornal i tapes de registre existents, de qualsevol tipus, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió i transport a abocador	9,75	164,000	1.599,00	0,21 95,92
47 PD55-E3NH	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	139,95	11,000	1.539,45	0,20 96,12
48 PA000002	pa	Partida alçada a justificar pels treballs derivats a la reposició, en cas d'afecció, de la xarxa primària de reg ubicada sota la terciària entre la Plaça Llobregat i el carrer d'Alacant.	1.500,00	1,000	1.500,00	0,19 96,31
49 PBBB-DVJF	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	97,04	14,000	1.358,56	0,18 96,49

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 08/06/25

Pàg.: 7

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
50 FRMABX08	u	Manteniment anual integral d'arbat en escocells. Inclou l'adobat natural, d'encoixinament, neteja de males herbes, flor seca, brossa, papers o altres elements no vegetals, poda i pinçament, programació i manteniment del reg, tractaments fitosanitaris, l'esporga, reposició de baixes de les mateixes espècies proposades en projecte i neteja de brossa o altres tasques derivades del correcte manteniment de l'espai verd segons indicacions de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Inclou personal, mitjans, materials i elements necessaris per realitzar-h un cop cada setmana amb dedicació descrita en l'annex i redacció d'informes mensuals.	1.358,01	1,000	1.358,01	0,18 96,66
51 P2RA-EU7A	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	82,03	16,380	1.343,65	0,17 96,84
52 P191-HP4B	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment	267,31	5,000	1.336,55	0,17 97,01
53 PBA3-DXJV	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	0,87	1.466,500	1.275,86	0,17 97,18
54 PBB9-DTKR	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal	78,40	14,000	1.097,60	0,14 97,32
55 P771-NRIS	m2	Subministrament i col·locació de membrana de gruix 1,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat (PEAD), amb característiques antiarrels (segons UNE EN 13948), col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie	18,63	57,400	1.069,36	0,14 97,46

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 08/06/25

Pàg.: 8

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
56 PBA3-DXK2	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	0,62	1.661,250	1.029,98	0,13 97,59
57 PBA4-DXT1	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	3,52	285,000	1.003,20	0,13 97,72
58 P9ZE-NBRS	u	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de serveis existents, amb morter de ciment	124,76	8,000	998,08	0,13 97,85
59 P312-I405	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió	128,25	7,488	960,34	0,12 97,98
60 PR60-8Y89	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	185,15	5,000	925,75	0,12 98,10
61 P2255-DPGO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM	23,94	37,280	892,48	0,12 98,21
62 PBB2-56H9	m	Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs	12,94	65,600	848,86	0,11 98,32
63 FJMZNZ4Y	u	Manteniment de la xarxa de reg durant el primer any	800,00	1,000	800,00	0,10 98,43
64 P21R0-92HO	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	238,94	3,000	716,82	0,09 98,52

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 08/06/25

Pàg.: 9

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
65 P2R5-DT1U	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	54,82	12,690	695,67	0,09 98,61
66 SXXXV086	h	Vigilància en el moment de fer l'excavació manual per tècnic amb formació acreditada arborista o agrícola especialitzat en arbrat urbà, en les zones de protecció del arbrat existent, per detectar arrels i establir mesures correctores	63,07	10,000	630,70	0,08 98,69
67 P221B-EL77	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió	10,71	54,000	578,34	0,08 98,77
68 PFB4-DW48	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	8,60	65,000	559,00	0,07 98,84
69 FJMZNZ4X	u	Assaig d'estanqueitat	539,85	1,000	539,85	0,07 98,91
70 PRE31-906T	u	Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	84,91	6,000	509,46	0,07 98,98
71 P2RA-EU2F	m3	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	51,27	9,600	492,19	0,06 99,04
72 PR36-8RV4	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	60,14	8,000	481,12	0,06 99,10
73 P92A-DX8I	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	36,29	12,720	461,61	0,06 99,16

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 08/06/25

Pàg.: 10

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
74 P2149-I5PA	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	43,79	10,000	437,90	0,06 99,22
75 PBA3-DXPX	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 40 cm d'amplària, amb pintura alcídica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	2,29	184,000	421,36	0,05 99,27
76 PBBM-4IMA	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat	24,78	14,000	346,92	0,05 99,32
77 PG2N-EUGI	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	5,20	65,000	338,00	0,04 99,36
78 FJSFU229	u	By-pass sectorial de reg per degoteig, de 1'' de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó	331,02	1,000	331,02	0,04 99,40
79 PDK2-AJYW	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	158,70	2,000	317,40	0,04 99,45

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 08/06/25

Pàg.: 11

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
80 PR44C-8VZ3	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua	77,85	4,000	311,40	0,04 99,49
81 P21R0-92H3	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	151,80	2,000	303,60	0,04 99,53
82 P2149-DJ65	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	4,85	62,000	300,70	0,04 99,56
83 PA000001	pa	Partida alçada a justificar de connexió a la xarxa primària de reg existent.	300,00	1,000	300,00	0,04 99,60
84 PDK1-DX9V	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	143,28	2,000	286,56	0,04 99,64
85 P2RA-EU23	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	15,15	18,880	286,03	0,04 99,68
86 P2148-49L9	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	4,17	62,000	258,54	0,03 99,71
87 P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM	5,29	45,200	239,11	0,03 99,74
88 P230-DAXJ	m2	Apuntament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb fusta, per a una protecció del 25%	19,68	12,000	236,16	0,03 99,77
89 PRZ0-906I	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	44,98	5,000	224,90	0,03 99,80

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 08/06/25

Pàg.: 12

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
90 SXXXU036	u	Protecció d'arbre existent format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçària, recobrint tota la superfície, col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix. Inclou la senyalització de la zona de protecció radicular, amb reas metàl·liques i malla taronja i esprai	35,19	6,000	211,14	0,03 99,83
91 PJ38-N001	u	Execució de desaigue de la instal·lació de reg amb la xarxa de sanejament.	209,78	1,000	209,78	0,03 99,86
92 PJSA2-N2LV	u	Programador de reg Samcla Infinite a piles o equivalent, amb una sortida Latch, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat.	202,17	1,000	202,17	0,03 99,88
93 PBA3-DXNI	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	2,79	66,000	184,14	0,02 99,91
94 P2255-DPIR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible	34,52	5,200	179,50	0,02 99,93
95 PR44C-8VXK	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	165,54	1,000	165,54	0,02 99,95
96 PBA4-DXSC	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	4,65	31,000	144,15	0,02 99,97

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 08/06/25

Pàg.: 13

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
97 PR36-NRV4	m3	Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per part de la direcció facultativa.	30,27	3,200	96,86	0,01 99,98
98 P924-DX72	m3	Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	54,40	1,600	87,04	0,01 99,99
99 PJS0-9EGF	u	Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	16,90	5,000	84,50	0,01100,01
100 SXXXU012	u	Ancoratge provisional amb 4 travesses de fusta per estabilització de l'arbre en tant es fan els bulonats. Inclou el subministrament del material, tall i adequació del mateix, eslinga de 3.500 Kg a tracció i carraca de tensar, totalment col·locat.	129,32	0,600	77,59	0,01100,02
101 PR35-8RWF	m3	Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	89,84	0,800	71,87	0,01100,02
102 PR35-NRWF	m3	Ull de perdiu de granulometria 3 a 7 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	41,28	1,600	66,05	0,01100,03
103 FJM3UR10	u	Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de degoteig, incloent pericó antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic d'alta resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd, col·locat sobre graves	65,80	1,000	65,80	0,01100,04
104 P21G5-54CN	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	6,01	9,000	54,09	0,01100,05

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 08/06/25

Pàg.: 14

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
105 P21B0-HBQZ	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament	11,92	2,000	23,84	0,00100,05
106 P21B0-HBQX	u	Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	11,94	1,000	11,94	0,00100,05
107 P2RA-EU1V	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,00	11,500	0,00	0,00100,05
108 P2RA-EU1X	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,00	12,680	0,00	0,00100,05
109 P2RA-EU25	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	-41,01	10,050	-412,15	-0,05100,00
TOTAL:					770.873,07	100,00

EUR

Quadre de preus número 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/07/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	F9HZW100	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació a temperatures inferiors a les estàndar com a mínim en 25°C (TRES EUROS)	3,00 €
P-2	FJM3UR10	u	Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de degoteig, incloent pericó antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic d'alta resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd, col·locat sobre graves (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	65,80 €
P-3	FJMZNZ4X	u	Assaig d'estanqueïtat (CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	539,85 €
P-4	FJMZNZ4Y	u	Manteniment de la xarxa de reg durant el primer any (VUIT-CENTS EUROS)	800,00 €
P-5	FJSFU229	u	By-pass sectorial de reg per degoteig, de 1" de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoïde a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó (TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	331,02 €
P-6	FRMABX08	u	Manteniment anual integral d'arbat en escocells. Inclou l'adobat natural, d'encoixinament, neteja de males herbes, flor seca, brossa, papers o altres elements no vegetals, poda i pinçament, programació i manteniment del reg, tractaments fitosanitaris, l'esporga, reposició de baixes de les mateixes espècies proposades en projecte i neteja de brossa o altres tasques derivades del correcte manteniment de l'espai verd segons indicacions de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Inclou personal, mitjans, materials i elements necessaris per realitzar-h un cop cada setmana amb dedicació descrita en l'annex i redacció d'informes mensuals. (MIL TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	1.358,01 €
P-7	P191-HP4B	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment (DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	267,31 €
P-8	P2146-DJ2X	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,68 €
P-9	P2146-JODY	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	55,41 €
P-10	P2147-DJ5W	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	4,53 €
P-11	P2148-49L9	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	4,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/07/25

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-12	P2149-DJ65	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	4,85 €
P-13	P2149-I5PA	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	43,79 €
P-14	P214U-IOEP	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (ZERO EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,48 €
P-15	P214U-NQEP	m2	Fresatge mecànic de paviment de formigó en un gruix de 0-8cm amb equip de fresatge manual per a paviment de formigó. (SETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	16,70 €
P-16	P214W-FEMI	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,54 €
P-17	P21B0-HBQX	u	Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (ONZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	11,94 €
P-18	P21B0-HBQZ	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	11,92 €
P-19	P21G5-54CN	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	6,01 €
P-20	P21G5-N4CN	u	Retirada de reixa d'embornal i tapes de registre existents, de qualsevol tipus, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió i transport a abocador (NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	9,75 €
P-21	P21R0-92H3	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	151,80 €
P-22	P21R0-92HO	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	238,94 €
P-23	P2214-AYNX	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió (VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	8,33 €
P-24	P221B-EL77	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió (DEU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	10,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/07/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-25	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	1,87 €
P-26	P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM (CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	5,29 €
P-27	P2255-DPGO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	23,94 €
P-28	P2255-DPIR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	34,52 €
P-29	P230-DAXJ	m2	Apuntament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb fusta, per a una protecció del 25% (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	19,68 €
P-30	P2R2-EU9U	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	25,63 €
P-31	P2R3-HIH6	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (DEU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	10,47 €
P-32	P2R5-DT1G	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	12,45 €
P-33	P2R5-DT1U	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	54,82 €
P-34	P2R6-4I68	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	39,96 €
P-35	P2RA-EU1U	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada perillous, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus (DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	273,42 €
P-36	P2RA-EU1V	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillous amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00 €
P-37	P2RA-EU1X	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillous amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00 €
P-38	P2RA-EU23	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillous amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (QUINZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	15,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/07/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-39	P2RA-EU25	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillous amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (MENYS QUARANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	-41,01 €
P-40	P2RA-EU2F	m3	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillous amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	51,27 €
P-41	P2RA-EU7A	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillous amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (VUITANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	82,03 €
P-42	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	26,21 €
P-43	P2RA-EU7I	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (DIVUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	18,16 €
P-44	P2RA-EU7K	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	10,59 €
P-45	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillous amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus (DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	19,31 €
P-46	P312-1405	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	128,25 €
P-47	P6AC-D7DZ	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	3,32 €
P-48	P6AC-N7DZ	m	Desplaçament de tanca metàl·lica, amb mitjans mecànics, segons indicacions de la DO. (UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,78 €
P-49	P771-NRIS	m2	Subministrament i col·locació de membrana de gruix 1,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat (PEAD), amb característiques antiarrels (segons UNE EN 13948), col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	18,63 €
P-50	P924-DX72	m3	Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	54,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/07/25

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-51	P92A-DX8I	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	36,29 €
P-52	P931-10RIP	m3	Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	123,56 €
P-53	P967-E9VO	m	Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (TRENTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	36,11 €
P-54	P976-U54Q	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat i rejuntades amb beurada de ciment (VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	21,54 €
P-55	P992-NR5T	u	Escocell de 100x160 cm i 20 cm de fondària, amb peça d'escocell rectangular d'acer galvanitzat, de 160x100x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (DOS-CENTS UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	201,63 €
P-56	P9F4-DMHL	m2	Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, per a paviment, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	29,23 €
P-57	P9H5-E883	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base, reciclat de mescla bituminosa i granulat calcarí, estesa i compactada (VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	89,73 €
P-58	P9H5-E884	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia, reciclat de mescla bituminosa i granulat calcarí, estesa i compactada (NORANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	90,16 €
P-59	P9H6-6QD7	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat, reciclat de mescla bituminosa i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	7,37 €
P-60	P9HC-HR30	u	Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn (VUIT-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	861,54 €
P-61	P9HC-HR3P	u	Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari festiu (MIL DOS-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	1.216,29 €
P-62	P9HC-HR3Q	u	Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari nocturn (MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	1.064,24 €
P-63	P9L1-E97L	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2 (ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	0,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/07/25

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-64	P9ZE-NBRS	u	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de serveis existents, amb morter de ciment (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	124,76 €
P-65	PB21-NNJL	m	Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè d'alta densitat de 1,20x0,60x0,40m, amb capacitat de 150l de color vermell/blanc, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	23,73 €
P-66	PB21-NUJL	m	Desplaçament a obra de barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè d'alta densitat de 1,20x0,60x0,40m amb capacitat de 150l, color vermell/blanc, per requeriments d'obra, segons indicacions de la Direcció d'Obra (TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	3,29 €
P-67	PBA2-FII0	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	10,35 €
P-68	PBA2-FII6	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, amb pintura acrílica de color groc, aplicada amb màquina d'accionament manual (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	22,36 €
P-69	PBA2-FII8	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, amb pintura alcidica de color groc, aplicada amb màquina d'accionament manual (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	22,76 €
P-70	PBA3-DXJ9	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	1,08 €
P-71	PBA3-DXJV	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (ZERO EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	0,87 €
P-72	PBA3-DXK2	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcidica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	0,62 €
P-73	PBA3-DXNI	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	2,79 €
P-74	PBA3-DXPX	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 40 cm d'amplària, amb pintura alcidica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	2,29 €
P-75	PBA4-DXSC	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	4,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/07/25

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-76	PBA4-DXT1	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	3,52 €
P-77	PBB2-56H9	m	Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,94 €
P-78	PBB9-DTKR	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal (SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	78,40 €
P-79	PBBB-DVJF	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (NORANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	97,04 €
P-80	PBBM-4IMA	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	24,78 €
P-81	PBCA-56H3	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	31,55 €
P-82	PD50-N818	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 700x360mm per 40Tn de càrrega de ruptura, classe D-400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter (CENT CATORZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	114,78 €
P-83	PD55-E3NH	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	139,95 €
P-84	PD781-WBQ9	m	Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric (SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	79,89 €
P-85	PDBF-DFX5	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter (DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	230,88 €
P-86	PDK1-DX9V	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	143,28 €
P-87	PDK2-AJYW	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	158,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/07/25

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-88	PFB4-DW48	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	8,60 €
P-89	PG2N-EUGI	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	5,20 €
P-90	PJ38-N001	u	Execució de desaigüe de la instal·lació de reg amb la xarxa de sanejament. (DOS-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	209,78 €
P-91	PJS0-9EGF	u	Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (SETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	16,90 €
P-92	PJSA2-N2LV	u	Programador de reg Samcla Infinite a piles o equivalent, amb una sortida Latch, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat. (DOS-CENTS DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	202,17 €
P-93	PR35-8RWF	m3	Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	89,84 €
P-94	PR35-NRWF	m3	Ull de perdriu de granulometria 3 a 7 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	41,28 €
P-95	PR36-8RV4	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (SEIXANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	60,14 €
P-96	PR36-NRV4	m3	Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per part de la direcció facultativa. (TRENTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	30,27 €
P-97	PR44C-8VXK	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	165,54 €
P-98	PR44C-8VZ3	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua (SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	77,85 €
P-99	PR60-8Y89	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	185,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/07/25

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-100	PRE31-906T	u	Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	84,91 €
P-101	PRZ0-906I	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	44,98 €
P-102	SAA00001	u	Connexió de col·lector a la xarxa general de clavegueram, inclòs perforació de pou existent amb mitjans manuals o mecànics, connexió del tub de desguàs i segellat i arrebossat de la unió amb morter de ciment, tot segons indicacions de la DF. (DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	277,90 €
P-103	SXXDES08	m2	Placa d'acer galvanitzat de menys de 1,40 m2, per a senyal informativa amb fons groc, amb contingut alfanumèric i esquemes a determinar per la d.o, amb revestiment reflectant eg classe ra1, inclosos elements de fixació al suport i el suport fins a 5m, la col·locació, el manteniment, la retirada i la reposició de paviment. (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	194,07 €
P-104	SXXU012	u	Ancoratge provisional amb 4 travesses de fusta per estabilització de l'arbre en tant es fan els bulonats. Inclou el subministrament del material, tall i adequació del mateix, eslinga de 3.500 Kg a tracció i carraca de tensar, totalment col·locat. (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	129,32 €
P-105	SXXU036	u	Protecció d'arbre existent format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçària, recobrint tota la superfície, col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix. Inclou la senyalització de la zona de protecció radicular, amb reas metàl·liques i malla taronja i esprai (TRENTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	35,19 €
P-106	SXXV086	h	Vigilància en el moment de fer l'excavació manual per tècnic amb formació acreditada arborista o agrícola especialitzat en arbrat urbà, en les zones de protecció del arbrat existent, per detectar arrels i establir mesures correctores (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)	63,07 €

Barcelona, Juliol 2025.
Les autores del projecte,

Quadre de preus número 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/25 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	F9HZW100	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació a temperatures inferiors a les estàndar com a mínim en 25°C	3,00	€
	B9H1W100	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabrica	2,86000	€
			Altres conceptes	0,14000	€
P-2	FJM3UR10	u	Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de degoteig, incloent pericó antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic d'alta resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd, col·locat sobre graves	65,80	€
	BJSZU100	u	Pericó antivandàlic de polietilè de 32x24, i 26 cm d'alçària, per a muntar sobre graves	8,52000	€
	BJSZUR10	u	Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de degoteig	10,41000	€
			Altres conceptes	46,87000	€
P-3	FJMZNZ4X	u	Assaig d'estanqueïtat	539,85	€
	BV2T0-00SB	u	Assaig d'estanqueïtat d'un tub de material plàstic, segons PPTGTAA-74	427,71000	€
			Altres conceptes	112,14000	€
P-4	FJMZNZ4Y	u	Manteniment de la xarxa de reg durant el primer any	800,00	€
			Sense descomposició	800,00000	€
P-5	FJSFU229	u	By-pass sectorial de reg per degoteig, de 1'' de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoïde a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó	331,02	€
	BJM5Y010	u	Regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie PGA, PEB, PESB, BPE i BPES	64,27000	€
	BNE3-28LL	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtran	20,24000	€
	BN33-2JWZ	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a	56,70000	€
	BJM6UR10	u	Manòmetre de glicerina amb clau de pas i graduat de 0 a 4 bars	49,71000	€
	BFWBUZ03	u	Enllaç de llautó de 1''	11,70000	€
	BFWBUZ02	u	Te de llautó de 1''	14,86000	€
	BFWBUZ01	u	Colze de llautó de 1''	12,96000	€
	BJSBU228	u	Electrovàlvula de rosca femella tipus PGA de Rain Bird o equivalent, d'1" DN, amb ali	28,89000	€
			Altres conceptes	71,69000	€
P-6	FRMABX08	u	Manteniment anual integral d'arbat en escocells. Inclou l'adobat natural, d'encoixinament, neteja de males herbes, flor seca, brossa, papers o altres elements no vegetals, poda i pinçament, programació i manteniment del reg, tractaments fitosanitaris, l'esporga, reposició de baixes de les mateixes espècies proposades en projecte i neteja de brossa o altres tasques derivades del correcte manteniment de l'espai verd segons indicacions de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Inclou personal, mitjans, materials i elements necessaris per realitzar-h un cop cada setmana amb dedicació descrita en l'annex i redacció d'informes mensuals.	1.358,01	€
			Sense descomposició	1.358,01000	€
P-7	P191-HP4B	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment	267,31	€
	B069-2A9O	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, cons	19,32040	€
	B03C-05NK	m3	Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3	39,20800	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/25 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	208,78160	€
P-8	P2146-DJ2X	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	3,68	€
			Altres conceptes	3,68000	€
P-9	P2146-JOD	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	55,41	€
			Altres conceptes	55,41000	€
P-10	P2147-DJ5	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	4,53	€
			Altres conceptes	4,53000	€
P-11	P2148-49L9	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	4,17	€
			Altres conceptes	4,17000	€
P-12	P2149-DJ65	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	4,85	€
			Altres conceptes	4,85000	€
P-13	P2149-I5PA	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	43,79	€
			Altres conceptes	43,79000	€
P-14	P214U-IOEP	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	0,48	€
			Altres conceptes	0,48000	€
P-15	P214U-NQE	m2	Fresatge mecànic de paviment de formigó en un gruix de 0-8cm amb equip de fresatge manual per a paviment de formigó.	16,70	€
			Altres conceptes	16,70000	€
P-16	P214W-FEM	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,54	€
			Altres conceptes	4,54000	€
P-17	P21B0-HBQ	u	Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	11,94	€
			Altres conceptes	11,94000	€
P-18	P21B0-HBQ	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament	11,92	€
			Altres conceptes	11,92000	€
P-19	P21G5-54C	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	6,01	€
			Altres conceptes	6,01000	€
P-20	P21G5-N4C	u	Retirada de reixa d'embornal i tapes de registre existents, de qualsevol tipus, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió i transport a abocador	9,75	€
			Altres conceptes	9,75000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/25 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-21	P21R0-92H3	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	151,80 €
			Altres conceptes	151,80000 €
P-22	P21R0-92H	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	238,94 €
			Altres conceptes	238,94000 €
P-23	P2214-AYN	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió	8,33 €
			Altres conceptes	8,33000 €
P-24	P221B-EL77	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió	10,71 €
			Altres conceptes	10,71000 €
P-25	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	1,87 €
			Altres conceptes	1,87000 €
P-26	P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM	5,29 €
			Altres conceptes	5,29000 €
P-27	P2255-DPG	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM	23,94 €
			Altres conceptes	23,94000 €
P-28	P2255-DPIR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible	34,52 €
	B03C-05NJ	m3	Sauló garbellat	23,06900 €
			Altres conceptes	11,45100 €
P-29	P230-DAXJ	m2	Apuntament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb fusta, per a una protecció del 25%	19,68 €
	B0D62-07PE	m3	Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 30 usos	0,05866 €
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,52800 €
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,11940 €
			Altres conceptes	18,97394 €
P-30	P2R2-EU9U	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	25,63 €
			Altres conceptes	25,63000 €
P-31	P2R3-HIH6	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	10,47 €
			Altres conceptes	10,47000 €
P-32	P2R5-DT1G	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	12,45 €
			Altres conceptes	12,45000 €
P-33	P2R5-DT1U	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	54,82 €
			Altres conceptes	54,82000 €
P-34	P2R6-4I68	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat	39,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/25 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	39,96000 €
P-35	P2RA-EU1U	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus	273,42 €
	B2RA-28V9	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada perillosos, Altres conceptes	260,40000 € 13,02000 €
P-36	P2RA-EU1V	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
	B2RA-28TU	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb u Altres conceptes	0,00000 € 0,00000 €
P-37	P2RA-EU1X	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
	B2RA-28UL	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos Altres conceptes	0,00000 € 0,00000 €
P-38	P2RA-EU23	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	15,15 €
	B2RA-28TK	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb un Altres conceptes	14,43050 € 0,71950 €
P-39	P2RA-EU25	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	-41,01 €
	B2RA-28UG	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillo Altres conceptes	-39,06000 € -1,95000 €
P-40	P2RA-EU2F	m3	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	51,27 €
	B2RA-28U1	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals bruts barrejats am Altres conceptes	48,82500 € 2,44500 €
P-41	P2RA-EU7A	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	82,03 €
	B2RA-28TY	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soque Altres conceptes	78,12000 € 3,91000 €
P-42	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	26,21 €
	B2RA-28US	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlad Altres conceptes	24,96000 € 1,25000 €
P-43	P2RA-EU7I	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	18,16 €
	B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlad Altres conceptes	17,29850 € 0,86150 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/25 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-44	P2RA-EU7K	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	10,59	€
	B2RA-28V5	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlad Altres conceptes	10,09000 0,50000	€ €
P-45	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus	19,31	€
	B2RA-M8VV	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlad Altres conceptes	18,38600 0,92400	€ €
P-46	P312-I4O5	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió	128,25	€
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i re Altres conceptes	114,18000 14,07000	€ €
P-47	P6AC-D7DZ	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs	3,32	€
	B6AX-OKOW	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150	0,67000	€
	B6AZ-OKLL	u	Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per Altres conceptes	0,05100 2,59900	€ €
P-48	P6AC-N7DZ	m	Desplaçament de tanca metàl·lica, amb mitjans mecànics, segons indicacions de la DO. Altres conceptes	1,78 1,78000	€ €
P-49	P771-NRIS	m2	Subministrament i col·locació de membrana de gruix 1,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat (PEAD), amb característiques antiarrels (segons UNE EN 13948), col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie	18,63	€
	B776-OKRH	m2	Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 1,5 mm resistent a la intempèrie Altres conceptes	2,49240 16,13760	€ €
P-50	P924-DX72	m3	Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	54,40	€
	B03J-OK7X	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm Altres conceptes	45,90850 8,49150	€ €
P-51	P92A-DX8I	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	36,29	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,11050	€
	B03F-05NY	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó Altres conceptes	25,35750 10,82200	€ €
P-52	P931-10RIP	m3	Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	123,56	€
	B06F7-TB95	m3	Formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 Altres conceptes	101,39850 22,16150	€ €
P-53	P967-E9VO	m	Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta	36,11	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/25 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B962-0GR5	m	Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada d	6,27900	€
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, cons	8,62362	€
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons Altres conceptes	0,15382 21,05356	€ €
P-54	P976-U54Q	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat i rejuntades amb beurada de ciment	21,54	€
	B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,24480	€
	B06A-2MHM	m3	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màx	5,94220	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons	0,07735	€
	B971-HDKC	u	Peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles Altres conceptes	5,85800 9,41765	€ €
P-55	P992-NR5T	u	Escocell de 100x160 cm i 20 cm de fondària, amb peça d'escocell rectangular d'acer galvanitzat, de 160x100x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40	201,63	€
	B992-N6S6	u	Escocell rectangular d'acer galvanitzat, de 160x100x20 cm i de 10 mm de gruix	129,30000	€
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, cons Altres conceptes	22,74360 49,58640	€ €
P-56	P9F4-DMHL	m2	Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, per a paviment, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	29,23	€
	B9F3-0HQ8	m2	Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superi	18,63540	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm Altres conceptes	1,68985 8,90475	€ €
P-57	P9H5-E883	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base, reciclat de mescla bituminosa i granulat calcari, estesa i compactada	89,73	€
	B9H1-0HZ2	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic Altres conceptes	81,15000 8,58000	€ €
P-58	P9H5-E884	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia, reciclat de mescla bituminosa i granulat calcari, estesa i compactada	90,16	€
	B9H1-0HZ4	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic d Altres conceptes	81,56000 8,60000	€ €
P-59	P9H6-6QD7	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat, reciclat de mescla bituminosa i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix	7,37	€
	B9H8-1KFU	t	Mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/8 Altres conceptes	6,71370 0,65630	€ €
P-60	P9HC-HR30	u	Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn Altres conceptes	861,54 861,54000	€ €
P-61	P9HC-HR3P	u	Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari festiu Altres conceptes	1.216,29 1.216,29000	€ €
P-62	P9HC-HR3Q	u	Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari nocturn	1.064,24	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/25 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	1.064,24000	€
P-63	P9L1-E97L	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2	0,39	€
	B057-06IM	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent	0,21600	€
			Altres conceptes	0,17400	€
P-64	P9ZE-NBRS	u	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de serveis existents, amb morter de ciment	124,76	€
			Altres conceptes	124,76000	€
P-65	PB21-NNJL	m	Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè d'alta densitat de 1,20x0,60x0,40m, amb capacitat de 150l de color vermell/blanc, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	23,73	€
	BBM3-N08U	m	Amortització de barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè d'alta densitat	9,00000	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,11050	€
			Altres conceptes	14,61950	€
P-66	PB21-NUJL	m	Desplaçament a obra de barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè d'alta densitat de 1,20x0,60x0,40m amb capacitat de 150l, color vermell/blanc, per requeriments d'obra, segons indicacions de la Direcció d'Obra	3,29	€
			Altres conceptes	3,29000	€
P-67	PBA2-FII0	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	10,35	€
	BBA0-OSD6	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec	0,89000	€
	BBA1-2XWR	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	4,96740	€
			Altres conceptes	4,49260	€
P-68	PBA2-FII6	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, amb pintura acrílica de color groc, aplicada amb màquina d'accionament manual	22,36	€
	BBA1-2XWO	kg	Pintura acrílica de color groc, per a marques vials	1,99022	€
			Altres conceptes	20,36978	€
P-69	PBA2-FII8	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, amb pintura alcídica de color groc, aplicada amb màquina d'accionament manual	22,76	€
	BBA1-2XWW	kg	Pintura alcídica de color groc, per a marques vials	2,37211	€
			Altres conceptes	20,38789	€
P-70	PBA3-DXJ9	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	1,08	€
	BBA0-OSD5	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec,	0,09894	€
	BBA1-2XWR	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,49674	€
			Altres conceptes	0,48432	€
P-71	PBA3-DXJV	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	0,87	€
	BBA0-OSD5	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec,	0,06596	€
	BBA1-2XWR	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,33067	€
			Altres conceptes	0,47337	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/25 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-72	PBA3-DXK2	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	0,62	€
	BBA1-2XWW	kg	Pintura alcídica de color groc, per a marques vials	0,06324	€
			Altres conceptes	0,55676	€
P-73	PBA3-DXNI	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	2,79	€
	BBA0-OSD5	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec,	0,29682	€
	BBA1-2XWR	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	1,49022	€
			Altres conceptes	1,00296	€
P-74	PBA3-DXPX	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 40 cm d'amplària, amb pintura alcídica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	2,29	€
	BBA1-2XWW	kg	Pintura alcídica de color groc, per a marques vials	0,94884	€
			Altres conceptes	1,34116	€
P-75	PBA4-DXSC	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	4,65	€
	BBA1-2XWR	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	1,32318	€
	BBA0-OSD5	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec,	0,26365	€
			Altres conceptes	3,06317	€
P-76	PBA4-DXT1	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	3,52	€
	BBA0-OSD5	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec,	0,39576	€
	BBA1-2XWR	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	1,98696	€
			Altres conceptes	1,13728	€
P-77	PBB2-56H9	m	Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs	12,94	€
	BBL0-FFTM	m	Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 u	6,02000	€
			Altres conceptes	6,92000	€
P-78	PBB9-DTKR	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal	78,40	€
	BBM8-0SBZ	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60x20 cm	65,97000	€
			Altres conceptes	12,43000	€
P-79	PBBB-DVJF	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	97,04	€
	BBM9-0SOQ	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada	85,17000	€
			Altres conceptes	11,87000	€
P-80	PBBM-4IMA	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat	24,78	€
	BBMF-0SIW	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical	16,90000	€
			Altres conceptes	7,88000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/25 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-81	PBCA-56H3	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs	31,55	€
	BBCE-0R98	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per Altres conceptes	26,40000 5,15000	€ €
P-82	PD50-N818	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 700x360mm per 40Tn de càrrega de ruptura, classe D-400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter	114,78	€
	BD50-NKLO	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 700x360mm	85,00000	€
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons Altres conceptes	1,92280 27,85720	€ €
P-83	PD55-E3NH	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	139,95	€
	B06F1-IOIL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i re	48,18396	€
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	1,59040	€
	B0DF8-0FFB	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos Altres conceptes	1,26882 88,90682	€ €
P-84	PD781-WBQ	m	Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric	79,89	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	10,31184	€
	BD7F-1OJ4	m	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies int Altres conceptes	49,15050 20,42766	€ €
P-85	PDBF-DFX5	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter	230,88	€
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons	1,71610	€
	BDK5-1KIP	u	Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tan Altres conceptes	195,98000 33,18390	€ €
P-86	PDK1-DX9V	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	143,28	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons	0,31535	€
	BDK5-1KH8	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas Altres conceptes	111,71000 31,25465	€ €
P-87	PDK2-AJYW	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	158,70	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00442	€
	B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,66268	€
	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma Altres conceptes	18,93354 139,09936	€ €
P-88	PFB4-DW48	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	8,60	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/25 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFB6-09BA	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre	1,69320	€
	BFWF-09SV	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exte	1,81200	€
	BFYH-0A3D	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de Altres conceptes	0,14000 4,95480	€ €
P-89	PG2N-EUGI	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	5,20	€
	BG2Q-1KTC	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, Altres conceptes	3,41700 1,78300	€ €
P-90	PJ38-N001	u	Execució de desaique de la instal·lació de reg amb la xarxa de sanejament.	209,78	€
	BJ38-N001	u	Desaique d'ela instal·lació de reg. Altres conceptes	192,35000 17,43000	€ €
P-91	PJS0-9EGF	u	Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclòs	16,90	€
	BJSS-28MQ	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte	4,27261	€
	BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,02400	€
	BD50-0LK7	m	Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm Altres conceptes	4,34290 8,26049	€ €
P-92	PJSA2-N2L	u	Programador de reg Samcla Infinite a piles o equivalent, amb una sortida Latch, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat.	202,17	€
	BJSA2-N6IK	u	Programador de reg Samcla Infinite a piles o equivalent, amb una sortida Latch Altres conceptes	168,34000 33,83000	€ €
P-93	PR35-8RWF	m3	Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	89,84	€
	B03L-05MX	t	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm Altres conceptes	77,23716 12,60284	€ €
P-94	PR35-NRWF	m3	Ull de perdiu de granulometria 3 a 7 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	41,28	€
	B03G-05PG	t	Ull de perdiu 3 a 7 mm Altres conceptes	31,03650 10,24350	€ €
P-95	PR36-8RV4	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	60,14	€
	BR3D-21GI	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de Altres conceptes	45,72645 14,41355	€ €
P-96	PR36-NRV4	m3	Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per part de la direcció facultativa.	30,27	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/25 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR3E-IR6R	m3	Substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla	24,27000	€
			Altres conceptes	6,00000	€
P-97	PR44C-8VX	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	165,54	€
	BR44C-238U	u	Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra d	157,66000	€
			Altres conceptes	7,88000	€
P-98	PR44C-8VZ	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua	77,85	€
	BR44C-2394	u	Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua	74,14000	€
			Altres conceptes	3,71000	€
P-99	PR60-8Y89	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	185,15	€
	BR32-21DJ	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	3,41360	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,35360	€
			Altres conceptes	181,38280	€
P-100	PRE31-906T	u	Poda d'arbre planifoli o conifera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	84,91	€
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos	6,78125	€
			Altres conceptes	78,12875	€
P-101	PRZ0-906I	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	44,98	€
	BRZ3-255R	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3	21,74000	€
	BRZ0-255V	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,86000	€
			Altres conceptes	22,38000	€
P-102	SAA00001	u	Connexió de col·lector a la xarxa general de clavegueram, inclòs perforació de pou existent amb mitjans manuals o mecànics, connexió del tub de desguàs i segellat i arrebossat de la unió amb morter de ciment, tot segons indicacions de la DF.	277,90	€
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i re	83,04000	€
			Altres conceptes	194,86000	€
P-103	SXXDES08	m2	Placa d'acer galvanitzat de menys de 1,40 m2, per a senyal informativa amb fons groc, amb contingut alfanumèric i esquemes a determinar per la d.o, amb revestiment reflectant eg classe ra1, inclosos elements de fixació al suport i el suport fins a 5m, la col·locació, el manteniment, la retirada i la reposició de paviment.	194,07	€
	BBM3N002	m2	Placa d'acer galvanitzat de menys de 1,40 m2, per a senyal informativa amb fons groc,	115,00000	€
			Altres conceptes	79,07000	€
P-104	SXXXU012	u	Ancoratge provisional amb 4 travesses de fusta per estabilització de l'arbre en tant es fan els bulonats. Inclou el subministrament del material, tall i adequació del mateix, eslinga de 3.500 Kg a tracció i carraca de tensar, totalment col·locat.	129,32	€
	BRZ2PC18	u	Eslinga per tutoratge de 9,00 m de resistència de 3.500 Kg	19,95000	€
	BRZ2PC20	u	Travessa ecològica 18x9x200	68,00000	€
			Altres conceptes	41,37000	€
P-105	SXXXU036	u	Protecció d'arbre existent format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçària, recobrint tota la superfície, col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de	35,19	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/07/25 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix. Inclou la senyalització de la zona de protecció radicular, amb reas metàl·liques i malla taronja i esprai		
	BRIR-IRSC	m	Fusta plana de pi tractada per l'intemperie amb sals de coure hidrosolubles de 2,7x0,2	3,85200	€
	BR92C01	m	Malla de senyalització de polietilè de color taronja, de 1,2 m	6,96000	€
			Altres conceptes	24,37800	€
P-106	SXXXV086	h	Vigilància en el moment de fer l'excavació manual per tècnic amb formació acreditada arborista o agrícola especialitzat en arbrat urbà, en les zones de protecció del arbrat existent, per detectar arrels i establir mesures correctores	63,07	€
			Altres conceptes	63,07000	€

Barcelona, Juliol 2025.
Les autores del projecte,

Enginyera Camins, Canals i Ports
SBS Simon i Blanco, SL

Enginyera Camins, Canals i Ports
SBS Simon i Blanco, SL

Pressupost

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245
Capítol	01	Treballs previs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P191-HP4B	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment (P - 7)	267,31	5,000	1.336,55
2	P21R0-92HO	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 22)	238,94	3,000	716,82
3	P21R0-92H3	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 21)	151,80	2,000	303,60
4	P2RA-EU7A	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 41)	82,03	16,380	1.343,65
5	P21B0-HBQZ	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 18)	11,92	2,000	23,84
6	P21B0-HBQX	u	Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 17)	11,94	1,000	11,94
TOTAL	Capítol		01.01		3.736,40	

Obra	01	Pressupost Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245
Capítol	02	Enderrocs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-FEMI	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolar (P - 16)	4,54	3.105,500	14.098,97
2	P214U-IQEP	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 14)	0,48	57.122,000	27.418,56
3	P214U-NQEP	m2	Fresatge mecànic de paviment de formigó en un gruix de 0-8cm amb equip de fresatge manual per a paviment de formigó. (P - 15)	16,70	1.217,000	20.323,90
4	P2146-DJ2X	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 8)	3,68	3.488,500	12.837,68
5	P2146-JODY	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 9)	55,41	63,000	3.490,83
6	P2147-DJ5W	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió (P - 10)	4,53	934,500	4.233,29
7	P2149-DJ65	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 12)	4,85	62,000	300,70

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 2

8	P2148-49L9	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 11)	4,17	62,000	258,54
9	P2149-I5PA	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (P - 13)	43,79	10,000	437,90
10	P9ZE-NBRS	u	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de serveis existents, amb morter de ciment (P - 64)	124,76	8,000	998,08

TOTAL	Capítol		01.02		84.398,45
--------------	----------------	--	--------------	--	------------------

Obra	01	Pressupost Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245
Capítol	03	Sistema viari
Títol 3	01	Moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2214-AYNX	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió (P - 23)	8,33	845,605	7.043,89
2	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 25)	1,87	3.488,500	6.523,50
TOTAL	Títol 3		01.03.01		13.567,39	

Obra	01	Pressupost Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245
Capítol	03	Sistema viari
Títol 3	02	Pavimentació
Títol 4	01	Calçada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P931-10RIP	m3	Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 52)	123,56	837,550	103.487,68
2	P9H6-6QD7	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat, reciclat de mescla bituminosa i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 59)	7,37	21.379,500	157.566,92
3	P9H5-E884	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia, reciclat de mescla bituminosa i granulat calcarí, estesa i compactada (P - 58)	90,16	735,060	66.273,01
4	P9H5-E883	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base, reciclat de mescla bituminosa i granulat calcarí, estesa i compactada (P - 57)	89,73	650,508	58.370,08
5	F9HZW100	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació a temperatures inferiors a les estàndar com a mínim en 25°C (P - 1)	3,00	2.924,892	8.774,68
6	P9L1-E97L	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2 (P - 63)	0,39	31.272,000	12.196,08
7	P976-U54Q	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat i rejuntades amb beurada de ciment (P - 54)	21,54	1.017,000	21.906,18

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 3

8	P9HC-HR3P	u	Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari festiu (P - 61)	1.216,29	2,000	2.432,58
9	P9HC-HR3O	u	Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn (P - 60)	861,54	2,000	1.723,08
10	P9HC-HR3Q	u	Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari nocturn (P - 62)	1.064,24	2,000	2.128,48

TOTAL	Titul 4	01.03.02.01	434.858,77
--------------	----------------	--------------------	-------------------

Obra	01	Pressupost Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245
Capítol	03	Sistema viari
Titul 3	02	Pavimentació
Titul 4	02	Terciana

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P92A-DX8I	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 51)	36,29	12,720	461,61
2	P9F4-DMHL	m2	Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, per a paviment, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (P - 56)	29,23	63,600	1.859,03
3	P976-U54Q	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat i rejuntades amb beurada de ciment (P - 54)	21,54	124,000	2.670,96
4	P967-E9VO	m	Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (P - 53)	36,11	124,000	4.477,64
5	P992-NR5T	u	Escocell de 100x160 cm i 20 cm de fondària, amb peça d'escocell rectangular d'acer galvanitzat, de 160x100x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (P - 55)	201,63	9,000	1.814,67

TOTAL	Titul 4	01.03.02.02	11.283,91
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245
Capítol	03	Sistema viari
Titul 3	03	Senyalització viària
Titul 4	01	Marques viàries

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBA2-FII0	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 67)	10,35	763,122	7.898,31
2	PBA4-DXT1	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 76)	3,52	285,000	1.003,20
3	PBA4-DXSC	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 75)	4,65	31,000	144,15

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 4

4	PBA3-DXJV	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 71)	0,87	1.466,500	1.275,86
5	PBA3-DXJ9	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 70)	1,08	2.913,950	3.147,07
6	PBA3-DXNI	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 73)	2,79	66,000	184,14
7	PBA2-FII6	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, amb pintura acrílica de color groc, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 68)	22,36	150,480	3.364,73

TOTAL	Titul 4	01.03.03.01	17.017,46
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245
Capítol	03	Sistema viari
Titul 3	03	Senyalització viària
Titul 4	02	Senyalització vertical

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBBM-4IMA	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat (P - 80)	24,78	14,000	346,92
2	PBBB-DVJF	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (P - 79)	97,04	14,000	1.358,56
3	PBB9-DTKR	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal (P - 78)	78,40	14,000	1.097,60

TOTAL	Titul 4	01.03.03.02	2.803,08
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245
Capítol	04	Sanejament
Titul 3	01	Desmuntatges i demolicions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21G5-N4CN	u	Retirada de reixa d'embornal i tapes de registre existents, de qualsevol tipus, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió i transport a abocador (P - 20)	9,75	164,000	1.599,00
2	P21G5-54CN	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 19)	6,01	9,000	54,09

TOTAL	Titul 3	01.04.01	1.653,09
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245
Capítol	04	Sanejament
Titul 3	02	Moviment de terres

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221B-EL77	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió (P - 24)	10,71	38,400	411,26
2	P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM (P - 26)	5,29	19,200	101,57
3	P2255-DPGO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (P - 27)	23,94	26,880	643,51
4	P312-I4O5	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 46)	128,25	7,488	960,34

TOTAL	Titul 3	01.04.02	2.116,68
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245
Capítol	04	Sanejament
Titul 3	03	Canonades

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD781-WBQ9	m	Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric (P - 84)	79,89	32,000	2.556,48
2	SAA00001	u	Connexió de col·lector a la xarxa general de clavegueram, inclòs perforació de pou existent amb mitjans manuals o mecànics, connexió del tub de desguàs i segellat i arrebossat de la unió amb morter de ciment, tot segons indicacions de la DF. (P - 102)	277,90	11,000	3.056,90

TOTAL	Titul 3	01.04.03	5.613,38
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245
Capítol	04	Sanejament
Titul 3	04	Obres de fàbrica, prefabricats i elements de fosa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD55-E3NH	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (P - 83)	139,95	11,000	1.539,45
2	PDBF-DFX5	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter (P - 85)	230,88	79,000	18.239,52
3	PD50-N818	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 700x360mm per 40Tn de càrrega de ruptura, classe D-400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter (P - 82)	114,78	96,000	11.018,88

TOTAL	Titul 3	01.04.04	30.797,85
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245
------	----	--

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 6

Capítol	05	Xarxa de reg
Titul 3	01	Obra civil

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221B-EL77	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió (P - 24)	10,71	15,600	167,08
2	P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM (P - 26)	5,29	26,000	137,54
3	P2255-DPIR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible (P - 28)	34,52	5,200	179,50
4	P2255-DPGO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (P - 27)	23,94	10,400	248,98
5	PDK2-AJYW	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 87)	158,70	2,000	317,40
6	PDK1-DX9V	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 86)	143,28	2,000	286,56

TOTAL	Titul 3	01.05.01	1.337,06
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245
Capítol	05	Xarxa de reg
Titul 3	02	Conduccions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PFB4-DW48	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 88)	8,60	65,000	559,00
2	PG2N-EUGI	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 89)	5,20	65,000	338,00

TOTAL	Titul 3	01.05.02	897,00
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245
Capítol	05	Xarxa de reg
Titul 3	03	Elements

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FJSFU229	u	By-pass sectorial de reg per degoteig, de 1'' de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó (P - 5)	331,02	1,000	331,02

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
2	PJSA2-N2LV	u	Programador de reg Samcla Infinite a piles o equivalent, amb una sortida Latch, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat.	202,17	1,000	202,17
		(P - 92)				
3	PJS0-9EGF	u	Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 91)	16,90	5,000	84,50
4	FJM3UR10	u	Vàlvula antisisfó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de degoteig, incloent pericó antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic d'alta resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd, col·locat sobre graves (P - 2)	65,80	1,000	65,80
5	FJMZNZ4X	u	Assaig d'estanqueitat (P - 3)	539,85	1,000	539,85
6	FJMZNZ4Y	u	Manteniment de la xarxa de reg durant el primer any (P - 4)	800,00	1,000	800,00
7	PA000001	pa	Partida alçada a justificar de connexió a la xarxa primària de reg existent. (P - 0)	300,00	1,000	300,00
8	PJ38-N001	u	Execució de desaigne de la instal·lació de reg amb la xarxa de sanejament. (P - 90)	209,78	1,000	209,78
9	PA000002	pa	Partida alçada a justificar pels treballs derivats a la reposició, en cas d'afecció, de la xarxa primària de reg ubicada sota la terciària entre la Plaça Llobregat i el carrer d'Alacant. (P - 0)	1.500,00	1,000	1.500,00
TOTAL	Títol 3		01.05.03		4.033,12	

Obra	01	Pressupost Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245
Capítol	06	Jardineria
Títol 3	01	Sòls

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2214-AYNX	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió (P - 23)	8,33	15,200	126,62
2	PR36-8RV4	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 95)	60,14	8,000	481,12
3	PR36-NRV4	m3	Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per part de la direcció facultativa. (P - 96)	30,27	3,200	96,86
4	PR35-8RWF	m3	Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 93)	89,84	0,800	71,87
5	PR35-NRWF	m3	Ull de perdiu de granulometria 3 a 7 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 94)	41,28	1,600	66,05
6	P924-DX72	m3	Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 50)	54,40	1,600	87,04
7	P771-NRIS	m2	Subministrament i col·locació de membrana de gruix 1,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat (PEAD), amb característiques antiarrels (segons UNE EN 13948), col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie (P - 49)	18,63	57,400	1.069,36
TOTAL	Títol 3		01.06.01		1.998,92	

Obra	01	Pressupost Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245
------	----	--

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 8

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR44C-8VZ3	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua (P - 98)	77,85	4,000	311,40
2	PR44C-8VXK	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (P - 97)	165,54	1,000	165,54
TOTAL	Títol 3		01.06.02		476,94	

Obra	01	Pressupost Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245
Capítol	06	Jardineria
Títol 3	03	Treballs de plantació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR60-8Y89	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 99)	185,15	5,000	925,75
2	PRZ0-906I	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 101)	44,98	5,000	224,90

TOTAL	Títol 3		01.06.03		1.150,65
--------------	----------------	--	-----------------	--	-----------------

Obra	01	Pressupost Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245
Capítol	06	Jardineria
Títol 3	04	Varis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P230-DAXJ	m2	Apuntament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb fusta, per a una protecció del 25% (P - 29)	19,68	12,000	236,16
2	SXXU036	u	Protecció d'arbre existent format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçària, recobrint tota la superfície, col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix. Inclou la senyalització de la zona de protecció radicular, amb reas metàl·liques i malla taronja i esprai (P - 105)	35,19	6,000	211,14
3	PRE31-906T	u	Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 100)	84,91	6,000	509,46
4	SXXV086	h	Vigilància en el moment de fer l'excavació manual per tècnic amb formació acreditada arborista o agrícola especialitzat en arbrat urbà, en les zones de protecció del arbrat existent, per detectar arrels i establir mesures correctores (P - 106)	63,07	10,000	630,70
5	SXXU012	u	Ancoratge provisional amb 4 travesses de fusta per estabilització de l'arbre en tant es fan els bulonats. Inclou el subministrament del material, tall i adequació del mateix, eslinga de 3.500 Kg a tracció i carraca de tensar, totalment col·locat. (P - 104)	129,32	0,600	77,59
6	FRMABX08	u	Manteniment anual integral d'arbrat en escocells. Inclou l'adobat natural, d'encoixinament, neteja de males herbes, flor seca, brossa, papers o altres elements no vegetals, poda i pinçament, programació i manteniment del reg, tractaments fitosanitaris, l'esporga, reposició de	1.358,01	1,000	1.358,01

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 9

baixes de les mateixes espècies proposades en projecte i neteja de brossa o altres tasques derivades del correcte manteniment de l'espai verd segons indicacions de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Inclou personal, mitjans, materials i elements necessaris per realitzar-h un cop cada setmana amb dedicació descrita en l'annex i redacció d'informes mensuals. (P - 6)

TOTAL	Titul 3	01.06.04	3.023,06
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245
Capítol	07	Gestió de residus
Titul 3	01	Directes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 42)	26,21	138,580	3.632,18
2	P2RA-EU7I	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 43)	18,16	126,568	2.298,47
3	P2R5-DT1G	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 32)	12,45	1.687,992	21.015,50
4	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus (P - 45)	19,31	1.422,844	27.475,12
5	P2R3-HIH6	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 31)	10,47	1.053,030	11.025,22
6	P2RA-EU7K	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 44)	10,59	1.053,030	11.151,59

TOTAL	Titul 3	01.07.01	76.598,08
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245
Capítol	07	Gestió de residus
Titul 3	02	Indirectes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R2-EU9U	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 30)	25,63	89,110	2.283,89
2	P2R6-4I68	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 34)	39,96	76,420	3.053,74
3	P2RA-EU1V	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P - 36)	0,00	11,500	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 10

4	P2RA-EU23	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 38)	15,15	18,880	286,03
5	P2RA-EU25	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 39)	-41,01	10,050	-412,15
6	P2RA-EU1X	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartó no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 37)	0,00	12,680	0,00
7	P2RA-EU2F	m3	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 40)	51,27	9,600	492,19
8	P2R5-DT1U	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 33)	54,82	12,690	695,67
9	P2RA-EU1U	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 35)	273,42	12,690	3.469,70

TOTAL	Titul 3	01.07.02	9.869,07
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245
Capítol	08	Seguretat i Salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA0-SS01	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)	11.749,40	1,000	11.749,40

TOTAL	Capítol	01.08	11.749,40
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245
Capítol	09	Altres
Titul 3	01	Desviaments provisionals
Titul 4	01	Límit municipal - Riera del Fonollar

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P6AC-D7DZ	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)	3,32	800,000	2.656,00
2	P6AC-N7DZ	m	Desplaçament de tanca metàl·lica, amb mitjans mecànics, segons indicacions de la DO. (P - 48)	1,78	800,000	1.424,00
3	PB21-NNJL	m	Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè d'alta densitat de 1,20x0,60x0,40m, amb capacitat de 150l de color vermell/blanc, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 65)	23,73	665,000	15.780,45
4	PB21-NUJL	m	Desplaçament a obra de barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè d'alta densitat de 1,20x0,60x0,40m amb capacitat de 150l, color vermell/blanc, per requeriments d'obra, segons indicacions de la Direcció d'Obra (P - 66)	3,29	665,000	2.187,85
5	PBCA-56H3	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 81)	31,55	20,000	631,00
6	PBA3-DXPX	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 40 cm d'amplària, amb pintura alquídica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 74)	2,29	70,000	160,30

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 11

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
7	PBA3-DXK2	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 72)	0,62	543,750	337,13
8	PBA2-FII8	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, amb pintura alcídica de color groc, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 69)	22,76	30,000	682,80
9	SXXDES08	m2	Placa d'acer galvanitzat de menys de 1,40 m2 , per a senyal informativa amb fons groc , amb contingut alfanumèric i esquemes a determinar per la d.o, amb revestiment reflectant eg classe ra1, inclosos elements de fixació al suport i el suport fins a 5m, la col·locació, el manteniment, la retirada i la reposició de paviment. (P - 103)	194,07	2,800	543,40
10	PBB2-56H9	m	Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 77)	12,94	16,400	212,22

TOTAL	Títol 4	01.09.01.01	24.615,15
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245
Capítol	09	Altres
Títol 3	01	Desviaments provisionals
Títol 4	02	Riera del Fonollar - Plaça del Llobregat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P6AC-N7DZ	m	Desplaçament de tanca metàl·lica, amb mitjans mecànics, segons indicacions de la DO. (P - 48)	1,78	1.320,000	2.349,60
2	PB21-NUJL	m	Desplaçament a obra de barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè d'alta densitat de 1,20x0,60x0,40m amb capacitat de 150l, color vermell/blanc, per requeriments d'obra, segons indicacions de la Direcció d'Obra (P - 66)	3,29	1.060,000	3.487,40
3	PBCA-56H3	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 81)	31,55	17,000	536,35
4	PBA3-DXPX	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 40 cm d'amplària, amb pintura alcídica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 74)	2,29	46,000	105,34
5	PBA3-DXK2	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 72)	0,62	420,000	260,40
6	PBA2-FII8	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, amb pintura alcídica de color groc, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 69)	22,76	30,000	682,80
7	SXXDES08	m2	Placa d'acer galvanitzat de menys de 1,40 m2 , per a senyal informativa amb fons groc , amb contingut alfanumèric i esquemes a determinar per la d.o, amb revestiment reflectant eg classe ra1, inclosos elements de fixació al suport i el suport fins a 5m, la col·locació, el manteniment, la retirada i la reposició de paviment. (P - 103)	194,07	2,800	543,40
8	PBB2-56H9	m	Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 77)	12,94	16,400	212,22

TOTAL	Títol 4	01.09.01.02	8.177,51
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245
Capítol	09	Altres
Títol 3	01	Desviaments provisionals
Títol 4	03	Plaça del Llobregat - Plaça Europa

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 12

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P6AC-N7DZ	m	Desplaçament de tanca metàl·lica, amb mitjans mecànics, segons indicacions de la DO. (P - 48)	1,78	1.210,000	2.153,80
2	PB21-NUJL	m	Desplaçament a obra de barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè d'alta densitat de 1,20x0,60x0,40m amb capacitat de 150l, color vermell/blanc, per requeriments d'obra, segons indicacions de la Direcció d'Obra (P - 66)	3,29	810,000	2.664,90
3	PBCA-56H3	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 81)	31,55	15,000	473,25
4	PBA3-DXPX	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 40 cm d'amplària, amb pintura alcídica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 74)	2,29	19,000	43,51
5	PBA3-DXK2	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 72)	0,62	225,000	139,50
6	PBA2-FII8	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, amb pintura alcídica de color groc, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 69)	22,76	30,000	682,80
7	SXXDES08	m2	Placa d'acer galvanitzat de menys de 1,40 m2 , per a senyal informativa amb fons groc , amb contingut alfanumèric i esquemes a determinar per la d.o, amb revestiment reflectant eg classe ra1, inclosos elements de fixació al suport i el suport fins a 5m, la col·locació, el manteniment, la retirada i la reposició de paviment. (P - 103)	194,07	2,800	543,40
8	PBB2-56H9	m	Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 77)	12,94	16,400	212,22

TOTAL	Títol 4	01.09.01.03	6.913,38
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245
Capítol	09	Altres
Títol 3	01	Desviaments provisionals
Títol 4	04	Plaça Europa - Final actuació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P6AC-D7DZ	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)	3,32	420,000	1.394,40
2	P6AC-N7DZ	m	Desplaçament de tanca metàl·lica, amb mitjans mecànics, segons indicacions de la DO. (P - 48)	1,78	2.020,000	3.595,60
3	PB21-NUJL	m	Desplaçament a obra de barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè d'alta densitat de 1,20x0,60x0,40m amb capacitat de 150l, color vermell/blanc, per requeriments d'obra, segons indicacions de la Direcció d'Obra (P - 66)	3,29	1.330,000	4.375,70
4	PBCA-56H3	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 81)	31,55	31,000	978,05
5	SXXDES08	m2	Placa d'acer galvanitzat de menys de 1,40 m2 , per a senyal informativa amb fons groc , amb contingut alfanumèric i esquemes a determinar per la d.o, amb revestiment reflectant eg classe ra1, inclosos elements de fixació al suport i el suport fins a 5m, la col·locació, el manteniment, la retirada i la reposició de paviment. (P - 103)	194,07	2,800	543,40
6	PBB2-56H9	m	Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 77)	12,94	16,400	212,22

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 13

7	PBA3-DXPX	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 40 cm d'amplària, amb pintura alcídica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 74)	2,29	49,000	112,21
8	PBA3-DXK2	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 72)	0,62	472,500	292,95
9	PBA2-FII8	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, amb pintura alcídica de color groc, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 69)	22,76	30,000	682,80
TOTAL	Titul 4		01.09.01.04			12.187,33

Resum de pressupost

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 4 : Títol 4			Import
Títol 4	01.03.02.01	Calçada	434.858,77
Títol 4	01.03.02.02	Terciana	11.283,91
Títol 3	01.03.02	Pavimentació	446.142,68
Títol 4	01.03.03.01	Marques viàries	17.017,46
Títol 4	01.03.03.02	Senyalització vertical	2.803,08
Títol 3	01.03.03	Senyalització viària	19.820,54
Títol 4	01.09.01.01	Límit municipal - Riera del Fonollar	24.615,15
Títol 4	01.09.01.02	Riera del Fonollar - Plaça del Llobregat	8.177,51
Títol 4	01.09.01.03	Plaça del Llobregat - Plaça Europa	6.913,38
Títol 4	01.09.01.04	Plaça Europa - Final actuació	12.187,33
Títol 3	01.09.01	Desviaments provisionals	51.893,37
			517.856,59

NIVELL 3 : Títol 3			Import
Títol 3	01.03.01	Moviment de terres	13.567,39
Títol 3	01.03.02	Pavimentació	446.142,68
Títol 3	01.03.03	Senyalització viària	19.820,54
Capítol	01.03	Sistema viari	479.530,61
Títol 3	01.04.01	Desmuntatges i demolicions	1.653,09
Títol 3	01.04.02	Moviment de terres	2.116,68
Títol 3	01.04.03	Canonades	5.613,38
Títol 3	01.04.04	Obres de fàbrica, prefabricats i elements de fosa	30.797,85
Capítol	01.04	Sanejament	40.181,00
Títol 3	01.05.01	Obra civil	1.337,06
Títol 3	01.05.02	Conduccions	897,00
Títol 3	01.05.03	Elements	4.033,12
Capítol	01.05	Xarxa de reg	6.267,18
Títol 3	01.06.01	Sòls	1.998,92
Títol 3	01.06.02	Espècies arbòries	476,94
Títol 3	01.06.03	Treballs de plantació	1.150,65
Títol 3	01.06.04	Varis	3.023,06
Capítol	01.06	Jardineria	6.649,57
Títol 3	01.07.01	Directes	76.598,08
Títol 3	01.07.02	Indirectes	9.869,07
Capítol	01.07	Gestió de residus	86.467,15
Títol 3	01.09.01	Desviaments provisionals	51.893,37
Capítol	01.09	Altres	51.893,37
			670.988,88

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Treballs previs	3.736,40
Capítol	01.02	Enderrocs	84.398,45
Capítol	01.03	Sistema viari	479.530,61
Capítol	01.04	Sanejament	40.181,00
Capítol	01.05	Xarxa de reg	6.267,18
Capítol	01.06	Jardineria	6.649,57
Capítol	01.07	Gestió de residus	86.467,15
Capítol	01.08	Seguretat i Salut	11.749,40

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Capítol	01.09	Altres	51.893,37
Obra	01	Pressupost Projecte constructiu de la millora de la pavimentac	770.873,13
			770.873,13
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del	770.873,13
			770.873,13

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 4 : Títol 4			%
Títol 4	01.03.02.01	Calçada	56,41
Títol 4	01.03.02.02	Terciana	1,46
Títol 3	01.03.02	Pavimentació	57,87
Títol 4	01.03.03.01	Marques viàries	2,21
Títol 4	01.03.03.02	Senyalització vertical	0,36
Títol 3	01.03.03	Senyalització viària	2,57
Títol 4	01.09.01.01	Límit municipal - Riera del Fonollar	3,19
Títol 4	01.09.01.02	Riera del Fonollar - Plaça del Llobregat	1,06
Títol 4	01.09.01.03	Plaça del Llobregat - Plaça Europa	0,90
Títol 4	01.09.01.04	Plaça Europa - Final actuació	1,58
Títol 3	01.09.01	Desviaments provisionals	6,73
			67,18
NIVELL 3 : Títol 3			%
Títol 3	01.03.01	Moviment de terres	1,76
Títol 3	01.03.02	Pavimentació	57,87
Títol 3	01.03.03	Senyalització viària	2,57
Capítol	01.03	Sistema viari	62,21
Títol 3	01.04.01	Desmuntatges i demolicions	0,21
Títol 3	01.04.02	Moviment de terres	0,27
Títol 3	01.04.03	Canonades	0,73
Títol 3	01.04.04	Obres de fàbrica, prefabricats i elements de fosa	4,00
Capítol	01.04	Sanejament	5,21
Títol 3	01.05.01	Obra civil	0,17
Títol 3	01.05.02	Conduccions	0,12
Títol 3	01.05.03	Elements	0,52
Capítol	01.05	Xarxa de reg	0,81
Títol 3	01.06.01	Sòls	0,26
Títol 3	01.06.02	Espècies arbòries	0,06
Títol 3	01.06.03	Treballs de plantació	0,15
Títol 3	01.06.04	Varis	0,39
Capítol	01.06	Jardineria	0,86
Títol 3	01.07.01	Directes	9,94
Títol 3	01.07.02	Indirectes	1,28
Capítol	01.07	Gestió de residus	11,22
Títol 3	01.09.01	Desviaments provisionals	6,73
Capítol	01.09	Altres	6,73
			87,04
NIVELL 2 : Capítol			%
Capítol	01.01	Treballs previs	0,48
Capítol	01.02	Enderrocs	10,95
Capítol	01.03	Sistema viari	62,21
Capítol	01.04	Sanejament	5,21
Capítol	01.05	Xarxa de reg	0,81
Capítol	01.06	Jardineria	0,86
Capítol	01.07	Gestió de residus	11,22
Capítol	01.08	Seguretat i Salut	1,52

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

NIVELL 1 : Obra				%
Capítol	01.09	Altres		6,73
Obra	01	Pressupost Projecte constructiu de la millora de la pavimentac		100,00
				100,00
NIVELL 1 : Obra				%
Obra	01	Pressupost Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del		100,00
				100,00

euros

Últim full

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	770.873,13
6 % Benefici industrial SOBRE 770.873,13.....	46.252,39
13 % Despeses Generals SOBRE 770.873,13.....	100.213,51

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

917.339,03

21 % IVA SOBRE 917.339,03.....	192.641,20
--------------------------------	------------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

1.109.980,23

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
un milió cent nou mil nou-cents vuitanta euros amb vint-i-tres cèntims

Barcelona, Juliol 2025.
Les autores del projecte,

Enginyera Camins, Canals i Ports
SBS Simon i Blanco, SL

Enginyera Camins, Canals i Ports
SBS Simon i Blanco, SL