

MILLORA 1. REVESTIMENT EXTERIOR DEL DIPÒSIT DE L'ESPINAL PER MILLORAR LA INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

1. DESCRIPCIÓ DE LA MILLORA

La millora consisteix en el revestiment exterior del nou Dipòsit de l'Espinal, inclosa la caseta de control del dipòsit, amb pedra natural d'aspecte similar a la del terreny de l'emplaçament del dipòsit, com a mesura d'integració paisatgística de les instal·lacions. La superfície total de les parets a revestir és d'uns 91,30 m².

La millora comprèn la Seguretat i Salut i la Gestió de Residus dels treballs de neteja.

2. PREUS APLICATS

Codi	UA	Descripció			Preu
Z000021	m2	Treballs de revestiment exterior del dipòsit, inclosa caseta de control, amb pedra natural de característiques similars a les de l'entorn . Inclosos: <ul style="list-style-type: none"> • Subministrament i col·locació de pedra natural de gruix mínim de 10 cm. • Formació de bastida d'estructura metàl·lica per execució dels treballs, alçada màxima 3 metres. • Maquinària auxiliar i elements de seguretat per execució dels treballs. 			132,15
			Rendiment	1	
Codi	UA	Descripció	Preu	Quantitat	Import
Partida d'obra					
P127-EKJN	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	8,1678	1,0000	8,1678
P4G3-49RZ	m3	Paredat de gruix variable de carreu de pedra sorrenca, d'una cara vista, col·locada amb morter ciment 1:6	1239,8423	0,1000	123,9842
Subtotal Partida d'obra					132,1520
Suma:					132,1520
Despeses auxiliars:					0
Despeses indirectes:					0
Cost Total					132,1520

3. PRESSUPOST

Treballs de revestiment exterior del dipòsit, inclosa caseta de control, amb pedra natural de característiques similars a les de l'entorn .			
Inclusos:			
• Subministrament i col·locació de pedra natural de gruix mínim de 10 cm.	91,3	m ²	12.065,30
• Formació de bastida d'estructura metàl·lica per execució dels treballs, alçada màxima 3 metres.			
• Maquinària auxiliar i elements de seguretat per execució dels treballs.			
Seguretat i Salut	1		150,00
Gestió de residus	1		150,00
P.E.M.			12.365,30
Despeses generals		13%	1.607,49
Benefici industrial		6%	741,92
P.E.C.			14.714,70
I.V.A.		21%	3.090,09
P.E.C. (I.V.A. inclòs)			17.804,79