

## CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

<b>B.1 – PROPOSTA ECONÒMICA</b>		<b>Fins a 30 PUNTS</b>				
<p>Es ponderarà l'oferta econòmica en funció del % de la baixa i es considerarà que l'oferta més baixa és la que tindrà el màxim de la puntuació establerta.</p> <p>Aquesta oferta es valorarà en base al següent criteri:</p> <p>Puntuació = Puntuació màxima (oferta econòmica) x [1 - 1,10 (P - Pmin) / Pmin]</p> <p>On P = import de l'oferta</p> <p>On Pmin = import de l'oferta més baixa</p>						
<b>B. – 2.1 – Millores quantificades i sense cost addicional (Repavimentació de formigó del camí de la pobla fins a C-45)</b>		<b>Fins a 40 punts</b>				
Increment d'amidament de les partides següents:						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214W-FEMX	m	Tall de qualsevol tipus de paviment (formigó, mescla bituminosa, pedra, ceràmica, ferro, etc) de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	5,91	40,500	239,36
			CRITERI AMIDAMENT: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. TALL DE PAVIMENT: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF. (P-25) (P - 2)			
2	P2146-I3MY	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 1)	44,92	96,900	4.352,75
3	P2214-JK6L	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (P - 3)	22,42	4,845	108,62
4	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 4)	1,96	14,963	29,33
5	P2252-549G	m3	Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat (P - 5)	34,91	14,963	522,36
6	P9G81-13XPW	m2	Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 30 / xF4 + XM2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,5, amb fibres d'acer de diàmetre 0,8 mm, llargària 30 mm, conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 35 kg/m3, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portlandcolor (P - 7)	31,71	96,900	3.072,70
7	P2R3-HH0X	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 km i fins a 20 km. CRITERI D'AMIDAMENT: TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni manteniment de l'abocador. TERRES: Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: Excavacions amb el terreny fluix: 15% Excavacions amb el terreny compacte: 20% Excavacions amb el terreny de trànsit: 25% Excavacions en roca: 25% (P-41) (P - 6)	14,95	123,500	1.846,33
<b>TOTAL</b>		<b>Capítol</b>	<b>01.01</b>			<b>10.171,45</b>

L'import de les partides es valora d'acord amb els imports en projecte.

A continuació s'adjunta la documentació gràfica de l'abast de la millora sense cost addicional.



**B. – 2.2 – Millores quantificades i sense cost adicional  
(Reducció de terminis d’execució comptat en setmanes  
naturals)**

**Fins a 30 punts**

Reducció del termini d’execució del contracte valorant la reducció amb el criteri següent:

De 0 a 2 setmanes	10 punts
De 2 a 4 setmanes	20 punts
De 4 a 6 setmanes	30 punts