

QUADRE DE PREUS (*)					
UNITAT D'OBRA			PREUS BASE		
Núm d'ordre	U	Descripció	Dies Laborables		Dissabtes, diumenges i festius
			Diürnes	Nocturnes	Diürna i nocturna
1	H	Peó especialitzat o Peó	27,61 €	32,06 €	38,74 €
2	H	oficial de 1a o 2a o ajudant	31,12 €	35,57 €	41,79 €
3	H	capatàs	41,35 €	45,80 €	52,47 €
4	H	encarregat	49,22 €	53,67 €	60,34 €
5	Jr	Jornada de vehicle de transport (exclòs conductor	96,07 €	96,07 €	96,07 €
6	h	Camión fins a 30 Tn amb grua (inclòs conductor)	64,40 €	73,60 €	73,60 €
7	Jr	Tractor tipus agrícola de 60 KW (inclòs conductor)	571,20 €	599,76 €	628,32 €
10	h	Pala carregadora pneumàtics o erugues de 55 kW de potència (incl. Maquinista)	59,62 €	61,27 €	67,48 €
11	H	Retroexcavadora pneumàtics o erugues de fins a 55 kW de potència (incl. Maquinista)	60,74 €	64,52 €	70,19 €
12	Jr	Camión plataforma o góndola per l transport de materials o maquinària	517,50 €	575,00 €	575,00 €
13	M2	Encofrat i desencofrat	22,91 €	22,91 €	22,91 €
15	m3	Formigó HA-25 / 20 de qualsevol consistència, col·locat, vibrat i curat segons Norma EHE	142,19 €	142,19 €	142,19 €
16	Kg	Kg d'Acer en perfils laminats, inclosa manipulació en taller, tall, soldadura i preparació per formació d'elements segons indicacions de FGC, inclòs parts proporcional d'elements d'ancoratges	4,68 €	4,49 €	4,49 €
17	m3	Desmunt en terra amb transport de productes a abocador	8,44 €	8,44 €	8,44 €
18	m3	Desmunt en roca per mitjans mecànics amb transport de productes a abocador	21,66 €	21,66 €	21,66 €
19	m3	Excavació en rases de qualsevol classe de terreny amb esgotaments i apuntalaments necessaris, fins i tot el transport de productes a	47,25 €	47,25 €	47,25 €
20	m	Suplement Bombament de qualsevol tipus de Formigó, fins i tot la disposició d'elements de seguertat i protecció reglamentaris, bastida, eines i mitjans auxiliars.	23,61 €	23,61 €	23,61 €
(**) 21	m	Tancament tipus I segons llibre de via d'FGC, consistent en un tancament de simple torsió d'alçada de 2 m, inclosa la formació de la fonamentació.	33,50 €	33,50 €	33,50 €
(**) 22	m	Instal·lació i subministrament de tancament format per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 300x50 mm de pas de malla, reduït a 50x50 mm en zones de plec, i a 5 mm de diàmetre, de 2,50m x 1,5 m, acabat galvanitzat i pals de perfil buit de secció rectangular de 60x40x2 mm, fixada sobre muret existent, totalment acabada. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de muntants i fixació al muret, i totes les càrregues, descàrregues i transports necessaris per a la seva execució.	40,70 €	40,70 €	40,70 €
(**) 23	m	Instal·lació i subministrament de tancament format per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 300x50 mm de pas de malla, reduït a 50x50 mm en zones de plec, i a 5 mm de diàmetre, de 2,50m x 1,5 m, acabat galvanitzat i pals de perfil buit de secció rectangular de 60x40x2 mm, previa execució de muret de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc de formigó 40x20x20 cm, color gris amb armadura d'acer B500s, i 60 cm d'alçada, inclosa fonamentació de 40x40, totalment acabat. S'inclou el tancament i el muret de bloc. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de muntants i fixació al muret, i totes les càrregues, descàrregues i transports necessaris per a la seva execució.	177,23 €	177,23 €	177,23 €
(**) 24	ut	Instal·lació i subministrament de porta de dos vanos de 2 m cadascun, formada per panell de malla i 5mm de diàmetre, emmarcada amb tubs horitzontals de 50x30x1,5 i tubs verticals de 40x30x1,5 mm, acabat galvanitzat i plas de perfil buit de secció rectangular de 60x40x1,5mm, encastats en el suport, totalment acabada, gatera i cartells inclosos. Inclou totes les càrregues, descàrregues i transports necessaris per a la seva execució	1.023,93 €	1.023,93 €	1.023,93 €

(*) Tots els preus d'aquest quadre de preus tenen inclosa la part proporcional de despeses mediambientals, així com les Despeses Generals i Benefici Industrial, i qualsevol altre tipus de despesa, amb excepció de l'IVA

(**) Aquests preus porten inclosos tot tipus de ma d'obra, materials, maquinària, eines, medis auxiliars i medis auxiliars