

PRESUPUESTO

				Precio	Medición	Importe
	Obra	01	PressupostControl Qualitat Park Güell			
	Capítol	01	Park Güell			
	Títol 3	01	OBRA CIVIL. CANALITZACIONS I PERICONS			
01.01.01	1	J03D8208	U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons l	71,86	3,000	215,58
01.01.01	2	J060230F	U Determinació de la densitat d'una mostra de formigó endurit, segons la norma UNE	26,89	9,000	242,01
01.01.01	3	J060120G	U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fr	22,58	9,000	203,22
			Jornada d'inspecció visual de canalitzacions i obra civil d'enllumenat. Aquesta inspecció inclou: - Profunditat i amplada de rases - Control dimensional de les arquetes i drenatge - Característiques dels tubulars - Estesa de tubs i cable nu de terra - Compactació - Reposició - Control dimensional de les fonamentacions			
01.01.01	4	JHV1N002	h - Instal·lació de les plaques de terra	70,00	8,000	560,00
			TOTAL			1.220,81
	Obra	01	PressupostControl Qualitat Park Güell			
	Capítol	01	Park Güell			
	Títol 3	02	INSTAL·LACIONS			
	Títol 4	01	PUNTS DE LLUM			
			Realització de conjunt d'assaigs destructius i geomètrics en laboratori sobre suport tipus bàcul/columna consistents en: - Comprovació de l'espessor de la xapa de la columna - Comprovació del galvanitzat via inducció magnètica - Determinació de la composició de l'acer mitjançant espectroscòpia d'emissió - Determinació de la composició del galvanitzat mitjançant microscòpia electrònica d'escombrat amb dispersió de raig X - Determinació de la qualitat de la protecció anticorrosiva mitjançant polarització - Identificació de la velocitat de corrosió i estimació de la vida útil mitjançant les corbes Tafel.			
01.01.02.01	1	BVK0-00ZZ	u	569,34	18,000	10.248,12
01.01.02.01	2	PVK0-0001	u	976,50	18,000	17.577,00
			TOTAL			27.825,12
	Obra	01	PressupostControl Qualitat Park Güell			
	Capítol	01	Park Güell			
	Títol 3	02	INSTAL·LACIONS			
	Títol 4	02	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES			
01.01.02.02	1	JHV19101	u	787,50	4,000	3.150,00
01.01.02.02	2	JHV19102	u	787,50	7,000	5.512,50
			TOTAL			8.662,50
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO :					37.708,43