

**Pressupost**

**PRESSUPOST**

\*

Data: 29/06/26

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 26OB0004P  
 Capítol 01 Seguretat i Salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P16B-6P0C	h	Presencia al lloc de treball de recursos preventius	31,16	150,000	4.674,00
2	P16C-67C8	u	Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones	176,52	10,000	1.765,20
3	001	u	Subministrament i col·locació de làmina adhesiva atrapapols per a l'entrada de l'obra.	99,00	10,000	990,00
4	P121-EKK0	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, seguretat i salut	0,08	500,000	40,00
5	P127-EKJL	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	8,72	500,000	4.360,00
6	P1471-65NL	u	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac químic	30,21	5,000	151,05
7	P1473-EPWW	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1, UNE-EN 458	13,61	6,000	81,66
8	P1474-65MX	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347	21,55	6,000	129,30
9	P1477-65LK	u	Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditiu i pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812/A1, UNE-EN 352-3, UNE-EN 1731	50,15	6,000	300,90
10	P1477-65LO	u	Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365	15,45	6,000	92,70
11	P1479-65N7	u	Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferrament estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE	33,90	6,000	203,40
12	P147A-65NA	m	Corda de poliamida d'alta tenacitat de diàmetre 16 mm	3,78	50,000	189,00
13	P147H-65NO	u	Faixa de protecció dorslumbar	20,82	6,000	124,92
14	P147K-EQDM	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420	30,26	2,000	60,52
15	P147L-EQDA	u	Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, unghes i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell	1,63	6,000	9,78
16	P147L-EQDB	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407, UNE-EN 420	9,99	2,000	19,98
17	P147L-EQD7	u	Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç	38,31	2,000	76,62
18	P147L-EQDJ	u	Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420	8,61	6,000	51,66

EUR

**PRESSUPOST**

\*

Data: 29/06/26

Pàg.: 2

19	P147L-EQD8	u	Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abracció per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 420	2,80	6,000	16,80
20	P147L-EQDD	u	Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511, UNE-EN 420	12,54	6,000	75,24
21	P147N-EPX1	u	Mascareta de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 140	1,52	36,000	54,72
22	P147Q-65M4	u	Pantalla facial per a protecció de riscos mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731	10,86	6,000	65,16
23	P147W-H8XL	u	Muntatge i desmuntatge de sistema anticaigudes format per pescant, peça encastada a pilar, dispositiu retràctil autoblocant i arnès anticaigudes	31,16	5,000	155,80
24	P148D-X2X9	u	Roba interior de treball de cotó format per samarreta, mitjons i eslip d'un ús	5,84	6,000	35,04
25	P148B-EQEJ	u	Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals	8,39	6,000	50,34
26	P148A-65NX	u	Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1, UNE-EN 348	8,75	6,000	52,50
27	P1489-FIGN	u	Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340	13,83	6,000	82,98
28	P1488-EQEZ	u	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340	5,23	6,000	31,38
29	P1486-EQF1	u	Davantall per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1, UNE-EN 348	18,23	6,000	109,38
30	P1485-65OO	u	Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 471	7,55	6,000	45,30
31	P1483-EQEC	u	Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors	10,62	6,000	63,72
32	P1480-FK75	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	15,99	6,000	95,94
33	P1517-EQFB	m	Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs	17,27	50,000	863,50
34	P1516-EQFA	m2	Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de 6 mm i amb el desmuntatge inclòs	6,36	100,000	636,00
35	P1518-483O	m2	Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm d'embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs	7,33	50,000	366,50
36	P1519-EQFC	m2	Protecció de projecció de partícules incandesents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm d'i amb el desmuntatge inclòs	10,77	50,000	538,50
37	P151A-45RB	m	Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs	11,51	50,000	575,50
38	P151D-483Q	m2	Coberta de protecció, de 2,5 m d'alçària, amb sostre i suports de fusta i amb el desmuntatge inclòs	19,84	30,000	595,20
39	P151H-45IB	m2	Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs	9,39	80,000	751,20
40	P151I-65MA	m	Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs	36,28	30,000	1.088,40
41	P151N-H7X5	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports	2,74	40,000	109,60

EUR

**PRESSUPOST**

\*

Data: 29/06/26

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
42	P151P-H7WX	m2	d'acer allotjats amb forats al sostre Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs	1,73	90,000	155,70
43	P151Q-EQFD	m2	Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm d'i amb el desmuntatge inclòs	19,91	30,000	597,30
44	P151S-HB3X	u	Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs	0,31	100,000	31,00
45	P151U-EQF9	m2	Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en obertures laterals de pas elevat en viaductes o ponts, i amb el desmuntatge inclòs	7,66	60,000	459,60
46	P165-67C4	u	Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil	1.259,10	1,000	1.259,10
47	P169-67C9	h	Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra	24,55	20,000	491,00
48	P16D-EQG4	u	Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dBa (rms)	97,56	1,000	97,56
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.01</b>			<b>22.870,65</b>	

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	02	General

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	012	pa	Les marques comercials citades al pressupost ajuden a descriure la qualitat de l'element. Es poden escollir d'equivalents.	0,00	1,000	0,00
2	013	pa	Totes les partides s'han d'executar segons especificacions del fabricant. Inclouen mitjans auxiliars, petits materials de suport i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	0,00	1,000	0,00
3	014	pa	Aquest pressupost inclou tots els treballs de reparació d'elements existents (envans, revestiments, instal·lacions, etc) que hagin estat malmesos durant l'execució del contracte. Inclou les entregues entre elements nous i existents així com l'acabat de parets noves en àrees no reformades.	0,00	1,000	0,00
4	015	pa	Caldrà justificar tots els amidaments realment executats a les corresponents certificacions.	0,00	1,000	0,00
5	016	pa	Prèvia recepció de les obres que es realitzin l'adjudicatari haurà d'entregar l'obra neta i sense repassos a executar.	0,00	1,000	0,00
6	019	pa	Totes les partides inclouen en el preu els treballs, materials i medis auxiliars necessaris (transport, mitjans i maquinària elevadora adient i necessària per l'execució dels treballs des del carrer, etc.) per a la correcta execució dels mateixos, així com els ajuts de tots els rams, les despeses complementàries directes i indirectes, despeses d'estructura empresarial, salubritat, mesures de seguretat i salut incloses o no en l'Estudi de Seguretat i Salut, transport i retirada de runa a abocador autoritzat amb les seves corresponents taxes de gestió del residu, neteja de l'obra i l'entorn, aturades per condicions meteorològiques adverses i/o a requeriment de la Direcció Facultativa i Direcció del CCSPT, repassos d'acabat i neteja final d'obra. En tots els treballs dels capítols d'obra civil serà condició indispensable la redacció d'un protocol d'execució que haurà de ser aprovat per la Propietat i la DF on es minimitzi al màxim les afectacions del normal funcionament de l'hospital i entorn; aquest haurà de contemplar la previsió d'execució d'aquestes feines en cap de setmana i/o en horaris de menor activitat de l'hospital i trànsit de vianants i vehicles en els vials adjacents.	0,00	1,000	0,00

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 4

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.02</b>	<b>0,00</b>
--------------	----------------	--------------	-------------

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	03	Obra Civil
Capítol (1)	01	Treballs Previs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1541-EQFG	u	Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs	231,11	5,000	1.155,55
2	P154A-WLW1	m2	Formació de confinament estàtic interior configurant paraments verticals, sostre i paviment amb làmina de polietilè transparent de 100 µm (4E-10 galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m, col·locada sobre estructura auxiliar o bastida, segellat d'unions amb cinta adhesiva i amb el desmuntatge inclòs	2,81	100,000	281,00
3	P154B-YJ6L	m2	Aspirat manual de superfície amb aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W, depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA	0,59	1.500,000	885,00
4	P191-4RPE	u	Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor	3,74	50,000	187,00
5	P191-4RPD	u	Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra	2,49	50,000	124,50
6	P1B1-HORE	u	Col·locació de proteccions per a reparació de paviment de peces amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament	129,53	5,000	647,65
7	P1B1-HOQY	u	Retirada de proteccions per a reparació de paviment de peces amb càrrega d'eines, tanques, senyalització i material sobrant, neteja final i trasllat a magatzem	103,98	5,000	519,90
8	P1D1-HA2O	m3	Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art amb vel de polietilè de 250 µm de gruix, paper de bombolles, en rotlle, adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè, protecció de post de fusta, inclòs desmuntatge	92,42	15,000	1.386,30
9	P1D2-HA2N	m2	Protecció provisional d'edificació amb tendals de lona de polietilè sobre cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües	15,05	150,000	2.257,50
10	P1D2-HA2M	m2	Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,00025 mm de gruix adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè fixada al parament mitjançant un bastiment	4,25	2.700,000	11.475,00
11	P1D2-HGWS	m2	Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge	19,29	60,000	1.157,40
12	P83EF-F183	m2	Extradossat amb plaques transformades de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 0,0605 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals d'amplària 48 mm, amb transformada de placa de guix laminat de tipus laminar amb làmina de barrera de vapor, placa de 12,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 14190	36,21	100,000	3.621,00

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol (1)</b>	<b>01.03.01</b>	<b>23.697,80</b>
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	03	Obra Civil
Capítol (1)	02	Enderrocs i desmuntatges

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	12,46	100,000	1.246,00
2	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	14,20	80,000	1.136,00

EUR

**PRESSUPOST**

\*

Data: 29/06/26

Pàg.: 5

3	P2142-4RMJ	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	14,95	60,000	897,00
4	P2142-4RMY	m2	Repicat d'arrebossat o enguixat en revoltons, per l'aplicació de posteriors capes de revestiment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	5,48	80,000	438,40
5	P2142-4RMP	m	Arrencada de rajola ceràmica o de gres en cantell de sostre, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	3,44	90,000	309,60
6	P2143-H8DH	m	Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals, selecció de material reutilitzable i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	2,99	540,000	1.614,60
7	P2143-I2VQ	m2	Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2	8,60	80,000	688,00
8	P2143-14N34	m2	Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2	44,18	20,000	883,60
9	P2143-4RR9	m2	Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	14,95	780,000	11.661,00
10	P2143-4RQT	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	12,50	50,000	625,00
11	P2144-4RSE	m2	Desmuntatge de vidre laminar de seguretat, de 6+6 mm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor	30,41	40,000	1.216,40
12	P214A-4RRU	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor	192,17	5,000	960,85
13	P214C-AKVK	m	Desmuntatge de biga de fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de material i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	38,69	50,000	1.934,50
14	P214C-AKVJ	m3	Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	233,79	5,000	1.168,95
15	P214G-78OU	m2	Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per conservador-restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat alt	123,84	10,000	1.238,40
16	P214H-8DDN	m2	Desmuntatge d'aplatat de pedra en parament, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	27,90	50,000	1.395,00
17	P214I-AKZL	m2	Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	16,20	780,000	12.636,00
18	P214K-CRNO	m2	Enderroc complet de coberta inclinada de plaques conformades amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	14,95	60,000	897,00
19	P214L-CRMU	m2	Enderroc complet de coberta plana, no transitable, tipus deck, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	23,55	70,000	1.648,50
20	P214L-CRMR	m2	Enderroc complet de coberta plana, no transitable, amb grava, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor	24,76	45,000	1.114,20
21	P214M-AKZH	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	50,94	25,000	1.273,50
22	P214N-52TT	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	55,66	10,000	556,60

EUR

**PRESSUPOST**

\*

Data: 29/06/26

Pàg.: 6

23	P2140-4R07	m3	Enderroc de pilar de maó massís, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	174,43	5,000	872,15
24	P2140-4R04	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	158,85	10,000	1.588,50
25	P214Q-4RPP	m2	Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	6,98	70,000	488,60
26	P214Q-4RPS	m2	Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	6,23	60,000	373,80
27	P214Q-4RPM	m2	Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	12,46	50,000	623,00
28	P214R-8GX0	m2	Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió	1,86	50,000	93,00
29	P214T-4RQB	u	Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a formació de forat passabigues de fins 30x30 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	3,43	30,000	102,90
30	P214T-10CXS	m2	Enderroc d'extradossat de guix laminat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	4,49	80,000	359,20
31	P214T-4RQC	m2	Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	8,72	90,000	784,80
32	P214W-FEMO	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	9,17	70,000	641,90
33	P214X-HCP5	m2	Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb fil de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	734,36	2,000	1.468,72
34	P21Z0-52UV	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de	155,30	10,000	1.553,00
35	P21Z2-4RXK	m	Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum	8,97	50,000	448,50
36	P2143-4RR1	m2	Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	5,77	80,000	461,60
37	P214T-10CXQ	m2	Enderroc d'envà de guix laminat fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	5,48	970,000	5.315,60
38	P2143-4RR4	m2	Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	6,23	780,000	4.859,40
39	P2R6-4I4L	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	10,50	273,260	2.869,23
40	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	24,92	273,260	6.809,64

**TOTAL Capítol (1) 01.03.02 75.252,64**

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	03	Obra Civil
Capítol (1)	03	Tancaments i divisòries

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P6142-57B8	m2	Envà recolzat divisor de 5 cm de gruix, de maó foradat senzill de 240x115x50 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4	30,62	50,000	1.531,00
2	P6126-58UM	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	49,04	50,000	2.452,00

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 7

3	P6180-W3EP	m2	Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, de color amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcari traves i brançals massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment	37,32	50,000	1.866,00
4	P654-12YEM	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 0,04805 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W	65,50	100,000	6.550,00
5	P654-12ZCK	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 0,07005 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W	69,22	970,000	67.143,40

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol (1)</b>	<b>01.03.03</b>	<b>79.542,40</b>
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	03	Obra Civil
Capítol (1)	04	Impermeabilització, aïllaments i formació de junts

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P721-5QJM	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-5 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 9,3 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 80/25, prèvia imprimació	49,22	50,000	2.461,00
2	P7B1-6Q7D	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 60 a 70 g/m2, col·locat sense adherir	3,08	50,000	154,00
3	P7B2-5RJA	m2	Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida	1,46	140,000	204,40
4	P7C45-12TPO	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W, col·locada amb morter adhesiu	12,78	125,000	1.597,50
5	P7D0-5RJZ	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements superficials	20,44	490,000	10.015,60
6	P7D0-5RK2	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements lineals	20,44	50,000	1.022,00
7	P7D0-5RJV	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals	18,39	50,000	919,50
8	P7D0-5RJL	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals	13,86	45,000	623,70
9	P7D4-61SN	m2	Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix laminat lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques	89,98	80,000	7.198,40

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 8

10	P7D5-EQG7	m2	Cel ras continu amb una resistència al foc R-120 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/(m·K) i una densitat de 870 kg/m3	45,58	150,000	6.837,00
11	P7D6-613K	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm	51,41	80,000	4.112,80
12	P7DA-EQF4	m	Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola	3,01	400,000	1.204,00
13	P7DB-65O3	m2	Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180	262,94	50,000	13.147,00
14	P7DB-65NZ	m2	Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 200 mm de gruix, amb resistència al foc EI-180	13,78	45,000	620,10
15	P7DB-65O0	m2	Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb 2 plaques de llana mineral de roca de 116 a 125 kg/m3 de densitat, de 50 mm de gruix i revestiment resistent al foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, inclosa la protecció en 250 mm de les safates de cables a ambdós costats de la penetració, amb resistència al foc EI-180	62,48	60,000	3.748,80
16	P7DC-FIK6	u	Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 160 mm d'a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per dues peces metàl·liques col·locada superficialment amb cargols	90,22	40,000	3.608,80
17	P7DD-65O5	m2	Tallafocs en safata de pas de cables amb revestiment resistent al foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, amb un gruix de 2 mm	92,10	50,000	4.605,00
18	P7DD-65OE	m2	Tallafocs en safata de pas de cables format per un conjunt de 7 calaixos metàl·lics en paral·lel de 37x37mm, amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-240, encastat a la paret	405,98	15,000	6.089,70
19	P7J3-H85W	m	Formació de junt amb banda de polietilè expandit, de 5 mm de gruix i 20 cm d'amplària	0,82	50,000	41,00
20	P7R1-HIZ0	m2	Barrera front al gas radó amb làmina bituminosa de betum aditivat amb acabat plàstic per les dues cares LA-30-AL amb armadura d'alumini gofrat, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 10 <sup>-13</sup> m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal	27,83	140,000	3.896,20
21	P7RZ-LVMT	m	Reforç lineal de cantonades i punts singulars de barrera front al gas radó amb làmina bituminosa de betum aditivat amb acabat plàstic per les dues cares LA-30-AL amb armadura d'alumini gofrat, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 10 <sup>-13</sup> m2/s, col·locada adherida en calent	37,65	80,000	3.012,00
22	P7V1-024Q	u	Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus	392,55	2,000	785,10

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol (1)</b>	<b>01.03.04</b>	<b>75.903,60</b>
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	03	Obra Civil
Capítol (1)	05	Revestiments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P811-H7RD	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a l'obra remolinat	28,48	80,000	2.278,40
2	P815-3FMO	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1	19,46	80,000	1.556,80
3	P81B-B3XC	m2	Aplicació de pont d'unió de morter de ciment per a posterior col·locació d'enrajolat ceràmic sobre revestiment ceràmic, terratzo o pedra natural existent	9,68	20,000	193,60

EUR

**PRESSUPOST**

\*

Data: 29/06/26

Pàg.: 9

4	P822-307S	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	57,65	60,000	3.459,00
5	P822-308N	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu de dispersió tipus D2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	40,92	50,000	2.046,00
6	P824-3RPQ	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	56,87	40,000	2.274,80
7	P83E6-5ZCT	m2	Revestiment per a formació de façana ventilada amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació severa (EDF), de 6 mm de gruix i de >= 4 m2 de superfície, per a ús exterior segons UNE-EN 438-6, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura llisa mat, col·locat amb fixació oculta sobre perfil·leria d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical	118,95	140,000	16.653,00
8	P845-B0VN	m2	Cel ras registrable de bandes d'acer prelacat amb superfície microperforada de color estàndard, amb cantell recte, de 1200x300 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals tipus perfil pinça de pressió col·locats cada 1.2 i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1.2 com a màxim, amb amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	61,08	35,000	2.137,80
9	P845-B0X5	m2	Cel ras registrable de bandes d'acer prelacat amb superfície microperforada de color estàndard, amb cantell recte, de 1200x300 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura vista en un sentit d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,2 m com a màxim, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	62,79	35,000	2.197,65
10	P84G-B1N6	m2	Cel ras registrable de plaques d'acer prelacat amb superfície microperforada de color estàndard, amb cantell recte, de 600x600 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de U col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,6 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	72,93	45,000	3.281,85
11	P84E-42RE	m2	Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal porosa, de 60x60 cm i 25 mm de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfil·leria vista d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	37,03	780,000	28.883,40
12	P84O-AHFC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat	59,02	20,000	1.180,40

**PRESSUPOST**

\*

Data: 29/06/26

Pàg.: 10

13	P84A-B036	m2	Cel ras de plaques de silicat càlcic registrable, acabat color blanc, amb cantell recte ( A) segons norma UNE-EN 13964, de 600 x 600 mm i 6 mm de gruix i reacció al foc A2-s1, d0, amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfil secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	39,60	10,000	396,00
14	P84J-9JRC	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	24,41	20,000	488,20
15	P892-4UD9	m2	Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat	41,00	10,000	410,00
16	P895-4VAU	m2	Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat	25,74	5,000	128,70
17	P898-628Z	m2	Pintat de biga composta de perfils d'acer, prèvi raspallat amb mitjans manuals fins a un grau de preparació St 2, i pintat a l'esmalt sintètic amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 d'acabat	50,61	10,000	506,10
18	P899-653L	m2	Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb raspallat i pintat a l'esmalt sintètic, amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 d'acabat	49,61	10,000	496,10
19	P899-653M	m2	Pintat de finestres i balconeres de fusta, amb raspallat i pintat a l'esmalt sintètic, amb 1 capa de protector químic insecticida-fungicida, 1 segelladora i 2 d'acabat	42,68	100,000	4.268,00
20	P89B-4UEH	m2	Pintat de biga interior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat	16,48	10,000	164,80
21	P89B-4UEG	m2	Pintat de pilar interior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat	14,56	15,000	218,40
22	P89C-392L	m2	Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	33,16	50,000	1.658,00
23	P89C-391O	m2	Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat	30,08	30,000	902,40
24	P89C-391Q	m2	Pintat de pilar compost de perfils d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat	27,85	15,000	417,75
25	P89E-4VV7	m2	Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	25,02	80,000	2.001,60
26	P89H-4V7Q	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat	12,93	15,000	193,95
27	P89L-613E	m2	Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat llis	9,03	20,000	180,60
28	P89P-45G1	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4 '' de diàmetre, com a màxim	9,12	30,000	273,60
29	P83E7-9KN2	m2	Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent	71,11	675,000	47.999,25
30	007	m2	Subministrament i col·locació de plaques de policarbonat de 2 mm de gruix tipus Protectwall o equivalent BS1-d0. Inclou adhesiu, cantonades, peces especials i resta d'elements per deixar la partida correctament acabada.	50,42	675,000	34.033,50
31	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	5,40	810,000	4.374,00
32	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	6,28	780,000	4.898,40

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 11

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol (1)</b>	<b>01.03.05</b>	<b>170.152,05</b>
--------------	--------------------	-----------------	-------------------

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	03	Obra Civil
Capítol (1)	06	Ferms i paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P93M-LN9A	m2	Solera de formigó per armar HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat amb bomba	36,83	140,000	5.156,20
2	P93N-3GC7	m2	Solera de formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 15 cm de gruix	38,49	20,000	769,80
3	P93G-125RY	m2	Recrescudada del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4	12,11	780,000	9.445,80
4	P9C2-155I0	m2	Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior industrial, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, amb junts de 1.5 a 2 u mm de gruix	35,26	50,000	1.763,00
5	P9C3-71WU	m2	Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior intens, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, amb junts de 1.5 a 2 u mm de gruix, inclòs rebaixat, polit i abrillanat	42,35	45,000	1.905,75
6	P9D5-14QC8	m2	Paviment interior, de rajola de gres premat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup B1b/B1la (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	54,44	40,000	2.177,60
7	P9PA-4YY3	m2	Paviment de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de 4 mm	39,46	780,000	30.778,80
8	P9U3-6Y7V	m	Sòcol d'alumini anoditzat de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu	17,23	540,000	9.304,20
9	P9U4-4ZAZ	m	Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols	7,83	80,000	626,40
10	P9U9-HAAP	m	Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu	6,97	70,000	487,90

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol (1)</b>	<b>01.03.06</b>	<b>62.415,45</b>
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	03	Obra Civil
Capítol (1)	07	Tancaments practicables

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PA22-5QF5	m2	Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta per a un buit d'obra de 100x245 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. M2 de buit d'obra	222,16	58,000	12.885,28
2	PAF9-5TG1	u	Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x230 cm, elaborada amb perfils de preu alt	559,18	11,000	6.150,98
3	PAFA-7QCF	u	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	261,63	5,000	1.308,15

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 12

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
4	PAFF-5TUF	m2	Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, amb porta d'alumini lacat amb una fulla batent i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	362,84	20,000	7.256,80
5	PAM1-H96D	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions	5.347,16	2,000	10.694,32
6	PAM2-36TE	m2	Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb una fulla batent, una tarja lateral i una tarja superior, amb fixacions mecàniques	292,05	15,000	4.380,75
7	PAN2-36WE	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	26,55	40,000	1.062,00
8	PAN5-7ZDE	u	Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm <sup>2</sup> , per a un buit d'obra aproximat de 90x230 cm	30,69	15,000	460,35
9	PC1H-H8SH	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, retallat a mida, col·locat sobre buit d'obra de forma irregular. Inclou confecció de plantilles	129,13	15,000	1.936,95
10	008	m2	Subministrament i muntatge de part proporcional de finestra d'alumini color a escollir amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persianai	518,50	10,000	5.185,00
11	011	m2	Subministrament i muntatge de porta tallafor Ei2-C90, de fulles batents, preu superior amb finestreta, tanca antipànic, selector de tancament, molla C5.	444,04	22,000	9.768,88
12	017	pa	Totes les partides de fusteria practicable inclouen molles, topalls, tapetes, pany de cop i clau, gomes acústiques, manetes extraïbles, etc.	0,00	1,000	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>Capítol (1)</b>	<b>01.03.07</b>			<b>61.089,46</b>

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	03	Obra Civil
Capítol (1)	08	Varis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	002	h	Feines realitzades per manobre especialista no especificada exactament en la resta de capítols i que corresponen als gremis forestal, col·locador, muntador, encofrador, esgrafiador, estucador, ferralla, fuster, trasllats, guixaire, jardiner, manyà, marbrista, obra publica, seguretat i salut, picapedrer, pintor, plomer, polidor, soldador, vidrier i neteja. Partida a justificar.	25,38	100,000	2.538,00
2	003	h	Feines realitzades per oficial de 1ª no especificada exactament en la resta de capítols i que corresponen als gremis següents: forestal, col·locador, muntador, encofrador, esgrafiador, estucador, ferralla, fuster, guixaire, jardiner, manyà, marbrista, obra publica, seguretat i salut, picapedrer, pintor, plomer, polidor, soldador, vidrier. Partida a justificar.	29,42	100,000	2.942,00
3	004	h	Feines realitzades per manobre especialista corresponent a trasllats i mudances realitzades dins la corporació. Inclou les eines, mitjans auxiliars i proteccions per a la seva correcta execució. Partida a justificar.	25,38	305,000	7.740,90

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 13

4	005	h	Camión. Partida a justificar.	35,60	100,000	3.560,00
5	018	pa	El desenvolupament del Programa de Control de Qualitat amb els corresponents assaigs, la recollida de documentació i certificats queden inclosos en el total del pressupost de l'obra.	0,00	1,000	0,00

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol (1)</b>	<b>01.03.08</b>	<b>16.780,90</b>
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	03	Obra Civil
Capítol (1)	09	Equipament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	009	ml	Subministrament i muntatge de taulell de treball de melamina de 70 cm d'ample. Format per taulell aglomerat de 20 mm de gruix xapat amb melamina d'1 mm de color blanc. Cantells xapats amb PVC. Inclou: forats i taps passacables, potes regulables d'acer inox, feines d'encaix a obra, presa de mesures in situ, transport, mesures de PRL i mitjans auxiliars (bastides, cavallets, etc) i totes les feines per a que quedi perfectament muntat i acabat.	90,00	65,000	5.850,00
2	010	ml	Subministrament i muntatge de taulell de treball d'HPL de entre 70 cm d'ample. Format per taulell aglomerat de 20 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de color blanc. Cantells xapats amb PVC. Inclou: forats i taps passacables, potes regulables d'acer inox, feines d'encaix a obra, presa de mesures in situ, transport, mesures de PRL i mitjans auxiliars (bastides, cavallets, etc) i totes les feines per a que quedi perfectament muntat i acabat.	134,45	50,000	6.722,50

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol (1)</b>	<b>01.03.09</b>	<b>12.572,50</b>
--------------	--------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	01	DESMUNTATGES I CONNEXIONS
Títol 3	01	INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	FONTANERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PPAUDS01	u	Desmuntatge de les instal·lacions de fontaneria afectades per la FASE 0 formada per: - Desmuntatge de les canonades de fontaneria. - Desmuntatge de sanitaris, grifaria i tots els elements alimentats per aigua. - Tall de les canonades que provenen d'altres zones.	904,48	1,000	904,48
2	PPAUDS02	u	Desmuntatge de les instal·lacions de fontaneria afectades per la FASE 0 formada per: - Desmuntatge de les canonades de fontaneria. - Desmuntatge de sanitaris, grifaria i tots els elements alimentats per aigua. - Tall de les canonades que provenen d'altres zones.	508,77	1,000	508,77
3	PPAUDS03	u	Desmuntatge de les instal·lacions de fontaneria afectades per la FASE 1-2 formada per: - Desmuntatge de les canonades de fontaneria. - Desmuntatge de sanitaris, grifaria i tots els elements alimentats per aigua. - Tall de les canonades que provenen d'altres zones.	1.356,72	1,000	1.356,72
4	PPAUDS04	u	Desmuntatge de les instal·lacions de fontaneria afectades per la FASE 3-4 formada per: - Desmuntatge de les canonades de fontaneria. - Desmuntatge de sanitaris, grifaria i tots els elements alimentats per aigua. - Tall de les canonades que provenen d'altres zones.	452,24	1,000	452,24
5	PPAUDS05	u	Desmuntatge de les instal·lacions de fontaneria afectades per la FASE 5 formada per: - Desmuntatge de les canonades de fontaneria. - Desmuntatge de sanitaris, grifaria i tots els elements alimentats per aigua. - Tall de les canonades que provenen d'altres zones.	904,48	1,000	904,48

**PRESSUPOST**

\*

Data: 29/06/26

Pàg.: 14

6	PPAUCP01	u	Connexions provisionals per assegurar la continuació dels serveis d'altres zones afectades per als desmuntatges de les instal·lacions de fontaneria afectades per la FASE 1.	1.414,48	1,000	1.414,48
7	PPAUCP02	u	Connexions provisionals per assegurar la continuació dels serveis d'altres zones afectades per als desmuntatges de les instal·lacions de fontaneria afectades per la FASE 2.	1.924,48	1,000	1.924,48
8	PPAUCP03	u	Connexions provisionals per assegurar la continuació dels serveis d'altres zones afectades per als desmuntatges de les instal·lacions de fontaneria afectades per la FASE 3.	2.434,48	1,000	2.434,48
9	PPAUCP04	u	Connexions provisionals per assegurar la continuació dels serveis d'altres zones afectades per als desmuntatges de les instal·lacions de fontaneria afectades per la FASE 4.	962,24	1,000	962,24
10	PPAUCP05	u	Connexions provisionals per assegurar la continuació dels serveis d'altres zones afectades per als desmuntatges de les instal·lacions de fontaneria afectades per la FASE 5.	962,24	1,000	962,24

<b>TOTAL</b>	<b>Titol 4</b>		<b>01.04.01.01.01</b>			<b>11.824,61</b>
--------------	----------------	--	-----------------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	01	DESMUNTATGES I CONNEXIONS
Titul 3	01	INSTAL·LACIONS
Titul 4	02	EVACUACIÓ D'AIGÜES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PPAUDE02	u	Conjunt de connexions provisionals de l'instal·lació de sanejament existent per assegurar la continuació de servei a altres zones de la planta baixa afectades pels treballs de reforma.	340,00	5,000	1.700,00
2	PPAUDS06	u	Desmuntatge de canonades i elements de l'instal·lació de sanejament existents en el fals sostre de planta baixa per afectació de noves instal·lacions.	1.190,00	5,000	5.950,00

<b>TOTAL</b>	<b>Titol 4</b>		<b>01.04.01.01.02</b>			<b>7.650,00</b>
--------------	----------------	--	-----------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	01	DESMUNTATGES I CONNEXIONS
Titul 3	01	INSTAL·LACIONS
Titul 4	03	ELECTRICITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PPAUDS11	u	Desmuntatge dels tubs, cablejats, safates, lluminàries, mecanismes i elements alimentats elèctricament i altres elements de les instal·lacions elèctriques afectades per la FASE 0	1.802,03	1,000	1.802,03
2	PPAUDS12	u	Desmuntatge dels tubs, cablejats, safates, lluminàries, mecanismes i elements alimentats elèctricament i altres elements de les instal·lacions elèctriques afectades per la FASE 0	3.353,79	1,000	3.353,79
3	PPAUDS13	u	Desmuntatge dels tubs, cablejats, safates, lluminàries, mecanismes i elements alimentats elèctricament i altres elements de les instal·lacions elèctriques afectades per la FASE 1-2	3.303,73	1,000	3.303,73
4	PPAUDS14	u	Desmuntatge dels tubs, cablejats, safates, lluminàries, mecanismes i elements alimentats elèctricament i altres elements de les instal·lacions elèctriques afectades per la FASE 3- 4	1.351,53	1,000	1.351,53
5	PPAUDS15	u	Desmuntatge dels tubs, cablejats, safates, lluminàries, mecanismes i elements alimentats elèctricament i altres elements de les instal·lacions elèctriques afectades per la FASE 5	2.652,99	1,000	2.652,99

**PRESSUPOST**

\*

Data: 29/06/26

Pàg.: 15

6	PPAUCP11	u	Connexió provisional per a línies elèctriques que alimenten equips d'altres zones de la FASE 0.	710,23	1,000	710,23
7	PPAUCP12	u	Connexió provisional per a línies elèctriques que alimenten equips d'altres zones de la FASE 0.	710,23	1,000	710,23
8	PPAUCP13	u	Connexió provisional per a línies elèctriques que alimenten equips d'altres zones de la FASE 1-2	710,23	1,000	710,23
9	PPAUCP14	u	Connexió provisional per a línies elèctriques que alimenten equips d'altres zones de la FASE 3-4.	710,23	1,000	710,23
10	PPAUCP15	u	Connexió provisional per a línies elèctriques que alimenten equips d'altres zones de la FASE 5.	710,23	1,000	710,23

**TOTAL Titol 4 01.04.01.01.03 16.015,22**

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	01	DESMUNTATGES I CONNEXIONS
Títol 3	01	INSTAL·LACIONS
Títol 4	04	CLIMATITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PPAUDS16	u	Desmuntatge de conductes, canonades, unitats de clima, i tots els elements que formen part de la instal·lació de climatització en FASE 1.	1.802,03	1,000	1.802,03
2	PPAUDS17	u	Desmuntatge de conductes, canonades, unitats de clima, i tots els elements que formen part de la instal·lació de climatització en FASE 2.	3.353,79	1,000	3.353,79
3	PPAUDS18	u	Desmuntatge de conductes, canonades, unitats de clima, i tots els elements que formen part de la instal·lació de climatització en FASE 3.	3.303,73	1,000	3.303,73
4	PPAUDS19	u	Desmuntatge de conductes, canonades, unitats de clima, i tots els elements que formen part de la instal·lació de climatització en FASE 4.	1.590,03	1,000	1.590,03
5	PPAUDS20	u	Desmuntatge de conductes, canonades, unitats de clima, i tots els elements que formen part de la instal·lació de climatització en FASE 5.	3.121,17	1,000	3.121,17
6	PPAUDC03	u	Subministre i instal·lació de màquina d'expansió directa de 6kW en substitució d'unitat existent degut a canvi de gas o problemes en distància de les canonades degut a nova ubicació.	3.412,45	15,000	51.186,75
7	PPAUCP16	u	Connexions provisionals per a les canonades que alimenten equips d'altres zones de la FASE 1.	2.100,45	1,000	2.100,45
8	PPAUCP17	u	Connexions provisionals per a les canonades que alimenten equips d'altres zones de la FASE 2.	4.200,90	1,000	4.200,90
9	PPAUCP18	u	Connexions provisionals per a les canonades que alimenten equips d'altres zones de la FASE 3.	2.100,45	1,000	2.100,45
10	PPAUCP19	u	Connexions provisionals per a les canonades que alimenten equips d'altres zones de la FASE 4.	4.200,90	1,000	4.200,90
11	PPAUCP20	u	Connexions provisionals per a les canonades que alimenten equips d'altres zones de la FASE 5.	2.100,45	1,000	2.100,45
12	PPAUCC01	u	Connexions provisionals per als conductes que alimenten equips d'altres zones de la FASE 1.	4.200,90	1,000	4.200,90

**TOTAL Titol 4 01.04.01.01.04 83.261,55**

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	01	DESMUNTATGES I CONNEXIONS
Títol 3	01	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	TELECOMUNICACIONS

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 16

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PPAUDS21	u	Desmuntatge de tub, cablejats, safates, mecanismes i elements alimentats per telecomunicacions afectats per la FASE 1	542,82	1,000	542,82
2	PPAUDS22	u	Desmuntatge de tub, cablejats, safates, mecanismes i elements alimentats per telecomunicacions afectats per la FASE 2	3.463,70	1,000	3.463,70
3	PPAUDS23	u	Desmuntatge de tub, cablejats, safates, mecanismes i elements alimentats per telecomunicacions afectats per la FASE 3	2.662,40	1,000	2.662,40
4	PPAUDS24	u	Desmuntatge de tub, cablejats, safates, mecanismes i elements alimentats per telecomunicacions afectats per la FASE 4	749,61	1,000	749,61
5	PPAUDS25	u	Desmuntatge de tub, cablejats, safates, mecanismes i elements alimentats per telecomunicacions afectats per la FASE 5	3.231,06	1,000	3.231,06
6	PPAUCP21	u	Connexió provisional per a línies de telecomunicacions que alimenten equips d'altres zones de la FASE 1 (previsió de 5 connexions per zona).	447,20	1,000	447,20
7	PPAUCP22	u	Connexió provisional per a línies de telecomunicacions que alimenten equips d'altres zones de la FASE 2 (previsió de 5 connexions per zona).	447,20	1,000	447,20
8	PPAUCP23	u	Connexió provisional per a línies de telecomunicacions que alimenten equips d'altres zones de la FASE 2 (previsió de 5 connexions per zona).	447,20	1,000	447,20
9	PPAUCP24	u	Connexió provisional per a línies de telecomunicacions que alimenten equips d'altres zones de la FASE 3 (previsió de 5 connexions per zona).	447,20	1,000	447,20
10	PPAUCP25	u	Connexió provisional per a línies de telecomunicacions que alimenten equips d'altres zones de la FASE 4 (previsió de 5 connexions per zona).	447,20	1,000	447,20
11	PPAUDM21	u	Desmuntatge de tub, cablejats i elements de la instal·lació de megafonia afectats per la FASE 1	25,85	1,000	25,85
12	PPAUDM22	u	Desmuntatge de tub, cablejats i elements de la instal·lació de megafonia afectats per la FASE 2	77,55	1,000	77,55
13	PPAUDM23	u	Desmuntatge de tub, cablejats i elements de la instal·lació de megafonia afectats per la FASE 3	51,70	1,000	51,70
14	PPAUDM24	u	Desmuntatge de tub, cablejats i elements de la instal·lació de megafonia afectats per la FASE 4	25,85	1,000	25,85
15	PPAUDM25	u	Desmuntatge de tub, cablejats i elements de la instal·lació de megafonia afectats per la FASE 4	77,55	1,000	77,55
16	PPAUCM21	u	1 Connexió provisional per assegurar la continuació de serveis d'altres zones de les instal·lacions de megafonia en FASE 1	1.042,20	1,000	1.042,20
17	PPAUCM22	u	1 Connexió provisional per assegurar la continuació de serveis d'altres zones de les instal·lacions de megafonia en FASE 2	1.042,20	1,000	1.042,20
18	PPAUCM23	u	1 Connexió provisional per assegurar la continuació de serveis d'altres zones de les instal·lacions de megafonia en FASE 3	1.042,20	1,000	1.042,20
19	PPAUCM24	u	1 Connexió provisional per assegurar la continuació de serveis d'altres zones de les instal·lacions de megafonia en FASE 4	1.042,20	1,000	1.042,20
20	PPAUCM25	u	1 Connexió provisional per assegurar la continuació de serveis d'altres zones de les instal·lacions de megafonia en FASE 5	1.042,20	1,000	1.042,20
<b>TOTAL</b>	<b>Títol 4</b>		<b>01.04.01.01.05</b>			<b>18.355,09</b>

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	01	DESMUNTATGES I CONNEXIONS
Títol 3	01	INSTAL·LACIONS
Títol 4	06	DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 17

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PPAUDS26	u	Desmuntatge de canonades, vies, extintors i elements de la instal·lació d'extinció d'incendis en FASE 1.	144,15	1,000	144,15
2	PPAUDS27	u	Desmuntatge de canonades, vies, extintors i elements de la instal·lació d'extinció d'incendis en FASE 2.	432,45	1,000	432,45
3	PPAUDS28	u	Desmuntatge de canonades, vies, extintors i elements de la instal·lació d'extinció d'incendis en FASE 3.	288,30	1,000	288,30
4	PPAUDS29	u	Desmuntatge de canonades, vies, extintors i elements de la instal·lació d'extinció d'incendis en FASE 4	144,15	1,000	144,15
5	PPAUDS30	u	Desmuntatge de canonades, vies, extintors i elements de la instal·lació d'extinció d'incendis en FASE 5.	288,30	1,000	288,30
6	PPAUDD01	u	Desmuntatge de tub, cablejat, detectors, polsadors, sirenes i elements de la instal·lació de detecció d'incendis en FASE 1	103,39	1,000	103,39
7	PPAUDD02	u	Desmuntatge de tub, cablejat, detectors, polsadors, sirenes i elements de la instal·lació de detecció d'incendis en FASE 2	361,88	1,000	361,88
8	PPAUDD04	u	Desmuntatge de tub, cablejat, detectors, polsadors, sirenes i elements de la instal·lació de detecció d'incendis en FASE 4	103,39	1,000	103,39
9	PPAUDD03	u	Desmuntatge de tub, cablejat, detectors, polsadors, sirenes i elements de la instal·lació de detecció d'incendis en FASE 3	310,18	1,000	310,18
10	PPAUDD05	u	Desmuntatge de tub, cablejat, detectors, polsadors, sirenes i elements de la instal·lació de detecció d'incendis en FASE 5	310,18	1,000	310,18
11	PPAUCP26	u	Connexió provisional de la instal·lació d'extinció d'incendis per assegurar la continuació dels serveis d'altres zones en FASE 1.	654,15	1,000	654,15
12	PPAUCP27	u	Connexió provisional de la instal·lació d'extinció d'incendis per assegurar la continuació dels serveis d'altres zones en FASE 2.	654,15	1,000	654,15
13	PPAUCP28	u	Connexió provisional de la instal·lació d'extinció d'incendis per assegurar la continuació dels serveis d'altres zones en FASE 3.	654,15	1,000	654,15
14	PPAUCP29	u	Connexió provisional de la instal·lació d'extinció d'incendis per assegurar la continuació dels serveis d'altres zones en FASE 4.	654,15	1,000	654,15
15	PPAUCP30	u	Connexió provisional de la instal·lació d'extinció d'incendis per assegurar la continuació dels serveis d'altres zones en FASE 5.	654,15	1,000	654,15
16	PPAUCD01	u	Connexió provisional de la instal·lació de detecció d'incendis per assegurar la continuació dels serveis d'altres zones en FASE 1.	3.318,81	1,000	3.318,81
17	PPAUCD02	u	Connexió provisional de la instal·lació de detecció d'incendis per assegurar la continuació dels serveis d'altres zones en FASE 2.	3.318,81	1,000	3.318,81
18	PPAUCD03	u	Connexió provisional de la instal·lació de detecció d'incendis per assegurar la continuació dels serveis d'altres zones en FASE 3.	3.318,81	1,000	3.318,81
19	PPAUCD04	u	Connexió provisional de la instal·lació de detecció d'incendis per assegurar la continuació dels serveis d'altres zones en FASE 4.	3.318,81	1,000	3.318,81
20	PPAUCD05	u	Connexió provisional de la instal·lació de detecció d'incendis per assegurar la continuació dels serveis d'altres zones en FASE 5.	3.318,81	1,000	3.318,81

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 4</b>	<b>01.04.01.01.06</b>	<b>22.351,17</b>
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	01	DESMUNTATGES I CONNEXIONS
Títol 3	01	INSTAL·LACIONS
Títol 4	07	PROTECCIÓ I SEURETAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PPAUDS31	u	Desmuntatge de tub, cablejat, lectores, equips, cameres CCTV i elements de la instal·lació de control d'accés i CCTV en FASE 1.	26,95	1,000	26,95

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 18

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
2	PPAUDS32	u	Desmuntatge de tub, cablejat, lectores, equips, cameres CCTV i elements de la instal·lació de control d'accés i CCTV en FASE 2.	107,78	1,000	107,78
3	PPAUDS33	u	Desmuntatge de tub, cablejat, lectores, equips, cameres CCTV i elements de la instal·lació de control d'accés i CCTV en FASE 3.	80,84	1,000	80,84
4	PPAUDS34	u	Desmuntatge de tub, cablejat, lectores, equips, cameres CCTV i elements de la instal·lació de control d'accés i CCTV en FASE 4.	80,84	1,000	80,84
5	PPAUCP31	u	2 Connexions provisionals per assegurar la continuació de serveis d'altres zones en FASE 1	1.560,23	1,000	1.560,23
6	PPAUCP32	u	4 Connexions provisionals per assegurar la continuació de serveis d'altres zones en FASE 2	3.120,45	1,000	3.120,45
7	PPAUCP33	u	2 Connexions provisionals per assegurar la continuació de serveis d'altres zones en FASE 3	1.560,23	1,000	1.560,23
8	PPAUCP34	u	4 Connexions provisionals per assegurar la continuació de serveis d'altres zones en FASE 4	3.120,45	1,000	3.120,45
9	PPAUCP35	u	4 Connexions provisionals per assegurar la continuació de serveis d'altres zones en FASE 5	3.120,45	1,000	3.120,45

**TOTAL Titol 4 01.04.01.01.07 12.778,22**

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	01	DESMUNTATGES I CONNEXIONS
Títol 3	01	INSTAL·LACIONS
Títol 4	09	GASOS MEDICINALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PPAUDS41	u	Desmuntatge de tub, presses i elements de la instal·lació de gasos medicinals en FASE 1	620,36	1,000	620,36
2	PPAUDS42	u	Desmuntatge de tub, presses i elements de la instal·lació de gasos medicinals en FASE 2	4.239,15	1,000	4.239,15
3	PPAUDS43	u	Desmuntatge de tub, presses i elements de la instal·lació de gasos medicinals en FASE 3	3.153,52	1,000	3.153,52
4	PPAUDS44	u	Desmuntatge de tub, presses i elements de la instal·lació de gasos medicinals en FASE 4	542,82	1,000	542,82
5	PPAUDS45	u	Desmuntatge de tub, presses i elements de la instal·lació de gasos medicinals en FASE 5	2.145,43	1,000	2.145,43
6	PPAUCP41	u	1 Connexió provisional per assegurar la continuació de serveis d'altres zones amb la col·locació de gasos medicinals en FASE 1. Inclou: - 17m de tub de cada tipus de gas - 4 vàlvules - Material Auxiliar - Mà d'obra.	4.071,13	1,000	4.071,13
7	PPAUCP42	u	1 Connexió provisional per assegurar la continuació de serveis d'altres zones amb la col·locació de gasos medicinals en FASE 2	4.071,13	1,000	4.071,13
8	PPAUCP43	u	1 Connexió provisional per assegurar la continuació de serveis d'altres zones amb la col·locació de gasos medicinals en FASE 3	4.071,13	1,000	4.071,13
9	PPAUCP44	u	Connexió de back-up de la zona d'observació existent de O2, buit, aire medicinal i aire comprimit.	2.749,01	1,000	2.749,01

**TOTAL Titol 4 01.04.01.01.09 25.663,68**

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Títol 3	01	Instal·lacions d'aigua
Títol 4	01	Instal·lació d'aigua freda
NIVELL 5	01	Instal·lació de distribució

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 19

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PPAU-Z001	u	Partida de connexionat a la xarxa AFS existent- Inclou tall d'aigua, buidat, bypass si fos necessari, nou connexionat, soldatge i posada en funcionament	657,35	5,000	3.286,75
2	PF90-HPFJ	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa 50x4 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar	34,83	4,000	139,32
3	PF90-HPFI	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa 40x3,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar	29,15	6,000	174,90
4	PF90-HPFH	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar	20,71	10,000	207,10
5	PF90-HPFG	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar	17,87	12,000	214,44
6	PF90-HPFF	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar	16,03	60,000	961,80
7	PFQ0-3L3B	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	14,09	4,000	56,36
8	PFQ0-3KYC	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	12,05	6,000	72,30
9	PFQ0-3KYB	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	10,71	10,000	107,10
10	PFQ0-3KYA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	9,18	12,000	110,16
11	PFQ0-3KY9	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	7,97	60,000	478,20

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 20

		del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.				
12	PN38-EBYU	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1" 1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	42,31	1,000	42,31
13	PN38-EBYO	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	32,08	1,000	32,08

<b>TOTAL</b>	<b>NIVELL 5</b>	<b>01.04.02.01.01.01</b>	<b>5.882,82</b>
--------------	-----------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Títol 3	01	Instal·lacions d'aigua
Títol 4	01	Instal·lació d'aigua freda
NIVELL 5	02	Alimentació a aparells

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PF90-HPF8	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	26,56	10,000	265,60
2	PF90-HPF7	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de diàmetre 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	23,59	15,000	353,85
3	PF90-HPF6	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de diàmetre 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	21,59	30,000	647,70
4	PF90-HPF4	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de diàmetre 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	19,02	50,000	951,00
5	PFQ0-3KYB	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	10,71	10,000	107,10
6	PFQ0-3KYA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un	9,18	15,000	137,70

EUR

		factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.				
7	PFQ0-3KY9	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	7,97	30,000	239,10
8	PFQ0-3KY8	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	7,71	50,000	385,50
9	PG2N-EUH0	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	1,84	50,000	92,00
10	PJ211-3E98	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida d'1 i entrada de 1. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	69,26	1,000	69,26
11	PJ211-3E97	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de 3/4 i entrada de 3/4. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	66,48	1,000	66,48
12	PJ211-3E9B	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	56,64	10,000	566,40
13	PJ21A-ZS01	u	Aixeta de tall per a canonada multicapa de diàmetre nominal 20 mm, amb maneta de palanca, col·locada encastada	34,20	5,000	171,00
14	PJ21A-ZS02	u	Aixeta de tall per a canonada multicapa de diàmetre nominal 16 mm, amb maneta de palanca, col·locada encastada	32,31	5,000	161,55

<b>TOTAL</b>	<b>NIVELL 5</b>	<b>01.04.02.01.01.02</b>	<b>4.214,24</b>
--------------	-----------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Títol 3	01	Instal·lacions d'aigua
Títol 4	02	Instal·lació d'aigua calenta sanitària (ACS)
NIVELL 5	01	Producció ACS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PJAD-ZC05	u	Escalfador elèctric instantani d'aigua de CLAGE model MCX4 de 4,4kW de potència o equivalent, 220V, col·locat i posat en funcionament. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	351,30	5,000	1.756,50
2	PJ211-3E90	u	Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida per a maniguets roscada d'1/2 i entrada roscada d'1/2. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i	17,15	4,000	68,60

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 22

		mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.				
3	PN89-8F6S	u	Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1/2'', execució normal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 12 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	17,38	1,000	17,38
4	PN38-EBYG	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	13,49	1,000	13,49
5	PN89-8F67	u	Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 3/8'', execució normal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 12 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	16,92	1,000	16,92
6	PN38-EC25	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/8, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	12,09	1,000	12,09
7	PJ21A-ZS01	u	Aixeta de tall per a canonada multicapa de diàmetre nominal 20 mm, amb maneta de palanca, col·locada encastada	34,20	2,000	68,40
8	PJ21A-ZS02	u	Aixeta de tall per a canonada multicapa de diàmetre nominal 16 mm, amb maneta de palanca, col·locada encastada	32,31	4,000	129,24

<b>TOTAL</b>	<b>NIVELL 5</b>	<b>01.04.02.01.02.01</b>	<b>2.082,62</b>
--------------	-----------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Títol 3	01	Instal·lacions d'aigua
Títol 4	02	Instal·lació d'aigua calenta sanitària (ACS)
NIVELL 5	02	Alimentació a aparells

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PF90-HPF6	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de diàmetre 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	21,59	4,500	97,16
2	PF90-HPF4	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de diàmetre 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	19,02	12,000	228,24
3	PFQ0-3KY9	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	7,97	4,500	35,87

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 23

4	PFQ0-3KY8	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	7,71	12,000	92,52
5	PG2N-EUH0	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	1,84	20,000	36,80
6	PJ21A-ZS01	u	Aixeta de tall per a canonada multicapa de diàmetre nominal 20 mm, amb maneta de palanca, col·locada encastada	34,20	2,000	68,40
7	PJ21A-ZS02	u	Aixeta de tall per a canonada multicapa de diàmetre nominal 16 mm, amb maneta de palanca, col·locada encastada	32,31	5,000	161,55

<b>TOTAL</b>	<b>NIVELL 5</b>	<b>01.04.02.01.02.02</b>	<b>720,54</b>
--------------	-----------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Títol 3	01	Instal·lacions d'aigua
Títol 4	03	Sanitaris

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PJ17-ZR01	u	Lavabo de porcellana ROCA model Dama ref. A327789000 o equivalent, d'amplària de 45 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	84,18	4,000	336,72
2	PJ181-ZR01	u	Aigüera d'acer inoxidable ROCA sèrie LISBOA ref. A870M10400 o equivalent de 400x400x180mm (longitudxampladaxprofunditat), 1 cubeta, col·locada sota encimera. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	131,86	5,000	659,30
3	PJ186-3CNH	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	121,57	3,000	364,71
4	PJ187-3CPD	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu alt. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	57,49	3,000	172,47
5	PJ11C-ZR01	u	Subm. i col. de inodor ROCA MERIDIAN suspès ref. A34624700 o equivalent, de color blanc, amb joc d'ancoratges. S'inclou seient i tapa lacats per inodor, suport per a inodor amb cisterna incorporada d'encastar GEBERIT DUOFIX SIGMA, placa d'accionament de la cisterna GEBERIT DUOFIX SIGMA de plàstic de color blanc, anclatge a paret i material auxiliar de muntatge, connectat a la xarxa d'evacuació. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	669,86	4,000	2.679,44
6	PJ21C-ZR01	u	Aixeta temporitzada lavabo ROCA model INSTANT ref. A5A4277C00 o equivalent, amb pulsador, limitador de cabal a 6 litres/minut, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, amb entrada de 1/2", instal·lada. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	66,45	4,000	265,80

EUR

**PRESSUPOST**

\*

Data: 29/06/26

Pàg.: 24

7	PJ210-ZT01	u	Aixeta monocomandament per a aigüera TRES model MEDICAL ref. 17233311 o equivalent, cromada, amb palanca mèdica, braç giratori, col·locada. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques	170,10	5,000	850,50
8	PJ21B-ZT01	u	Aixeta per a abocador, mural TRES model ESE-23 ref. 123515 o equivalent, muntada superficialment, de llautó cromat, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada de 1/2", col·locada. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	53,55	3,000	160,65
9	PJ218-ZR01	u	Aixeta monocomandament per a dutxa, ROCA model VICTORIA PLUS ref. A5A204FC00 o equivalent, amb dutxa telèfon, flexible de 1,50 m. i suport articulat, instal·lat. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	68,51	1,000	68,51
10	PJ21P-ZR01	u	Ruixador antivandàlic ROCA model FIT ref. A5B6661C00 o equivalent, mural, muntat superficialment, d'acer inoxidable, acabat cromat, instal·lat. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	70,83	1,000	70,83
11	PJ211-3E90	u	Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida per a maniguets roscada d'1/2 i entrada roscada d'1/2. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	17,15	2,000	34,30
12	PJ211-ZS01	u	Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida per a maniguets roscada d'3/8 i entrada roscada d'1/2. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	16,77	2,000	33,54
13	PJ2Z3-3ECK	u	Manigueta flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2". Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	15,66	2,000	31,32
14	PJ2Z3-ZS01	u	Manigueta flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, amb dues unions roscades de 3/8". Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	14,23	1,000	14,23
15	PJ36-H7R4	u	Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75mm i reixeta superior de 15x15 cm i 3kn, collat a l'obra amb morter. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	111,92	1,000	111,92
16	PJ38-HKV9	u	Desguàs en angle recte per a lavabo, amb tap i sobreexidor, de PVC, de 40 mm, connectat a un ramal o a un sífo de PVC. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	39,53	4,000	158,12
17	PJ3I-3EHM	u	Sífo registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	8,97	4,000	35,88
18	PJ34-3FP9	u	Desguàs recte per a aigüera, amb sobreexidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sífo de PVC. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	21,06	5,000	105,30
19	PJ3F-3FQN	u	Sífo registrable per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	10,31	5,000	51,55

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 25

<b>TOTAL</b>	<b>Titul 4</b>	<b>01.04.02.01.03</b>	<b>6.205,09</b>
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Titul 3	01	Instal·lacions d'aigua
Titul 4	04	Accessoris

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PJ41-HA1W	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	278,98	2,000	557,96
2	PJ41-HA1V	u	Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 800 i 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	133,86	4,000	535,44
3	PJ41-HA1U	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	74,27	4,000	297,08

<b>TOTAL</b>	<b>Titul 4</b>	<b>01.04.02.01.04</b>	<b>1.390,48</b>
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Titul 3	02	Evacuació d'aigües
Titul 4	01	Evacuació d'aigües residuals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD7D-5Z5F	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	46,59	60,000	2.795,40
2	PD19-49LQ	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	24,00	2,000	48,00
3	PD19-49LM	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	24,67	40,000	986,80
4	PD19-49LP	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de	26,34	2,000	52,68

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 26

		seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.				
5	PD19-49LZ	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró	38,56	16,000	616,96
6	PD19-49LO	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró	44,42	22,000	977,24
7	PD1H-I6TZ	u	Connexió de derivació individual de DN=110 mm a baixant, cavalcament de colzes existents, segellat de junts i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	23,37	10,000	233,70

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 4</b>	<b>01.04.02.02.01</b>	<b>5.710,78</b>
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Títol 3	02	Evacuació d'aigües
Títol 4	02	Evacuació d'aigües pluvials

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD54-1004S	u	Bonera sifònica d'acer inoxidable de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3, col·locada fixacions mecàniques	120,35	2,000	240,70
2	PD19-49LO	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró	44,42	2,000	88,84
3	PD1H-I6TZ	u	Connexió de derivació individual de DN=110 mm a baixant, cavalcament de colzes existents, segellat de junts i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	23,37	2,000	46,74
4	PD17-4741	m	Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	38,04	3,000	114,12
5	PD18-8D5Q	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	27,46	15,000	411,90
6	PD5U-ZA01	u	Reixa per a canal de drenatge, de fosa, de 123 mm d'amplària i 500 mm de longitud, C-250, col·locada sobre bastiment	44,77	14,000	626,78
7	PD785-Q143	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 125, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el rebler del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible	23,82	3,000	71,46
8	PD785-78QA	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea	32,25	15,000	483,75

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 27

d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 4</b>	<b>01.04.02.02.02</b>	<b>2.084,29</b>
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Títol 3	03	Electricitat
Títol 4	01	Modificació quadres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PPAU-ZE03	pa	Partida per a la modificació del Quadre General de Baixa Tensió de l'edifici amb la instal·lació d'elements. Inclou tota la mà d'obra i el material auxiliar per dur a terme les actuacions en les condicions que requereixi la propietat per al correcta funcioament de l'hospital.	3.338,90	1,000	3.338,90
2	PG47-ZS10	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal de la marca SCHNEIDER ELECTRIC model iC60H 4P 16A C amb ref. A9F89416 o equivalent, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	150,75	10,000	1.507,50
3	PG4B-ZS08	u	Interrupctor diferencial de la classe A-SI de SCHNEIDER ELECTRIC model iID 4P 40A 300mA A-SI amb ref. A9R35440 o equivalent, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	281,50	10,000	2.815,00
4	PG51-ZC01	u	Analitzador de xarxes de CIRCUTOR model CVM-E3-MINI-ITF-485-IC amb ref. M56414 o equivalent.	310,32	1,000	310,32

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 4</b>	<b>01.04.02.03.01</b>	<b>7.971,72</b>
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Títol 3	03	Electricitat
Títol 4	02	Canalitzacions i línies

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PG2J-4BPT	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	61,14	50,000	3.057,00
2	PG2D-ZC16	m	Perfil separador de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'alçada, muntat en safata metàl·lica	22,38	50,000	1.119,00
3	PG25-MK6W	m	Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 2 compartiments, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5°C a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en façana	32,77	20,000	655,40
4	PG3B-E7CP	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm <sup>2</sup> , muntat superficialment	6,05	50,000	302,50
5	PG2N-EUHS	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i	2,10	750,000	1.575,00

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 28

			sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat			
6	PG2N-EUHT	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	2,46	500,000	1.230,00
7	PG2P-6T0B	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	6,31	100,000	631,00
8	PG2P-6SZA	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	8,08	100,000	808,00
9	PG33-E6CR	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	2,14	1.000,000	2.140,00
10	PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	2,62	1.000,000	2.620,00
11	PG33-E6E1	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	3,55	100,000	355,00
12	PG33-E6E2	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	4,76	100,000	476,00
13	PG13-E313	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment	23,14	50,000	1.157,00
<b>TOTAL</b>	<b>Titul 4</b>		<b>01.04.02.03.02</b>			<b>16.125,90</b>

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Titul 3	03	Electricitat
Titul 4	03	Enllumenat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PH23-ZG01	u	Pantalla estanca de GARVILED model ATLAS de 600x600mm amb ref. ATLA-201-D14 o equivalent, de Ø 140mm. Estructura d'alumini color blanc. Difusor microprismàtic. UGR<19, amb qualificació al foc A2,s1-d0. Led de temperatura de color 4.000K, CRI 80 i consum 34W. IP20. Inclou font d'alimentació DALI-2. Encastada.	139,17	60,000	8.350,20
2	PH21-ZG01	u	Downlight GARVILED model DLED FROST amb ref.DLED-302-D14 o equivalent, de Ø 145mm. Estructura d'alumini color blanc, IP-44. Vidre difús. Led de temperatura de color 4.000K, CRI-85 i consum 13W. Inclou font d'alimentació DALI-2. Encastat.	89,83	25,000	2.245,75
3	PH21-ZG02	u	Downlight GARVILED model DLED FROST amb ref. DLED-202-D14 o equivalent, de Ø 195mm. Estructura d'alumini color blanc, IP-44. Vidre difús. Led de temperatura de color 4.000K, CRI-85 i consum 18W. Inclou font d'alimentació DALI-2. Encastat.	98,83	10,000	988,30

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 29

4	PH21-ZG08	u	Downlight GARVILED model DLED CLEAR amb ref. DLED-201-D14 o equivalent, de Ø 195mm. Estructura d'alumini color blanc, IP-65. Difusor especial anti-impacte. Led de temperatura de color 4.000K, CRI-85 i consum 18W. Inclou font d'alimentació DALI-2. Encastat.	125,83	1,000	125,83
5	PHB3-ZG01	u	Pantalla estanca de Garviled model OPTO-103-F14 o equivalent, de 40W, IP65, 4000K, 5805lm, no regulable, de dimensions 1515x70x75mm, muntada superficialment	98,46	25,000	2.461,50
6	PH57-ZD02	u	Lluminària emergència de la marca DAISALUX model IZAR 2N30 o equivalent, lampada LED, flux de 200 lm, 2 hores d'autonomia, grau de protecció IP43, rodó de diàmetre 46mm. Encastat	118,95	26,000	3.092,70
7	PG70-ZL01	u	Detector de presència de Legrand IP55 amb ref. CP130045 o equivalent, tipus ON/OFF, càrregues resistives de fins a 2300W i 230V de tensió d'alimentació, de temps de desconnexió de 0,5 a 5940 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 0 a 2000lux, encastat	158,72	4,000	634,88
8	PH21-ZL01	u	Pilot Vermell Mosaic de Legrand amb ref. 078570 o equivalent, ubicat en caixa de mecanismes de 2 mòduls, tensió de treball. Inclou caixa de 2 mòduls. Col·locat i connexionat.	40,56	2,000	81,12

**TOTAL Titol 4 01.04.02.03.03 17.980,28**

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Títol 3	03	Electricitat
Títol 4	04	Mecanismes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG6E-7724	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat	13,62	12,000	163,44
2	PG6K-77HO	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat	13,01	12,000	156,12
3	PG6O-77OA	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu superior, encastada	16,75	80,000	1.340,00
4	PG6O-ZSM1	u	Presa de corrent de tipus universal antivandàlic per a malalts de salut mental amb tapa i clau, 16A, 250V, IK10, IP55 de la marca LEGRAND model Soliroc amb ref. 077837 o equivalent, encastat.	176,96	15,000	2.654,40
5	PG61-ZL42	u	Caixa modular d'encastar marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, de color blanc, amb 3 columnes per a 4 mòduls de 22,5x45 ref. 078873L, amb capacitat per als següents elements: -4 preses de corrent blanques LEGRAND Mosaic 077211 -2 preses RJ 45 blanques UTP 2 mòduls LEGRAND Mosaic 0765.64 (no inclòs) Muntada encastada i amb tots els elements connectats.	85,93	40,000	3.437,20
6	PG13-E312	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment	15,86	50,000	793,00

**TOTAL Titol 4 01.04.02.03.04 8.544,16**

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Títol 3	03	Electricitat
Títol 4	05	Posada equipotencial

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG33-E6C2	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines,	3,66	25,000	91,50

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 30

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
2	PG2N-EUHS	m	classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	2,10	25,000	52,50
3	PGD4-Z001	u	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	139,66	4,000	558,64
4	PG11-DB90	u	Barra equipotencial de coure, amb sistema de connexió mitjançant cargols, de 10 connexions, de dimensions 435x40x5mm, fixada a quadre o a parament	329,30	1,000	329,30
<b>TOTAL</b>			<b>01.04.02.03.05</b>			<b>1.031,94</b>

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Títol 3	04	Climatització i ventilació
Títol 4	01	General

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PARTIDAGEN	u	<p>En totes les partides estarà inclosa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La utilització de tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, material, ajudes i altres elements necessaris per deixar la partida correctament acabada amb el vist i plau de la DF.</li> <li>- La part proporcional de: <ul style="list-style-type: none"> <li>transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i traginaments,</li> <li>mitjans de protecció i seguretat per a la prevenció de riscos laborals.</li> <li>gestió de residus segons normativa vigent</li> <li>mitjans auxiliars</li> </ul> </li> <li>- La mà d'obra de muntatge.</li> <li>- Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat, segons reglamentació d'aplicació i instruccions de la DF</li> <li>- Treballs de replanteig, recàlcul i confecció de plànols d'obra i as-built</li> <li>- Part proporcional de purgues manuals necessàries en tots els punts alts, picatge, tub fins a recollida i vàlvules</li> <li>- Eliminació de restes, netejes parcial i final, i la retirada de runes amb la corresponent gestió de residus. Inclús contenidors per acumulació de runa i el seu transport.</li> <li>- Les taxes i/o impostos derivades del punt anterior. .</li> <li>- Projecte, certificats, visats, honoraris eic, taxes i tramitació necessària per a la legalització de la instal·lació si és requereix.</li> <li>- Tots els elements a instal·lar seran mín. PN16</li> <li>- La protecció de conductes, i canonades mitjançant taps, tapes, etc.. per evitar l'entrada de brutícia en el procés d'execució.</li> </ul> <p>Així com la imprimació de pintura anti-oxidant en les canonades, les soldadures necessàries, suportació, accessoris, estructures, ancoratges, silentblocs, aïllament i recobriment d'alumini d'accessoris, protecció anti pluja elements de control i petit material necessaris per a un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent.</p> <p>El replanteig dels elements es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa.</p> <p>El preu de contracte de cada partida inclourà tot el necessari per executar-la correctament segons memòria, plànols i documentació de projecte i sempre amb el vistiplau de la DF.</p> <p>Es considera que els preus ja inclouen el cost de les despeses indirectes corresponents.</p>	0,00	1,000	0,00

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 31

Els preus de les partides d'instal·lacions inclouen les ajudes corresponents a realitzar a tots els rams.

**TOTAL Titol 4 01.04.02.04.01 0,00**

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Titol 3	04	Climatització i ventilació
Titol 4	02	Fan coils

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	EEJ1ZFC013R	u	Fan-coil de sostre ,per treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador EC, de 1,72 kW de potència frigorífica (7°C-12°C) i 1,09 kW de potència calorífica (45°C - 40°C), velocitat mitjana, safata de recollida de condensats aïllada, encastat. Suport, part proporcional de connexió a desguàs amb te simfònica anti olor, línies elèctriques de maniobra i potència. Tot instal·lat, connectat hidràulica i elèctricament, complet.	677,48	10,000	6.774,80
---	-------------	---	---	--------	--------	----------

Marca: Airlan o equivalent  
 Model: FCZI P302PO  
 Safata auxiliar de condensats BC8

Connexió hidràulica de bateria d'aigua de fred i calor  
 Tram canonada i aïllament, incloent acabat, accessoris, suports i senyalització, suspensions elàstiques, bateria amb protecció d'aletes, i part proporcional de canonada de desguàs, en pvc, fins a desguàs més pròxim.

2	EEJ1ZFC020R	u	Fan-coil de sostre ,per treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador EC, de 2,22 kW de potència frigorífica (7°C-12°C) i 1,27 kW de potència calorífica (45°C - 40°C), velocitat mitjana, safata de recollida de condensats aïllada, encastat. Suport, part proporcional de connexió a desguàs amb te simfònica anti olor, línies elèctriques de maniobra i potència. Tot instal·lat, connectat hidràulica i elèctricament, complet.	718,48	2,000	1.436,96
---	-------------	---	---	--------	-------	----------

Marca: Airlan o equivalent  
 Model: FCZI P402PO  
 Safata auxiliar de condensats BC8

Connexió hidràulica de bateria d'aigua de fred i calor  
 Tram canonada i aïllament, incloent acabat, accessoris, suports i senyalització, suspensions elàstiques, bateria amb protecció d'aletes, i part proporcional de canonada de desguàs, en pvc, fins a desguàs més pròxim.

3	EEJ1Z0DE	u	Connexió desguàs fins a baixant més pròxim Inclou sifons necessaris, tub i accessoris	44,35	12,000	532,20
---	----------	---	--	-------	--------	--------

4	EQLB2091R	u	Connexionat elèctric i de control incloent conductor de coure s/une rz1-k 0,6/1 kv , sota tub de material aïllant flexible/rigid de protecció 7 o 9 no propagador de la flama i d'acord amb la norma une-en 50086-1, , d'acord amb les condicions assenyalades en memòria, plànols i especificacions tècniques. . Completament instal·lat.	54,51	12,000	654,12
---	-----------	---	--	-------	--------	--------

**TOTAL Titol 4 01.04.02.04.02 9.398,08**

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Titol 3	04	Climatització i ventilació
Titol 4	03	Distribució d'aigua

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 32

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EF11H4120R	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclou part proporcional d'accessoris, pintura anticorrosió, accessoris, elements de suportació, material auxiliar i petit material de muntatge.	17,23	30,000	516,90
2	EF11H5120R	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26,9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclou part proporcional d'accessoris, pintura anticorrosió, accessoris, elements de suportació, material auxiliar i petit material de muntatge.	19,59	30,000	587,70
3	EF11H6120R	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclou part proporcional d'accessoris, pintura anticorrosió, accessoris, elements de suportació, material auxiliar i petit material de muntatge.	22,96	20,000	459,20
4	EF11H7120R	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1"1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclou part proporcional d'accessoris, pintura anticorrosió, accessoris, elements de suportació, material auxiliar i petit material de muntatge.	30,69	20,000	613,80
5	EF11H8120R	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1"1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclou part proporcional d'accessoris, pintura anticorrosió, accessoris, elements de suportació, material auxiliar i petit material de muntatge.	37,25	30,000	1.117,50
6	EF11H9120R	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclou part proporcional d'accessoris, pintura anticorrosió, accessoris, elements de suportació, material auxiliar i petit material de muntatge.	52,11	15,000	781,65
7	EF11HA120R	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2"1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclou part proporcional d'accessoris, pintura anticorrosió, accessoris, elements de suportació, material auxiliar i petit material de muntatge.	74,37	15,000	1.115,55
8	EFQ33C7LIR	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà Inclou part proporcional d'accessoris, elements de suportació i petit material de muntatge. Tipus Armaflex AF amb protecció antimicrobiana activa Microban	11,83	30,000	354,90
9	EFQ33C9LIR	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà Inclou part proporcional d'accessoris, elements de suportació i petit material de muntatge. Tipus Armaflex AF amb protecció antimicrobiana activa Microban	13,50	30,000	405,00

**PRESSUPOST**

\*

Data: 29/06/26

Pàg.: 33

10	EFQ33CBLIR	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua $\geq 7000$ , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà Inclou part proporcional d'accessoris, elements de suportació i petit material de muntatge. Tipus Armaflex AF amb protecció antimicrobiana activa Microban	14,72	20,000	294,40
11	EFQ33CCLIR	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua $\geq 7000$ , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà Inclou part proporcional d'accessoris, elements de suportació i petit material de muntatge. Tipus Armaflex AF amb protecció antimicrobiana activa Microban	16,46	20,000	329,20
12	EFQ33CDLIR	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua $\geq 7000$ , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà Inclou part proporcional d'accessoris, elements de suportació i petit material de muntatge. Tipus Armaflex AF amb protecció antimicrobiana activa Microban	17,89	30,000	536,70
13	EFQ33CLLIR	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua $\geq 7000$ , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà Inclou part proporcional d'accessoris, elements de suportació i petit material de muntatge. Tipus Armaflex AF amb protecció antimicrobiana activa Microban	25,55	15,000	383,25
14	EFQ33GBLIR	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua $\geq 7000$ , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà Inclou part proporcional d'accessoris, elements de suportació i petit material de muntatge. Tipus Armaflex AF amb protecció antimicrobiana activa Microban	37,68	15,000	565,20
15	EFQ33GCLIR	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua $\geq 7000$ , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà Inclou part proporcional d'accessoris, elements de suportació i petit material de muntatge. Tipus Armaflex AF amb protecció antimicrobiana activa Microban	38,62	30,000	1.158,60
16	EFQ33GDLIR	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua $\geq 7000$ , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà Inclou part proporcional d'accessoris, elements de suportació i petit material de muntatge. Tipus Armaflex AF amb protecció antimicrobiana activa Microban	41,08	30,000	1.232,40
17	EFQ33GGLIR	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc	44,28	15,000	664,20

**PRESSUPOST**

\*

Data: 29/06/26

Pàg.: 34

		BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà Inclou part proporcional d'accessoris, elements de suportació i petit material de muntatge. Tipus Armaflex AF amb protecció antimicrobiana activa Microban				
18	EN3147275R	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment Inclou petit material de muntatge i suportació, aïllament i acabat de les mateixes característiques que els tram de connexió	11,86	10,000	118,60
19	EN3157275R	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment Inclou petit material de muntatge i suportació, aïllament i acabat de les mateixes característiques que els tram de connexió	13,47	4,000	53,88
20	EN3167275R	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment Inclou petit material de muntatge i suportació, aïllament i acabat de les mateixes característiques que els tram de connexió	18,86	2,000	37,72
21	EN3177275R	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment Inclou petit material de muntatge i suportació, aïllament i acabat de les mateixes característiques que els tram de connexió	26,47	2,000	52,94
22	EN3187275R	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1"1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment Inclou petit material de muntatge i suportació, aïllament i acabat de les mateixes característiques que els tram de connexió	33,01	2,000	66,02
23	EN3197275R	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment Inclou petit material de muntatge i suportació, aïllament i acabat de les mateixes característiques que els tram de connexió	49,58	2,000	99,16
24	EZ280008JA7R	ML	Subm. i col. de canonada UPONOR UNIPipe PLUS o equivalent, amb dos capes de polietilè reticulat i una intermitja d'alumini (Pert-Al-Pert) de 32x3'0 mm, en barra. Barrera antidifusió d'oxigen (100%). S'inclouen p.p. d'accessoris de pressió i/o roscats, suports i aïllament ARMAFLEX mod. AF-CO-25x035 o equivalent, amb p.p. d'adhesiu. (Ef28pp08cin)	32,80	100,000	3.280,00
25	EZ280007CA7R	ML	Subm. i col. de canonada UPONOR UNIPipe PLUS o equivalent, amb dos capes de polietilè reticulat i una intermitja d'alumini (Pert-Al-Pert) de 25x2'5 mm, en barra. Barrera antidifusió d'oxigen (100%). S'inclouen p.p. d'accessoris de pressió i/o roscats, suports i aïllament ARMAFLEX mod. AF-CO-25x028 o equivalent, amb p.p. d'adhesiu. (Ef28pp07cin)	25,71	100,000	2.571,00
26	EZ280006DA7R	ML	Subm. i col. de canonada UPONOR UNIPipe PLUS o equivalent, amb dos capes de polietilè reticulat i una intermitja d'alumini (Pert-Al-Pert) de 20x2'25 mm, en barra. Barrera antidifusió d'oxigen (100%). S'inclouen p.p. d'accessoris de pressió i/o roscats, suports i aïllament ARMAFLEX mod. AF-CO-25x022 o equivalent, amb p.p. d'adhesiu. (Ef28pp06cin)	23,04	100,000	2.304,00
27	EZ28D1038A7R	ML	Subm. i col. de canonada UPONOR MLC o equivalent, amb dues capes de polietilè reticulat i una intermèdia d'alumini (Pert-Al-Pert) de 63x6'0 mm, en barra. S'inclouen p.p. d'accessoris de pressió i/o roscats, suports i aïllament ARMAFLEX mod. AF-CO-32x064, amb p.p. d'adhesiu. (Ef28ml03cin)	84,87	100,000	8.487,00
28	EZ28D1029A7R	ML	Subm. i col. de canonada UPONOR MLC o equivalent, amb dues capes de polietilè reticulat i una intermèdia d'alumini (Pert-Al-Pert) de 50x4'5 mm, en barra. S'inclouen p.p. d'accessoris de pressió i/o roscats, suports i aïllament ARMAFLEX mod. AF-CO-32x054 o equivalent, amb p.p. d'adhesiu. (Ef28ml02cin)	64,83	100,000	6.483,00

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 35

29	EZ28D101AA7R ML		Subm. i col. de canonada UPONOR MLC o equivalent, amb dues capes de polietilè reticulat i una intermèdia d'alumini (Pert-Al-Pert) de 40x40 mm, en barra. S'inclouen p.p. d'accessoris de pressió i/o roscats, suports i aïllament ARMAFLEX mod. AF-CO-32x042 o equivalent, amb p.p. d'adhesiu. (Ef28ml01cin)	48,28	100,000	4.828,00
30	EZ23ZI31R	UN	Subm. i col. de vàlvula de regulació manual TOUR ANDERSSON mod. STAF65-2 ref. 52 181-065 o equivalent, de 2 1/2'', cos de ferro fos i interior en AMETAL, PN-16, amb preses de pressió. S'inclouen brides, juntes, cargols, aïllament, material auxiliar de muntatge i regulació de la vàlvula d'acord amb càlculs de cabal i D.F. (Ef23tf31)	893,01	1,000	893,01
31	EZ23ZG22R	UN	Subm. i col. de vàlvula de regulació manual TOUR ANDERSSON mod. STAD50 ref. 52 851-050 o equivalent, de 2'', PN25, roscada, fabricada amb AMETAL, amb preajust de cabal, preses de pressió i sense clau de buidat. S'inclou aïllament, material auxiliar de muntatge i regulació de la vàlvula d'acord amb càlculs de cabal i D.F. (Ef23td22)	281,24	1,000	281,24
32	EZ23ZG21R	UN	Subm. i col. de vàlvula de regulació manual TOUR ANDERSSON mod. STAD40 ref. 52 851-040 o equivalent, de 1 1/2'', PN25, roscada, fabricada amb AMETAL, amb preajust de cabal, preses de pressió i sense clau de buidat. S'inclou aïllament, material auxiliar de muntatge i regulació de la vàlvula d'acord amb càlculs de cabal i D.F. (Ef23td21)	221,48	1,000	221,48
33	EPRF266604R	PA	Connexionat a instal·lació existent de sistema de climatització segons el diàmetres indicats. S'inclou modificació en xarxa existent per realització del picatge, buidat de la instal·lació i posterior empenat, regulació i posta en marxa. A replantejar en obra. (Excl266604)	594,68	2,000	1.189,36
34	PFC0-4HW2	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa	6,12	20,000	122,40
35	PFC0-4HW5	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa	7,28	30,000	218,40
36	PFC0-4HW8	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa	9,68	30,000	290,40
37	PFC0-4HWB	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa	13,49	20,000	269,80
38	PFC0-4HWE	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa	17,55	20,000	351,00

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 4</b>	<b>01.04.02.04.03</b>	<b>43.334,56</b>
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Títol 3	04	Climatització i ventilació
Títol 4	04	Conducció

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EE52Q23A	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, amb junta longitudinal tipus Pittsburg i unió entre trams amb junta Metu i junta elàstica d'estanqueïtat muntat adossat amb suports Inclou pp de tapes per inspecció i neteja segons RITE i UNE-ENV12097	37,32	100,000	3.732,00
2	EE6186D0	m2	Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, autoadhesiva, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit	73,79	100,000	7.379,00

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 36

3	EE6186G0	m2	Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, autoadhesiva, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, muntat exteriorment, adherit Tipus Armaflex AF amb protecció antimicrobiana activa Microban	117,34	10,000	1.173,40
4	EE6R18002R	m2	Recobriments d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat llis Inclou accessoris, part proporcional de recobriments d'accessoris i petit material de muntatge.	75,44	10,000	754,40
5	EE442AS3	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat Inclou p / p d'accessoris, material auxiliar per a muntatge, subjecció i tapes per inspecció i neteja segons RITE i UNE-ENV12097	7,50	10,000	75,00
6	EE4424S3	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat Inclou p / p d'accessoris, material auxiliar per a muntatge, subjecció i tapes per inspecció i neteja segons RITE i UNE-ENV12097	7,76	10,000	77,60
7	EE42Q312	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	15,10	12,000	181,20
8	EE42Q112	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	16,27	15,000	244,05
9	EE42Q812	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	18,25	12,000	219,00

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 4</b>	<b>01.04.02.04.04</b>	<b>13.835,65</b>
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Títol 3	04	Climatització i ventilació
Títol 4	05	Difusió

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	UMA18OG25	u	Sum. i col. de difusor rotacional quadrat amb aletes de disposició radial circular i orientables individualment sèrie AXO-S+BOXSTAR-R/AIS/ M9016 dim.400 construït en acer galvanitzat i acabat lacat color blanc M9016 i aletes ABS negre. Amb plenum piramidal apilable de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll, aïllat termoacústicament i elements necessaris per a muntatge BOXSTAR-R/AIS. Marca MADEL.	139,11	16,000	2.225,76
2	UMA113V2B	u	Sum. i col. de reixeta lineal amb aletes fixes a 0° paral·leles a la cota major sèrie LMT+SP+CM (S) M9016 dim. 300x125, construïda en alumini i lacat color blanc M9016 amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM i plenum Marca MADEL.	36,92	4,000	147,68
3	UMA113V24	u	Sum. i col. de reixeta lineal amb aletes fixes a 0° paral·leles a la cota major sèrie LMT+SP+CM (S) M9016 dim. 400x125, construïda en alumini i lacat color blanc M9016 amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. i plenum Marca MADEL.	41,29	2,000	82,58
4	UMA113V23	u	Sum. i col. de reixeta lineal amb aletes fixes a 0° paral·leles a la cota major sèrie LMT+SP+CM (S) M9016 dim. 1200x100, construïda en alumini i lacat color blanc M9016 amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. i plenum Marca MADEL.	77,65	2,000	155,30

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 37

5	EEP31155	u	Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida	65,12	4,000	260,48
---	----------	---	--	-------	-------	--------

**TOTAL Titol 4 01.04.02.04.05 2.871,80**

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Títol 3	05	Telecomunicacions
Títol 4	01	Veü i Dades

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG2N-EUHT	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	2,46	100,000	246,00
2	PP44-ZE01	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6A U/UTP marca EXCEL o equivalent, coberta amb baixa emissió de fums i lliure d'halògens, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques	1,85	2.400,000	4.440,00
3	PP7G-ZL02	u	Presa de senyal de veü i dades de LEGRAND Mosaic ref. 078604, de 2 mòduls per a 1 connector Keystone, amb connector RJ45 simple AMP o equivalent, categoria 6A U/UTP, muntada sobre bastidor o caixa. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	31,38	60,000	1.882,80
4	PATIMBR	pa	Timbrat i certificació de tots els punts de veü i dades de la instal·lació. Comprovació del seu correcte funcionament i etiquetatge de tot el cablejat. Tot segons categoria 6a.	1.000,00	1,000	1.000,00

**TOTAL Titol 4 01.04.02.05.01 7.568,80**

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Títol 3	05	Telecomunicacions
Títol 4	02	Megafonia

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PP35-ZO01	u	Matriu digital d'àudio OPTIMUS mod. COMPACT LITE o equivalent, per a gestió de 8 zones d'altaveus, amb control sobre atenuadors externs, 4 entrades d'àudio analògic, 12 contactes d'entrada, 6 contactes de sortida i dues etapes de classe D de 460 W RMS per a música/còpia de seguretat i anuncis. L'equip disposa de supervisió de línies d'altaveus, amplificadors, contactes d'entrada i missatges pregravats segons EN 54. Inclou 10 MB d'emmagatzematge intern (ampliable a 128 GB) i carregador/gestor de bateries, tant per a internes LFP en el propi equip com per a externes d'àcid-plom. Amb connexió Ethernet redundat, 4 canals d'entrada IP i comunicació per bus CAN per a pupitres microfònics i sondes de soroll. Funciona de manera autònoma o com un equip més d'un sistema COMPACT. Fàcilment integrable amb sistemes externs via VoIP, JSON o API/DLL. El control i la supervisió s'optimitzen mitjançant software, TELNET, funcions SSH, SNMP i una aplicació mòbil dedicada. Inclou bateria de liti ref. K1BAT-LI. Inclou configuració d'equip. Completament	4.351,12	1,000	4.351,12

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 38

		instal·lada. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.				
2	PP3B-ZO01	u	Pupitre microfònic OPTIMUS ref. MD-30EC o equivalent amb connexió en bus i 18 tecles configurables per a enviament de missatges a zones individuals, grups de zones o activació de missatges pregrabats. Trucada general, polsador de repetició d'últim missatge i gong previ seleccionable, col·locat. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	1.070,72	1,000	1.070,72
3	PP73-672X	u	Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19'', de 24 unitats d'alçària, de 1200 x 600 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	800,77	1,000	800,77
4	PP7I-892C	u	Regleta d'alimentació fixa, amb 8 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	57,35	1,000	57,35
5	PP31-ZO01	u	Altaveu de sostre per a encastar OPTIMUS mod. A-225EN o equivalent, de forma circular, de 5'' de diàmetre, de 6 W RMS de potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 94,5 dB, color blanc, EN54-24, encastat. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	59,01	5,000	295,05
6	PG34-ZZ01	m	Subministrament i instal·lació de cable per a sonoritzacions amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> , pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en canal, safata o tub. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	2,56	100,000	256,00
7	PG2N-EUHS	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	2,10	25,000	52,50
8	PG12-DH7N	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment	18,45	10,000	184,50
9	PP35-ZZ01	u	Posada en servei del sistema de megafonia instal·lat.	490,00	1,000	490,00
<b>TOTAL</b>	<b>Títol 4</b>		<b>01.04.02.05.02</b>			<b>7.558,01</b>

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Títol 3	06	Instal·lacions de protecció contra incendis
Títol 4	01	Extinció d'incendis
NIVELL 5	01	BIES i extintors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PM20-ZM01	u	Armari modular MACOIN model SWING ref. SW25/1BBM + SWPS25/1BB o equivalent, de xapa d'acer pintada compost per boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, i modul per allotjament independent d'extintor i mòdul per a polsador i alarma. Dimensions (axhxp): 600x1360x215 mm. Portes de xapa d'acer pintada de color blanc RAL 9010, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m i llança ). No s'inclou	419,94	5,000	2.099,70

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 39

		extintor ni elements d'alarma (polsador rearmable, i sirena), per a col·locar encastat i en posició vertical, inclòs part proporcional d'accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.				
2	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	57,36	10,000	573,60
3	PM32-DZ48	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	92,42	1,000	92,42
4	PF1A-DUQS	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	93,02	10,000	930,20
5	PF1A-DUQR	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	75,04	10,000	750,40
6	PF1A-DUQQ	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	54,75	20,000	1.095,00
7	PF1A-DUQP	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	39,38	25,000	984,50
8	P89P-45FY	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2'' de diàmetre, com a màxim. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	7,38	45,000	332,10
9	P89P-45G0	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4'' de diàmetre, com a màxim. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	9,02	20,000	180,40
10	PMS0-6Z7V	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	13,98	5,000	69,90

<b>TOTAL</b>	<b>NIVELL 5</b>	<b>01.04.02.06.01.01</b>	<b>7.108,22</b>
--------------	-----------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Títol 3	06	Instal·lacions de protecció contra incendis
Títol 4	02	Detecció d'incendis

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 40

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PM11-ZDC0	u	Central modular de detecció d'incendis analògica de DETNOV model CAD-250 o equivalent, ampliable fins a 32 llaços mitjançant targetes de 2 llaços (TBUD-250) i caixes d'expansió (CAD -250-B). No incorpora llaços de detecció. Pantalla tàctil de 10" amb gestió gràfica. 2048 zones, 256 àrees i 1024 grups. Registre històric d'1.000.000 esdeveniments. Software de configuració i manteniment gratuïts, configuració mitjançant port USB o Ethernet. 2 sortides de sirenes supervisades i 2 sortides de relés lliures de tensió en placa. Sortida auxiliar de 24V 500A. Connectable a xarxa T-Network de fins a 64 centrals analògiques mitjançant RS485 (TMB-252) o fibra òptica (TMBFI-252) no incloses. Port Ethernet en placa mare per a programació i telemanteniment remot, compatible amb Detnov Cloud i sortida Modbus IP. Contact-ID per a connexió a CRA mitjançant TCD-109. Cabina metàl·lica. Multilingüe. Certificat CPR EN 54-2 i EN 54-4. Inclou 2 bateries de 12 Vcc / 24 A model BTD-1224. Dimensions 533x453x212 mm. Instal·lada i connectada. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	3.173,79	1,000	3.173,79
2	PM11-ZDC1	u	Targeta d'expansió microprocesada de 2 llaços de DETNOV model TBUD-250 o equivalent, amb capacitat de 500 dispositius. 250 direccions per llaç (detectors, mòduls, sirenes o pulsadors). Connectable a les centrals Detnov CAD-250. Instal·lada i connectada. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	468,87	1,000	468,87
3	PM16-ZDC3	u	Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic de DETNOV ref. DOD-220A-I o equivalent, incorpora algorismes de verificació i compensació de brutícia. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o brunzidor, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Certificats CPR EN 54-7 i EN 54-17 i de dimensions: 100x40mm. Inclou base de connexió per a detectors de les series 200 i 200A, ref. Z-200, contactes metàl·lics inoxidables, color blanc i de dimensions de 5x100mm. Instal·lat i col·locat. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	63,48	20,000	1.269,60
4	PM16-ZDC2	u	Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic de DETNOV ref. DOD-220A-I o equivalent, incorpora algorismes de verificació i compensació de brutícia. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o brunzidor, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Certificats CPR EN 54-7 i EN 54-17 i de dimensions: 100x40mm. Inclou base de connexió amb entrada de tub vist per a detectors de les series 200 i 200A, ref. Z-200-H, contactes metàl·lics inoxidables, color blanc i de dimensions de 43x100mm. Instal·lat i col·locat. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	68,11	20,000	1.362,20
5	PM17-ZDC0	u	Polsador d'alarma analògic rearmable de DETNOV ref. MAD-451-I o equivalent, amb aïllador incorporat per a muntatge en superfície. Incorpora led indicador d'estat i clau de rearmament. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions: 85x85x55mm. Muntat en armari d'extinció i connectat. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	79,71	5,000	398,55
6	PM18-ZDC0	u	Sirena de paret analògica de DETNOV ref. MAD-565-I o equivalent, amb flash de color vermell amb aïllador incorporat per a connexió directa al llaç. 32 tons i 2 volums configurables. Potència acústica de 95dB a 100dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una direcció en el llaç. Color vermell. IP65. Base alta per a entrada de tub vist. Certificat CPR EN 54-3 i EN 54-17. Cobertures de W4-9 W3-7. S'alimenta del llaç o des d'una font externa EN 54-4. Dimensions: 63x118x121mm. Muntat superficialment i col·locat a l'interior. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de	166,89	5,000	834,45

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 41

		seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.				
7	PAW8-ZD01	u	Retenedor electromagnètic DETNOV ref. RED-1803, per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig i díode de protecció, força de retenció de 500 N, alimentació: 24 V cc/60 mA, amb placa de retenció amb ròtula. Dimensions: 105x72x40 mm. Certificat EN 1155. Color blanc. Muntat en superfície i connectat. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	57,52	5,000	287,60
8	PM11-ZD04	u	Mòdul monitor i de control analògic amb aïllador incorporat DETNOV ref. MAD-422-I o equivalent. Disposa de 2 entrades tècniques supervisades per a la senyalització d'estat d'equips que ens proporcionin un contacte NC o NA i de 2 sortides de relé lliure de tensió que proporciona dos contactes C, NA, NC. Ocupa quatre direccions en el llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou leds indicadors d'estat. Connexió mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5mm <sup>2</sup> de secció. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN. Consum menor de 300µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN 54-18 i EN 54-17. Instal·lat. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	88,11	1,000	88,11
9	PM11-ZD05	u	Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat DETNOV ref. MAD-411-I o equivalent, disposa de 1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona dos contactes C, NA, NC no reseteable. Ocupa una direcció en el llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexió mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5mm <sup>2</sup> de secció. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17. Instal·lat. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	69,51	1,000	69,51
10	PG34-ZS01	m	Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S021-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> , pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina, resistent al foc, lliure d'halogens, col·locat en tub. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	2,85	200,000	570,00
11	PG2N-EUHT	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	2,46	200,000	492,00
12	PG12-DH7N	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment	18,45	10,000	184,50
13	PMS0-6Z7V	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm <sup>2</sup> de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. Tot segons especificacions del fabricant. Inclou mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut. Tot segons plànols, memòria i plec de condicions tècniques.	13,98	10,000	139,80
14	EM12ZFFIS	u	Programació dels elements instal·lats.	900,00	5,000	4.500,00
15	EM12ZCCE	u	Connexió de central d'incendis nova amb central existent.	1.200,00	5,000	6.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Títol 4</b>		<b>01.04.02.06.02</b>			<b>19.838,98</b>

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Títol 3	06	Instal·lacions de protecció contra incendis
Títol 4	03	Protecció passiva contra incendis

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 42

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P7DC-ZS07	u	Segellat de pas de canonada EI-120, de 200 mm de diàmetre, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols	184,81	8,000	1.478,48
2	P7DC-ZS06	u	Segellat de pas de canonada EI-120, de 160 mm de diàmetre, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols	56,33	60,000	3.379,80
3	P7DC-ZS05	u	Segellat de pas de canonada EI-120, de 125 mm de diàmetre, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols	44,53	114,000	5.076,42
4	P7DC-ZS03	u	Segellat de pas de canonada EI-120, de 110 mm de diàmetre, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols	34,83	52,000	1.811,16
5	P7DC-ZS02	u	Segellat de pas de canonada EI-120, de 90 mm de diàmetre, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols	33,55	12,000	402,60
6	P7DC-ZS04	u	Segellat de pas de canonada EI-120, de 50 mm de diàmetre, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols	69,66	1,000	69,66
7	P7DC-ZS01	u	Segellat de pas de canonada EI-120, de 40 mm de diàmetre, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols	26,50	64,000	1.696,00

<b>TOTAL</b>	<b>Titol 4</b>	<b>01.04.02.06.03</b>			<b>13.914,12</b>
--------------	----------------	-----------------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Titul 3	07	Altres instal·lacions de protecció i seguretat
Titul 4	01	Sistema de seguretat CTTV

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EPA1ZH01	u	Càmera IP Hikvision model DS-2DE2A4041W-DE3 o equivalent, mini domo 4 MP, zoom, muntada i connectada.	412,13	10,000	4.121,30
2	EPAAZH03	u	Gravador, 16 canals de vídeo fins a 4K. 2 Discos durs, total 8TB, ampliable a 20. Switch PoE inclòs per connectar i alimentar totes les càmeres. Instal·lat. Inclou 2 disc durs de 4T cadascun. Inclòs posta en marxa, i proves i configuració.	2.372,82	1,000	2.372,82
3	PP44-6640	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal	1,80	1.000,000	1.800,00
4	PG2N-EUHS	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	2,10	500,000	1.050,00
5	PG12-DH7N	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment	18,45	10,000	184,50
6	PP7G-ZL01	u	Presa de senyal de veu i dades de LEGRAND Mosaic amb ref. 076574, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6A U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, muntada sobre bastidor o caixa	61,31	20,000	1.226,20
7	PG61-ZL50	u	Caixa de mecanismes amb tapa per a un element, de LEGRAND Mosaic amb ref. 080011 i 080291 o equivalent, encastada.	13,87	10,000	138,70
8	PPAUZCCTV	u	Posada en servei del sistema de càmeres de seguretat. Inclou la configuració dels equips, la programació, el connexionat i la postada en servei del sistema de CTTV.	840,00	5,000	4.200,00

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 43

9	POSTACCTV	u	Posta en marxa i llicència	2.000,00	2,000	4.000,00
---	-----------	---	----------------------------	----------	-------	----------

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 4</b>		<b>01.04.02.07.01</b>			<b>19.093,52</b>
--------------	----------------	--	-----------------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Títol 3	07	Altres instal·lacions de protecció i seguretat
Títol 4	02	Sistema de control d'accessos i seguretat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EMD2ZTE1	u	Llicència d'ampliació per a 32 portes / ASE5100-DE	1.201,12	1,000	1.201,12
2	EMD2ZTE9	u	Gestió integral del projecte d'execució: - Gestió de compra de material per entrega. - Configuració de l'equipament incloent la parametrització de les plataformes de software mantenides per TECOSA. - Proves d'acceptació. - Diagrama de connexionat.	1.500,00	1,000	1.500,00
3	EMD2ZTE2	u	Controladora central per Sipass Integrated / Vanderbilt AC5102. Inclou font d'alimentació 12v/2A amb caixa i espai per bateria de fins a 17Ah // Vanderbilt PSU120217. Inclou bateria 12v 7Ah. Instal·lat i col·locat.	1.893,01	2,000	3.786,02
4	EMD2ZTE3	u	Interface de doble lector Clock&Data /Wiegand // Vanderbilt model ADD5110	479,85	5,000	2.399,25
5	EMD2ZTE4	u	Font d'alimentació de 24V/3A amb caixa i espai per bateria de fins a 17Ah Vanderbilt model PSU240317. Inclou 2 bateries de 12v i 7Ah.	252,14	5,000	1.260,70
6	EMD2ZTE8	u	Kit control d'accessos: PORTA SALA SEGURA. Inclou: - 2 Lectors de proximitat Mifare // Vanderbilt model VR20M-MF. - Pulsador d'evacuació // CQR FP3/GR DP. - 1 pany elèctric // JIS1761-E. - 1 Contacte magnètic metàl·lic G2 de mitja potència // Alarmtech MC240-S45. - Cartelleria.	636,95	5,000	3.184,75
7	EMD2ZTE12	u	Kit control d'accessos: PORTA LECTORA AUTOMATICA. Inclou: - Lector de proximitat Mifare // Vanderbilt model VR20M-MF. - Pulsador d'evacuació // CQR FP3/GR DP. - Detector de presència PIR per a apertura de porta // Honeywell IS320WH - Cartelleria.	347,87	5,000	1.739,35
8	PM17-Z86S	u	Polsador per obertura de porta en cas d'emergència, accionament manual per trencament d'element fràgil, per a muntar superficialment.	21,99	5,000	109,95
9	PG2N-EUHS	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	2,10	100,000	210,00
10	EP434670	m	Subministrament i instal·lació de cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal	1,64	75,000	123,00
11	EMD62623	m	Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm <sup>2</sup> + 2x0,75 mm <sup>2</sup> , col·locat en tub	1,37	200,000	274,00
12	EMD62624	m	Conductor blindat i apantallat, de 2X 2x0,5mm <sup>2</sup> , col·locat en tub	1,37	100,000	137,00
13	EMD7U020	u	Subministrament i instal·lació de polsador antiagressió de doble botó mecànic, cos d'alumini i poliestirè, interruptors de làmines amb contactes NC, per a muntar superficialment, amb pany i clau de desenclavament, col·locat	63,52	5,000	317,60

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 44

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 4</b>	<b>01.04.02.07.02</b>	<b>16.242,74</b>
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Títol 3	08	Gasos medicinals
Títol 4	01	Distribució

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PF52-ZAL1	m	Subministrament i instal·lació de tub de coure de classe dura, no arsenical, neta i desgrixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10x1mm de diàmetre soldada amb alineació de plata (min 30%) A.P.F., i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació completament instal·lada i provada, senyalització del gas i sentit del flux d'aquest, segons normativa UNE en 7396-1.	24,39	100,000	2.439,00
2	PF52-ZAL2	m	Subministrament i instal·lació de tub de coure de classe dura, no arsenical, neta i desgrixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 12x1mm de diàmetre soldada amb alineació de plata (min 30%) A.P.F., i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació completament instal·lada i provada, senyalització del gas i sentit del flux d'aquest, segons normativa UNE en 7396-1.	25,56	100,000	2.556,00
3	PF52-ZAL3	m	Subministrament i instal·lació de tub de coure de classe dura, no arsenical, neta i desgrixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 15x1mm de diàmetre soldada amb alineació de plata (min 30%) A.P.F., i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació completament instal·lada i provada, senyalització del gas i sentit del flux d'aquest, segons normativa UNE en 7396-1.	27,58	100,000	2.758,00
4	PF52-ZAL4	m	Subministrament i instal·lació de tub de coure de classe dura, no arsenical, neta i desgrixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 18x1mm de diàmetre soldada amb alineació de plata (min 30%) A.P.F., i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació completament instal·lada i provada, senyalització del gas i sentit del flux d'aquest, segons normativa UNE en 7396-1.	32,65	100,000	3.265,00
5	PF52-ZAL5	m	Subministrament i instal·lació de tub de coure de classe dura, no arsenical, neta i desgrixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 22x1mm de diàmetre soldada amb alineació de plata (min 30%) A.P.F., i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació completament instal·lada i provada, senyalització del gas i sentit del flux d'aquest, segons normativa UNE en 7396-1.	37,67	100,000	3.767,00
6	PF52-ZAL6	m	Subministrament i instal·lació de tub de coure de classe dura, no arsenical, neta i desgrixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 28x1mm de diàmetre soldada amb alineació de plata (min 30%) A.P.F., i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació completament instal·lada i provada, senyalització del gas i sentit del flux d'aquest, segons normativa UNE en 7396-1.	45,63	10,000	456,30
7	PF52-ZAL7	m	Subministrament i instal·lació de tub de coure de classe dura, no arsenical, neta i desgrixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 35x1mm de diàmetre soldada amb alineació de plata (min 30%) A.P.F., i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació completament instal·lada i provada, senyalització del gas i sentit del flux d'aquest, segons normativa UNE en 7396-1.	58,16	10,000	581,60
8	PN37-ZAL0	u	Adhesiu PVC blanc 150x100 Vàlvula de Tall	6,72	20,000	134,40
9	PN37-ZAL1	u	Vàlvula de bola 3/8" diàmetre 12mm, amb vàlvula de bola 1/4 de volta per a baixa pressió, està dissenyada per a instal·lar-se sobre xarxes de gasos medicinals, oxigen i buit inclosos. Totalment desengrixada i reengrixada (grassa compatible amb ús de O2 medicinal). Marcat CE segons directiva 93/42/CEE sobre dispositius mèdics. Característiques: - Pressió nominal: 3/8" a 3/4" = 20bar - Pressió màxima: 3/8" a 3/4" = 30bar - Buit: pressió superior a 44kPa absoluts	78,45	10,000	784,50

**PRESSUPOST**

\*

Data: 29/06/26

Pàg.: 45

		- Temperatura: de -10°C a +60°C - Passatge integral Muntada.				
10	PN37-ZAL2	u	Vàlvula de bola 1/2'' diàmetre 15mm, amb vàlvula de bola 1/4 de volta per a baixa pressió, està dissenyada per a instal·lar-se sobre xarxes de gasos medicinals, oxigen i buit inclosos. Totalment desengreixada i reengreixada (grassa compatible amb ús de O2 medicinal). Marcat CE segons directiva 93/42/CEE sobre dispositius mèdics. Característiques: - Pressió nominal: 3/8'' a 3/4'' = 20bar - Pressió màxima: 3/8'' a 3/4'' = 30bar - Buit: pressió superior a 44kPa absoluts - Temperatura: de -10°C a +60°C - Passatge integral Muntada.	86,58	10,000	865,80
11	PN37-ZAL3	u	Vàlvula de bola 3/4'' diàmetre 18mm, amb vàlvula de bola 1/4 de volta per a baixa pressió, està dissenyada per a instal·lar-se sobre xarxes de gasos medicinals, oxigen i buit inclosos. Totalment desengreixada i reengreixada (grassa compatible amb ús de O2 medicinal). Marcat CE segons directiva 93/42/CEE sobre dispositius mèdics. Característiques: - Pressió nominal: 3/8'' a 3/4'' = 20bar - Pressió màxima: 3/8'' a 3/4'' = 30bar - Buit: pressió superior a 44kPa absoluts - Temperatura: de -10°C a +60°C - Passatge integral Muntada.	99,05	1,000	99,05
12	PN37-ZAL4	u	Vàlvula de bola 3/4'' diàmetre 22mm, amb vàlvula de bola 1/4 de volta per a baixa pressió, està dissenyada per a instal·lar-se sobre xarxes de gasos medicinals, oxigen i buit inclosos. Totalment desengreixada i reengreixada (grassa compatible amb ús de O2 medicinal). Marcat CE segons directiva 93/42/CEE sobre dispositius mèdics. Característiques: - Pressió nominal: 3/8'' a 3/4'' = 20bar - Pressió màxima: 3/8'' a 3/4'' = 30bar - Buit: pressió superior a 44kPa absoluts - Temperatura: de -10°C a +60°C - Passatge integral Muntada.	118,72	1,000	118,72
13	PN37-ZAL5	u	Vàlvula de bola 1'' diàmetre 28mm, amb vàlvula de bola 1/4 de volta per a baixa pressió, està dissenyada per a instal·lar-se sobre xarxes de gasos medicinals, oxigen i buit inclosos. Totalment desengreixada i reengreixada (grassa compatible amb ús de O2 medicinal). Marcat CE segons directiva 93/42/CEE sobre dispositius mèdics. Característiques: - Pressió nominal: 1'' a 2''1/2 = 10bar - Pressió màxima: 1'' a 2''1/2 = 15bar - Buit: pressió superior a 44kPa absoluts - Temperatura: de -10°C a +60°C - Passatge integral Muntada.	134,39	1,000	134,39
14	PFZZ-ZA01	u	Presa DIN O2 d'encastar. Presa ràpida d'oxigen segons norma DIN amb traçabilitat. Unitat terminal de la canalització que permet el subministrament de gasos medicinals i buit amb denominació de gas en la mateixa presa. Compleix amb la norma EN ISO 9170-1 per a disseny i requisits de fabricació segons UNE 7396-1, DIN 13260 Secció 2. Marcatge CE segons directiva 93/42/CEE sobre dispositius mèdics.	106,31	20,000	2.126,20
15	PFZZ-ZA02	u	Presa DIN aire medicinal d'encastar. Presa ràpida d'aire medicinal segons norma DIN amb traçabilitat. Unitat terminal de la canalització que permet el subministrament de gasos medicinals i buit amb denominació de gas en la mateixa presa. Compleix amb la norma EN ISO 9170-1 per a disseny i requisits de fabricació segons UNE 7396-1, DIN 13260 Secció 2. Marcatge CE segons directiva 93/42/CEE sobre dispositius mèdics.	106,31	20,000	2.126,20

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 46

16	PFZZ-ZA03	u	Pres a DIN buit d'encast ar. Pres a ràpida de buit segons norma DIN amb traçabilitat. Unitat terminal de la canalització que permet el subministrament de gasos medicinals i buit amb denominació de gas en la mateixa pres a. Compleix amb la norma EN ISO 9170-1 per a disseny i requisits de fabricació segons UNE 7396-1, DIN 13260 Secció 2. Marcatge CE segons directiva 93/42/CEE sobre dispositius mèdics.	106,31	20,000	2.126,20
17	PFZZ-ZA04	u	Pres a DIN aire motor d'encast ar. Pres a ràpida d'aire motor segons norma DIN amb traçabilitat. Unitat terminal de la canalització que permet el subministrament de gasos medicinals i buit amb denominació de gas en la mateixa pres a. Compleix amb la norma EN ISO 9170-1 per a disseny i requisits de fabricació segons UNE 7396-1, DIN 13260 Secció 2. Marcatge CE segons directiva 93/42/CEE sobre dispositius mèdics.	106,31	2,000	212,62

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 4</b>	<b>01.04.02.08.01</b>	<b>24.550,98</b>
--------------	----------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Títol 3	08	Gasos medicinals
Títol 4	02	Quadre de zona i alarmes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PFZZ-ZA07	u	Sistema de Monitoratge i Alarma de pressions de 2 gasos i buit per mitjà de sensors de pressió analògics 4-20 dt. i contactors o equivalent. Visualització de les pressions i de missatges d'alarma en pantalla LCD, alarmes visuals i sonores amb doble visualització. Possibilitat de connexió a una GTC (Gestió Tècnica Centralitzada) per enllaç Modbus o mitjançant caixa de transferència d'alarma de síntesi amb contacte en sec. Caixa negra transferible a PC (emmagatzematge dels últims 50 esdeveniments). Inclosos 2,5 m de cable de connexió per captador de pressió i buit. Possibilitat de múltiples configuracions amb unitats miralls i repetidors d'alarma. Denominació de cada gas. Segons UNE 7396-1, EN 60601-1 i IEC 60601-1-2. Marcatge CE segons directiva 93/42/CEE sobre dispositius mèdics. Inclou: - Sistema de Monitoratge i Alarma VIGI 3033 de 3 vies de la marca Air Liquide Medical Systems del grup Air Liquide, per a centrals d'alimentació de gasos medicinals i xarxes de gasos mèdics. Visualització de les pressions i de missatges d'alarma en pantalla LCD, alarmes visuals i sonores amb doble visualització. Permet supervisar les pressions de gasos i de buit per mitjà de sensors de pressió analògics 4-20 dt. i contactors. Possibilitat de connexió a una GTC (Gestió Tècnica Centralitzada) per enllaç Modbus o mitjançant caixa de transferència d'alarma de síntesi amb contacte en sec. Compatible amb Teleflo sistem de televigilància d'Air Liquide. Caixa negra transferible a PC (emmagatzematge dels últims 50 esdeveniments). Possibilitat de múltiples configuracions amb unitats miralls i repetidors d'alarma. Denominació de cada gas. Segons UNE 7396-1, EN 60601-1 i IEC 60601-1-2. Marcatge CE segons directiva 93/42/CEE sobre dispositius mèdics. - 2u Pressure Transm 16B G1/4" M conn. M12. Sensor analògic de pressió amb contacte de 4-20mA per a 0-16 bar. - 1u Vaccum Transm -900MB Mx10x100 Wire 3m. Sensor analògic de buit amb contacte de 4-20mA per a -900 mbar. Muntat, connexionat i provat	1.243,14	2,000	2.486,28

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 4</b>	<b>01.04.02.08.02</b>	<b>2.486,28</b>
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions

**PRESSUPOST**

\*

Data: 29/06/26

Pàg.: 47

Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Títol 3	08	Gasos medicinals
Títol 4	03	Posada en marxa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PPAU-ZA01	u	Proves i posada en servei segons la Norma ISO 7396 punt 12 - GO.	1,500,00	1,000	1,500,00
<b>TOTAL</b>	<b>Títol 4</b>	<b>01.04.02.08.03</b>			<b>1,500,00</b>	

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Títol 3	09	Legalitzacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PPAU-ZT01	pa	Legalització de la instal·lació elèctrica. S'hi inclou l'acta favorable d'Inspecció d'Indústria, Certificat de la Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIE) signat, declaració responsable signada, projecte de legalització, inscripció al registre d'instal·lacions (RITSIC) de Baixa Tensió, Acusament de rebuda de la sol·licitud de tramitació d'instal·lacions de BT, informe de control inicial de Baixa Tensió en sales d'intervenció segons ITC-BT-38, les taxes corresponents en qualsevol dels tràmits i posada en marxa de la instal·lació.	1.500,00	5,000	7.500,00
2	PPAU-ZT03	pa	Legalització de la instal·lació clima. S'hi inclou l'Acta favorable de la Inspecció d'Indústria, Certificat final d'obra signat, Certificat Instal·lacions Tèrmiques en Edifici (ITE) signat, declaració responsable signada, projecte de legalització de clima, Inscripció al registre d'Instal·lació (RITSIC) d'Instal·lacions Tèrmiques, certificat de neteja de conductes i desinfecció de conductes, certificats de filtres absoluts i de la seva correcta instal·lació, validació de la sala AMBIENT CONTROLAT segons ISO 14644-1, les taxes corresponents en qualsevol dels tràmits i posada en marxa de la instal·lació.	1.500,00	1,000	1.500,00
3	PPAU-ZT02	pa	Realització dels plànols "AS BUILT" de totes les instal·lacions afectades, inclou els quadres elèctrics, circuits, connexions i escomeses, ventilació, acs i afs, xarxa evacuació, climatització, CCTV, esquemes de control de clima BMS, esquemes unificlars amb indicació de les seves seccions i quadre elèctrics segons REBT (esquemes impresos i penjats a les portes dels quadres), esquemes de principi de totes les instal·lacions del Pla de formació del personal de manteniment de tots aquells equipaments i /o sistemes que ho requereixin (en el cas d'instal·lar un nou sistema de regulació/control o integrar-lo a l'existent, serà necessari lliurar dues còpies del manual i del manual d'usuari, tant en format paper com digital), manuals del fabricant, manuals d'ús, manuals de manteniment i certificats del fabricant de tots els equips instal·lats (SAI's, quadres elèctrics, lluminàries, reactàncies, làmpades, etc.) i relació d'equipament i components dels sistemes de tractament d'aire.	2.000,00	1,000	2.000,00
4	PPAU-ZT04	pa	Partida alçada de control de Qualitat on s'ha de presentar la següent informació de control de qualitat segons indicacions de la DF. - Les mesures de luxometria - Certificat de posada en marxa dels SAI's. - Proves d'estanquitat, equilibrat i regulació hidràulica de l'aigua freda sanitària. - Proves de temperatura i temps segons UNE, estanquitat, equilibrat i regulació hidràulica de l'aigua calenta sanitària. - Proves d'estanquitat, equilibrat i regulació hidràulica de l'aigua del clima, cabals i temperatures d'aire segons protocols (inclou els cabals i pressió diferencial dels quiròfans), posada en marxa dels equips de climatització amb fixes de les mesures de cabals, renovacions, temperatures, pressió i humitat, soroll, equilibrats, consums elèctrics, etc. - Proves d'estanquitat BIES i control de funcionament simultani de les	1.200,00	1,000	1.200,00

**PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 48

		dues BIES més desfavorables si es manté la pressió. - Certificat de la posada en marxa del sistema instal·lat de megafonia. - Certificat de posada en marxa del sistema de trucada a infermeria. - Certificat dinal d'instal·lació de gasos medicinals, proves d'estanquitat i encreuament de gasos.				
5	PPAU-ZT05	pa	Partida alçada de posada en marxa i proves de la instal·lació. Inclou la posada en marxa de les diferents instal·lacions, l'entrega dels diferents resultats de les proves i l'entrega de tots els documents demanats en l'Annex de posada en marxa. INCLOSA EN CADA PARTIDA	0,00	1,000	0,00

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>		<b>01.04.02.09</b>			<b>12.200,00</b>
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Títol 3	10	Varis

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	1001	h	Partida alçada de treballs complementaris i petites actuacions d'instal·lació, incloent mà d'obra d'instal·ladors especialistes per a adaptacions durant l'execució de l'obra, modificacions de recorreguts, ajustos d'instal·lacions existents, connexions, desconnexions, remats i actuacions imprevistes necessàries per a la correcta finalització dels treballs al servei d'urgències, comptabilitzada segons previsió d'hores.	29,42	250,000	7.355,00
2	1002	h	Previsió d'hores d'oficial instal·lador i ajudant per treballs varis d'adaptació i modificació d'instal·lacions existents, actuacions no definides en detall al projecte però necessàries per a la correcta execució i posada en servei de la reforma d'urgències.	31,70	200,000	6.340,00
3	1003	h	Partida de previsió d'hores per actuacions diverses en instal·lacions dins l'àrea d'urgències, incloent intervencions puntuals en instal·lacions elèctriques, telecomunicacions, climatització i baixa tensió, necessàries per compatibilitzar l'obra amb el funcionament de l'hospital, incloent mitjans auxiliars, desplaçaments interiors i coordinació amb manteniment	29,42	200,000	5.884,00
4	1004	pa	Partida alçada a justificar a en concepte d'imprevistos en obra	20.000,00	1,000	20.000,00
5	1005	h	Hores de tècnic especialista per fer els treballs d'integració de la instal·lació de climatització amb el sistema existent de control i gestió de l'hospital (BMS), desigo cc de Siemens incloent programació, senyals de control, posada en marxa, verificació de comunicacions i ajust de consignes de funcionament.	49,84	200,000	9.968,00
6	1006	pa	Partida alçada per treballs de modificació, integració i adaptació de la instal·lació de tub pneumàtic de l'àrea d'urgències, incloent hores de personal tècnic qualificat per a actuacions sobre la instal·lació existent, modificació de recorreguts i estacions, connexions, ajustos de funcionament, configuració i programació del sistema, verificació de comunicacions, proves funcionals i posada en servei, garantint la correcta operativitat i integració amb el sistema general de l'hospita	1.500,00	4,000	6.000,00
7	1007	h	Hores de tècnic especialista per fer els treballs d'integració de la instal·lació de detecció d'incendis en la reforma del servei d'urgències, incloent comprovació de dispositius instal·lats, proves de funcionament, etiquetatge i identificació d'elements, configuració i programació de la central existent, així com posada en servei de la instal·lació executada, realitzat per personal tècnic autoritzat	49,84	50,000	2.492,00
8	PY05-PN99	PA	Partida alçada en concepte d'ajudes d'obra civil a la totalitat de les instal·lacions i altres industrials, formades per tot allò necessari per a deixar la instal·lació o sistema completament acabat. Es relacionen els següents treballs, sense caràcter limitatiu: - Replanteig, obertura i tapat de regates en obra ceràmica, revestiments, etc. - Replanteig i obertura de forats en elements d'obra ceràmica, formigó, cel rasos i revestiments, inclosos remats, llindes, etc. Obertura	10.525,00	1,000	10.525,00

de forats en cel ras per la col·locació de les lluminàries, mecanismes i/o elements d'instal·lacions.

- Formació de forats a forjat realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant.

- Desmuntatge de lames de coberta en planta d'instal·lacions. Formació de forats en lames de coberta pel connexionat de les instal·lacions.

- Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions verticals i horitzontals.

- Segellat d'elements amb cobertes.

- Segellats RF de tots els passos, tant d'obra com en passos d'instal·lacions, en funció de la resistència al foc exigida per a cada sistema

constructiu objecte de la sectorització de cada àmbit, amb productes tipus PROMAT, HILTI, SIKA, etc, o equivalents.

- Segellats de juntes estructurals horitzontals o verticals mitjançant selladors de silicona, acrílics, escuma de poliuretà (PU), cordó de llana mineral, etc.

- Col·locació de bastiments de reixes i difusors.

- Fixació de suports.

- Mecanització de portes per a la instal·lació de panys, detectors, contactes, cablejats, etc.

- Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.

- Descàrrega, elevació i transport interior de materials durant l'horari de treball de l'instal·lador (exclou els transports especials).

- Punt de descàrrega de runa.

- Punt de connexió elèctrica, punt de connexió d'aigua i enllumenat provisional de l'obra (escomeses). Interposició d'un comptador per quantificar el consum de les obres.

- Replanteig i Senyalització a obra d'eixos i punts topogràfics.

- Formació d'encaixos en paviment i forjat per la col·locació de boneres i/o reixes d'acer inoxidable en paviment. Ataconat posterior de les caixes.

- Proteccions necessàries en la interferència d'activitats d'obra civil i d'instal·lacions, i en funció de les fases i lliurament de les mateixes.

- Traslats, muntatge i desmuntatge de les bastides a requeriment de les necessitats de les obres, en diferents punts de l'Hospital per tal de portar a terme l'execució de les unitats d'obra i repassos.

- Ajudes en els repassos de les obres.

- Refer i deixar completament acabades les trobades de totes les mecanitzacions per les instal·lacions, un col·locades les unitats d'obra.

- Altres

Tot segons especificacions del fabricant i normativa d'aplicació, plànols de projecte, memòria i/o plec de condicions tècniques, inclòs el subministrament de materials, accessoris, treballs, mitjans auxiliars, mesures de seguretat i salut i recursos necessaris per deixar la partida totalment acabada i en òptimes condicions de neteja i ordre. L'execució de la partida pot venir condicionada pels horaris que convinguin a la propietat, ja sigui degut al soroll o a activitats previstes o altres imprevistos que obliguin a aturar els treballs o separar-los en diferents fases.

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 3</b>	<b>01.04.02.10</b>	<b>68.564,00</b>
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 26OB0004P
Capítol	04	Instal·lacions
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIONS
Títol 3	11	Tub pneumàtic
Títol 4	01	Modificacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PFA7-ZT01	m	Tub de PVC rígid de 110mm de diàmetre nominal i pressió nominal de 45g/cm2. Unió amb topall mitjançant maniguets, clips metàl·lics de suport amb maniguets de sistematció d'acer i altres elements i accessoris de muntatge, amb part proporcional de corbes, de radi	41,00	54,000	2.214,00

**PRESSUPOST**

\*

Data: 29/06/26

Pàg.: 50

		650mm, etc. Totalment instal·lat, connectat i provat. Inclou material auxiliar per al seu muntatge.				
2	PFZZ-ZT04	u	Central de comandament BP-ATLAS o equivalent de comandament i control del transport pneumàtic, entron Windows camb programa base de treball, i dades modulars adaptables a l'esquema de la instal·lació. teclat de programació, monitor de 21", selector de servei, impressora per a impressió de llistats de fallades i enviaments realitzats, control de tots els equips, software d'estadístiques, manteniment, etc. Amb tota la programació per al perfecte funcionament de la instal·lació, completament instal·lat. Totalment instal·lat, connectat i provat. Inclou material auxiliar per al seu muntatge.	6.700,00	1,000	6.700,00
3	PFZZ-ZT06	u	Unitat de vàlvula de tres vies, controlada per ordinador de control, acoblat al grup motor. Sensor de posició per al canvi de sentit d'enviament i frenat. És l'encarregada d'aspirar o bufar dins del sistema, així com de controlar la velocitat dels enviaments segons necessitats del sistema. Sortida única a la instal·lació, totalment instal·lada. Totalment instal·lat, connectat i provat. Inclou material auxiliar per al seu muntatge.	1.900,00	1,000	1.900,00
4	PFZZ-ZT07	u	Font d'alimentació VO-3 o equivalent. Font addicional addicional allotjada en caixa IP55 controlada per la central de control, amb tensió de sortida de 42Vcc. Totalment instal·lat, connectat i provat. Inclou material auxiliar per al seu muntatge.	650,00	1,000	650,00
<b>TOTAL</b>		<b>Títol 4</b>	<b>01.04.02.11.01</b>			<b>11.464,00</b>

(\*) Branques incompletes

**Resum de pressupost**

**RESUM DE PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 1

NIVELL 6: NIVELL 5			Import
NIVELL 5	01.04.02.01.01.01	Instal·lació de distribució	5.882,82
NIVELL 5	01.04.02.01.01.02	Alimentació a aparells	4.214,24
<b>Títol 4</b>	<b>01.04.02.01.01</b>	<b>Instal·lació d'aigua freda</b>	<b>10.097,06</b>
NIVELL 5	01.04.02.01.02.01	Producció ACS	2.082,62
NIVELL 5	01.04.02.01.02.02	Alimentació a aparells	720,54
<b>Títol 4</b>	<b>01.04.02.01.02</b>	<b>Instal·lació d'aigua calenta sanitària (ACS)</b>	<b>2.803,16</b>
NIVELL 5	01.04.02.06.01.01	BIES i extintors	7.108,22
<b>Títol 4</b>	<b>01.04.02.06.01</b>	<b>Extinció d'incendis</b>	<b>7.108,22</b>
			<b>20.008,44</b>

NIVELL 5: Títol 4			Import
Títol 4	01.04.01.01.01	FONTANERIA	11.824,61
Títol 4	01.04.01.01.02	EVACUACIÓ D'AIGÜES	7.650,00
Títol 4	01.04.01.01.03	ELECTRICITAT	16.015,22
Títol 4	01.04.01.01.04	CLIMATITZACIÓ	83.261,55
Títol 4	01.04.01.01.05	TELECOMUNICACIONS	18.355,09
Títol 4	01.04.01.01.06	DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	22.351,17
Títol 4	01.04.01.01.07	PROTECCIÓ I SEGURETAT	12.778,22
Títol 4	01.04.01.01.08	PACIENT INFERMERA	0,00
Títol 4	01.04.01.01.09	GASOS MEDICINALS	25.663,68
<b>Títol 3</b>	<b>01.04.01.01</b>	<b>INSTAL·LACIONS</b>	<b>197.899,54</b>
Títol 4	01.04.02.01.01	Instal·lació d'aigua freda	10.097,06
Títol 4	01.04.02.01.02	Instal·lació d'aigua calenta sanitària (ACS)	2.803,16
Títol 4	01.04.02.01.03	Sanitaris	6.205,09
Títol 4	01.04.02.01.04	Accessoris	1.390,48
<b>Títol 3</b>	<b>01.04.02.01</b>	<b>Instal·lacions d'aigua</b>	<b>20.495,79</b>
Títol 4	01.04.02.02.01	Evacuació d'aigües residuals	5.710,78
Títol 4	01.04.02.02.02	Evacuació d'aigües pluvials	2.084,29
<b>Títol 3</b>	<b>01.04.02.02</b>	<b>Evacuació d'aigües</b>	<b>7.795,07</b>
Títol 4	01.04.02.03.01	Modificció quadres	7.971,72
Títol 4	01.04.02.03.02	Canalitzacions i línies	16.125,90
Títol 4	01.04.02.03.03	Enllumenat	17.980,28
Títol 4	01.04.02.03.04	Mecanismes	8.544,16
Títol 4	01.04.02.03.05	Posada equipotencial	1.031,94
<b>Títol 3</b>	<b>01.04.02.03</b>	<b>Electricitat</b>	<b>51.654,00</b>
Títol 4	01.04.02.04.01	General	0,00
Títol 4	01.04.02.04.02	Fan coils	9.398,08
Títol 4	01.04.02.04.03	Distribució d'aigua	43.334,56
Títol 4	01.04.02.04.04	Conductes	13.835,65
Títol 4	01.04.02.04.05	Difusió	2.871,80
<b>Títol 3</b>	<b>01.04.02.04</b>	<b>Climatització i ventilació</b>	<b>69.440,09</b>
Títol 4	01.04.02.05.01	Veü i Dades	7.568,80
Títol 4	01.04.02.05.02	Megafonia	7.558,01
<b>Títol 3</b>	<b>01.04.02.05</b>	<b>Telecomunicacions</b>	<b>15.126,81</b>
Títol 4	01.04.02.06.01	Extinció d'incendis	7.108,22
Títol 4	01.04.02.06.02	Detecció d'incendis	19.838,98
Títol 4	01.04.02.06.03	Protecció passiva contra incendis	13.914,12
<b>Títol 3</b>	<b>01.04.02.06</b>	<b>Instal·lacions de protecció contra incendis</b>	<b>40.861,32</b>
Títol 4	01.04.02.07.01	Sistema de seguretat CTTV	19.093,52
Títol 4	01.04.02.07.02	Sistema de control d'accessos i seguretat	16.242,74

**RESUM DE PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 2

<b>Titul 3</b>	<b>01.04.02.07</b>	<b>Altres instal·lacions de protecció i seguretat</b>	<b>35.336,26</b>
Titul 4	01.04.02.08.01	Distribució	24.550,98
Titul 4	01.04.02.08.02	Quadre de zona i alarmes	2.486,28
Titul 4	01.04.02.08.03	Posada en marxa	1.500,00
<b>Titul 3</b>	<b>01.04.02.08</b>	<b>Gasos medicinals</b>	<b>28.537,26</b>
Titul 4	01.04.02.11.01	Modificacions	11.464,00
<b>Titul 3</b>	<b>01.04.02.11</b>	<b>Tub pneumàtic</b>	<b>11.464,00</b>

478.610,14

**NIVELL 4: Titul 3****Import**

Titul 3	01.04.01.01	INSTAL·LACIONS	197.899,54
<b>Capítol (1)</b>	<b>01.04.01</b>	<b>DESMUNTATGES I CONNEXIONS</b>	<b>197.899,54</b>
Titul 3	01.04.02.01	Instal·lacions d'aigua	20.495,79
Titul 3	01.04.02.02	Evacuació d'aigües	7.795,07
Titul 3	01.04.02.03	Electricitat	51.654,00
Titul 3	01.04.02.04	Climatització i ventilació	69.440,09
Titul 3	01.04.02.05	Telecomunicacions	15.126,81
Titul 3	01.04.02.06	Instal·lacions de protecció contra incendis	40.861,32
Titul 3	01.04.02.07	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	35.336,26
Titul 3	01.04.02.08	Gasos medicinals	28.537,26
Titul 3	01.04.02.09	Legalitzacions	12.200,00
Titul 3	01.04.02.10	Varis	68.564,00
Titul 3	01.04.02.11	Tub pneumàtic	11.464,00
<b>Capítol (1)</b>	<b>01.04.02</b>	<b>INSTAL·LACIONS</b>	<b>361.474,60</b>

559.374,14

**NIVELL 3: Capítol (1)****Import**

Capítol (1)	01.03.01	Treballs Previs	23.697,80
Capítol (1)	01.03.02	Enderrocs i desmuntatges	75.252,64
Capítol (1)	01.03.03	Tancaments i divisòries	79.542,40
Capítol (1)	01.03.04	Impermeabilització, aïllaments i formació de junts	75.903,60
Capítol (1)	01.03.05	Revestiments	170.152,05
Capítol (1)	01.03.06	Ferms i paviments	62.415,45
Capítol (1)	01.03.07	Tancaments practicables	61.089,46
Capítol (1)	01.03.08	Varis	16.780,90
Capítol (1)	01.03.09	Equipament	12.572,50
<b>Capítol</b>	<b>01.03</b>	<b>Obra Civil</b>	<b>577.406,80</b>
Capítol (1)	01.04.01	DESMUNTATGES I CONNEXIONS	197.899,54
Capítol (1)	01.04.02	INSTAL·LACIONS	361.474,60
<b>Capítol</b>	<b>01.04</b>	<b>Instal·lacions</b>	<b>559.374,14</b>

1.136.780,94

**NIVELL 2: Capítol****Import**

Capítol	01.01	Seguretat i Salut	22.870,65
Capítol	01.02	General	0,00
Capítol	01.03	Obra Civil	577.406,80
Capítol	01.04	Instal·lacions	559.374,14
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>Pressupost 26OB0004P</b>	<b>1.159.651,59</b>

## **RESUM DE PRESSUPOST**

Data: 29/06/26

Pàg.: 3

---

---

1.159.651,59

---

### **NIVELL 1: Obra**

**Import**

---

Obra	01	Pressupost 26OB0004P	1.159.651,59
			<b>1.159.651,59</b>

Treballs de petites reformes de ram de paleta, cartró-guix i instal·lacions d'escasa entitat.

## PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

---

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	1.159.651,59
13 % Despeses generals SOBRE 1.159.651,59.....	150.754,71
6 % Benefici Industrial SOBRE 1.159.651,59.....	69.579,10
<b>Subtotal</b>	1.379.985,40
21 % IVA SOBRE 1.379.985,40.....	289.796,93
<b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b>	€ 1.669.782,33

---

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( UN MILIÓ SIS-CENTS SEIXANTA-NOU MIL SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS )

---