



PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS PEL SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS DE GRAN FORMAT PER A LA DEIXALLERIA COMARCAL

1.- OBJECTE

És objecte del present contracte el subministrament de contenidors de gran format per a la deixalleria comarcal de l'Alt Empordà.

2.- DESCRIPCIÓ DE LA DEIXALLERIA

La deixalleria comarcal de l'Alt Empordà és un centre de recepció, emmagatzematge selectiu i transferència de residus que són objecte de ser reciclats, reutilitzats o eliminats correctament.

La gestió dels objectes emmagatzemats a la deixalleria s'ha d'encaminar de manera prioritària cap a la via de la valorització i reutilització.

La deixalleria comarcal inclou una planta de tractament de residus voluminosos i necessita de contenidors de gran format per a l'emmagatzematge de residus i dels materials recuperats.

Les instal·lacions estan ubicades al Centre de Tractament de Residus de l'Alt Empordà (CTR).

3.- CONTENIDORS DE GRAN FORMAT

Seràn objecte d'aquest contracte de subministrament els següents contenidors de gran format per a l'emmagatzematge de residus:

Residu	Tipus de contenidor
Runes i ceràmica	1 patera d' 11 m ³
Vidre pla i miralls	1 patera d' 11 m ³
Ferralla	1 caixa oberta reforçada de 30 m ³
Fusta verge	1 caixa oberta de 30 m ³

4.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS CONTENIDORS A SUBMINISTRAR

Els contenidors de grans dimensions a subministrar així com les característiques tècniques que caldrà que compleixi són les que segueixen:



2 Pateres d' 11 m³

Capacitat mínima d' 11 m³.

Alçada interior mínima 1000 mm.

Longitud màxima 6000 mm.

Material: xapa d'acer amb soldadura de cordó continu.

Sistema de manipulació per ganxo (multilift).

Guies base de IPN 180 a 1060 mm d'amplada.

Alçada del centre del ganxo entre 1450 i 1570 mm (multilift).

Espessor xapa base de 5 mm.

Espessor xapa lateral de 3 mm.

Porta d'1 fulla, amb obertura basculant i lateral BL.

Rodets d'arrossegament metàl·lics amb diàmetre de 200 mm.

Pintat amb 1 capa d'imprimació i 2 capes d'esmalt sintètic en color gris.

L'equip haurà de donar compliment a la directiva CE i aportar el marcatge CE i la declaració de conformitat CE.

1 caixa oberta reforçada de 30 m³

Capacitat mínima de 30 m³.

Alçada interior mínima 2000 mm.

Material: xapa d'acer amb soldadura de cordó continu.

Sistema de manipulació per ganxo (multilift).

Guies base de IPN 180 a 1060 mm d'amplada.

1 reforç horitzontal en laterals i porta.

Alçada del centre del ganxo entre 1450 i 1570 mm (multilift).

Espessor xapa base de 5 mm.

Espessor xapa lateral de 3 mm.

Porta de 2 fulles amb obertura de tipus llibre.

Rodets d'arrossegament metàl·lics amb diàmetre de 200 mm.

Pintat amb 1 capa d'imprimació i 2 capes d'esmalt sintètic en color gris.

L'equip haurà de donar compliment a la directiva CE i aportar el marcatge CE i la declaració de conformitat CE.

1 caixa oberta de 30 m³

Capacitat mínima de 30 m³.

Alçada interior mínima 2000 mm.

Material: xapa d'acer amb soldadura de cordó continu.

Sistema de manipulació per ganxo (multilift).



Guies base de IPN 180 a 1060 mm d'amplada.
Alçada del centre del ganxo entre 1450 i 1570 mm (multilift).
Espessor xapa base de 4 mm.
Espessor xapa lateral de 3 mm.
Porta de 2 fulles amb obertura de tipus llibre.
Rodets d'arrossegament metàl·lics amb diàmetre de 200 mm.
Pintat amb 1 capa d'imprimació i 2 capes d'esmalt sintètic en color gris.
L'equip haurà de donar compliment a la directiva CE i aportar el marcatge CE i la declaració de conformitat CE.

5.- GARANTIA DEL MATERIAL

S'estableix un període de garantia mínima d' 1 any. Al llarg d'aquest temps l'empresa adjudicatària quedarà subjecta a una total disponibilitat tècnica i funcional en la rectificació, esmena, correcció de desperfectes i integració de components, o bé la reposició dels contenidors que resultin inadequats.

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de lliurament dels contenidors i altres elements subministrats objecte del present contracte.

6.- CONDICIONS GENERALS DEL SUBMINISTRAMENT

L'empresa adjudicatària haurà de disposar de mitjans de transport, logística d'entrega i mitjans humans i tècnics de distribució (propis o contractats externament), per fer el lliurament dels articles sol·licitats.

El lliurament del material es realitzarà a l'adreça indicada en l'apartat D del Quadre de Característiques del contracte.

Els lliuraments no podran produir despeses addicionals o canvi de preu en els articles.

L'adjudicatari, respecte el termini d'entrega dels articles, haurà de respectar el termini establert en el quadre de característiques d'aquesta licitació.

La descàrrega del material s'adequarà a l'horari i la normativa pel que fa a senyalització, càrrega i descàrrega del lloc de subministrament.

L'adjudicatari serà l'únic responsable del transport i descàrrega de material subministrat. Per al transport de material, comptarà amb els corresponents permisos que siguin necessaris.

L'adjudicatari serà responsable dels desperfectes que es puguin ocasionar com a conseqüència tant de la càrrega, transport i descàrrega del material, havent de reparar o substituir els elements malmesos seguint en tot cas les indicacions dels serveis tècnics de l'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal.



Si els béns no es troben en estat de ser rebuts, s'haurà de fer constar en l'acta de recepció i es donaran les instruccions precises al contractista perquè esmeni els defectes observats o procedeixi a un nou subministrament de conformitat amb el pactat.

7.- CONTROL DEL SUBMINISTRAMENT

L'empresa disposarà dels mitjans tècnics necessaris per garantir el control i seguiment del subministrament i designarà una persona responsable del contracte, que respondrà amb agilitat i eficiència a qualsevol incidència que comprometi el bon funcionament del mateix.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà es reserva el dret a la inspecció del material subministrat, o dels treballs de descàrrega, a través dels seus serveis tècnics, per tal de comprovar que aquests compleixen els objectius previstos, i d'acord amb els plecs establerts. L'adjudicatari donarà tota mena de facilitats al personal comarcal per a la inspecció del material o treballs de descàrrega, perquè realitzi la seva tasca de la manera més eficaç possible.