

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra 01 XMV-25538 CQ
 Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 4)	17,68	9,000	159,12

TOTAL Capítol 01.02 159,12

Obra 01 XMV-25538 CQ
 Capítol 03 SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
 Títol 3 03 COBERTA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 2)	716,15	1,000	716,15
2	J5V11580	U	Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió (P - 3)	670,80	1,000	670,80

TOTAL Títol 3 01.03.03 1.386,95

Obra 01 XMV-25538 CQ
 Capítol 03 SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
 Títol 3 07 FUSTERIA EXTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 5)	573,92	2,000	1.147,84

TOTAL Títol 3 01.03.07 1.147,84

Obra 01 XMV-25538 CQ
 Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
 Títol 3 01 ELECTRICITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 6)	705,26	1,000	705,26

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	3.529,12
Subtotal	3.529,12
21 % IVA SOBRE 3.529,12.....	741,12
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 4.270,24

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUATRE MIL DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 4 : Títol 4			Import
Títol 4	01.04.01.01	PARETS, ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS	0,00
Títol 4	01.04.01.02	FUSTERIA INTERIOR	0,00
Títol 3	01.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Títol 4	01.04.02.01	PAVIMENTS	0,00
Títol 4	01.04.02.02	CEL RASOS	0,00
Títol 3	01.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	0,00
Títol 4	01.07.06.01	PLUVIALS	0,00
Títol 3	01.07.06	INSTAL·LACIONS I SERVEIS	0,00
			0,00

NIVELL 3 : Títol 3			Import
Títol 3	01.01.01	ENDERROCS	0,00
Títol 3	01.01.02	MOVIMENT DE TERRES	0,00
Capítol	01.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	0,00
Títol 3	01.03.02	FAÇANES	0,00
Títol 3	01.03.03	COBERTA	1.386,95
Títol 3	01.03.04	ACABATS EXTERIORS	0,00
Títol 3	01.03.07	FUSTERIA EXTERIOR	1.147,84
Títol 3	01.03.08	ELEMENTS DE PROTECCIÓ EXTERIOR	0,00
Capítol	01.03	SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	2.534,79
Títol 3	01.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Títol 3	01.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	0,00
Títol 3	01.04.04	ACABATS INTERIORS	0,00
Capítol	01.04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	0,00
Títol 3	01.05.01	ELECTRICITAT	705,26
Títol 3	01.05.02	ENLLUMENAT	0,00
Títol 3	01.05.03	FONTANERIA	0,00
Títol 3	01.05.04	CALEFACCIÓ	0,00
Títol 3	01.05.05	VEU I DADES	0,00
Títol 3	01.05.06	PORTER ELECTRÒNIC	0,00
Títol 3	01.05.07	SANEJAMENT	0,00
Títol 3	01.05.08	MEGAFONIA	0,00
Títol 3	01.05.09	SEGURETAT	0,00
Títol 3	01.05.10	CONTRA INCENDIS	0,00
Títol 3	01.05.11	VENTILACIÓ	0,00
Títol 3	01.05.AJ	AJUDES INSTAL·LACIONS	0,00
Capítol	01.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE	705,26
Títol 3	01.07.02	MOVIMENT DE TERRES	0,00
Títol 3	01.07.04	PAVIMENTS	129,95
Títol 3	01.07.06	INSTAL·LACIONS I SERVEIS	0,00
Títol 3	01.07.07	JARDINERIA	0,00
Títol 3	01.07.10	TANCAMENTS PRACTICABLES	0,00
Capítol	01.07	URBANITZACIÓ	129,95

3.370,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	0,00
Capítol	01.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	159,12
Capítol	01.03	SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	2.534,79
Capítol	01.04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	0,00
Capítol	01.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE	705,26
Capítol	01.07	URBANITZACIÓ	129,95
Capítol	01.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00
Obra	01	XMV-25538 CQ	3.529,12
			3.529,12
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	XMV-25538 CQ	3.529,12
			3.529,12

PRESSUPOST

TOTAL	Títol 3	01.05.01				705,26
Obra		01	XMV-25538 CQ			
Capítol		07	URBANITZACIÓ			
Títol 3		04	PAVIMENTS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm o cúbiques de 15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)		129,95	1,000	129,95
TOTAL	Títol 3	01.07.04				129,95

(*) Branques incompletes