

# PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PRESTATGES PER A L'INSTITUT DEL TEATRE DE BARCELONA

**INTE/2025/0047651**

## 1. OBJECTE

El objecte del present plec consisteix en l'establiment de les condicions tècniques que han de regir la contractació pel subministrament dels prestatges per a la reorganització i optimització dels espais de magatzem de l'Institut del Teatre de Barcelona.

Aquest contacte de subministrament dels prestatges, inclou, com a prestació accessòria obligatòria, la instal·lació integral de tots els seus elements,. És tracta d'una contractació necessària per millorar el funcionament de les diferents activitats que es desenvolupen a l'Institut del Teatre, ja que totes elles requereixen de molt d'espai d'emmagatzematge amb molt moviment. L'actual proposta millorarà les condicions de treball ja que es reduiran els desplaçaments i moviments d'elements entre plantes, apropant més els elements emmagatzemats als seus usos i permetrà tenir els magatzems més endreçats i optimitzar els espais disponibles.

## 2. ABAST DEL CONTRACTE

L'abast del contracte és el subministrament de prestatgeries en els següents espais de l'Institut del Teatre:

- **Soterrani -2 Taller escenografia**
- **Soterrani -3 Magatzem**
- **Soterrani -4 Passadís de la planta**
- **Sota rampa**

## 3. BENS QUE INTEGREN EL SUBMINISTRAMENT

Subministrament de prestatgeries per a l'Institut del Teatre (seu de Barcelona), amb tots els seus accessoris i components d'instal·lació, d'interconnexió, enclavament i fixació necessaris per al seu correcte funcionament, homologats i reunint les condicions exigides en el present plec tècnic.



### 3.1 TIPOLOGIA, DIMENSIONS I ESPAIS

**Subministrament de 88 prestatges fixes amb els corresponents puntals** (de 25mm de costat), de la tipologia i dimensions que s'indiquen a continuació :

**SOTERRANI -2 TALLER ESCENOGRAFIA** (tots aquests prestatges Picking tenen d'alçada 2100mm)

**-Amb Ref."6"**: 2 prestatges

2-Prestatges Picking 6 baldes 1400mm x 1000mm



Ref."6"

**Referència "6" es correspon als dos prestatges de 6 baldes.**

**SOTERRANI -3 MAGATZEM** (tots els següents prestatges Picking tenen d'alçada 2000mm)


**-Amb Ref."2"**: 11 prestatges

1-Prestatges Picking 2 baldes elevades 2400mm x 700mm

1-Prestatges Picking 2 baldes elevades 2000mm x 700mm

1-Prestatges Picking 2 baldes elevades 1800mm x 700mm

8-Prestatges Picking 2 baldes elevades 1400mm x 700mm



**Referència "2" es correspon als 11 prestatges de 2 baldes.**

Ref."2"


**-Amb Ref."2st"**: 23 prestatges

3-Prestatge Picking 2 baldes elevades i terra buit 2400mm x 1000mm

4-Prestatge Picking 2 baldes elevades i terra buit 2000mm x 1000mm

10-Prestatge Picking 2 baldes elevades i terra buit 1800mm x 1000mm

6-Prestatges Picking 2 baldes elevades i terra buit 1400mm x 1000mm




Ref."2st"

**Referència "2st" es correspon als 23 prestatges de 2 baldes sense terra.**

**-Amb Ref."3": 11 prestatges**

- 6-Prestatges Picking 3 baldes elevades i terra buit 2400mm x 1000mm
- 5-Prestatges Picking 3 baldes elevades i terra buit 2000mm x 1000mm




Ref."3"

**Referència "3" es correspon als 11 prestatges de 3 baldes.**

**-Amb Ref."4": 5 prestatges**

- 2-Prestatges Picking 4 baldes 2400mm x 1000mm
- 3-Prestatges Picking 4 baldes 2000mm x 1000mm




Ref."4"

**Referència "4" es correspon als 5 prestatges de 4 baldes.**

**-Amb Ref. "5": 9 prestatges**

- 2-Prestatges Picking 5 baldes 2400mm x 600mm
- 2-Prestatges Picking 5 baldes 2000mm x 600mm
- 1-Prestatge Picking 5 baldes 1800mm x 500mm
- 4-Prestatges Picking 5 baldes 1400mm x 500mm



Ref. "5"

**Referència "5" es correspon als 9 prestatges de 5 baldes.**

**SOTERRANI -3 MAGATZEM** (tots els següents prestatges **Paletització** tenen d'alçada **2100mm**)

**-Amb Ref."2P": 5 prestatges**


- 5-Prestatges paletització de 3 nivells (amb el nivell 0 a terra i els nivells 1 i 2 amb prestatge addicional de conglomerat) 2700 x 1100mm

Tipus de nivell:

Nivells 1 i 2:

- Parell de llarguers de paletització + 4 reforços
- + tauler aglomerat de 22 mm

Proteccions obligatòries: als extrems de les prestatgeries




Ref. "2P"

**Referència "2P" es correspon als 5 prestatges paletitzables de 2 baldes.**

**SOTERRANI -4 PASSADÍS** (tots aquest prestatges Picking tenen d'alçada 1900mm)

**-Amb Ref."4":** 7 prestatges

- 2-Prestatges Picking 4 baldes 1800mm x 500mm
- 3-Prestatges Picking 4 baldes 1400mm x 500mm
- 2-Prestatges Picking 4 baldes 1000mm x 500mm



Referència "4" es correspon als 7 prestatges de 4 baldes.

Ref."4"

**SOTARAMPA** (tots aquests prestatges Paletització tenen d'alçada 4200mm)

**-Amb Ref."3P SOTARAMPA":** 15 prestatges

- 10-Prestatges paletització de 3 nivells més nivell de Picking 2700 x 1100mm
- 5-Prestatges paletització de 3 nivells més nivell de Picking 1850 x 1100mm


Tipus de nivell:

Nivells 2 i 3:

- parell de llarguers de paletització

Nivell 1:

- parell de llarguers de Picking + 4 reforços + tauler aglomerat de 22 mm



Ref."3P SOTARAMPA"

Referència "3P" es correspon als 15 prestatges paletitzables de 3 baldes.

Proteccions obligatòries: als extrems de les estanteries

**3.2 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LES PRESTATGERIES**

- Tot el material que compona les prestatgeries subministrades ha de ser nou.
- Complir amb els requeriments estructurals definits a la EN 15512:2020+A1:2022, la EN 15620:2021, o estàndard equivalent.
- Acreditar la ISO 9001/14001 del fabricant de les prestatgeries, per a l'activitat de producció o fabricació de prestatgeries fixes i armaris compactes, o estàndard equivalent.

- Totes les prestatgeries, incloses les paletitzables, tindran incorporades lleixes contínues de fusta per a Picking amb una capacitat de càrrega no inferior als 500kg/m<sup>2</sup>. Les lleixes tindran un sistema de regulació en alçada cada 50mm com a màxim.
- La capacitat de càrrega de les prestatgeries paletitzables no serà inferior als 1.000kg per lleixa.
- Les prestatgeries estaran fabricades amb perfils tancats d'acer d'alta tensió tipus S350 o similar galvanitzat.
- Els suports laterals exteriors s'allargaran un mínim de 500 mm. per sobre del darrer nivell de càrrega i els interiors 100 mm. Aquestes prolongacions es podran realitzar mitjançant accessoris estructurals adequats a tal fi.
- En el cas d'utilitzar bigues transversals superiors en els passadissos, aquestes hauran d'estar situades a la part superior, a una altura tal que l'espai vertical entre la càrrega i/o el màstil de l'equip de mantenició sigui com a mínim de 150 mm.
- Per garantir l'estabilitat de tot el conjunt de l'estructura, els muntants verticals dobles estaran fabricats en una sola peça, de manera que no s'admetran dos muntants verticals senzills units formant-n' una de doble. No es permetran arriostaments entre prestatgeries.
- És necessari que les prestatgeries subministrades es puguin adaptar a un sistema de desplaçament automàtic motoritzat sobre rails.
- S'ha de dotar els prestatges dels reforços necessaris per garantir càrregues de 135 kg. Aquests reforços estaran soldats al prestatge.

## 4 SUBMINISTRAMENT DE LES PRESTATGERIES

### 4.1 Instal·lació

Els licitadors podran visitar els espais objecte de la contractació durant la fase de licitació, en els termes previstos a la clàusula 1.8 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), a l'efecte de conèixer les condicions físiques dels espais i valorar la instal·lació de les prestatgeries. Aquesta visita tindrà caràcter opcional i informatiu i no substituirà, en cap cas, el contingut dels plec ni de la documentació contractual.

Amb caràcter previ a l'inici material dels treballs d'instal·lació, i a petició de l'empresa adjudicatària, l'Institut del Teatre podrà facilitar a l'empresa contractista els plànols o la documentació gràfica disponible amb la ubicació exacta de les prestatgeries a instal·lar.

Aquesta documentació tindrà caràcter complementari i de concreció operativa de la instal·lació, i no podrà alterar les tipologies, característiques tècniques, dimensions, unitats, espais d'instal·lació ni la resta de condicions definides en aquest plec i en el PCAP.

El lliurament o posada a disposició d'aquesta documentació no suspendrà ni ampliarà el termini màxim de lliurament i instal·lació establert al PCAP ni, si escau, el termini ofert per l'empresa adjudicatària com a reducció del termini de lliurament i instal·lació.

Un cop facilitada, si escau, la documentació gràfica indicada, i amb caràcter previ a la instal·lació de les prestatgeries, l'empresa contractista haurà de revisar conjuntament amb el cap del Grup de Manteniment de l'Institut del Teatre, o amb la persona que aquest designi, l'estat del paviment on s'instal·laran les prestatgeries.

En cas que l'esmentat paviment tingués algun desnivell i/o anomalia, l'empresa contractista haurà d'encarregar-se d'instal·lar en primer terme les plaques d'anivellació, per posteriorment fixar la llosa de sustentació que correspongui o bé realitzar una instal·lació amb tacs químics

- I. Les prestatgeries únicament es podran fixar al paviment, a excepció d'aquelles que tinguin una altura igual o superior als 2 metres d'alçada que sí podran fixar-se a les parets de l'edifici. La justificació d'aquest requisit és evitar la transmissió de forces entre ambdós.
- II. Les prestatgeries hauran de quedar instal·lades verticalment respecte als seus bastidors, horitzontalment respecte als seus nivells de càrrega i alineades correctament respecte a la seva llargària.
- III. Les toleràncies de la instal·lació hauran de complir amb la normativa europea EN 15512 o estàndard equivalent.
- IV. Com a seguretat addicional a l'estabilitat transversal, s'hauran d'unir entre si les prestatgeries amb una relació alçada/amplada superior a 10; sent la seva alçada la del darrer nivell de càrrega i l'amplada la d'un bastidor si és d'alineació simple o dels dos bastidors més el separador si és alineació doble, sempre que aquests estiguin units per una quantitat (mínim dos) adequada de separadors.
- V. La instal·lació de puntals s'ubicarà als encreuaments amb els passadissos de circulació o àrees d'expedició. Addicionalment, els puntals que protegeixin les prestatgeries on circulen màquines (magatzems de S2 i S3) estaran obligatòriament protegits a les cantonades. **Les proteccions dels puntals hauran de complir amb els següents paràmetres:**
  - L'alçada de cada protecció de puntal no serà inferior a 400 mm i estarà ubicada als puntals extrems de cada alineació en la direcció perpendicular al passadís de treball.
  - Les proteccions hauran d'absorbir, com a mínim, una energia de 400 Nm, degut a un impacte en qualsevol direcció situat a una alçada entre 100 i 400 mm, i es

col·locaran de tal forma que un cop absorbida l'energia de l'impacte la seva deformació no danyi el puntal protegit.

- VI. En les zones on s'instal·lin els prestatges de paletització, els bastidors s'hauran de protegir mitjançant proteccions laterals.
- VII. Per evitar el desenganxament dels travessers del seu punt d'unió amb els suports davant d'una acció accidental durant el treball, es disposaran claus de seguretat en cada connector que han de ser dissenyades per suportar una càrrega accidental vertical ascendent de 5 kN motivades per una operativa manual de l'equip de manipulació.
- VIII. En el cas d'utilitzar unitats de càrrega amb palets de base singular o en contenidors, els nivells de càrrega s'acondicionaran amb accessoris de resistència adequada perfectament adaptats a la base de la unitat de càrrega i units als llargs.
- IX. Respecte a les prestatgeries paletitzables, per evitar caigudes d'unitats de càrrega als passadissos de treball; cops contra instal·lacions, com ara els sprinklers o col·lisions amb altres unitats de càrrega a les prestatgeries dobles s'han d'instal·lar obligatòriament topalls, que segons la necessitat poden ser de seguretat o de posicionament. Aquests topalls han de ser dissenyats segons s'especifica en EN 15629 o estàndard equivalent.
- X. Respecte a les prestatgeries de Picking s'ha d'instal·lar un petit roda peu per prestatge.
- XI. A les cares posteriors de les alineacions simples, que limiten amb zones de trànsit o llocs de treball, s'instal·laran xarxes de quadrícula adequades a les dimensions de la mercaderia emmagatzemada o bé panells cecs, en tots dos casos dotats de suficient resistència per evitar la caiguda de la mercaderia sobre les persones. També s'instal·larà en les prestatgeries de la planta soterrani S4 a la zona del passadís de les aules, fins a la part superior.
- XII. La instal·lació inclourà les reixes de seguretat necessàries per evitar la caiguda d'objectes per la part posterior de les prestatgeries, d'acord amb la disposició prevista a la clàusula 3.1 del present plec i amb la documentació gràfica o les indicacions tècniques que, si escau, es facilitin durant l'actuació de replanteig i coordinació prèvia a la instal·lació.

La descripció de les prestatgeries a subministrar i la seva disposició als diferents espais de la seu de Barcelona de l'Institut del Teatre són les establertes a la clàusula 3.1 del present plec, sens perjudici de la documentació gràfica que, si escau, es faciliti a l'empresa contractista amb caràcter complementari i de concreció operativa de la instal·lació.

Tots els elements indicats anteriorment, hauran de ser transportats per l'empresa contractista fins a la seu de Barcelona de l'Institut del Teatre pels seus propis mitjans i ubicats a cadascuna de les sales on hauran de ser instal·lats també pels seus propis mitjans.

Per a la instal·lació a l'edifici, l'empresa contractista haurà de planificar el trasllat de tots els elements, mòduls o ferratges que siguin necessaris i la seva instal·lació, podent ser aquest per fases, havent de comunicar al responsable del contracte amb una antelació mínima d'una setmana, la planificació prevista amb aquesta finalitat.

L'empresa contractista després de la instal·lació, haurà de fer la neteja necessària de totes les sales on ha actuat, per deixar-les en aptitud d'ús.

## 4.2 Senyalització

Per poder donar per finalitzada la instal·lació de les prestatgeries, **és necessari que l'empresa contractista hagi executat els treballs de senyalització corresponents** (a les zones de passadissos per al pas de persones, circulació i treball, entre d'altres), conforme s'estableix al *Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball*:

- Quan sigui necessari, s'hauran de diferenciar les zones de pas de vehicles i persones, respectant les dimensions necessàries per a cada tipus d'usuari, amb especial atenció als encreuaments perquè els angles de gir dels vehicles i la visibilitat siguin els correctes. S'hi col·locaran miralls de visualització estratègicament orientats quan la insuficient o inadequada visibilitat ho faci necessari.
- Així mateix, en compliment del citat RD, sempre que sigui necessari per garantir la seguretat dels treballadors, el traçat de les vies de circulació haurà d'estar clarament senyalitzat. La citada senyalització s'ajustarà als requeriments del RD. 485/1997.
- S'han de senyalitzar els passos per als vianants perpendiculars als mòduls d'emmagatzematge a una distància entre ells que garanteixi el compliment de la regulació contra incendis vigent en matèria de distàncies d'evacuació. Tots els passos pels quals han de circular persones han de tenir el nivell superior cobert amb materials resistents a la caiguda de mercaderies de les paletes.

## 4.3 Documentació

Quinze dies naturals abans de la finalització del contracte **l'empresa contractista haurà de facilitar a l'Institut del Teatre la següent documentació**:

- Informació relativa a la pressió de les plaques base de l'estanteria sobre la llosa per evitar trencaments per punxonament o assentaments diferencials.
- Informació mitjançant plànols o taules de les prestacions de la instal·lació subministrada i de les seves toleràncies.

- Plaques de dades de la instal·lació, amb les seves prestacions i característiques principals. Aquestes plaques de dades de la instal·lació (càrrega màxima...) estaran a les prestatgeries. Com a mínim a aquelles en què hi haurà palets.
- Manual per al manteniment de la instal·lació i detecció de defectes.
- Manual d'Instruccions de seguretat per a l'ús de la instal·lació.

## 5.- PERSONAL DE L'EMPRESA CONTRACTISTA, INTERLOCUCIÓ TÈCNICA I NORMES DE COMPORTAMENT

### 5.1 Operaris

L'empresa contractista, haurà de trametre a l'Institut del Teatre un llistat amb els nom/s, DNI del personal que realitzarà les tasques que són objecte del present contracte. Aquest llistat haurà de ser proporcionat **en un termini màxim de dos setmanes** des de l'entrada en vigor del contracte i caldrà que es mantingui actualitzat per l'empresa contractista. En cas de substitució de qualsevol personal, haurà d'informar-se a l'Institut del Teatre com a màxim amb quinze dies naturals d'antelació.

L'Institut del Teatre es reserva el dret, per causes justificades, de sol·licitar la substitució de qualsevol membre del personal de l'empresa contractista.

### 5.2 Interlocutor amb l'Institut del Teatre

L'empresa contractista designarà un responsable tècnic del contracte que serà l'interlocutor directe amb l'Institut del Teatre.

L'empresa contractista facilitarà, **durant la primera setmana de vigència del contracte**, el nom de la seva persona interlocutora, així com un número de telèfon i una direcció de correu electrònic per tal de poder atendre les comunicacions i/o consultes que es realitzin des de l'IT.

Aquest interlocutor haurà de presentar-se en l'Institut del Teatre a requeriment d'aquest Organisme Autònom i haurà de tenir poder suficient per a l'adopció de les decisions necessàries per al correcte desenvolupament del servei objecte d'aquest contracte.

### 5.3 Normes de comportament

L'empresa contractista i el seu personal respectarà a l'interior de l'Institut del Teatre totes aquelles normes de conducta i altres disposicions que marqui l'Institut del Teatre.

El personal de l'empresa contractista haurà d'observar les normes de comportament pròpies de l'Institut del Teatre i en particular les que es descriuen a continuació:

- Vestuari: L'empresa contractista haurà de dotar al personal que executi els treballs de present contracte d'una vestimenta de treball adequada i de protecció, si és necessària. Aquesta vestimenta haurà d'incorporar la insígnia específica de la seva empresa i haurà de ser mantinguda en bon estat de neteja. Queda prohibit que el personal de l'empresa contractista desenvolupi la seva activitat a l'Institut del Teatre sense la vestimenta específica.
- Comportament: El personal de l'empresa contractista haurà de demostrar el tot moment:
  - Dinamisme i motivació en l'execució de la seva activitat.
  - Cortesia i amabilitat amb els usuaris de l'Institut del Teatre
  - Atenció i resposta el més ràpida possible a les observacions dels usuaris de l'Institut del Teatre.
- Disciplina: L'empresa contractista es compromet a fer respectar al seu personal les normes interiors i de seguretat pròpies de l'Institut del Teatre. Quedarà prohibit pel personal de l'empresa contractista:
  - Manipular, per qualsevol motiu, els equips i materials que no estiguin relacionats amb el contingut del contracte, especialment el material informàtic.
  - Menjar a l'interior de l'Institut del Teatre, excepte a la cafeteria.
  - Introduir i consumir a l'Institut del Teatre begudes alcohòliques o entrar a l'Institut del Teatre en estat d'embriaguesa.
  - Provocar desordre de qualsevol tipus en els llocs de treball i, en general, en qualsevol dependència de l'Organisme.
  - Mantenir reunions que no siguin relatives a la prestació del servei objecte del present contracte.
  - Faltar al respecte als usuaris.
  - Fer-se ajudar en el seu lloc de treball per una persona aliena a l'empresa.

Si en la realització de les tasques de instal·lació un operari de l'empresa contractista realitza una maniobra indeguda o incorrecta, l'empresa contractista serà la responsable dels desperfectes que puguin derivar-se i haurà de córrer amb totes les despeses derivades de tal incidència.

L'Institut del Teatre podrà impedir l'accés a l'edifici a qualsevol empleat de l'empresa contractista que no compleixi amb les normes bàsiques de disciplina o aquelles particulars que pugués establir l'Institut del Teatre.

## 6. GARANTIA DEL SUBMINISTRAMENT

La garantia del contracte es regirà per les clàusules establertes al Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP).

Sense perjudici d'això, l'Institut del Teatre es reserva el dret de verificar el subministrament un cop realitzat el lliurament dels equips. En cas que es detectin defectes o el material sigui incorrecte, el contractista estarà obligat a reparar-lo o substituir-lo.

## 7. NORMES DE SEGURETAT, PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I PLA D'AUTOPROTECCIÓ

El contractista haurà de complir amb tota la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i coordinació d'activitats empresarials. La següent documentació s'haurà de lliurar a l'Institut del Teatre per a la seva aprovació **amb caràcter previ a l'inici dels treballs de instal·lació**:

- **Avaluació de riscos i mesures de prevenció:** El contractista elaborarà una avaluació de riscos específica dels treballs, detallant les mesures de prevenció tant col·lectives com individuals. Aquesta avaluació haurà de ser validada pel tècnic designat en prevenció de riscos de l'Institut del Teatre.
- **Pautes de seguretat laboral:** El contractista elaborarà un document escrit que inclogui: la seqüència d'operació, la metodologia de treball, els equips de protecció individual obligatoris, les eines i materials necessaris, i la delimitació de l'àrea de treball si s'escau. Aquestes pautes seran revisades i aprovades abans d'iniciar la feina.
- **Coordinació d'activitats empresarials:** L'empresa ha de presentar tota la documentació requerida per a la coordinació d'activitats empresarials, de conformitat amb el Reial Decret 171/2004.

### Obligacions durant l'Execució

El contractista té les següents obligacions durant l'execució del contracte:

- **Formació del personal:** Formar el seu personal en les normes de seguretat en el treball aplicables, incloent treballs mecànics, protecció contra incendis, riscos elèctrics, ús d'equips de protecció individual i sol·licitud de permisos necessaris.
- **Actuació en el lloc de treball:** Adoptar les mesures de seguretat necessàries per prevenir qualsevol tipus d'accident. Utilitzarà tanques o elements de protecció i senyalització quan sigui necessari, i elements auxiliars com escales o bastides per a garantir la seguretat dels operaris i la integritat de l'edifici.

- **Pla d'autoprotecció:** Assegurar que el seu personal coneix i entén el pla d'autoprotecció de l'edifici. El tècnic de prevenció de riscos de l'Institut del Teatre facilitarà aquesta informació i n'aixecarà acta.

## 8.- PECES DE RECANVI I GESTIÓ DE RESIDUS

### 8.1 Materials o peces de recanvi

L'empresa contractista es compromet a disposar dels recanvis necessaris en stock pels prestatges objecte d'aquest contracte.

Tots els elements, peces i/o materials que sigui necessari substituir del sistema de prestatges objecte d'aquest contracte, hauran de ser originals i/o que compleixin amb la normativa vigent en quan a nivell de qualitat i homologació.

### 8.2 Gestió de residus

L'empresa contractista, haurà de portar les peces o material substituïts en una reparació a un gestor de residus, i lliurarà al cap de la Subsecció d'Edificis i Equipaments de l'Institut del Teatre el resguard o còpia conforme el material ha sigut gestionat legalment.

Si els elements objecte d'aquest contracte han d'ésser traslladats per causa de reparacions o revisions a la seu de l'empresa contractista, aquesta s'obliga a cobrir tota despesa generada per aquest motiu.

## 9.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

El contractista queda obligat a complir, durant tota l'execució del contracte, amb tota la normativa sectorial, tècnica, de seguretat i de prevenció de riscos laborals que sigui d'aplicació.

En particular, i d'acord amb el que s'especifica al PPT i al Pla de Seguretat de l'Institut del Teatre, l'adjudicatari ha de respectar la normativa següent, entre d'altres:

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
- Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
- Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.
- Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria.

Així mateix, el contractista haurà de respectar tots els procediments i instruccions tècniques que l'Institut del Teatre tingui establerts en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals. Amb caràcter previ a l'inici de la prestació del servei, i d'acord amb el que es preveu al plec, es procedirà a la preceptiva coordinació d'activitats empresarials.

## Metadades del document

<b>Núm. expedient</b>	INTE/2025/0047651
<b>Tipus documental</b>	Plec de clàusules o condicions
<b>Títol</b>	PPT subministrament prestatges seu Barcelona IT

## Signatures

<b>Signatari</b>	<b>Acte</b>	<b>Data acte</b>
Sergi Comellas Humet (TCAT)	Cap Secció d'operacions	11/06/2026 19:05

## Validació Electrònica del document

<b>Codi (CSV)</b>	<b>Adreça de validació</b>	<b>QR</b>
544800afc3044aea65e4	<a href="https://seuelectronica.diba.cat">https://seuelectronica.diba.cat</a>	

