



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI D'OFICINA PROMOCIÓ ECONÒMICA I ALTRES DEPARTAMENTS DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA, ANY 2026.

EXPEDIENT NÚM.:

1. OBJECTE

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament i, si escau, instal·lació de mobiliari d'oficina per a diversos departaments de l'Ajuntament de Lleida. Aquest mobiliari servirà per a la reforma, actualització i millora de les condicions d'ús i confortabilitat dels espais municipals destinats al treball administratiu i atenció al públic.

2. REQUERIMENTS TÈCNICS I OPERATIUS OBLIGATORIS

2.1. Condicions generals del mobiliari

- Tot l'equipament haurà de ser nou, no descatalogat i de qualitat professional.
- Haurà de complir totes les normes de seguretat, ergonomia i qualitat vigents (UNE-EN 527, ISO 9001, ISO 14001 o equivalents).
- L'estètica i funcionalitat del mobiliari s'ha d'adaptar a les condicions actuals dels espais municipals, contribuint a un entorn funcional, agradable i modern.

2.2. Característiques tècniques específiques

- Materials: sobre de taula i frontals de calaixos han de ser de tauler melaminitzat o bilaminat, amb acabat de qualitat, alta resistència a ratllades i a l'ús continuat.
- Color del sobre: es prescriuen com a referència preferent del model Finsa Duo el color 222 Maple Blanco o de la sèrie Vital el color Lime OAK – Acacia, o equivalent de característiques i tonalitat similars.

2.3. Uniformitat d'imatge

- Tots els bucs de calaixos, taules de treball, taules de reunions, armaris i taulell hauran de pertànyer a una mateixa sèrie i tenir el mateix acabat.
- Totes les cadires de lloc operatiu i cadires de col·lectivitat hauran de pertànyer a una mateixa sèrie i acabat, per garantir la coherència visual i funcional. Els conjunts lineals hauran de ser de la mateixa sèrie o d'unes característiques similars.





3. MODELS DE REFERÈNCIA

A efectes de garantir la qualitat mínima i orientar l'adequació estètica i funcional del mobiliari, s'estableixen els següents models de referència:

3.1. Taules i bucs de calaixos

- Sèrie Vital del catàleg de l'empresa Actiu
- Sèrie Evo Stride del catàleg de l'empresa MoreSquared
- Sèrie ZAMA del catàleg de l'empresa Grupo Forma 5

3.2. Cadires d'oficina

- Sèrie Urban del catàleg de l'empresa Actiu
- Sèrie Dama del catàleg de l'empresa Luyando
- Sèrie Plural del catàleg de l'empresa Grupo Forma 5

4. REQUERIMENT GENÈRIC DE L'EQUIPAMENT PASSACABLES INTEGRAT A LES TAULES

Les taules de treball hauran d'estar dissenyades per oferir una solució pràctica i estètica per a la gestió del cablejat de xarxa i la connexió elèctrica dels dispositius d'oficina.

A aquest efecte, totes les taules hauran de complir els següents requisits tècnics mínims:

- Integració de passacables: les taules hauran de disposar de sistemes integrats per a la canalització de cables, tant a nivell vertical (del terra fins a la taula) com horitzontal (sota la superfície de treball), per garantir una organització eficient del cablejat i mantenir l'espai net i ordenat.
- Ubicació estratègica dels accessos: s'han de preveure orificis o obertures d'accés al cablejat a la superfície de la taula. Aquests punts d'accés:
 - Hauran d'estar situats de manera que no condicionin la disposició dels dispositius electrònics sobre la taula.
 - En taules individuals, s'hauran de col·locar com a mínim als dos extrems.
 - En taules per a múltiples llocs de treball (tipus bench), s'haurà de garantir com a mínim un accés cada 180 cm de llargada.
 - En configuracions adjacents (taules contigües), els sistemes hauran de permetre el pas de cablejat entre taules de forma eficient, segura i ordenada.
- Electrificació integrada: les taules hauran d'incorporar mecanismes elèctrics amb endolls tipus schuko (o equivalents normatius), que proporcionin punts de connexió segurs i accessibles per a diversos dispositius electrònics.



Ajuntament de Lleida

- Aquests mecanismes hauran d'estar integrats a la taula de manera discreta, preferentment dins de canaletes, panells o mòduls abatibles.
- Hauran d'estar preparats per alimentar-se des de preses elèctriques situades a paret o terra, de forma directa o mitjançant canalització pròpia.

Aquesta configuració es considera essencial per a entorns de treball moderns com oficines obertes, sales de reunions i espais col·laboratius, on la connectivitat, la seguretat i l'ordre del cablejat són imprescindibles per al funcionament eficient i la comoditat dels usuaris.

5. EQUIVALÈNCIES I ALTERNATIVES

S'acceptaran altres models i marques diferents dels especificats, sempre que compleixin les següents condicions:

- Igualtat o superioritat en qualitat, funcionalitat, resistència i disseny respecte als models de referència.
- Compliment de les normatives europees de mobiliari d'oficina (UNE-EN, ISO, etc.).
- Acreditació mitjançant fitxes tècniques, certificacions oficials i/o mostres físiques si així ho sol·licita l'òrgan contractant.

Es consideren que els model i marques que van estar adjudicats en l'**Acord Marc** per a la contractació del subministrament i instal·lació de mobiliari d'oficina (CCS 2022/6) de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya, compleixen les condicions.

<https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/compra-centralitzada/familiars/mobiliari-oficina/ccs-2022-6-models-adjudicats.pdf>

6. LLIURAMENT I INSTAL·LACIÓ

- El mobiliari serà subministrat completament muntat, en les ubicacions determinades per l'Ajuntament en l'apartat 10 del Plec de prescripcions tècniques.
- El contractista haurà de garantir un lliurament correcte i complet, dins els terminis establerts, amb totes les peces, accessoris i elements de fixació.
- El contractista serà responsable de la retirada i gestió ambiental de materials sobrants d'embalatge.
- El contractista serà responsable de la correcta gestió del mobiliari residus que es detalla en l'apartat 10.3 d'aquests plec i conjuntament amb la factura caldrà presentar una declaració de gestor de residus autoritzat conforme s'han dipositat els mobles residu retirats de l'Ajuntament de Lleida.



7. GARANTIA I SERVEI POSTVENDA

- Es requerirà una garantia mínima de 5 anys per defectes de fabricació, estructura i materials.
 - El contractista haurà de disposar de servei tècnic postvenda, amb capacitat d'atendre incidències, reparacions o substitucions durant el període de garantia.
-

8. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA EXIGIDA

Amb la proposta s'haurà d'aportar:

- Fitxes tècniques dels productes oferts.
 - Declaració de conformitat amb normatives UNE/ISO.
 - Fotografies i/o renders dels models proposats.
 - Declaració d'equivalència en cas de models alternatius.
-

9. DESCRIPCIÓ, COMPOSICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

El detall de l'equipament a subministrar és el següent:

- 45 taules d'oficina lloc operatiu individual de 160 x 80 cms
- 1 taules d'oficina lloc operatiu individual de 180 x 80 cms
- 46 bucs de 3 calaixos
- 1 taules de reunió de 120 cms de diàmetre.
- 42 Cadires d'oficina de lloc operatiu.
- 31 Cadires de col·lectivitat en tèxtil.
- 15 armaris 200 cms alt x 90 cms ample i 45 cms fons.

9.1 Taula d'oficina lloc operatiu individual

- Mides:

Taula individual d'ample 160 cms x profunditat 80 cms x alçada 72-74 cms.

Taula individual d'ample 180 cms x profunditat 80 cms x alçada 72-74 cms.

- Estructura:

Estructura autoportant metàl·lica de quatre potes recoberta en pintura epòxid- polièster exempta de cossos orgànics volàtils: 2 estructures en forma de U invertida unides per un travesser que els doni consistència i robustesa. Aquesta biga estructural ha d'estar reculada respecte de l'usuari per evitar el contacte de les cames amb superfícies metàl·liques.

Amb ferramenta universal tipus cargols estrella o Allen.



Ajuntament de Lleida

Amb anivelladors de sèrie, no conductors i antilliscants, que permetin regular alçada fins a un mínim de 5 cms.

- Sobres:

Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar

El material del que estarà compostat serà de partícules d'aglomerat bilaminat o d'un altra material de duresa i qualitat superior. Gruix mínim de 25 mm.

Amb cantell perimetral d'ABS ≥ 2 mm termofusionat

En quant a la fabricació dels sobres, els panells hauran de tenir baix contingut de formaldehids (categoria E1) i ser exempts de materials pesats, la cola no haurà de contenir cossos orgànics volàtils, i el paper haurà de tenir un gramatge igual o superior a 100 gr / m².

- Altres:

Tots els materials de les taules han d'oferir baixa transmissió tèrmica

Safata horitzontal de mínim 14 cms d'amplada en el cas de les taules individuals. Ha de permetre una conducció horitzontal del cablejat i ha de ser regulable en un mínim de dues alçades.

Encara que a l'hora del subministrament i muntatge, les taules es muntin formant agrupacions, cal que cada taula pugui funcionar individualment quant a sistemes d'electrificació, subjeccions de les mampares, etc. per una major flexibilitat en la configuració i ús de les taules.

Inclou safata passacables amb top access central.

La taula ha d'estar dissenyada de tal manera que a posteriori, i en cas de necessitat, es puguin afegir les següents estructures sense necessitat de mecanització especial:

- Incorporació d'una ala (mínim 60 cms, màxim 100 cms) a qualsevol banda de la taula
- Incorporació d'un faldó
- Incorporació de pantalles fono absorbents

9.2 Buc

- Mides:

42 cms d'ample x 56 cms profunditat x alçada 56 cms.

Les 3 mides poden divergir en un màxim d'un $\pm 5\%$



Ajuntament de Lleida

- Estructura:

Estructura metàl·lica recoberta en pintura epòxid-polièster exempta de cossos orgànics volàtils. Color plata o blanc.

Aquesta estructura podrà ser amb configuració de 3 calaixos o configuració de calaix més arxiu.

Amb ferramenta universal tipus cargols estrella o Allen.

- Sobres:

Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar

El material del que estarà compostat serà de partícules d'aglomerat bilaminat o d'un altra material de duresa i qualitat superior. Gruix mínim de 25 mm.

Amb cantell perimetral d'ABS ≥ 2 mm termofusionat

En quant a la fabricació dels sobres, els panells hauran de tenir baix contingut de formaldehids (categoria E1) i ser exempts de materials pesats, la cola no haurà de contenir cossos orgànics volàtils, i el paper haurà de tenir un gramatge igual o superior a 100 gr / m².

- Altres:

Cada buc inclourà un plumier de tal manera que el calaix superior vagi equipat amb una safata accessòria amb compartiments

Els bucs han de ser rodants.

Els calaixos han d'anar equipats amb guies de rodaments o guies telescòpiques. També han d'equipar sistema anti volcatge.

9.3 Taula de reunió

- Mides:

Rodona, de diàmetre 120 cms i alçada de 72-74 cms

- Estructura:

Estructura metàl·lica recoberta en pintura epòxid-polièster exempta de cossos orgànics volàtils

Amb ferramenta universal tipus cargols estrella o Allen.

- Sobres:

Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar



Ajuntament de Lleida

El material del que estarà compostat serà de partícules d'aglomerat bilaminat o d'un altra material de duresa i qualitat superior. Gruix mínim de 25 mm.

Amb cantell perimetral d'ABS ≥ 2 mm termofusionat

En quant a la fabricació dels sobres, els panells hauran de tenir baix contingut de formaldehids (categoria E1) i ser exempts de materials pesats, la cola no haurà de contenir cossos orgànics volàtils, i el paper haurà de tenir un gramatge igual o superior a 100 gr / m².

- Altres:

Les taules de reunions rectangulars hauran de tenir necessàriament dues bases d'endolls integrades (tapa d'accés, top access) cada una

9.4 Cadira d'oficina lloc operatiu

Totes les cadires hauran de complir amb les següents condicions genèriques:

- Cadira de 5 radis, base d'acer o de color negre, mecanisme sincronitzat, regulació de l'altura del seient amb pistó de gas, de pes i d'alçada de respall. Respatller lumbar ajustable.
- Braços desmontables i regulables en amplada i alçada (de manera que puguin desplaçar-se). Reposa braços 3D en versions Plus 30/50.
- L'acabat del respall serà de malla i el del seient en tela ignífuga.
- Estructura: Base de 5 radis d'acer o alumini, bastidor d'acer tubular ovalat 30 × 15 × 2 mm (4-potes) o tub rodó Ø 25 × 2,5 mm (patí), pintura epoxi (negra, gris o cromada)
- Dimensions totals:
 - Altura total: 840–950 mm
 - Amplada exterior: 675 mm
 - Profunditat: 675 mm
- Dimensions seient:
 - Altura seient: 420–530 mm
 - Amplada seient: 460 mm
 - Profunditat seient: 450 mm
- Materials:
 - Seient i respall: tapisseria amb poliespuma d'alta densitat (55-60 kg/m³ seient; 35 mm/25 kg/m³ respall).
- Mecanismes: Respatller giratori i rodes silencioses.



Ajuntament de Lleida

9.5 Cadira de col·lectivitat en tèxtil

Totes les cadires hauran de complir amb les següents condicions genèriques:

- Cadira visitants amb base de 4 potes, sistema apilable.
- Dimensions totals: Alt 82 cm × Amplada 53 cm × Fons 58 cm
- Materials:
 - Tub acer ovalat 30×15×2 mm o rodó Ø 25 × 2,5 mm. Pintura epoxi negra, gris o cromada.
 - Seient 40 mm/30 kg/m³, respallier 35 mm/25 kg/m³, opcions amb malla. Tapissos tèxtils certificats.
 - components durables, certificats per ús intensiu.

9.6 Armari

Armaris de lloc de operatiu amb les següents característiques:

- Mides: 200 cms alt x 90 cms ample x 45 cm fons.
- Doble xap d'acer de 0,08 cm.
- Acer pintat epoxi d'aprx. 80 micres i amb tractament anticorrosiu.
- Portes batents i tapa en aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina), amb pany i clau.
- Prestatges metàl·lics cada 30 cms, ajustables.
- Anivelladors regulables des de l'interior.
- Sistema antibolcada
- Sense cantoneres ni arestes agudes, tant l'armari com els prestatges.
- Tiradors de les portes no conductors i ergonòmics, suficientment grans que puguin ser manipulables còmodament per les mans.
- Color: mateix color que les taules individuals de l'apartat 9.1.

10. CONDICIONS DE LLIURAMENT

10.1 Condicions generals

L'empresa adjudicatària s'ha de fer càrrec de la retirada dels embalatges i serà responsable de la seva correcta gestió com a residus, així com de la neteja de les àrees on es lliurin o instal·lin els equips i la reparació dels desperfectes que es puguin produir com a conseqüència d'aquestes accions.

L'oferta ha de preveure la instal·lació completa del mobiliari, incloses totes les actuacions i gestions que puguin ser necessàries a fi de deixar els seus productes en perfecte estat de funcionament i completament integrats amb la resta de l'equipament del centre destinatari.



Ajuntament de Lleida

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.

El lliurament no s'entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat a la comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert.

10.2 Termini màxim de lliurament

Caldrà lliurar el material en un termini màxim de 6 setmanes després de la notificació de l'adjudicació per part de l'Ajuntament de Lleida.

10.3 Material a lliurar en cada espai

El lloc de lliurament de l'equipament serà el que es detalla a continuació:

a) Edifici Casino:

a. Planta baixa, espai comerç

- i. 6 taules d'oficina individuals de 160 x 80 cms
- ii. 6 bucs
- iii. 6 cadires d'oficina de lloc operatiu
- iv. 16 cadires de col·lectivitat.
- v. 4 Armaris

b. Planta 3, promoció econòmica:

- i. 25 taules d'oficina individuals de 160 x 80 cms
- ii. 1 taula d'oficina individuals de 180 x 80 cms
- iii. 26 bucs
- iv. 1 taules de reunió de 120 cms de diàmetre
- v. 26 cadires d'oficina de lloc operatiu.
- vi. 15 cadires de col·lectivitat.
- vii. 7 Armaris

Mobiliari Edifici Casino que ha d'anar a la Deixalleria

1a planta (Retail lab)

- 2 prestatgeries (60x163cm)

2a planta

- 10 armaris
- 4 taules
- Conjunt de: 1 taula rodona + 4 cadires
- 1 taula de despatx
- 5 Cadires



Ajuntament de Lleida

b) Edifici Economia, planta primera, recaptació

- i. 14 taules d'oficina individuals de 160 x 80 cms
- ii. 14 bucs
- iii. 4 Armaris

Del mobiliari actual de la 1a planta de Recaptació caldrà retirar i llençar 12 taules, 5 armaris i 9 arxivadors antics.

c) Edifici Pal.las, departament de Planificació Urbanística (5a planta)

- i. 6 cadires

d) Edifici Mercolleida, departament de Recursos Humans (1a planta)

- i. 4 cadires

Del mobiliari actual de la Planta Primera de Mercolleida, caldrà fer les següents accions:

- 2 taules d'oficina, les seves ales i els seus bucs es traslladaran a la planta baixa de l'edifici Mercolleida, espai EAIA. Aquestes taules s'hauran d'instal·lar, incloses totes les actuacions i gestions que puguin ser necessàries a fi de deixar els seus productes en perfecte estat de funcionament i completament integrats amb la resta de l'equipament del centre destinatari.
- 1 taula de reunions gran i 10 cadires es traslladarà a la planta 2 de l'edifici Casino on s'haurà d'instal·lar.

10.4 Adreces dels edificis

- Edifici Casino
Avinguda Blondel, 38-40, 3a pl.
25002 Lleida

Persona de contacte per entrega mobiliari: Núria Oliva
Correu electrònic noliva@paeria.es
Telèfon 973 678 058

- Edifici Economia
Avinguda Blondel, 16 5a planta
25002 Lleida

Persona de contacte per entrega mobiliari: Yolanda Escartin
Correu electrònic yescartin@paeria.cat
Telèfon 973 700 316



Ajuntament de Lleida

- Edifici Pal.las
Pl. Paeria, 11
25007 Lleida

Persona de contacte per entrega mobiliari: Laura Fortuny
Correu electrònic lfortuny@paeria.es
Telèfon 973 700 400

- Edifici Mercolleida
Av. Tortosa, 2 1a planta
25005 Lleida

Persona de contacte per entrega mobiliari: Mariona Badia
Correu electrònic macapdevila@paeria.cat
Telèfon 973 700 686

11. GARANTIA I REQUERIMENTS DEL SERVEI POSTVENDA.

El material objecte d'aquesta licitació haurà d'estar cobert per una garantia mínima d'un any de durada a partir de la recepció del material.

El licitador haurà de garantir l'existència en l'estat espanyol d'un servei tècnic oficial que pugui oferir el servei de postvenda, reparació, subministrament i venda de recanvis.

12. ACCEPTACIÓ

Es realitzarà l'acceptació del material subministrat, un cop sigui lliurat el mobiliari als espais de l'Ajuntament de Lleida indicats en aquest plec, i s'hagi comprovat el compliment de tots els requeriments obligatoris i especificacions descrites en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.