

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	85,43	€
P-2	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	53,77	€
P-3	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	685,98	€
P-4	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	685,98	€
P-5	JGVD8D01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	685,98	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat	85,43 €
			Sense descomposició	85,43000 €
P-2	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat	53,77 €
			Sense descomposició	53,77000 €
P-3	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent	685,98 €
			Sense descomposició	685,98000 €
P-4	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent	685,98 €
			Sense descomposició	685,98000 €
P-5	JGVD8D01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.	685,98 €
			Sense descomposició	685,98000 €

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	JVX-25303 CQ
Capítol	03	Urbanització dels espais exteriors
Títol 3	01	Electricitat
Títol 4	01	Xarxa de Terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGVD8D01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 5)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Títol 4	01.03.01.01			685,98
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	JVX-25303 CQ
Capítol	03	Urbanització dels espais exteriors
Títol 3	01	Electricitat
Títol 4	02	Quadres Elèctrics

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 4)	685,98	2,000	1.371,96
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 3)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Títol 4	01.03.01.02			2.057,94
--------------	----------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	JVX-25303 CQ
Capítol	03	Urbanització dels espais exteriors
Títol 3	02	Enllumenat
Títol 4	03	Columnes

PRESSUPOST

Pàg.: 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	J3ZLGG00	U	Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 1)	85,43	1,000	85,43
2	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 2)	53,77	1,000	53,77
TOTAL	Titol 4		01.03.02.03			139,20

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 5 : Títol 5			Import
Titol 5	01.03.01.03.01	Instal.lació Enterrada	0,00
Titol 5	01.03.01.03.02	Instal.lació Superfície	0,00
Titol 4	01.03.01.03	Canalitzacions i Circuits	0,00
			0,00
NIVELL 4 : Títol 4			Import
Titol 4	01.02.01.01	Enderrocs	0,00
Titol 4	01.02.01.02	Rases i Arquetes	0,00
Titol 3	01.02.01	Enderrocs i Rases	0,00
Titol 4	01.02.02.01	Moviment de terres	0,00
Titol 4	01.02.02.02	Pavimentació	0,00
Titol 3	01.02.02	Condicionament del terreny	0,00
Titol 4	01.03.01.01	Xarxa de Terres	685,98
Titol 4	01.03.01.02	Quadres Elèctrics	2.057,94
Titol 4	01.03.01.03	Canalitzacions i Circuits	0,00
Titol 4	01.03.01.04	Proves finals i Legalització	0,00
Titol 3	01.03.01	Electricitat	2.743,92
Titol 4	01.03.02.01	Punts d'Alimentació	0,00
Titol 4	01.03.02.02	Punts de Llum	0,00
Titol 4	01.03.02.03	Columnes	139,20
Titol 4	01.03.02.04	Control i Mecanismes	0,00
Titol 3	01.03.02	Enllumenat	139,20
			2.883,12
NIVELL 3 : Títol 3			Import
Titol 3	01.01.01	Retirada d'enllumenat existent	0,00
Titol 3	01.01.02	Retirada d'instal.lació elèctrica	0,00
Titol 3	01.01.03	Cates de localització serveis	0,00
Capítol	01.01	Treballs Previs	0,00
Titol 3	01.02.01	Enderrocs i Rases	0,00
Titol 3	01.02.02	Condicionament del terreny	0,00
Titol 3	01.02.03	Ajuts de paletaeria	0,00
Capítol	01.02	Sustentació de l'edifici i moviment de terres	0,00
Titol 3	01.03.01	Electricitat	2.743,92
Titol 3	01.03.02	Enllumenat	139,20
Capítol	01.03	Urbanització dels espais exteriors	2.883,12
			2.883,12
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Treballs Previs	0,00
Capítol	01.02	Sustentació de l'edifici i moviment de terres	0,00
Capítol	01.03	Urbanització dels espais exteriors	2.883,12
Capítol	01.04	Gestió de Residus	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Obra	01	JVX-25303 CQ	2.883,12
			2.883,12
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	JVX-25303 CQ	2.883,12
			2.883,12

