

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA:

MANTENIMENT I REPARACIÓ DEL PAVIMENT ASFÀLTIC DE L'APARCAMENT DEL PALAI DE GÈU

Dades Generals:

Es redacta la present memòria valorada per tal de justificar tècnica i econòmicament les actuacions a realitzar per al manteniment i millora de l'espai pavimentat amb aglomerat asfàltic a l'aparcament del Palai de Gèu de Vielha.

Descripció de l'actuació:

Per la reparació del paviment existent serà necessari realitzar un fresat del paviment existent per un gruix de 5cm, amb la carrega, transport i gestió del residu generat i es tornarà a pavimentar l'espai amb un reg d'adherència i un acabat asfàltic de 5cm amb asfalt tipus M.B.C. AC16 SURF 50/70D (D-12).

Per l'execució de les feines es determina un període màxim de 5 dies.

La superfície a executar és de 1.988'00m² corresponents a l'espai definit a continuació.



Superfície d'actuació 1.988'00m²



MEMÒRIA JUSTIFICATIVA:

Pressupost:

PRESSUPOST

Pàg.: 1

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 1)	3,24	1.988,000	6.441,12
2	P2R6-4I5M	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km, inclouent-hi la descarrega i el canon dal centre de autoritzat (P - 2)	10,20	119,280	1.216,66
3	P9L1-E97T	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 4)	0,56	1.988,000	1.113,28
4	P9H5-E84C	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 3)	99,48	248,500	24.720,78
TOTAL		Capitol	01.01			33.491,84

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	33.491,84
13 % Despeses Generals SOBRE 33.491,84.....	4.353,94
6 % Benefici Industrial SOBRE 33.491,84.....	2.009,51
Subtotal	39.855,29
21 % IVA SOBRE 39.855,29.....	8.369,61
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 48.224,90

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUARANTA-VUIT MIL DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

