

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

MANTENIMENT DE LA FRANJA PERIMETRAL DE BAIXA COMBUSTIBILITAT DE LES URBANITZACIONS DEL MUNICIPI DE SITGES.

ASPECTES GENERALS

Objecte

Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte establir les condicions que ha de complir el procés de manteniment de reducció de densitat d'arbrat i d'estassada del sotabosc a la franja perimetral de baixa combustibilitat de les urbanitzacions del municipi de Sitges.

Àmbit d'aplicació

El present plec s'aplicarà a tots els treballs necessaris per a l'execució dels manteniments a la franja perimetral de baixa combustibilitat de les urbanitzacions del municipi de Sitges.

Normes aplicables

Serà d'aplicació la normativa vigent sectorial on prevaldrà la norma de rang jurídic major i més actualitzada.

- Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- El Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya.

Període d'execució dels manteniments

D'acord amb l'article 17 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, l'execució de treballs forestals al municipi de Sitges no és permesa entre el 15 de juny i 15 de setembre, per haver estat declarat municipi d'alt risc d'incendi forestal.

Per tant, els treballs de manteniment s'executaran entre el període comprés del 16 de setembre al 14 de juny i, com a norma general, caldrà disposar dels manteniments de les franges executades abans del 15 de juny.

En el supòsit que per causes justificades s'haguessin d'executar els manteniments durant el període d'alt risc d'incendi forestal, el contractista haurà de sol·licitar amb anticipació suficient i disposar de la corresponent autorització excepcional emesa per l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, autorització la qual s'haurà de presentar com atorgada davant l'Ajuntament de Sitges.



El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'Administració de l'estat, de l'Autonomia, de l'Ajuntament i d'altres organismes competents que tinguin aplicació en les feines a executar.

Responsabilitat del contractista durant l'execució dels manteniments

El contractista serà responsable en l'execució de tots els danys o perjudicis, directes o indirectes, que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat, o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes omesos o negligència del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització.

Els serveis públics o privats que quedin malmesos hauran de ser arreglats, al seu càrrec i d'immediat.

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, adequadament.

Així mateix, el contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució. Haurà de donar immediatament compte de les troballes a la Policia Local i posar-les sota la seva custòdia.

Especialment prendrà les mesures necessàries per evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial.

Descripció particular dels manteniments

L'estassada del sotabosc serà arreu dins els límits de la franja. Es realitza una estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV.

Es respectaran aquells matolls de naturalesa menys inflamable a fi de garantir certa protecció del sòl. En tot cas, la cobertura arbustiva final no superarà el 20%.

L'ordre d'estassada en aquestes zones es farà en funció de l'espècie, seguint l'ordre següent, de primer a últim en estassar:

- Brucs
- Plançons de pins
- Rebrotos d'alzina i roure
- Arboços
- Boix

Si és necessari que quedin tanys d'arbres de rebrot, s'eliminaran tots els tanys més afeblits respectant un tany per soca.

Sempre que sigui possible es trituraran in situ totes les restes vegetals, tant de l'estassada com de la poda dels arbres.

Terminis d'execució

El manteniment dels trams de la franja perimetral es realitzarà cada 2 anys, tret que les condicions climàtiques, com llargs episodis de sequera severa, o altres, requereixin d'una actuació anual.

Totes les obres de manteniment, per a les zones especificades com a zona d'alt risc d'incendi, hauran



de finalitzar abans de l'inici del període de màxim risc d'incendis, d'acord amb el Decret 641/1995.

Mètode de manteniment

El manteniment a realitzar en la franja perimetral de les urbanitzacions el municipi de Sitges consisteix, principalment, en estassar i triturar el sotabosc. També es considerarà la possible retirada d'arbrat mort, sec, caigut, poda, tala o altres que puguin escaure's en prevenció.

El mètode de manteniment a emprar contempla els casos d'un pendent >40%, dificultats d'accés o presència d'obstacles de treball. Passes:

- Replanteig de l'obra.
- Estassada manual del sotabosc.
- Poda inferior dels arbres i arbusts.
- Trituració de les restes vegetals in situ.

XAVIER GARCIA-MARQUÈS

Tècnic de Medi Ambient
Regidoria d'Espais Naturals
Ajuntament de Sitges

Sitges, a data de la signatura electrònica