



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Expedient: X2026024718 / COBS2026000065

Llistat de Preus Unitaris de Pavimentació de Carrers - Abril 2026

ID	UM	DESCRIPCIÓ	PREU/UT
ENDERROCS I/O EXTRACCIONS			
1	ML	TALL DISC Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm, previ a enderroc de paviment	3,50
2	M2	DEMOLICIÓ PAVIMENT/LLOSA FORMIGÓ Demolició de paviment/llosa de formigó de fins a 40 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió Inclou p.p. gestió de costos de la runa generada.	15,83
3	M2	DEMOLICIÓ PAVIMENT MESCLA BITUMINOSA Demolició de paviment de mescla bituminosa en calent fins a 15 cm de gruix i més de 2 m amb mitjans mecànics. Inclou càrrega a camió, transport a abocador autoritzat i p.p. de costos derivats de la gestió dels residus.	5,89
4	ML	ENDERROC VORADA I RIGOLA Enderroc de vorada i p.p. paviment per a formació de rigola, de qualsevol material. Inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals així com tall de paviment amb disc i càrrega sobre camió	4,41
5	M2	DEMOLICIÓ PECES DE PANOT Demolició de peces de panot sense enderroc de la base de formigó, inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador autoritzat i p.p. de costos derivats de la gestió dels residus generats.	4,20
6	M2	DEMOLICIÓ VORERA DE PANOT O PECES FORMIGÓ PREFABRICAT Demolició de vorera de panots o peces formigó prefabricat inclosa base de formigó, de fins a 20 cm de gruix amb mitjans mecànics. Inclou càrrega a camió, transport a abocador autoritzat, i p.p. de costos derivats de la gestió dels residus generats.	7,29
7	M2	FRESSAT PAVIMENT ASFÀLTIC Fressat de paviment de mescla bituminosa fins a 5 cm de gruix, càrrega sobre camió, transport a abocador. Inclosos talls previs superficials de paviment en punts on sigui necessari, i costos de gestió de la runa a abocador autoritzat.	3,30
8	UT	EXTRACCIÓ PILONA / SENYAL VIÀRIA Extracció de piona o senyal viària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual sobre camió i transport a magatzem brigada	14,78



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

9	UT	DESMUNTATGE I RECOL·LOCACIÓ DE GÀLIB		256,25
		Treballs necessaris pel desmuntatge de gàlib d'acer, de 6 mts d'amplada, existent a l'entrada de l'aparcament per a poder executar les obres, i posterior recol·locació d'aquest una vegada finalitzades.		
10	UT	DESMUNTATGE I RECOL·LOCACIÓ PILONES/SENYALS EXISTENTS		63,77
		Desmuntatge i recol·locació de pilones o senyals existents, totalment acabat		
11	UT	CATA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS		60,99
		Cata localització de serveis, de superfície màxima 1 m2 i 1 metre de fondària.		
12	ML	RETIRADA LÍNIA ELÈCTRICA AÈRIA		3,78
		Treballs de retirada de línia elèctrica d'alimentació de caseta de control Inclou treballs d'instal·lador de desconexió de la línia.		
MOVIMENTS DE TERRES				
13	M3	EXCAVACIÓ RASA TERRENY COMPACTE		27,74
		Excavació de rasa en terreny compacte, amb mitjans mecànics. Inclosa càrrega a camió, i transport a abocador autoritzat.		
14	M3	EXCAVACIÓ RASA AMB ROCA		54,41
		Excavació rasa en terreny rocós de fins a 40 cm d'amplària i fins a 70 cm de fondària, amb martell trencador mutat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material, transport i taxes abocador autoritzat		
PAVIMENTS I TREBALLS DE PALETERIA				
15	M2	SANEJAT ARRELS I CAPA D'ASFALT D12 (8 CM)		51,01
		Treballs de sanejat de ferm amb retirada d'arrels, amb vistiplau dels tècnics de l'àrea municipal de Sostenibilitat, Medi Natural i Salut. Inclou sanejat formació de caixa de nou paviment fins a 30 cm de fondària amb aportació de material granular (subbase Tot-ú artificial amb compactació del 98% del p.m.), en terreny compacte, amb repàs i piconatge, càrrega mecànica del material excavat i arrels i transport a abocador autoritzat (incloent costos de gestió), i col·locació de la capa d'asfalt AC16surfB50/70 D (D-12) de 8 cms de gruix mig prèvia a la capa de rodament, sobre reg d'adherència. S'inclou també la p.p. de fressat lateral de rigoles i encaixos per entregues amb contorns d'actuació i segellat de les juntes amb emusió asfàltica.		



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

16	M2	ASFALTAT D12 DE 6 CM DE GRUIX			15,26
		Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC16surfB50/70 D (D-12), de 6 cms de gruix, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodament i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou aplicació del reg d'adherència i la p.p. de fressat lateral de rigoles i encaixos per entregues amb contorns d'actuació i segellat de les juntes amb emusió asfàltica.			
17	M2	ASFALTAT D12 DE 4 CM DE GRUIX			13,76
		Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC16surfB50/70 D (D-12), de 4 cms de gruix, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodament i granulat granític, estesa i compactada. S'inclou aplicació del reg d'adherència i la p.p. de fressat lateral de rigoles i encaixos per entregues amb contorns d'actuació i segellat de les juntes amb emusió asfàltica.			
18	M2	ASFALTAT S20 DE 6 CM DE GRUIX			13,86
		Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC22binfB50/70 D (S-20) amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de base i granulat granític, estesa i compactada. Inclou reg d'imprimació previ.			
19	M2	GEOMALLA			8,20
		Subministrament i col·locació de geomalla per a reforç de paviment asfàltic, tipus Bitutex o similar, de fibra de vidre, amb una resistència a la tracció de 40 KN/M en direcció longitudinal i transversal, i allargament màxim d'un 3% en la càrrega de ruptura, amb recobriments bituminosos polimèrics.			
20	UT	ANIVELLACIÓ TAPA DE REGISTRE			110,24
		Treballs d'anivellació fins a cota de nova pavimentació de qualsevol tipus de registre d'instal·lacions existent. Inclou retirada i amuntegament del material, recrescut o repicat del registre segons s'escaigui i col·locació del bastiment i tapa a la cota d'acabat del nou paviment amb morter tècnic d'alta resistència.			
21	M3	REBLIMENT RASA DE SERVEIS			16,05
		Rebliment de rasa de 40x70 cms com a màxim, amb sorra per a protecció de serveis i subbase fins a nivell de pavimentació.			
22	M3	SUBBASE TOT-Ú ARTIFICIAL			27,37
		Subbase de tot-ú artificial, amb estesa, humectació i piconatge del material.			



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

23	M3	TERRA VEGETAL			23,58
		Subministrament i estesa de terra vegetal en parterres.			
24	M2	SAULÓ 10 CM DE GRUIX			3,23
		Subministrament, estesa, humectació i compactació de capa de sauló de 10 cm de gruix, per a superfícies superiors a 1.500 M2.			
25	M2	PAVIMENT DE SAULÓ ESTABILITZAT (SAULÓ SÒLID O SIMILAR)			35,45
		Formació de paviment de terra d'aportació, amb mol alta estabilització, tipus Sauló Sòlid o similar, amb mitjans mecànics, en espais de més de 2,50 mts d'amplada, d'acord amb les especificacions tècniques del procediment certificat del paviment i les següents característiques:			
		*Gruix del paviment de 13 cm			
		*Àreid de préstec, classificat i modificat a la granulometria específica i els percentatges minerals adients, d'acord amb l'I+D Sauló Sòlid o similar			
		*175 kg/m3 de conglomerant ecològic Sauló Sòlid o similar			
		*S'inclouen en la partida la formació de talls per a junts de dilatació que siguin necessaris, les entregues del nou paviment a paviments, vorades o rigoles existents i els remats amb les tapes de registres d'instal·lacions existents.			
26	M2	PAVIMENT FORMIGÓ			31,61
		Paviment de formigó HA-25 de 20 cm de gruix mig, armat amb fibres o amb malla electrosoldada, acabat remolinat. Inclou p. p. junts de dilatació.			
27	ML	FORMACIÓ CUNETETA DE 80 CM DE DESENVOLUPAMENT			31,42
		Formació de cuneta de formigó, en forma de V, de 80 cms de desenvolupament, de formigó HM-20, i un gruix mig de 12 cms. Inclou excavació prèvia amb refinat i formació de pendents necessàries, i treballs d'encofrat amb taulons de fusta.			
28	M2	BASE FORMIGÓ VORERA			17,53
		Base de formigó HM-20, grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, de 15 cm de gruix			
29	M2	PAVIMENT PANOT VORERA 20x20 I 30X30 CM			35,75
		Paviment de panot antilliscant de peces grises de 9 pastilles de 20x20 cm o de peces vermelles estriades 30x30 cm, amb beurada de ciment pòrtland. Inclosa p.p formació guals i rampes amb les mateixes peces de panot. La formació de voreres inclou tots els treballs necessaris per a la reposició dels registres que hi hagi actualment a les voreres a intervenir			
30	M2	PAVIMENT PANOT PECES ESPECIALS ACCESSIBILITAT			39,78
		Paviment de panot amb peces especials de paviment tàctil indicador de botons o estriat (accessibilitat), de 20x20 cm, amb diferenciació cromàtica respecte l'entorn, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland. Totalment acabat.			



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

31	M2	PAVIMENT PECES 60X40x7 cm	40,65
		Subministrament i col·locació de paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 de 7 cm de gruix, inclòs rejuntat. Totalment acabat.	
32	UT	ESCOCELL PLANXA D'ACER CORTEN 1,50x1,50 MTS	202,60
		subministrament i col·locació d'escocell de planxa d'acer corten de mides 1500x1500 cms i 100 mm d'alçada i 8 mm de gruix. Inclou elements d'ancoratge i pa de formigó necessari per a la seva fixació.	
33	UT	INTERIOR ESCOCELL AMB SAULÓ	181,02
		Subministrament, estesa i piconatge de capa de sauló garbellat 0/10, de fins a 15 cms de gruix, en escocell de mides 1,50x1,50 mts. Inclou anivellació, humectació i compactació, tant mecànica com manual amb planxa vibradora.	
34	ML	PLANXA D'ACER CORTEN 100x8 MM DELIMITACIÓ PAVIMENTS	33,76
		subministrament i col·locació de planxa d'acer corten amb passamà de 100x8 mm, per a delimitació de paviments. Inclou elements d'ancoratge i pa de formigó necessari per a la seva fixació.	
35	ML	VORADA AMB PECES DE FORMIGÓ T2	24,81
		Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó, tipus T2 sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçada i rejuntada amb morter mixt 1:2:10. S'inclou p.p peces especials. Totalment acabada.	
36	ML	VORADA JARDINERIA	17,43
		Subministrament i col·locació de vorada de jardineria amb peces de formigó, col·locades sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçada i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, inclosa p.p peces especials. Totalment acabada.	
37	ML	VORADA REMUNTABLE PER A GUAL DE VEHICLES 20	38,95
		Subministrament i col·locació de vorada remuntable per a gual de vehicles, amb peça especial prefabricada de formigó de 20. Totalment acabat	
38	ML	VORADA REMUNTABLE PER A GUAL DE VEHICLES 40	53,30
		Subministrament i col·locació de vorada remuntable per a gual de vehicles, amb peça especial prefabricada de formigó de 40. Totalment acabat	
39	ML	RIGOLA FORMIGÓ PREFABRICAT COLOR BLANC	20,86
		Subministrament i col·locació de rigola de peces prefabricades de formigó, de color blanc, totalment acabat, inclosa base formigó.	
40	ML	RIGOLA DE FORMIGÓ	16,81
		Rigola de formigó feta "in situ" de 30 cm d'amplada. Inclosa p.p encofrat així com totes les operacions necessàries per a deixar-ho totalment acabat.	



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

41	M2	MURET BLOC 20 CM AMB FORMIGÓ ARMAT	76,88
		Formació de paret/muret jardineria de gruix 20 cm, de bloc de 400x200x200 mm gris, reblert amb formigó i armat amb hacer B-500S, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland	
42	M3	FONAMENT MURET BLOC	189,63
		Formació de fonament continu de paret/muret desnivell de bloc, de formigó armat, de 60x60 cm de secció, no inclou la formació de rasa	
43	M2	REMOLINAT PARET/MURET DESNIVELL BLOC	19,48
		Remolinat de paret/muret de bloc per a possible formació de desnivell a zona enjardinada	
44	M2	PINTAT PARET/MURET DESNIVELL BLOC	9,68
		Pintat color de paret/muret de bloc remolinat per a possible formació de desnivell a zona enjardinada	
45	UT	NETEJA EMBORNAL O PUNT DE DESGUÀS	60,59
		Treballs manuals necessaris per a neteja de fulles, terres o altres objectes que impedeixin el bon funcionament del punt de desguàs.	
MOBILIARI URBÀ			
46	UT	PAPERERA	152,15
		Subministrament i col·locació de paperera metàl·lica amb acabat pintat, circular, abatible, de la casa Fundició Benito o similar.	
47	UT	PILONA	61,41
		Subministrament i col·locació pilona metàl·lica de d.96x1000 mm d'alçada, model Barcelona o similar.	
POSSIBLES AFECTACIONS XARXA ABASTAMENT AIGUA POTABLE			
48	ML	Tub PEAD, PE-100, DN 90 mm, PN 10 bar,unió termosoldada, inclòs p.p. d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat	24,72
49	ML	Tub PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 16 bar,unió termosoldada, inclòs p.p. d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat	32,30
50	ML	Tub PEAD, PE-100, DN 160 mm, PN 16 bar,unió termosoldada, inclòs p.p. d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat	37,59
51	UT	Subministre i col·locació d'escomesa 1,5" - 2" equipada amb accessoris de llautó inclosa connexió (inclou enllaços, accessoris i especificacions de connexió, per	292,13



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

		part del servei municipal d'aigües), sobre canonada de qualsevol diàmetre	
52	UT	Obra civil per a construcció de pou de registre DN 60, inclosa senyalització i transport de terres a abocador autoritzat i subministrament i col·locació de marc i tapa de fosa dúctil, totalment acabat	256,47
POSSIBLES AFECTACIONS XARXA SANEJAMENT			
53	ML	Tub Polietilè per a sanejament d.400 mm, inclosa p.p peces especials col·locat al fons de la rasa	61,19
54	UT	Substitució escomesa clavegueram domiciliària d.200 mm, inclòs demolició paviment, excavació manula en voreres, connexió amb canonada existent, rebliment de terres, compactació	326,49
55	UT	Formació de pou de registre de sanejament inclosa tapa i marc de fosa dúctil així com totes les operacions i materials necessaris per a deixar la partida completament acabada. Fondària màxima de 1,5 mts.	701,62
56	UT	Connexió baixants de l'edifici a la xarxa d'aigües pluvials, acabada i connectada. Inclou tub, colzats, peça de religa 20x20 cm i si s'escau moviment de terres	164,30
57	UT	Embornal, amb bastiment i reixa de fosa dúctil, de mides 460x265x40 mm. Tot inclòs	237,19
58	ML	Formació d'interceptor amb caixa de 84x50, inclòs bastiment, reixa i moviments de terres. Totalment acabada.	276,75
59	ML	Canal prefabricada per a drenatge d'amplària interior 20 cm amb reixa galvanitzada col·locada sobre base de formigó, incloses treballs moviment de terres. Totalment acabada.	143,50
60	ML	Canal prefabricada per a drenatges, d'amplària interior 200 mm, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat, fixada a la canal, col·locada sobre base de formigó. Totalment acabada	131,63
61	ML	Demolició canonada de sanejament i els pous de registre corresponents, inclosa solera i recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, taxes abocador	15,61
PREVISIONS SOTERRAMENT CREUAMENTS			
62	ML	Canalització amb dos tubs corrugats PE d.160 mm, de doble capa i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I	14,59
63	ML	Canalització amb dos tubs corrugats PE d.90 mm, de doble capa i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I	9,74



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

64	ML	Canalització amb dos tubs corrugats PE d.90 mm, de doble capa i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I	9,27
65	ML	Formació de canalització per previsió de serveis amb dos tubs corrugats PE d.110 mm, de doble capa inclòs dau de formigó de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I	10,25
66	UT	Pericó de registre prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	59,45
67	UT	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter	31,78
ENJARDINAMENT I REG			
68	UT	Subministrament i plantació d'arbre Prunus Serrulata 16/18, inclòs transport i	352,60
69	UT	Subministrament i plantació d'arbre Sophora Japonica 18/20, inclòs transport	385,40
70	UT	Subministrament i plantació d'arbre Ligustrum Japonicum 16/18, inclòs	292,12
71	UT	Subministrament i plantació d'arbre Plantanus Hybrida 16/18, inclòs transport	248,05
72	UT	Subministrament i plantació d'arbre Celtis Australis 16/18, inclòs transport i	349,53
73	UT	Subministrament i plantació d'arbre Prunus Serrulata 20/25, inclòs transport i	553,50
74	UT	Subministrament i plantació d'arbre Sophora Japonica 20/25, inclòs transport	548,38
75	UT	Subministrament i plantació d'arbre Ligustrum Japonicum 20/25, inclòs	481,75
76	UT	Subministrament i plantació d'arbre Plantanus Hybrida 20/25, inclòs transport	353,63
77	UT	Subministrament i plantació d'arbre Celtis Australis 20/25, inclòs transport i	533,03
78	UT	Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçada, arrencant la soca, aplec	180,40
79	UT	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçada, arrencant la	242,93
80	UT	Retirada arbust, inclòs càrrega i transport a planta compostatge.	71,98
81	ML	Subministrament i col·locació de protecció antiarrels a l'entorn de l'arbrat,	13,12
82	UT	Subministrament i col·locació Rootrain Urban o similar, capçal amb reixeta	10,25
83	UT	Subministrament i col·locació set sistema de reg Rootrain Urban o similar,	21,83
84	UT	Subministrament i instal·lació de programador tipus Rainbird TBoss-BT per a	120,95



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

85	UT	Subministrament i instal·lació de programador tipus Rainbird TBoss-BT per a	145,55
86	UT	Subministrament i instal·lació arqueta de plàstic per reg i accessoris reg	143,50
87	ML	Subministrament i instal·lació de tub de PE de 32 de 101 bars de pressió	5,28
88	ML	Subministrament i instal·lació de tub de reg tech-line de 17 mm de diàmetre,	2,87
89	UT	Subministrament i instal·lació sensor de pluja regulable per a instal·lació	100,45
90	UT	Instal·lació i alta comptador aigua	410,00
REPOSICIÓ PINTURA MARQUES VIÀRIES I SENYALITZACIÓ VERTICAL			
91	UT	Anagrama "Cediu el pas"	39,70
92	UT	Anagrama "STOP"	83,54
93	UT	Fletxes 5 m gir	32,03
94	ML	Pintat sobre paviment de faixa discontinua de 10 cm d'amplada	0,53
95	ML	Pintat sobre paviment de faixa contínua, de 10 cm d'amplada	0,62
96	ML	Pintat sobre paviment de faixa contínua de 15 cm d'amplada	0,82
97	M2	Pintat de pas de vianants o illeta (franges de 50 cms d'amplada)	15,18
98	UT	Retirada i reposició senyal vertical	69,70
99	UT	Subministrament i col·locació supor vertical i placa senyal trànsit	133,25
100	UT	Subministrament i col·locació suport de tub d'acer galvanitzat per a senyal trànsit	59,33
101	M2	Pintura interior de plaça d'aparcament de color vermell (farmàcia, centre mèdic, reservat, etc...)	31,24
NOTA: Aquests preus són de P.E.M. pel que falta afegir el 19% (13% Despeses Generals d'Empresa i 6% Benefici Industrial) i l'IVA vigent (21%).			

Sant Feliu de Guíxols, 18 de maig de 2026