



Ajuntament de
Maçanet de la Selva

MEMÒRIA VALORADA

MILLORA NÚM. 2 DEL PROJECTE D'ADEQUACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL PUIGTIÓ REFERENT A MILLORAR LA SENYALITZACIÓ VERTICAL INDICADA AL PROJECTE

PROMOTOR: **AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA**
EMPLAÇAMENT: POLÍGON INDUSTRIAL PUIGTIÓ
MAÇANET DE LA SELVA (GIRONA)

Í N D E X

I - M E M Ò R I A

- 1.- PROMOTOR
- 2.- EMPLAÇAMENT
- 3.- OBJECTE
- 4.- ANTECEDENTS
- 5.- DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ PROPOSADA
- 6.- TERMINIS
- 7.- PRESSUPOST
- 8.- CONCLUSIÓ

II - P R E S S U P O S T

III - P L À N O L

I - MEMÒRIA

1.- PROMOTOR

1.1.- AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA

Domicili social : C/ de Salvador Espriu, núm. 1
17412 MAÇANET DE LA SELVA

NIF.: P1710900J

Telèfon: 972.858.005

2.- EMPLAÇAMENT.

2.1.- POLÍGON INDUSTRIAL PUIGTIÓ MAÇANET DE LA SELVA (GIRONA)

3.- OBJECTE.

3.1.- Es redacta la present memòria valorada amb l'objectiu de servir de base per l'actuació de la millora núm. 2 per tal de millorar la senyalització vertical de trànsit que s'indica al projecte d'adequació del polígon industrial Puigtió, segons s'assenyala al plànol que s'adjunta.

4.- ANTECEDENTS.

4.1.- Revisada la senyalització vertical que apareix al projecte d'adequació del polígon industrial Puigtió, es considera adient afegir algunes senyals de trànsit per tal de millorar la senyalització, motiu pel qual es redacta aquesta memòria valorada.

5.- DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ PROPOSADA.

5.1.- L'actuació proposada consisteix en la instal·lació d'un total de 7 senyals verticals de trànsit per tal de millorar la senyalització indicada al projecte, a les següents ubicacions:

- Rotonda costat cementiri: 3 senyals R-1 de *cediu el pas*.
- Vial sortida costat depuradora vella: 1 senyal R-2 de *stop*.
- Vial creuament C/ de Riudellots amb el C/ de Massanes: 3 senyals R-1 de *cediu el pas*.

S'adjunta plànol amb la ubicació de les senyals a col·locar.

6.- TERMINIS.

6.1.- TERMINI D'EXECUCIÓ.

El termini total per executar les obres serà el mateix que el termini per executar les obres detallades al projecte d'adequació del polígon industrial Puigtió.

7.- PRESSUPOST.

7.1.- El pressupost d'execució per contracte, PEC, ascendeix a **2.095,02 €**, I.V.A. inclòs.

SÓN EUROS: DOS MIL NORANTA-CINC amb DOS cèntims.

8.- CONCLUSIÓ.

8.1.- De tot l'exposat en les línies precedents, és factible fer-se una idea de les condicions tècniques que reunirà l'esmentada instal·lació motiu de la present MEMÒRIA VALORADA per la millora núm. 2 del projecte d'adequació del polígon industrial Puigtió.

Document datat i signat electrònicament

II - PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ	QUANT.	IMPORT	TOTAL
1 - SENYALITZACIÓ VERTICAL			
1.1 - Nova senyalització			
u. Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplada o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplada, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	1,00	108,60	108,60
u. Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplada o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplada, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	6,00	94,49	566,94
m. Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locada, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplada o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplada, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de menys de 100 m	28,00	37,71	1.055,88
		Base imposable	1.731,42
		IVA (21%)	363,60
		TOTAL	2.095,02

III - PLÀNOL

