

## ANNEX 4

### MODEL DE FORMULACIÓ DE MILLORES

En/Na ....., amb DNI núm. ...., en nom propi, o com a representant de la societat ....., amb domicili a ..... (carrer, número, localitat i província), correu electrònic ....., telèfon ..... i d'identificació fiscal número ..... assabentant del procediment de contractació per a l'execució de l'obra inclosa en la Memòria valorada/el Projecte "....." (indicar títol de l'obra per al qual presenti oferta) promogut per l'Ajuntament de Puiggròs accepta íntegrament les condicions i obligacions que dimanen del Projecte i del Plec de clàusules administratives particulars, i es compromet a complir-les estrictament i, al seu torn,

**OFEREIX realitzar, SENSE COST ADDICIONAL PER L'ADMINISTRACIÓ, les MILLORES que s'indiquen:**

#### **A.MILLORA ECONÒMICA: (fins a 20 punts)**

##### **CRITERI 1: Preu. 15 punts.**

L'oferta econòmica es valorarà de la forma següent: S'atorgarà la puntuació màxima (en aquest exemple, 20 punts) a l'oferta més econòmica, i la puntuació de la resta de les ofertes es calcularà mitjançant la següent fórmula:  $PL=(OB/OL) \times 50$

Sent: PL= Puntuació de la persona licitador OB= Ofereix més baixa (millor oferta) OL= Ofereix de la persona licitador El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes s'apreciarà pel tècnic municipal de conformitat amb l'article 149 de la LCSP.

##### **CRITERI 2: Visita a les instal·lacions. 5 punts**

El bon coneixement del terreny i de les instal·lacions.

Aquesta millora s'acreditarà amb la visita prèvia a les instal·lacions concertada amb la corporació municipal.

#### **B.MILLORES TÈCNIQUES I CONSTRUCTIVES: (fins a 80 punts)**

##### **MILLORA 1 - 15 punts**

Desplaçament de volum de carreus i pedra aplegat en l'espai de la primera volta del costat oest de la torre, a l'espai cobert de la zona nord del Castell, amb mitjans manuals. Volum aproximat 30 m<sup>3</sup>.

##### **MILLORA 2 - 15 punts**

Neteja i retirada de runa i terra amb mitjans manuals, amb seguiment arqueològic, del costat oest del Castell, corresponent a les restes de la tercera volta de canó del cos de planta baixa. Inclòs càrrega manual de runa sobre contenidor, transport a abocador i taxes. Inclòs aplec de pedra en el mateix indret d'aplec de l'indicat en la millora 1. Inclòs informe final arqueològic. Superfície d'actuació aproximada de 40 m<sup>2</sup>.

### **MILLORA 3 - 15 punts**

Rebaix amb seguiment arqueològic del costat est de la torre del Castell fins deixar l'obertura del dipòsit soterrat neta, amb mitjans manuals. Inclòs càrrega manual de runa sobre contenidor, transport a abocador i taxes. Inclòs aplec de pedra en el mateix indret d'aplec de l'indicat en la millora 1. Inclòs informe final arqueològic. Volum aproximat 10 m<sup>3</sup>.

### **MILLORA 4 - 30 punts**

Subministrament i col·locació de malla d'acer inoxidable 10x10 mate, amb subestructura perimetral d'acer pintat, per cobrir tots els espais buits de la torre del castell i evitar l'entrada de coloms, a partir del primer forjat, a col·locar des de l'interior. Inclòs tram practicable amb porta també amb malla en l'accés al nivell de planta primera de la torre des de l'edifici annexe. Inclòs mitjans auxiliars. Superfície d'actuació aproximada de 55 m<sup>2</sup>.

### **MILLORA 5 - 5 punts**

Aplicació d'herbicida i retirada de plantes i vegetació, amb mitjans manuals, de la coberta plana del cos de les voltes, inclòs repàs de forats i oquedats amb morter o formigó de calç. Inclòs càrrega manual de runa sobre contenidor, transport a abocador i taxes. Superfície d'actuació aproximada de 180 m<sup>2</sup>

*(Lloc i data)*

*(segell)*

*Signatura: .....*