

**Desglossament de costos del pressupost i càlcul del valor estimat del contracte per a les obres de millora de la instal·lació de climatització del CCC Barcelona-Magòria**

CAPÍTOL	RESUM	EUROS
1.0	Desmuntatge i ajuts d'instal·lacions	11.882,44
1.01	Clima i ventilació	70.353,83
1.02	Electricitat	10.315,98
1.03	Contra incendis	2.823,88
1.04	Seguretat i salut	1.200,00
1.05	Control de qualitat	1.200,00
1.06	Gestió de residus	2.749,53
1.07	Altres/Imprevistos	17.292,83

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT																					
1	PY05-XXX5	h																								
		Hores del ram de paleta en concepte d'ajudes d'obra de paleta, realització i tapat de regates, rases, col·locació de suports, desmuntatges i desmantellaments, etc i col·laboració general a la instal·lació de climatització. (P - 82)	11,15	150,000	1.672,50																					
2	PY05-XXX3	h																								
		Hores del ram de paleta en concepte d'ajudes d'obra de paleta, realització i tapat de regates, rases, col·locació de suports, desmuntatges i desmantellaments, etc i col·laboració general a la instal·lació d'electricitat. (P - 81)	11,15	150,000	1.672,50																					
3	P846-9UP0	m2																								
		Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12,5 de guix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2400x1200 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb periferia de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 11)	50,52	105,000	5.304,60																					
4	P891-4V8R	m2																								
		Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat lís, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 12)	7,10	105,000	745,50																					
5	PY05-004H	h																								
		Lloguer de carretó elevador elèctric de 500 kg de càrrega i 150x75 cm de plataforma (P - 80)	46,32	32,000	1.482,24																					
					EUR																					
<p>Projecte executiu de HVAC del Casal Cívic Magoria BARCELONA</p> <p><b>PRESSUPOST</b> <span style="float: right;">Data: 25/08/25 <span style="margin-left: 100px;">Pàg.: 9</span></span></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>CONTIMPR</td> <td>Pa</td> <td>Imprevistos per adaptacions durant la instal·lació (P - 1)</td> <td>4.447,31</td> <td>1,000</td> <td>4.447,31</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PERMIS</td> <td>u</td> <td>Confecció de premis d'obres i tramitació (P - 16)</td> <td>1.968,18</td> <td>1,000</td> <td>1.968,18</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>TOTAL Capítol</b></td> <td><b>01.07</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>17.292,83</b></td> </tr> </tbody> </table>						6	CONTIMPR	Pa	Imprevistos per adaptacions durant la instal·lació (P - 1)	4.447,31	1,000	4.447,31	7	PERMIS	u	Confecció de premis d'obres i tramitació (P - 16)	1.968,18	1,000	1.968,18	<b>TOTAL Capítol</b>			<b>01.07</b>			<b>17.292,83</b>
6	CONTIMPR	Pa	Imprevistos per adaptacions durant la instal·lació (P - 1)	4.447,31	1,000	4.447,31																				
7	PERMIS	u	Confecció de premis d'obres i tramitació (P - 16)	1.968,18	1,000	1.968,18																				
<b>TOTAL Capítol</b>			<b>01.07</b>			<b>17.292,83</b>																				

**TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)**

**117.818,49**



Doc original signat per:  
 Sergio Selvi Blasco 15/04/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 06/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0KB6FGG5D3OE0PA7PQHOD56Y3F63C7H

Data creació còpia:  
 06/07/2026 13:58:01

Pàgina 1 de 2

 Generalitat de Catalunya  
Departament de Drets Socials i Inclusió  
**Direcció de Serveis**

R/N:

13% Despeses Generals 15.316,40  
6% Benefici Industrial 7.069,11

SUMA DE. G.G. i B. I. 22.385,51

SUMA (PEM) 140.204,00  
21% IVA 29.442,84

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 169.646,84

4% impost sobre construccions i obres 5.608,16

**TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) 175.255,00**

**Valor estimat del contracte:** 145.812,16€ (Pressupost del contracte que inclou: el Pressupost General sense IVA i impost sobre construccions)

Sergi Selvi Blasco  
Cap del Servei de Projectes, Obres i Equipaments

Signat electrònicament



Doc. original signat per:  
Sergi Selvi Blasco 15/04/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 06/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0KB6FGG5D3OE0PA7PQHOD56Y3F63C7H

Data creació còpia:  
06/07/2026 13:58:01

Pàgina 2 de 2