

INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVÈNCIA, CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES TÈCNiques DE MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS TÈCNiques ESPECIALS D'EXECUCIÓ, DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT, DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS I DURACIÓ DEL CONTRACTE DE:**SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA CUINA I BUGADERIA D'UNA ESCOLA BRESSOL A LA MASIA DE CAN CARRERES, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, DE BARCELONA.**

De conformitat amb l'article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris d'adjudicació i condicions especials d'execució que es tindran en consideració en el procediment de contractació del contracte de referència.

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE: Subministrament i col·locació de la cuina i bugaderia d'una escola bressol a la masia de Can Carreres, al districte de Nou Barris, de Barcelona.

2. DURADA DEL CONTRACTE: La duració màxima s'estableix en 12 setmanes segons el termini establert en la separata del projecte executiu: PER A L'EQUIPAMENT DE LA CUINA I BUGADERA D'UNA ESCOLA BRESSOL A LA MASIA DE CAN CARRERES. La duració mínima s'estableix en 10 setmanes.

3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ: el pressupost del subministrament i col·locació és:

- Pressupost Base de Licitació (PBL) = 134.882,72 €
- IVA (21% sobre (PBL) = 28.325,37 €
- **Total Pressupost Base de Licitació (PBL): 163.208,09 € IVA inclòs**

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: El valor estimat del contracte, sense incloure l'IVA, de conformitat amb l'article 101 de la LCSPS, ascendeix a 161.859,26 €, amb el següent desglossament:

- Pressupost Base de Licitació (sense IVA):	134.882,72 euros
- Possible pròrroga:	0,00 euros
- Possibles modificacions 20 % s/PBL:	26.976,54 euros
- Possibles opcions eventuais:	0.00 euros

Total valor estimat del contracte: 161.859,26 euros

5.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA: Atenent a que l'objecte del contracte és la realització de diferents actuacions per adequar el **subministrament i col·locació de la cuina i bugaderia d'una escola bressol a la masia de Can Carreres, al districte de Nou Barris, de Barcelona** i que el seu valor estimat és **161.859,26 €** (IVA no inclòs), es proposen els següent criteris de solvència:

- Els licitadors hauran d'acreditar que compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents:

- Solvència tècnica o professional:
 - o S'haurà de presentar una relació dels principals subministraments realitzats en els darrers **TRES (3)** anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Aquests subministraments s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent si el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. A falta del certificats, es podran acreditar mitjançant una declaració de l'empresari. Els empresaris hauran d'acreditar haver executat, **Un (1)** treball de característiques similars als de licitació (**subministrament i col·locació de mobiliari**), amb pressupost no inferior a **80.900,00 euros** (IVA exclòs) executat en els darrers 3 anys.
 - o S'acreditarà que l'objecte social del licitador es correspon amb l'objecte del contracte. Caldrà presentar una declaració jurada del legal representant que manifesti aquest punt, amb indicació expressa i manifesta del punt dels seus estatuts a on es troba.
 - o Indicació de la part del contracte que el licitador tingui el propòsit de subcontractar.
- Solvència econòmica i financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora durant els **TRES (3) últims anys** ha de ser, com a mínim, de **113.300,00 euros/any**, en algun d'aquests anys. En el cas de que la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a **TRES (3) anys** el requeriment es podrà referir al període d'activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a **UN (1) any**, el requeriment podrà ser proporcional.

6.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: De conformitat amb l'article 145.1 de la LCSP i atenent a l'objecte del contracte de referència, es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present informe, en document de referència **Annex núm. 6** del Plec de Condicions Administratives Particulars.

7.- CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: De conformitat amb l'article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives:

- A. Necessitat per part de l'operador/usuari d'incorporar millores tècniques relatives a components proposats per l'adjudicatari, per tal de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, subministrament de recanvis, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte.
- B. Derivats de canvis de disseny sol·licitats per l'operador que tinguin la finalitat de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte, i que no sigui error de disseny.
- C. Derivats d'augment/reducció d'amidaments per nous requeriments.
- D. Derivats d'indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents (guàrdia urbana, bombers, mobilitat...etc.).

- E. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot resolució, amb motiu d'aplicació de mesures d'estabilitat pressupostària que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d'interès públic.

8.- CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D'EXECUCIÓ: L'objecte d'aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques especials d'execució que s'hauran de tenir en compte pels licitadors de l'obra al formular les seves ofertes:

- Els treballs de subministrament i col·locació d'aquesta cuina i bugaderia es podrà dur a terme de forma simultània amb la finalització de les obres. Per tant, s'hauran de coordinar totes les activitats d'aquesta actuació, a la vegada que es tindran en compte aspectes d'implantació, àmbits per a l'acopi de materials, accessos, etc. de tal forma que no s'interfereixin unes actuacions amb les altres, i es minimitzin les possibles interferències.
- La cuina i la bugaderia s'han de subministrar i col·locar a l'emplaçament detallat al projecte. Per aquest motiu, l'oferta presentada haurà de contemplar tots els mitjans auxiliars necessaris per a la càrrega, el desplaçament i la ubicació en l'emplaçament definitiu dels diferents elements.
- El termini dels treballs de subministrament i col·locació serà el de l'oferta presentada, a comptar des de la data de l'adjudicació/signatura acta de replanteig i inici; i que com a màxim serà d'un termini de 12 setmanes. Inclou muntatge, acabats i posada en marxa.
- La oferta presentada haurà d'incloure totes les despeses per garantir el desenvolupament dels treballs en compliment de tota la normativa vigent en termes de seguretat i salut en el treball.
- S'haurà de garantir en tot moment, que les condicions de treball de les obres, així com de l'entorn afectat, segueixin les directrius establertes al PSS, si escau. S'haurà de dur a terme una coordinació d'activitats empresarials.
- Es consensuarà sempre amb la DF, l'àmbit destinat per a l'acopi de materials, garantint sempre unes condicions de seguretat.
- Tots els preus inclouen el subministrament i la col·locació, així com tots els materials auxiliars i ajuts necessaris per a la seva correcta col·locació i posada en funcionament. Les unitats d'elements inclouran la seva col·locació completa.
- S'aprovaran les mostres per part del Promotor/Propietat, si escau.
- Caldrà protegir tot l'àmbit afectat de l'edifici en relació a les zones de pas i recorreguts previstos per a la càrrega, desplaçament i descàrrega de materials, així com respectar i mantenir en tot moment les vies d'evacuació de l'edifici.
- Totes les partides inclouen el transport a abocador autoritzat dels residus generats en treure el mobiliari i senyalística dels seus embalatges (cartons, plàstics, etc.) amb presentació de justificants pertinents.

- Caldrà que l'adjudicatari comprovi en obra totes les mides abans d'iniciar qualsevol fabricació i/o comanda. Caldrà confirmar també amb el Promotor/Propietat els colors i acabats de tots els elements de mobiliari i senyalística a subministrar i col·locar, abans de procedir a la seva comanda i/o fabricació. Prèviament l'adjudicatari haurà de presentar totes aquelles mostres de color o acabats que el Promotor/Propietat estimi necessàries.

9.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS: De conformitat amb l'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

La divisió de l'objecte del contracte en lots es troba regulada a l'article 99.3 de la LCSP, en el que es disposa el següent:

"3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras."

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots:

- El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l'objecte del mateix, al implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents.

A més, en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en lots, el que es pretén es dotar d'una major eficiència i coordinació dels treballs i, a més, l'aprofitament d'economies d'escala que no s'aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en diferents lots.

Oscar Villafranca Ortiz
Coordinador d'Obres d'Edificació

Anna Valverde Matillas
Directora d'Obra Nova d'Edificació

Barcelona, a data de la signatura electrònica.

PROJECTE DE LA CUINA I BUGADERIA D'UNA ESCOLA BRESSOL A LA MASIA DE CAN CARRERES, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, DE BARCELONA.

JUNY 2026

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	134.882,72
Subtotal	134.882,72
21 % IVA SOBRE 134.882,72.....	28.325,37
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 163.208,09

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT SEIXANTA-TRES MIL DOS-CENTS VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

Barcelona, juny de 2026

UTE Bach Arquitectes - Oliveras Boix Arquitectes

**SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA CUINA I BUGADERIA D'UNA ESCOLA
BRESSOL A LA MASIA DE CAN CARRERES, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, DE BARCELONA.**

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

ANNEX: FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	%	
1	EQ7MMH10	ut	MH10_CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS CENTRAL	43,18	
			<p>CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS CENTRAL AMB LLUM INTERIOR EMPOTRADA I VARIADOR DE FREQÜÈNCIA. INCLOU CANALITZACIÓ HORIZONTAL EI30 DES DE CAMPANA FINS A VESTÍBUL D'INDEPENDÈNCIA, I DES D'AQUEST, PASSANT PER BUGADERIA I SUM, AMB EI120 FINS A CONDUCTE VERTICAL. Campana central amb col·lector mural 1600 x 1400 x 600 mm. 3 Filtres lamas inox 490 x 490 x 50mm. 1 Pantalla encastrada inox 20w led amb vidre temperat de 1cm d'espesor amb junta estanca i unes dimensions de 1300x130x100mm. 1 Unitat d'extracció fabricada en acer inox amb caixa aïllada acústicament per a treballar immersa en zona de risc d'incendis 400º/2h amb motor trifàsic de 1,5cv i una capacitat d'aspiració de 6180m3/h. a 945 r/min. 1 Tremuja 12/ 12 inox. 1 Variador de freqüència entrada 380v III/ sortida 380v III. 2cv/ (4,1A). 1 Display digital amb caixa inox. 1 Barret d'aros concèntrics diam. 400 inox. 2 Maneguets corona diam. 450 inox.</p> <p>CONDUCTE HORIZONTAL EI-30 (des de Campana fins Vestibul independència):</p> <p>6 Conductes de doble paret amb aïllament tèrmic i acústic Ø 400/450 inox exterior i interior. EI30</p> <p>4 Colzes de 45º doble paret Ø 400/450 inox . EI30</p> <p>7 Abraçaderes unió Ø 400 inox. EI30</p> <p>6 Abrazaderes d'ancoratge Ø 400 inox. EI30</p> <p>3 Registres EI30 Ø 400</p> <p>CONDUCTE EI-120 (des de Vestibul independència fins a muntant vertical, passant per dins de la Bugaderia):</p> <p>9 Conductes de doble paret amb aïllament tèrmic i acústic Ø</p>		
2	EQ7MMH08	ut	MH08_CUINA A GAS	8,75	
			<p>CUINA A GAS. Dimensions: 120x93x85 cm. Dotada de 6 focs gas sobre forn gas i armari. Potència: 45.150 Kcal/hora. Construïda en acer inoxidable.</p> <p>S'inclou el subministrament i la instal·lació, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>		
3	EQ7MMH05	ut	MH05_ARMARI FRIGORIFIC CONSERVACIÓ	8,51	
			<p>ARMARI FRIGORIFIC CONSERVACIÓ. Dimensions: 144,1x83,7x205 cm. Dimensions internes: 129,1x70,7x151,5 cm. Amb dos portes en acer inoxidable. Capacitat: 1430 litres. Temperatura: -2+10ºC. Potència: 300 W a 230 v II. Sistema Optiflow i Frost Watch Control. Il·luminació interior LED. Construït en acer inoxidable AISI 304</p> <p>S'inclou el subministrament i la instal·lació, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>		
4	EQ7MMH13	ut	MH13_SISTEMA EXTINCIÓ INCENDIS PER CAMPANA EXTRACCIÓ	6,51	
			<p>SISTEMA EXTINCIÓ INCENDIS PER CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS. Composat per: 1 Caixa sistema SF/A 300 amb 2 micro-interruptors. 1 Dipòsit SF/A 300 INOX homologació CE-0062-2007, Agent Safety First Low Ph 3 G=11,35 litres, 1 Càrrega Nitrogen, Boquilles d'extinció, Fusible d'extinció amb suport, Colzes politja cablejat</p> <p>S'inclou el subministrament i la instal·lació, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>		
5	EQ7MMH07	ut	MH07_TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 2 SINES	5,94	
			<p>TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 2 SINES, 4 CALAIXOS EN COLUMNA, AIXETA/ES. Dimensions: 320x70x90 cm. Dimensions sines: 55x50x30 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (320) de 15 cm d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Amb una cantonada arrodonida. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304</p> <p>S'inclou el subministrament i la instal·lació, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>		

6	EQ7MMH17	ut	MH17_MOBLE BAIX MURAL EN L TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC	5,14
			<p>MOBLE BAIX MURAL EN L TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC. Dimensions: 150/150 x 70/70 x 90 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (150+150) de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Dotat amb portes abatibles. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.</p> <p>S'inclou el subministrament i la instal·lació, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>	
7	EQ7MMH15	ut	MH15_RENTAVAIXELLES	4,16
			<p>RENTAVAIXELLES. Dimensions: 57,2x62,3x83 cm. Capacitat de producció: 540 plats/hora. Amb contenidor dosificador d'abrillantador i boiler a presió potenciat. Potència: 5.000 W a 400 v III+N+T. Construït en acer inoxidable. Inclou cistell P/18 plats plans. Inclou contenidor groc per a coberts</p> <p>S'inclou el subministrament i la instal·lació, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>	
8	EQ7MMH27	ut	MH27_CARRO DE SERVEI	4,08
			<p>CARRO DE SERVEI. Dimensions: 90x60x95 cm. Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. Càrrega per prestatge: 80 kg. Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304</p> <p>S'inclou el subministrament i la instal·lació, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>	
9	EQ7MMH14	ut	MH14_TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I AIXETA	3,61
			<p>TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I AIXETA. Dimensions: 250x70x90 cm. Dimensions sines: 70x45x35 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (250) i laterals dret contraxapat / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.</p> <p>S'inclou el subministrament i la instal·lació, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>	
10	EQ7MMH7A	ut	MH07a_MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC	3,49
			<p>MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC. Dimensions: 220x70x90 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (220) de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Dotat amb portes abatibles. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.</p> <p>S'inclou el subministrament i la instal·lació, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>	
11	EQ7MMH04	ut	MH04_CONGELADOR VERTICAL DE CALAIXOS	2,59
			<p>CONGELADOR VERTICAL DE CALAIXOS. Dimensions: 60x65,5x185 cm. Capacitat: 315 litres. Dotació 8 calaixos. Potència: 458 W a 230 v II. Exterior en acer inoxidable</p> <p>S'inclou el subministrament i la instal·lació, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>	
12	EQ7MMH16	ut	MH16_DESCALCIFICADOR AUTOMÀTIC VOLUMÈTRIC	1,41
			<p>DESCALCIFICADOR AUTOMÀTIC VOLUMÈTRIC. Dimensions: 30,5x49,5x64 cm. Rendiment per cicle segons duresa a 50°HF 1.200 litres, cabal màxim hora 400 litres, amb rellotge programador electrònic. Potència: 50 W a 230 v II. Tipus compacte. Construït exteriorment amb polietilè. Ampolla resina reforçada. Vàlvula IQ.</p> <p>S'inclou el subministrament i la instal·lació, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>	

13	EQ7MMH28	ut	MH28_EXTERMINADOR D'INSECTES	1,06
			<p>EXTERMINADOR D'INSECTES. Dimensions: 57x38x11 cm. Àrea protegida: 120 m2. Amb tub Synergetic i placa adhesiva. Consum: 2x15 W a 230 v II. Coberta d'acer inoxidable mate.</p> <p>S'inclou el subministrament i la instal·lació, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>	
14	EQ7MMH18	ut	MH18_ASSECADORA DE ROBA	0,86
			<p>ASSECADORA DE ROBA. Dimensions: 60x60x85 cm. Amb condensació d'aire. Capacitat de càrrega: 8 quilos. Potència: 2.860 W a 220 v II. Eliminació de l'aigua residual mitjançant un desguàs.</p> <p>S'inclou el subministrament i la instal·lació, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>	
15	EQ7MMH19	ut	MH19_RENTADORA DE ROBA	0,71
			<p>RENTADORA DE ROBA. Dimensions: 60x59,5x85 cm. Capacitat 8 quilos. Revolucions de centrifugat: 1.200 r.p.m. Potència: 2.700 W a 220 v II.</p> <p>S'inclou el subministrament i la instal·lació, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>	
				100%

NOTA IMPORTANT

Les fitxes tècniques dels elements ofertats serviran de base per a la valoració dels punts 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 de característiques tècniques, funcionals i estètiques dels productes/elements ofertats pels licitadors, en base al seu coeficient de pes relatiu en la valoració global dels elements ofertats, que es detalla en aquesta taula. En cas de no presentar alguna fitxa i/o mostra de les requerides la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda.

Pel que fa a la valoració tècnica de l'element ofert, es tindrà en compte únicament el contingut escrit i gràfic (imatges, fotografies) inclòs en la present fitxa. En el cas que es detectin incongruències respecte la informació escrita i la gràfica (imatges i fotografies) prevaldrà la descripció escrita. Les fotografies incloses a la fitxa han de ser de l'element ofert pel licitador.

Pel que fa a l'execució del contracte, prevaldrà la descripció del pressupost i de la partida oferta per el licitador.

ANNEX NÚM. 6 MOBILIARI DE CATÀLEG sense mostres

2.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ L'AVUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D'UN JUDICI DE VALOR (SOBRE NÚMERO 2). FINS A 40 PUNTS.

Les fitxes dels productes oferts a presentar serà conforme a l'Annex núm. 9, i no podran excedir de 4 pàgines per element. Es podran adjuntar, dins d'aquest límit, fitxes tècniques /comercials del fabricant de l'element, si escau.

IMPORTANT: L'increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l'exclusió de l'oferta, però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en les citades pàgines establertes com a límit. Per tant, tota aquella informació de l'oferta que excedeixi del límit de pàgines especificat no serà objecte de valoració ni puntuació.

Les fitxes tècniques dels elements ofertats serviran de base per a la valoració dels punts 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 de característiques tècniques, funcionals i estètiques dels productes/elements ofertats pels licitadors, en base al seu coeficient de pes relatiu en la valoració global dels elements ofertats, que es detalla en aquesta taula. En cas de no presentar alguna fitxa i/o mostra de les requerides la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda.

Pel que fa a la valoració tècnica de l'element ofert, es tindrà en compte únicament el contingut escrit i gràfic (imatges, fotografies) inclòs en la present fitxa. En el cas que es detectin incongruències respecte la informació escrita i la gràfica (imatges i fotografies) prevaldrà la descripció escrita. Les fotografies incloses a la fitxa han de ser de l'element ofert pel licitador.

Pel que fa a l'execució del contracte, prevaldrà la descripció del pressupost i de la partida oferta per el licitador.

2.1. Valoració dels productes/elements ofertats presentats 0 a 40 punts

Per tal de valorar les característiques estètiques, funcionals i tècniques de determinats elements els licitadors hauran de presentar les fitxes tècniques dels elements oferts conforme l'Annex núm. 7 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

En cas de no presentar alguna fitxa la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà per a cadascuna de les tres característiques avaluades la puntuació obtinguda, afectada pel coeficient de pes relatiu de cada element, arrodonint-se el resultat a dos decimals en funció del tercer. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda.

Respecte dels elements oferts sol·licitats, es valoraran les característiques estètiques, funcionals i tècniques que es detallen a continuació:

2.1.1 Característiques estètiques12 punts

Descripció	Característiques estètiques elements ofertats
S'adequa satisfactòriament a l'element descrit	1,00
S'adequa a l'element descrit, malgrat presenta aspectes estètics menys satisfactoris	0,50
No s'adequa a l'element descrit, presentant aspectes estètics que es valoren en clara inferioritat respecte a l'element prescrit	0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7; Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda. No es valorarà informació no rellevant.

2.1.2 Característiques funcionals.....12 punts

Descripció	Característiques funcionals elements ofertats
S'adequa satisfactòriament a l'element descrit	1,00
S'adequa a l'element descrit malgrat presenta aspectes funcionals menys satisfactoris	0,50
No s'adequa i/o presenta clares mancances funcionals	0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7; Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda. No es valorarà informació no rellevant.

2.1.3 Característiques tècniques..... 16 punts

Descripció	Característiques tècniques elements ofertats
S'adequa satisfactòriament a l'element descrit	1,00
S'adequa a l'element descrit, malgrat presenta aspectes tècnics menys satisfactoris	0,50
No s'adequa i/o presenta clares mancances tècniques	0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7; Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda. No es valorarà informació no rellevant.

¹ Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 20 punts en relació als criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l'obertura del seu sobre núm. 3, ni consegüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de l'apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d'ofertes admeses.

PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts.