

Millora de la vialitat existent a Montenartró (Camí Xic)

Memòria Justificativa del Contracte:

1. Dades Generals i Objecte del Contracte:

La present memòria té per objecte la justificació de la contractació per a l'execució de les obres definides en el "Projecte de millora de la vialitat existent en la localitat de Montenartró (Camí Xic)".

El projecte tècnic que regeix aquesta licitació, ha estat redactat pel Sr. J. Miquel Rabasa Font, Arquitecte Tècnic col·legiat núm. 492 pel Col·legi Oficial de l'Arquitectura Tècnica de Lleida, amb domicili professional al carrer Dr. Carles Pol i Aleu, 34, de Sort. El promotor de l'actuació és l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Montenartró, representada pel seu President, el Sr. Ricard Barnés Torras. L'emplaçament de les obres se situa íntegrament al Camí Xic de Montenartró (CP 25.594).

2. Necessitat i Idoneïtat de les Obres

L'actuació neix de la necessitat imperativa de condicionar i millorar la vialitat del Camí Xic per tal de garantir la seguretat estructural de la plataforma i optimitzar la mobilitat del nucli urbà. Atès que s'ha realitzat un estudi previ basat en l'experiència d'excavacions en terrenys veïns, s'han dissenyat les contencions previstes. Aquesta anàlisi prèvia assegura que la solució tècnica adoptada és la més viable, tant mecànica com econòmicament, per al context específic de la zona.

3. Descripció Tècnica i Característiques del Projecte

L'obra consisteix en la consolidació de la via mitjançant la construcció de diversos murs, en escullera en alguns punts i en murs mixtes de pedra i formigó armat en

altres. També es planteja l'execució d' una zona volada en la part central del traçat. El projecte contempla també obres d' urbanització consistents en la col·locació d' instal·lacions d' urbanització, pavimentació, baranat i mobiliari urbà per a deixar el vial en condicions òptimes per al funcionament.

4. Pressupost de Licitació

El pressupost d'execució material està definit en el document d'amidaments i pressupost del projecte. El contracte inclou, de forma integrada, les partides d'excavació i moviments de terres, contencions, reposició de serveis afectats, neteja de l'àrea d'intervenció, instal·lacions d' urbanització, pavimentació i elements d' acabats.

5. Termini d'Execució i Personal Previst

- **Termini:** S'estableix un termini d'execució de **4 mesos**.
- **Equip de treball:** Es preveu una dimensió de l'equip que oscil·larà entre un mínim de **3** i un màxim de **6** treballadors, segons la fase de l'obra.
-

6. Seguretat, Salut i Coordinació

L'obra es regeix pel RD 1627/1997. L'empresa adjudicatària ha de presentar un Pla de Seguretat i Salut (PSS) basat en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (EBSS).

7. Gestió de Residus de la Construcció

En compliment del Decret de residus, es defineixen les següents figures i obligacions:

- **Productor:** EMD de Montenartró.
- **Posseïdor:** Contractista adjudicatari.
- **Gestor:** L'Ajuntament/EMD com a entitat competent.

El contractista té l'obligació de lliurar els residus a un gestor autoritzat i finançar els costos de gestió abans de l'inici de les obres. Així mateix, el posseïdor té el **deure de cooperació**, facilitant tota la informació requerida i les actuacions d'inspecció que les administracions competents ordenin.

9. Procediment de Contractació i Criteris d'Adjudicació

La licitació seguirà el procediment obert d'acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). L'adjudicatari serà l'únic responsable dels danys a tercers, estant obligat a mantenir la senyalització d'obres segons la Norma 8.3-IC i a garantir el tancament i vigilància dels accessos per evitar l'entrada de personal no autoritzat.

Montenartró, en la data de la signatura digital