



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL SERVEI DE NETEJA D'ESPAI PÚBLIC PER D'ECLIPSI SOLAR, 12 D'AGOST 2026, EN ESPAIS MUNICIPALS A L'ENTORN DEL CARRER VENDRELL (SU2026-215)

1. OBJECTE DEL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS

El present Plec té per objecte definir les condicions tècniques del servei de neteja d'espai públic dins el marc dels actes previstos en motiu de l'eclipsi solar del dia 12 d'agost de 2026 establint les condicions d'execució del present contracte pel que fa a unitats d'obra, materials a emprar, personal disponible, maquinària diversa i tots els aspectes que puguin tenir-se en compte pel correcte desenvolupament d'aquest servei.

Les condicions d'execució i els materials de les obres que formen part d'aquest contracte es regiran pel Plec de Condicions Generals per a les obres de l'Ajuntament de Lleida.

Totes les actuacions incloses al present contracte s'executaran d'acord a allò què estableix aquest Plec i les indicacions de la Direcció de Manteniment de l'Ajuntament de Lleida, que resoldrà les qüestions que es puguin plantejar en les condicions i detalls d'execució de les operacions.

La contractació d'aquests treballs s'efectuarà per contracte menor de serveis, segons allò establert en l'informe previ justificatiu i el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

2. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS

El present plec comprèn la realització de les actuacions per fer l'esbrossada mecànica o manual dels espais municipals al voltant del carrer Vendrell i altres, al barri dels Magraners de Lleida.

2.1 TREBALLS D'ESBROSSADA I RECOLLIDA DE RESIDUS

Comprèn la realització de les actuacions fetes de forma manual o amb maquinària que suposen l'eliminació de la vegetació espontània, ja sigui amb tractor amb desbrossadora lateral, tractor amb picadora posterior de martells i els treballs adients amb desbrossadora manual de fil o de disc per accedir i esbrossar aquells punts amb una especial dificultat per l'eliminació de la vegetació, especialment en l'àmbit de les barreres de seguretat, pericons de registre, pals, tanques perimetrals si similars.

A petició de la direcció facultativa, els treballs comprendran també, l'aplec de residus i restes vegetals en l'àmbit dels treballs.

Els treballs d'esbrossada es faran amb especial cura de respectar i no malmetre les infraestructures pròpies dels vials o altres espais dins l'àmbit de treball (senyals, pericons, barreres de seguretat, etc.) ni abocar restes vegetals dins les infraestructures de reg o de drenatge.

2.2 TREBALLS D'ESPLANACIÓ

Actuació sobre el ferm dels espais no urbanitzats, mitjançant motoanivelladora, remullat i compactació per tal d'eliminar les irregularitats en la superfície. En qualsevol cas, l'actuació garantirà la correcta conducció de les aigües a punts de drenatge, evitant entollaments a les zones de trànsit de persones i vehicles. En cas que la





Direcció Facultativa proveeixi de material granular in situ, els treballs inclouran la seva distribució sobre l'explanada, amb el mateix fi.

3. CONDICIONS GENERALS DELS TREBALLS

3.1 ÀMBIT TERRITORIAL

La zona objecte de treballs és al carrer Vendrell i el seu entorn, en qualsevol cas, dins el barri de Magraners. Els treballs es duran a terme en espais de titularitat municipal (carrers i solars), d'acord al que es descriu al PCAP del contracte.



3.2 ALTRES CONDICIONS

- a) La Direcció Facultativa del contracte es durà a terme des dels serveis tècnics de l'Ajuntament de Lleida, des d'on s'indicarà el/la Tècnic/a Director/a, que serà el/la responsable de detallar i programar les actuacions a dur a terme i que exercirà la Direcció Facultativa.
- b) Les comunicacions dels treballs es faran mitjançant el correu electrònic i via telefònica, d'acord l'adreça i números de telèfon que ha de facilitar l'empresa adjudicatària.
- c) Els amidaments de les unitats especificades a l'Annex 1 són de caràcter orientatiu, no contractuals.
- d) Les despeses en matèria de senyalització provisional, desviaments, retolació i seguretat i salut aniran per compte de l'empresa adjudicatària. La definició de la senyalització provisional i les proteccions de la maquinària, treballadors i del trànsit es definiran d'acord amb el Pla de Prevenció de Riscos laborals que haurà de definir l'adjudicatari i les especificacions de la norma 8.3 IC "Señalización de Obras" del Ministerio de Fomento.
- e) Els treballs es faran de forma que es garanteixi la perfecta execució atenent tant a la climatologia com als procediments d'execució.
- f) La Direcció Facultativa podrà ordenar que certes tasques es realitzin d'urgència o en períodes festius si així ho creu convenient sense cost addicional per a l'Ajuntament, fins un màxim del 15% del total executat.
- g) En cap cas es facturarà a l'Ajuntament el desplaçament de cap tipus d'equip per realitzar els treballs encomanats, entenent que tots els preus inclouen el proveïment de material i la maquinària a peu d'obra.
- h) En cas d'incompliment de les condicions del contracte serà d'aplicació el previst a la LCAP, pel que fa a penalitzacions i resolucions del contracte.



Ajuntament de Lleida

- i) Els preus unitaris inclouen la part proporcional de les despeses necessàries per al compliment de l'especificat a l'avaluació de riscos i altres despeses indirectes pròpies de les unitats que les componen.
- j) Els preus unitaris inclouen tots els conceptes corresponents a despeses de mà d'obra, maquinària, materials i rendiments i altres despeses indirectes.
- k) La senyalització de les obres així com les armilles reflectants s'han de regir per les indicacions vigents que disposi el Pla de Seguretat i Salut i les indicacions de la persona responsable de la Coordinació de Seguretat i Salut.
- l) És a càrrec de l'empresa adjudicatària la comprovació de qualsevol dels serveis afectats prèviament a l'execució de qualsevol treball així com l'adopció de les mesures pertinents per a evitar qualsevol afectació a aquests serveis.
- m) L'empresa adjudicatària es farà càrrec de la reparació o indemnització de qualsevol dany que es produeixin sobre bens públics o privats i que li siguin atribuïbles.

4. MITJANS I MAQUINÀRIA

L'empresa adjudicatària haurà de posar a disposició del contracte la maquinària necessària per dur a terme les actuacions d'esbrossada i explanació, a banda dels equips manuals d'esbrossada.

5. CRITERIS MEDIAMBIENTALS

Es considera com a criteri mediambiental la no utilització de cap tipus d'herbicida no autoritzat per part de l'empresa adjudicatària pel control de la vegetació espontània.

6. PENALITZACIONS

Les unitats de treball s'executaran en la quantitat, ubicació i temps que marqui el programa de treball que determini la Direcció Facultativa. L'empresa adjudicatària haurà de tenir disponibilitat d'actuacions programades en un termini màxim de 2 dies posteriors a la seva comanda, excepte casos urgents, en què els treballs es realitzaran de forma immediata (8h màxim).

En cas d'incompliment de terminis es produirà la reducció del 5% del preu unitari d'adjudicació per cada 2 dies de retard, en el moment de fer la liquidació.

En cas d'incompliment de la qualitat i bona execució dels treballs: el temps que es trigui en esmenar les deficiències, des de la comunicació escrita per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament, repercutirà en la reducció del 5% del preu unitari d'adjudicació per cada 2 dies de retard.

Lleida, a la data de la signatura electrònica

La Tècnica

Meritxell Pastor Soler

El Cap de Servei de Serveis Urbans

Jordi Domingo Masanés