



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULA EL CONTRACTE PER A LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE DISSENY, CONSTRUCCIÓ, PRODUCCIÓ, MANTENIMENT,
MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ESTANDS I ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS PER LA
59 EDICIÓ DEL SITGES 2026 – FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA**

ÍNDEX

1.	OBJECTE DEL CONTRACTE.
2.	DESCRIPCIÓ DE LES FEINES I SERVEIS A INCLOURE A L'OFERTA.
3.	CALENDARI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE.
4.	COORDINACIÓ DEL SERVEI.
5.	RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES
6.	SOSTENIBILITAT



1.- OBJECTE DEL CONTRACTE.

L'objecte del contracte és la contractació dels serveis de disseny, construcció, producció, manteniment, muntatge i desmuntatge d'estands i altres serveis complementaris, que la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya (en endavant, la Fundació) requereix per la celebració del Sitges 2026 - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que tindrà lloc del 8 al 18 d'octubre de 2026 a Sitges.

2.- DESCRIPCIÓ DE LES FEINES I SERVEIS OBJECTE DE CONTRACTACIÓ

El contracte comprèn la prestació dels serveis de disseny, construcció, producció, subministrament, transport, muntatge, manteniment i desmuntatge dels estands i de la resta d'elements complementaris previstos en aquest Plec, així com de totes les actuacions necessàries per garantir-ne el correcte funcionament durant la celebració del Festival.

L'adjudicatari serà responsable de l'execució íntegra dels treballs, incloent la instal·lació dels diferents elements, el seu manteniment durant el període d'utilització i, si escau, la reposició dels materials o components que resulti necessària per garantir-ne la funcionalitat, la seguretat i les condicions estètiques exigides.

El material a subministrar en cadascun dels espais, les seves característiques tècniques i les prestacions a executar es detallen a l'**Annex núm. 1** del present Plec.

A tots els efectes, s'entendrà que les ofertes presentades pels licitadors inclouen la totalitat de les prestacions necessàries per a la correcta execució del contracte i, en particular, totes les despeses derivades del disseny, producció, subministrament, transport, càrrega i descàrrega, muntatge, manteniment, desmuntatge, reposició, personal, maquinària, mitjans auxiliars i qualsevol altre cost directe o indirecte necessari per a la correcta execució de les prestacions contractades.

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar, amb caràcter previ a l'inici dels treballs, tota la documentació requerida en matèria de PRL – prevenció de riscos laborals.

Les estructures dels estands, els elements de decoració, així com qualsevol dels materials utilitzats objecte del contracte, hauran de tenir la rigidesa i estabilitat necessàries perquè no suposi un risc ni per a les persones ni pels béns.

Els muntatges exteriors de carpes i estands hauran d'anar acompanyats del corresponent certificat de solidesa, signat pel tècnic competent, així com del certificat acreditatiu de les teles ignífugues.

3.- CALENDARI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE

Es durà a terme el servei seguint el següent calendari:

	Data inici muntatge	Data finalització muntatge	Data inici desmuntatge	Data finalització desmuntatge
ESPAI				
Taquilles Centre (Edifici Turisme-Estació RENFE).	25-Set	26-Set	20-Oct	20-Oct
Estands Platja Sant Sebastià.	2-Oct	6-Oct	19-Oct	19-Oct
Hotel Melià Sitges	4-Oct	7-Oct	19-Oct	19-Oct
Estands exteriors Melià	2-Oct	6-Oct	19-Oct	19-Oct
Exteriors emplafonats	5-Oct	6-Oct	19-Oct	19-Oct

Per complir amb els terminis establerts les empreses adjudicatàries hauran de preveure treballar en horari nocturn i festius. Els horaris definitius seran pactats i confirmats entre La Fundació i l'empresa adjudicatària segons la disponibilitat final d'accés a la seu principal.

En les propostes tècniques de les empreses es podran reduir el nombre de dies de muntatge necessaris i optimitzar el calendari fixat en funció de la capacitat de recursos i viabilitat tècnica de la seva proposta. En qualsevol cas, la proposta recollirà detalladament el calendari de muntatge amb la indicació del dia i hora d'inici i de finalització de la instal·lació dels estands i material en cada espai, així com els recursos que es destinaran pel seu compliment.

L'incompliment dels terminis de muntatge i desmuntatge comportarà les conseqüències indicades en les clàusules 22 i 23 del PCAP.

El muntatge s'entendrà realitzat una vegada instal·lats els estands i el material objecte de contractació i lliurat el certificat de solidesa amb plena satisfacció de la Fundació, el qual s'haurà de produir en els terminis assenyalats en el PPT o els que indiqui el responsable del contracte.

Si durant aquesta comprovació algun dels estands i/o material presenta un problema no es considerarà com acceptat, sent el mateix subministrador l'encarregat de gestionar la garantia del mateix o la substitució per un altre nou.

L'esmena dels defectes observats i incidències s'haurà de realitzar perquè estiguin preparats en el calendari assenyalat en aquest apartat. En cas que no s'esmenin els defectes detectats en aquest termini, l'entitat contractant es trobarà facultada per resoldre el contracte o, si escau, imposar les penalitzacions molt greus previstes en la clàusula 23 del PCAP fins a la total esmena dels defectes detectats.



La Fundació no es farà responsable dels materials, elements de decoració, ni equips que s'extraviïn o es danyin durant el període de muntatge i desmuntatge. Es recomana que els materials reutilitzables i de qualsevol altre element que es consideri de valor es retiri al començament del desmuntatge, immediatament després de concloure l'horari de celebració del festival en cadascun dels espais.

Es considerarà abandonat i serà retirat per la Fundació, qualsevol material, objecte o producte que romangui als espais una vegada conclusos els horaris assignats per la seva retirada en les condicions establertes per la Fundació. L'adjudicatari estarà obligat a abonar les despeses derivades de la retirada.

En relació amb l'execució dels muntatges:

Documentació a lliurar abans de l'inici dels muntatges:

- Si, conforme a la legislació vigent, l'adjudicatari ha de realitzar un projecte de muntatge d'una o més de les instal·lacions i infraestructures que són objecte de la licitació, aquest projecte haurà de ser realitzat per un tècnic competent i remès a la Fundació amb, almenys, un mes d'antelació a l'inici del muntatge.
En cas de discrepància de criteris sobre si és exigible el projecte de muntatge, i mancament acord entre la Fundació i l'adjudicatari, prevaldrà el criteri de la Fundació.
- Respecte dels muntatges i instal·lacions per als quals no sigui exigible la presentació d'un projecte de muntatge, l'adjudicatari estarà obligat a presentar, amb una antelació mínima d'un mes respecte de l'inici dels treballs de muntatge o instal·lació, els manuals tècnics de muntatge, instal·lació i manteniment de totes i cadascuna de les infraestructures, equips i elements que s'hagin d'executar o instal·lar en el marc del contracte.
- Els manuals tècnics hauran d'anar acompanyats de les corresponents certificacions de conformitat amb la normativa tècnica aplicable —inclòs, si escau, el marcatge CE— relatives als materials, instruments, equips o instal·lacions als quals facin referència. En defecte de les esmentades certificacions de conformitat, l'adjudicatari haurà d'aportar un certificat de conformitat emès per un tècnic competent i degudament visat pel col·legi professional corresponent.

Documentació a lliurar una vegada executats els muntatges i abans de l'inici de l'activitat:

- L'adjudicatari haurà de tenir tota la documentació tècnica degudament preparada amb una antelació mínima de 48 hores respecte del dia 8 d'octubre a les 10.00 h, a fi de permetre'n la revisió i presentació abans de la inauguració del Festival.
- En aquest sentit, l'adjudicatari haurà de lliurar a la Fundació el/s corresponent/s certificat/s



dels muntatges i/o instal·lacions, emesos i signats per un tècnic competent, acreditatius de la solidesa estructural i, en general, del compliment de tots els requisits de seguretat exigibles a la instal·lació o muntatge de què es tracti, d'acord amb la normativa tècnica vigent. La certificació serà presentada amb visat col·legial si així ho requerís la normativa d'aplicació.

4.- COORDINACIÓ DEL SERVEI

L'empresa o empreses adjudicatàries hauran de portar a terme les tasques següents:

1. Coordinació dels treballs amb les orientacions i criteris tècnics de la Fundació.
2. Planificació, seguiment i control dels i de les professionals que efectuen els treballs.
3. Manteniment adequat, reparació i reposició, en cas necessari, del material i serveis que formen aquest plec de condicions tècniques.
4. Una persona de referència de l'empresa adjudicatària que des de l'inici de la prestació del servei i fins a la finalització total, sigui responsable de la planificació dels treballs, del control de les instal·lacions i del seu estat i funcionament, així com del personal tècnic necessari per dur a terme les accions que es requereixin de manteniment, modificació o reparació de materials i instal·lacions.
5. Tots els treballs es desenvoluparan d'acord amb l'orientació i els criteris marcats per la Fundació, que assistirà a l'empresa adjudicatària en tot allò que sigui necessari per a la correcta realització de l'objecte d'aquesta licitació.

5.- RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES

L'empresa adjudicatària haurà de garantir la detecció, comunicació i resolució immediata de qualsevol incidència que pugui afectar el correcte disseny, producció, construcció, manteniment, muntatge i desmuntatge d'estands.

L'empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans humans i tècnics necessaris per garantir el termini de resolució d'incidències proposat en la seva oferta, incloent personal tècnic qualificat, equips de substitució i sistemes de suport o contingència.

En cas de qualsevol incidència que afecti la funcionalitat, seguretat o imatge dels elements instal·lats, l'adjudicatària haurà d'adoptar les mesures correctores necessàries amb la màxima diligència i resoldre les incidències ordinàries dins del termini compromès en la seva oferta, el qual no podrà superar les 12h. L'anterior s'entén sens perjudici que la Fundació pugui exigir una actuació immediata en cas d'incidències urgents, això és, quan concorrin raons de seguretat, imatge institucional o correcte desenvolupament del Festival.



En aquells supòsits en què no sigui possible la resolució en els terminis compromesos, l'adjudicatària haurà d'implementar solucions alternatives provisionals que garanteixin la continuïtat del Servei amb el menor impacte possible per al públic.

L'adjudicatària haurà de comunicar a la Fundació qualsevol incidència rellevant, així com les mesures adoptades per a la seva resolució, i deixar-ne constància mitjançant un registre d'incidències.

6.- SOSTENIBILITAT

Es valorarà positivament que les estructures i altres corporis utilitzats en l'oferta compleixin els següents requisits al voltant dels impactes mediambientals:

- Selecció de materials sostenibles: En termes de la seva producció, transport, ús i disposició final. Els materials sostenibles inclouen els que són reciclats, biodegradables, renovables i de baix impacte ambiental.
- Disseny modular i reparabilitat: els espais i materials han de ser dissenyats de manera modular i amb peces intercanviables per facilitar la reparació i el manteniment, cosa que perllonga la seva vida útil i redueix la necessitat de reemplaçar-los.
- Ús de materials no tòxics: que siguin segurs per al medi ambient i la salut humana, evitant l'ús de materials tòxics i perillosos (per exemple, utilitzant pintures ecològiques).
- Materials tèxtils: es prioritzarà l'ús de materials reciclats o reutilitzats i en defecte s'optarà per materials tèxtils produïts amb fibres naturals i renovables, com ara cotó orgànic, lli, canem, bambú o seda. També es pot considerar l'ús de materials sintètics reciclats, com ara polièster reciclat. S'evitarà la compra de tèxtils plàstics (polièster, niló...) i les barreges de materials (per exemple, cotó-polièster). Donar preferència a proveïdors que comptin amb certificacions reconegudes que avalin la seva sostenibilitat.

L'empresa adjudicatària haurà de facilitar la informació corresponent, degudament omplint els formularis corresponents als trasllats dels operaris empleats pel muntatge/desmuntatge (especificat en l'**Annex núm.2**), per tal de facilitar a la FUNDACIÓ el càlcul de la petjada de carboni, seguint el programa d'acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) impulsat per la Generalitat de Catalunya.

La Directora General Fundació
Sitges, 13 de juliol de 2026

ANNEX NÚM.1

	unitats	mesura	import total
1. HOTEL MELIÀ SITGES			
1.0 MOQUETA			
Moqueta tipus ferial color negre a l'escenari sala Auditori	120	m2	
Moqueta color vermell exterior, zona Red Carpet	97	m2	
Moqueta color vermell interior entrada hall Auditori	50	m2	
Moqueta color vermell exterior entrada Auditori, cotxe	10	m2	
Moqueta color vermell photocall interior hall Auditori	14	m2	
Moqueta color gris antracita sala beauty	40	m2	
Import total moqueta			2.979,00 €
1.1 PHOTOCALL JARDI			
Moqueta color vermell photocall jardí Hotel Melià (6m2) + set entrevistes (20m2) Faldilleta per tapar les potes i a la part de dalt moqueta i dos esglaons de 100x30x20cm	26	m2	
Import total photocall jardí			234,00 €
1.2 AUDITORI MELIÀ			
<i>Separació entrada/sortida públic Hall Auditori Melià (12u) + 2 espais (porters 3x4 + voluntaris 8x4)</i>			
Tancament	38	u	
Porta (1 pom clau clau)	1	u	
porta generica	3	u	
Tamborets alts (vigilància dins Auditori)	6	u	
Import total audtori Melià			1.642,00 €
1.3 TANCAT VIP ATRI			
<i>Tancat ESPAI VIP ATRI Hotel Melià 6,5x2,5 + coladero (2x0,5)</i>			
Tancament	15	u	
Porta	1	u	
Import total tancat vip atri			500,00 €
1.4 RECEPCIÓ HOTEL			
<i>Mostrador voluntaris Hall Hotel - negre -</i>			
Mostrador dues alçades	7	u	
Tamborets alts iris	2	u	
Import total recepció hotel			589,00 €
1.5 PEIXERES			
<i>Separació recepció hotel a oficines Peixeres - negre -</i>			
Tancament	4	u	
Porta	1	u	
Tamborets alts Iris	1	u	
Import total			257,00 €
1.6 LLEVANT			
<i>Separació passadís llevant amb escales Auditori Melià</i>			
Tancament	3	u	
Porta	1	u	
<i>Tancat Tècnic Sala Brigadoon (Llevant 1 i 2)</i>			
Tancat tècnic	5	u	
Mostradors	1	u	
Tamborets alts Iris	2	u	
Import total			464,00 €
1.7 MESTRAL			
<i>Tancaments per magatzem films 3x2 amb porta amb pany especial (Mestral 1)</i>			
Tancament	5	u	
Porta amb pany especial	1	u	
<i>Tancaments per magatzem MKT 3x3 amb porta amb pany especial (Mestral 2)</i>			

Tancament	8 u	
Porta amb pany especial	1 u	
Import total Mestral		575,00 €
1.8 GARBÍ		
<i>Sala Industry Garbí espai tècnic</i>		
Tancat tècnic	5 u	
Moqueta negra tipo ferial	18 u	
Import total Garbí		287,00 €
1.9 GREGAL		
<i>Sala rodes de premsa</i>		
Tancament	5 u	
Mostrador	1 u	
Tamboret	1 u	
Import total Gregal		232,00 €
1.10 TRAMUNTANA - TAQUILLES I ACREDITACIONS		
<i>Construcció d'una sala modular amb panells blancs i negres, perfil·leria de 30 mm, bandes d'alumini i sostre reticular. Inclou una zona de taquilla de 6 x 3 m amb tres finestres d'atenció al públic, frontal envidrat i persianes tipus Gradolux, una zona d'acreditacions de 9 x 5 m amb tres finestres d'atenció al públic i dos tancaments de 3 x 3 m amb porta d'accés.</i>		
<i>Tancament taquilles 135ML</i>		
Tancament	135 m	
Porta	5 u	
Porta doble	1 u	
	9 u	
Mostrador acreditacions dos nivells amb fris 8 + 1 adaptat mobilitat reduïda		
2 Mostradors taquilles + 1 adaptata mobilitat reduïda	3 u	
Vidres taquilles amb troquel logo Festival Sitges	3 u	
Tarima emmoquetada base taquilles (17 cm)	12 u	
<i>Il·luminació i electricitat</i>		
Bases endolls de 2	16 u	
Bases endolls de 4	3 u	
Comesa de 15Kw	1 u	
<i>Mobiliari</i>		
Caixons de 1x1x0'70m darrera mostradors acreditacions	4 u	
Import total tramuntana taquilles		6.615,00 €
1.11 TRAMUNTANA - PRODUCCIÓ		
<i>Tancaments per magatzem 4x3 SENSE porta</i>		
Tancament	8 u	
Import total tramuntana producció		200,00 €
1.12 TRAMUNTANA - SALA DE CINEMA		
<i>Cabina de projecció</i>		
Stand	30 u	
Sostre	30 u	
Porta	1 u	
Vidres cabina (1 vidre transparent 400x60 de 6 mm gruix)	1 u	
Mostrador	7 u	
Insonorització cabines projecció amb tela acústica trasera cabina +placa aïllant acustica frontal i sostre cabina	1 u	
<i>Il·luminació i electricitat</i>		
Bases endolls de 2	4 u	
guia amb 4 focos encesa independent	1 u	
<i>Burladero entrada</i>		
Tela negra sostre	12 m2	

Cortines plisades 150x200 cm	2 u	
Tancament burladero	7 u	
Import total tramuntana sala cinema		4.060,00 €

1.14 CARPA NORAY

Moqueta negra tipo ferial	18 u	
Import total carpa Noray		162,00 €

1.15 MOBILIARI GENERAL MELIÀ

Armari amb clau (book)	10 u	
Poms amb clau especial	4 u	
Moble estanteria	23 u	
Import total mobiliari general Melià		1.855,00 €
TOTAL 1. HOTEL MELIÀ		20.651,00 €

2. VILLAGE EXTERIOR MELIÀ

2.1 STAND CHA CHA

Stand 9x3

Tancament	27 mL	
Carpa Elias	27 mL	
<i>Mobiliari</i>		
Mostradors sense portes	7 u	
<i>Il·luminació i electricitat</i>		
Quadre de 2,2kw 6 focos led guia de 30w	16 u	
frisos stands	7 m	
Cadires	2 u	
Import total stand cha cha		3.145,00 €

2.2 CARPA BAR

<i>Tarima i carpes tancament</i>		
Carpes 5x5 lones negres i cortines transparents	5 u	
Tancament	14 u	
Passaplat 100x100cm	1 u	
<i>Mobiliari</i>		
Mostrador alt tipus barra	7,5 u	
<i>Il·luminació i electricitat</i>		
Focus led 50Kw	12 u	
Comesa 3Kw	1 u	
<i>Moqueta</i>		
Gespa artificial sobre asfalt	320 m2	
Import total carpa bar		13.962,50 €
TOTAL 2. VILLAGE EXTERIOR MELIÀ		17.107,50 €

3. EXTERIORS

3.1 FANSHOP STANDS PLATJA SANT SEBASTIÀ

<i>Tarima i tancament linealx2</i>		
Tancament (stands)	150 m linials	
Carpa Elias	200 m2	
<i>integrat per:</i>		
Perfils d'alumini de 3x3cm		
Bandes d'alumini		
Panells parets laminades		
Sostre reticulat de 2x2m		
Tarima a 8,5cm d'alçada		
Moqueta tipus firal, color gris antracita		
Carpes amb estructura d'alumini, lona en sostre amb tenderol		

Cada stand porta una il·luminació de 50w/m2 focu led de guia i un quadre per stand (dos stands a 16A)			
1 Magatzem de 2x1 per a un estand sense porta d'accés (Cha chá)	1 u		
1 Magatzem de 3x2 per a un estand amb porta d'accés (planxa samarretes)	1 u		
1 Magatzem de 3x2 per separar stands de quadre electric	1 u		
Il·luminació			
Escomeses generals per alimentar a tots els stands desde quadre principal			
Mobiliari stand sant sebastià			
Mostrador	20 u		
Cadira	22 u		
frisos stands	100 m		
Import total stands st sebastià			16.585,00 €

3.2 ZONA MEETING

Moqueta			
Moqueta tipo gespa, col·locació i retirada	35 m2		
Import total zona meeting			875,00 €

3.3 PHOTOCALL MIRADOR 7x3 (estructura truss 7x4)

Moqueta			
Moqueta color vermell photocall Mirador	21 m2		
Tarima prima per moqueta mirador			
Tarima prima 33mm per moqueta mirador	21 m2		
Tancat 2x1 + porta amb clau per cables photocall i rack bateria panels solars			
Import total Photocall Mirador			574,00 €

3.4 GENERADORS EXTERIOR

Tancaments per instal·lar els generadors exteriors 20x3 Auditori Hotel Melià			
Tancaments	26 u		
Vinilat tancament	26 u		
Porta	1 u		
Tancaments per instal·lar els generadors exteriors 10x3 zona Foodtastic cementiri			
Tancaments	16 u		
Vinilat tancament	16 u		
Porta	1 u		
Tancaments per instal·lar els generador exterior 4x2 Cinema Prado , c/ st Isidre			
Tancaments	7 u		
Sostre policarbonat 4x2 amb pendent.	1 u		
Porta	1 u		
Tancaments per instal·lar els generador exterior 4x2,5 Escorxador			
Tancaments	7 u		
Porta	1 u		
Import total generadors			7.140,00 €

3.5 ESPAI NETEJA FOODTRUCK

Tancaments per espai neteja 4x3 SENSE porta			
Tancament	8 u		
Sobre corregut de 2,5ml a 1 metre d'alçada	1 u		
Import total espai neteja foodtruck			350,00 €
TOTAL 3. EXTERIORS			25.524,00 €

4. ALTRES ESPAIS

4.1 TAQUILLES CENTRE (edifici Turisme estació RENFE)

Tancament i muntatge taquilles centre			
Mostrador 2 nivells + adaptat mobilitat reduïda	4 m		
Tancaments	6 u		

Porta	1 u	
<i>Mobiliari</i>		
Armari amb clau (book)	1 u	
Taula reunions ref Mr303 120x75	1 u	
Rotulació taquilles	1 u	
Import total taquilles centre		1.215,00 €
4.2 ESCORXADOR		
Construcció entarimat de fusta a la zona de platea 800x600mm	1 u	
Moqueta tipo ferial color gris tarima platea	48 m2	
Tamborets iris	3 u	
Taula Erf MA-02 taula alta de 60cm diàmetre	1 u	
Import total escorxador		1.465,31 €
4.3 MERCAR VELL		
Moqueta negra tipus ferial	60 u	
Import total mercat vell		540,00 €
TOTAL 4. ALTRES ESPAIS		3.220,31 €
*Inclou dietes dels treballadors i desplaçaments		
IMPORT TOTAL 2026		66.502,81 €



ANNEX NÚM. 2
FORMULARI DE PETJADA DE CARBONI

INFORMACIÓ	
Nom organització:	
Adreça:	
Nom persona de contacte:	
Email:	
Número telèfon:	

Les dades recopilades es refereixen a les operacions i activitats dutes a terme durant els dies del festival, incloent-hi els dies de muntatge i desmuntatge. Indicar "N/A" on no s'aplica.

Transport d'empleats (es consideren empleats totes les persones internes o externes contractades per a la realització de l'esdeveniment)

Indiqueu tots els desplaçaments del personal tant durant la fase de muntatge i desmuntatge com els dies de l'esdeveniment. Cal incloure tots els desplaçaments, ja siguin en transport públic o col·lectiu (autobús urbà, tren, metro, autocar, avió) o vehicles com ara turismes, taxis o furgonetes. Per a desplaçaments des d'altres ciutats s'han de considerar els desplaçaments, tant des de la ciutat d'origen a Sitges i tornada (oa una altra ciutat destinació, si s'escau), com els interns per la ciutat de Sitges, sempre que tinguin per motiu la realització de l'esdeveniment. Per als viatges en transport col·lectiu o públic cal sumar tots els quilòmetres recorreguts per cada persona, per cada tipus de vehicle (vegeu exemples més avall). En aquest cas, no cal especificar el tipus de combustible. Per a vehicles com a turismes, autocars, furgonetes o taxis, s'han de sumar els quilòmetres recorreguts per cada vehicle independentment del nombre de persones que hi ha a l'interior (encara que si cal indicar el nombre de passatgers per vehicle, inclòs el conductor). Per estimar de forma senzilla distàncies llargues entre ciutats es pot servir d'aquesta

eina: <https://es.distance.to/>

Si ho necessiteu, afegiu més files.

Ciutat Origen	Ciutat Destinació	Tipus de Vehicle	Distància total recorreguda - km <i>km totals per vehicle</i>	Tipus de Combustible

Exemples:

Aeroport de Barcelona	Centre de la ciutat (Sitges)	Turisme (mida desconeguda)	30	Gasoil A i B o B (L)
Centre de la ciutat (Sitges)	Aeroport de Barcelona	Turisme (mida desconeguda)	30	Gasoil A i B o B (L)
Aeroport de Barcelona	Hotel Melià	Taxi	28	Desconegut
Londres	Barcelona	Avió - vol internacional	3414	No aplica
Barcelona	Madrid	Tren (alta velocitat)	1236	No aplica

LLEGGENDA

TIPUS COMBUSTIBLE

Gasolina (L)
gasoil A i B o B (L)
E10 (L)
E85 (L)
B30 (L)
B100 (L)
Gas natural comprimit (Nm³)
Gas natural líquid (L)
GLP genèric (L)
Híbrid (autonomia, km)
Híbrid endollable (KWh)
Desconegut
No aplica
Un altre (descriu si us plau)

TIPUS VEHICLE

Autobús urbà
Autocar
Tren (suburbà i regional)
Tren (alta velocitat)
Tramvia
Taxi
Turisme petit (segment A, B al mercat)
Turisme mitjà (segment C)
Turisme gran (segment D en endavant)
Turisme (mida desconeguda)
Furgó
Furgoneta gran
Furgoneta petita
Avió - vol domèstic (dins d'Espanya)
Avió - vol internacional
Un altre (descriu si us plau)

Pernotacions d'empleats (es consideren empleats totes les persones internes o externes contractades per a la realització de l'esdeveniment)

Si us plau, incloeu les pernoctacions en hotels o altres allotjaments (fora de casa) durant la realització de l'esdeveniment.

Nom de l'hotel o allotjament	nombre de persones allotjades	nombre de nits (per habitació)	nombre total de nits d'hotel	Comentaris
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	

Exemple:

Hotel Melià	2	2	4	2 habitacions individuals (personal J.C.A. i L.C.M.)
-------------	---	---	---	--

FONTS D'EMISSIÓ DIRECTA (INSTAL·LACIONS FIXES I MÒBILS)

Especifiqui aquest apartat la quantitat de combustible consumida en l'ús dels equips i instal·lacions utilitzats tant en les fases de muntatge i desmuntatge com durant l'esdeveniment (per exemple, maquinària i grups electrògens). En el cas dels edificis, normalment es refereix al consum de combustible per calefacció i ACS per cada seu (gas natural, etc.) + consum de gasoil en el cas dels generadors. Es poden fer sinó estimacions de consum penjant el festival per exemple comparant respecte al consum habitual de la seu.

Descripció de la font (màquina, grup elctrogen, etc) Es poden afegir més línies si és necessari	Tipus de Combustible	Unitat	Quantitat	Comentaris
ex. grup elctrogen	dièsel	litres	3	

[illegible]