

Addenda

COMISSIÓ LOCAL DE SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS PREVISTES AL PLA DE PREVENCIÓ MUNICIPAL D'INCENDIS FORESTALS

Per l'Ajuntament de Dosrius	
Nom i cognoms	Maribel Forné Gil
Càrrec	Regidora de Medi Ambient i Educació
Per l'ADF Serra de Marina	
Nom i cognoms	Josep Rovira Martorell
Càrrec	President ADF

Les persones sotasignades, assistides tècnicament per Guillem Sabaté Castellnou, adscrit a l'OTPMIFDA, presenten addenda de modificació dels conceptes de l'acta original de la comissió local de seguiment redactada en data 16/09/2025, i signada per les mateixes.

A tal efecte, la Comissió local de seguiment del Pla ACORDA proposar, per ordre de prioritat i amb l'IVA inclòs, les següents actuacions del PPI de Dosrius per a la seva execució durant l'any 2026. Les actuacions de conservació i millora de camins (manteniments i arranjaments), hauran de complir els requeriments tècnics del Plec de condicions tècniques de conservació de vials de la xarxa viària bàsica del PPI, publicat a: <https://www.diba.cat/incendis/documentacio-oficina/-/cercadordocuments/cerca>

Proposta d'actuacions per a l'any 2026				
Ordre	Concepte	Codi mapa	Amidament	Cost de l'actuació (€)
1	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí ral de Can Canyamars a Mataró. Inclou la tallada d'aprox. 15 peus.	EFAT15	1,93	1.265,00 €
2	Manteniment i compactació de la plataforma del camí ral de Can Canyamars a Mataró (xarxa viària del Parc del Montnegre i el Corredor).	15	1,93	2.000,00 €
3	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Can Guitart. Inclou la tallada d'aprox. 20 peus (2 peus especials).	EFAT17	1,84	1.540,00 €
4	Manteniment i compactació de la plataforma del camí de Can Guitart.	17	1,84	1.865,00 €
5	Arranjament del punt crític 13, per estretament, situat al camí 17. Treball de martell pneumàtic i motoanivelladora.	APC-13	-	650,00 €

6	Establiment de franja auxiliar de trànsit del tram I del camí de Can Rimble al veïnat de Can Brugueràs. Inclou la tallada d'aprox. 5 peus.	EFAT18.I	2,62	1.560,00 €
7	Manteniment i compactació de la plataforma del tram II del camí de Can Rimble al veïnat de Can Brugueràs.	18.II	3,51	3.160,00 €
8	Establiment de franja auxiliar de trànsit del tram II del camí de Can Rimble al veïnat de Can Brugueràs. Inclou la tallada d'aprox. 15 peus (12 peus especials).	EFAT18.II	3,51	3.820,00 €
9	Manteniment i compactació de la plataforma del camí de Can Maltes a coll de Can Xerrac.	19	1,92	1.850,00 €
10	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Can Maltes a coll de Can Xerrac. Inclou la tallada d'aprox. 20 peus (3 peus especials).	EFAT19	1,92	1.780,00 €
11	Arranjament del punt crític 12, per baix radi de gir, situat al camí 19. Treball de martell pneumàtic i motoanivelladora.	APC-12	-	650,00 €
12	Arranjament del punt crític 8, per fanguera, situat al camí 20. Aportació i estesa d'una capa de 20 cm de grava 25/40 i una capa de 20 cm de tot-ú Z-25 en un tram de 80 m2.	APC-8	-	1.275,00 €
13	Arranjament del punt crític 9, per fanguera, situat al camí 20. Aportació i estesa d'una capa de 20 cm de grava 25/40 i una capa de 10 cm de tot-ú Z-25 en un tram de 80 m2.	APC-9	-	1.275,00 €
14	Manteniment i compactació de la plataforma del camí de la Roca Plana.	21	0,98	1.015,00 €
15	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Roca Plana.	21	0,98	563,00 €
Cost total 2026 (IVA inclòs)				24.268,00 €

En representació de l'Ajuntament

MARIA ISABEL

FORNÉ GIL -

DNI

[Redacted]

(TCAT)

Firmado digitalmente por
 MARIA ISABEL
 FORNÉ GIL - DNI
 [Redacted] (TCAT)
 Fecha: 2026.03.09
 12:22:05 +01'00'

En representació de l'ADF

[Redacted]

JOSEP

ROVIRA (R:

G58774548)

Firmado digitalmente por
 JOSEP ROVIRA (R:
 G58774548)
 Fecha: 2026.03.05 20:35:51 +01'00'