



AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
Ctra. C-26 km. 181,6
17512 Les Lloses

Expedient núm.: X2026000213

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. INTRODUCCIÓ

Les Lloses és un municipi situat al sector sud-occidental de la comarca del Ripollès, a les Comarques Gironines, dins la província de Girona. Es troba a una altitud mitjana de 895 metres sobre el nivell del mar i forma part d'una zona d'orografia prepirinenca força accidentada, amb una topografia muntanyosa i un paisatge d'un gran valor caracteritzat per extenses pastures, frondosos boscos humits de pins i roures, i una xarxa de masies totalment disperses.

El terme municipal de les Lloses té una superfície de 114,02 km² (essent el més gran en extensió de tota la província de Girona) i limita amb els municipis de Ripoll, Sora, Alpens, Borredà, Sant Jaume de Frontanyà, la Pobla de Lillet, Castell de l'Areny i Santa Maria de Besora.

Segons les dades més recents de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), el municipi de les Lloses tenia una població de 197 habitants a 1 de gener de 2025.

Les Lloses és un municipi sense un nucli urbà definit, amb un caràcter estrictament rural i un poblament disseminat al voltant d'antigues parròquies i veïnats, que conserva el patrimoni romànic de la zona i es troba en un entorn natural privilegiat. La seva configuració s'adapta a la complexa topografia de l'entorn. Alguns dels accessos i camins que connecten aquests veïnats dispersos, però, no s'han asfaltat i són camins de terra.

Precisament, el present projecte preveu la pavimentació de d'alguns trams dels camins del municipi.

A l'abril del 2025 es va efectuar la Memòria Valorada d'Adequació i Millora de Camins Públics, en la qual s'englobava l'actuació en 4 trams del camí de Sant Martí de Vinyoles a Alpens, i un tram de l'Antic Camí Ral entre Les Lloses i Sant Jaume de Frontanyà, amb una longitud total de 1.245 m equivalent a 3.735 m²; i un pressupost total de 151.333,49 € IVA inclòs. A l'estudiar en més deteniment per tal d'elaborar el present Projecte, i a partir de l'estat real dels camins, l'actuació es desenvoluparà en diferents trams que es troben en pitjor estat, tal i com s'indica en els plànols. Els treballs a realitzar, que són de la mateixa naturalesa, s'ajusten al pressupost indicat a la Memòria Valorada.

Les Normes Subsidiàries de Planejament (NNSS), del terme municipal de Les Lloses, classifica la zona d'actuació com a sòl no urbanitzable, format part de la xarxa de camins de terra que requereixen un bon estat pel pas de vehicles utilitaris i d'emergència, i l'actuació preveu evitar inversions municipals de manteniment anuals.

2. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL

Situació en la Institució

Aprovació del projecte Exp 202500125 es va acordar incloure aquesta actuació dins el PUOSC, es va encarregar la redacció del projecte i fou aprovat per Decret d'alcaldia número 2026DEC000103 de data 26.6.2026 definitivament per delegació de competències del Ple a l'alcaldia

Vist que l'ajuntament no disposa de personal tècnic ni mitjans materials per poder dur a terme aquesta inversió ADEQUACIÓ I MILLORA DE CAMINS PÚBLICS"

Marc normatiu

Normativa

- Normativa Urbanística



AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
Ctra. C-26 km. 181,6
17512 Les Lloses

La normativa urbanística aplicable es correspon amb la continguda a les vigents Normes subsidiàries de planejament de Les Lloses, aprovades per la Comissió d'Urbanisme de Girona el 29/03/2000.

• Altres normatives

Decret 375/88 sobre Control de Qualitat

Decret 161/2002 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol sobre regulació dels enderroc i altres residus de la construcció

Decret 82/2005 de 3 de maig sobre l' Ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció al medi nocturn.

Decret 1627/97 sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut.

Norma UNE 23405 (Article 1 Decret 241/94) sobre Hidrants.

•

3. OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest Projecte preveu dues tipologies d'actuació.

En els trams 1 i 2, es procedirà en el tall de paviment de formigó existent, la retirada d'aquest, el sanejament i col·locació d'una capa de tot ú compactat al 98% PM i un nou paviment de formigó amb fibres, de 18 cm de gruix, i acabat igual a l'existent.

En els trams del 3 a l'11, l'actuació serà el picat de la pedra aflorada present en cada tram, la col·locació d'una capa de tot ú compactat al 98% PM i un nou paviment de formigó amb fibres, de 18 cm de gruix, amb el mateix acabat dels trams 1 i 2. L'acabat del paviment en l'inici i el final de cada tram serà a xamfranat. En els casos en què el nivell final del camí sigui molt superior a les bores laterals, hi haurà un apropament de terres i pedres de la pròpia excavació per evitar la caiguda de vehicles.

Es preveu, també, la formació de juntes de dilatació cada 5m en tota l'amplada del tram.

4. ANÀLISI TÈCNICA

Consideracions tècniques i requeriments

Les actuacions a executar són :

Pavimentació amb formigó:

Pavimentació de 18 cm de cantell amb formigó HF-4,5 MPa, amb fibres, de resistència a flexo tracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic, amb talls cada 5 m.

Aquest anirà sobre una base de 8 cm de tot ú artificial compactada al 98% PM.

Prèviament es farà el piconat de les zones on la pedra aflora a la superfície, per aconseguir una base planimètrica del camí, pel qual s'han previst 3 jornades de picona.

Xarxes existents:

No es preveu cap xarxa de serveis públics existent que es vegi interferida pel transcurs de les obres.

Permisos a carreteres i ACA

L'actuació està fora de l'àmbit de Carreteres i de lleres i rius.

Justificacions tècniques

Degut a la naturalesa de les tasques a realitzar no és necessari el compliment del Codi Tècnic de l'Edificació.

Degut a la naturalesa de les tasques a realitzar no és necessari el compliment del Codi d'Accessibilitat de Catalunya. Decret 209/2023, de 28 de novembre.

Codi CPV:

45233222-1: Treballs de pavimentació i asfaltat.

DOCUMENT MEM	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026000213
Codi Segur de Verificació: 95a837b3-9013-4a23-8c30-3d128a6b3fa3 Origen: Administració Identificador document: ES_L01170963_2026_36135980 Data d'impressió: 14/07/2026 08:32:49 Pàgina 3 de 3		SIGNATURES 1.- Jaume Cuni Soler (TCAT) (Alcalde), 10/07/2026 13:30



AJUNTAMENT DE LES LLOSES
Ctra. C-26 km. 181,6
17512 Les Lloses

45220000-05- obres d'enginyeria i treballs de construcció
45233160-08- camins i altres superfícies empedrades ;

5. ANÀLISI ECONÒMICA

Valor Estimat.

Valor estimat del contracte: 125.069,00(sense IVA), no preveu modificacions ni pròrrogues
Pressupost base de licitació màxim IVA inclòs:151.333,49
IVA%:21% 26.264,49
Preu de contracte (IVA) inclòs 151.333,49

Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

El cost es ta previst a pressupost inicial del 2026 a l'aplicació 1.1610.62001 per import de 161.739,49€ corresponent a l'import del projecte
La seva previsió a pressupost inicial de la corporació implica que va ser aprovat complint els principis EPSF del pressupost 2025

6. ANÀLISI DEL PROCEDIMENT

En aplicació de l'establert a l'article 159 de la LCSP 9/2017 i l'objecte definit en el projecte , el procediment obert simplificat d'obra

D'acord amb l'article 99.3b de la LCSP no es divideix en lots.

7. DURADA

Execució en **2 mesos** d'acord amb el cronograma del projecte, sense perjudici de millores en reducció del termini pel licitador

8. CONCLUSIONS

El procediment es electrònic ,únicament al perfil del contractant de l'ajuntament de les Lloses al següent enllaç

<https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/3334411?ca>

que es troba allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (articles 159.2 i 159.6 de la LCSP)

Signat electrònicament