

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Modernització de la maniobra i comunicacions
d'escapes mecàniques de L2 a la xarxa de FMB.

Expedient 16102577B

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Juliol 2025

Elaborat per:	
Nom	Àlex Vivancos
Càrrec:	Enginyer Manteniment Instal·lacions BT i Electromecàniques
Data	29/06/2026
Signatura	

ÍNDEX

1.	OBJECTE	4
2.	ABAST	4
2.1.	MODERNITZACIÓ MANIOBRA ELÈCTRICA I COMUNICACIONS.	5
2.1.1.	LOT 1:.....	5
	Pel global de la comanda.....	5
	Substitució de PLC de maniobra i comunicacions (PLC ÚNIC) FANUC 9030 per un RX3i.	5
	Substitució de PLC de remota de comunicacions FANUC 9030 o RX3i versió 1 per un RX3i estandaritzat.....	6
	Configuració de PLC's de comunicacions (remota i CXL) i telecomandament.....	7
2.1.2.	LOT 2:.....	8
	Pel global de la comanda.....	8
	Instal·lació de cablejat estructurat i comunicacions	8
3.	CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS.....	10
4.	VISITA A LES INSTAL·LACIONS	12
5.	TERMINIS D'EXECUCIÓ I LLIURAMENT	12
6.	INICI DE TREBALLS	12
7.	CALENDARI D'EXECUCIÓ	13
8.	FINALITZACIÓ DE L'OBRA	13
9.	ZONES DE TREBALL I DELIMITACIÓ	13
10.	COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS	16
11.	CONTROL DE QUALITAT	17
12.	SUPERVISIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES	19
13.	MATERIALS.....	20
14.	PERSONAL	21
15.	HORARI DE TREBALL.....	21
16.	VARIS	22
17.	GARANTIA.....	23
18.	AMIDAMENTS	23
19.	PRESENTACIÓ D'OFERTA	27
20.	CRITERIS AMBIENTALS	31
ANNEX 1		33
ANNEX 2		34
ANNEX 3		36
ANNEX 4		37
ANNEX 5		37

1. OBJECTE

El present plec defineix la valoració i les actuacions a realitzar per la modernització de la maniobra i comunicacions de les escales mecàniques. L'objectiu és fer front a l'obsolescència elevada d'aquests dos àmbits que tenen els dispositius electromecànics de les escales mecàniques.

2. ABAST

Aquest plec té l'abast a quaranta nou (49) escales mecàniques de L2 de la xarxa de Ferrocarril Metropolità de Barcelona.

Equips a realitzar:

Equip	Camp de classificació	línia	Ubicació tècnica
SESC21005	210 PARAL·LEL (L2)	02	02.10.VE00.EM.ES005
SESC21006	210 PARAL·LEL (L2)	02	02.10.VE01.EM.ES006
SESC21102	211 SANT ANTONI	02	02.11.VE01.EM.ES002
SESC21103	211 SANT ANTONI	02	02.11.VE00.EM.ES003
SESC21105	211 SANT ANTONI	02	02.11.VE01.EM.ES005
SESC21201	212 UNIVERSITAT (L2)	02	02.12.VE01.EM.ES001
SESC21202	212 UNIVERSITAT (L2)	02	02.12.VE01.EM.ES002
SESC21203	212 UNIVERSITAT (L2)	02	02.12.VE01.EM.ES003
SESC21204	212 UNIVERSITAT (L2)	02	02.12.VE01.EM.ES004
SESC21205	212 UNIVERSITAT (L2)	02	02.12.VE00.EM.ES005
SESC21206	212 UNIVERSITAT (L2)	02	02.12.VE00.EM.ES006
SESC21305	213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2)	02	02.13.VE00.EM.ES005
SESC21306	213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2)	02	02.13.VE00.EM.ES006
SESC21307	213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2)	02	02.13.VE01.EM.ES007
SESC21308	213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2)	02	02.13.VE01.EM.ES008
SESC21309	213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2)	02	02.13.VE01.EM.ES009
SESC21403	214 TETUAN	02	02.14.VE00.EM.ES003
SESC21507	215 MONUMENTAL	02	02.15.VE00.EM.ES007
SESC21508	215 MONUMENTAL	02	02.15.VE00.EM.ES008
SESC21602	216 SAGRADA FAMÍLIA (L2)	02	02.16.VE00.EM.ES002
SESC21603	216 SAGRADA FAMÍLIA (L2)	02	02.16.VE00.EM.ES003
SESC21605	216 SAGRADA FAMÍLIA (L2)	02	02.16.VE00.EM.ES005
SESC21606	216 SAGRADA FAMÍLIA (L2)	02	02.16.VE00.EM.ES006
SESC21607	216 SAGRADA FAMÍLIA (L2)	02	02.16.VE00.EM.ES007
SESC21701	217 ENCANTS	02	02.17.VE00.EM.ES001
SESC21702	217 ENCANTS	02	02.17.VE00.EM.ES002
SESC21703	217 ENCANTS	02	02.17.VE00.EM.ES003
SESC21704	217 ENCANTS	02	02.17.VE00.EM.ES004
SESC21801	218 CLOT (L2)	02	02.18.VE01.EM.ES001
SESC21802	218 CLOT (L2)	02	02.18.VE00.EM.ES002
SESC21803	218 CLOT (L2)	02	02.18.VE00.EM.ES003
SESC21804	218 CLOT (L2)	02	02.18.VE01.EM.ES004
SESC21805	218 CLOT (L2)	02	02.18.VE01.EM.ES005

SESC21810	218 CLOT (L2)	02	02.18.VE00.EM.ES010
SESC21811	218 CLOT (L2)	02	02.18.VE00.EM.ES011
SESC21901	219 BAC DE RODA	02	02.19.VE00.EM.ES001
SESC21904	219 BAC DE RODA	02	02.19.VE00.EM.ES004
SESC21905	219 BAC DE RODA	02	02.19.VE00.EM.ES005
SESC21906	219 BAC DE RODA	02	02.19.VE00.EM.ES006
SESC21902	219 BAC DE RODA	02	02.19.VE01.EM.ES002
SESC21903	219 BAC DE RODA	02	02.19.VE01.EM.ES003
SESC21907	219 BAC DE RODA	02	02.19.VE01.EM.ES007
SESC21908	219 BAC DE RODA	02	02.19.VE01.EM.ES008
SESC22002	220 SANT MARTÍ	02	02.20.VE00.EM.ES002
SESC22003	220 SANT MARTÍ	02	02.20.VE00.EM.ES003
SESC22001	220 SANT MARTÍ	02	02.20.VE01.EM.ES001
SESC22004	220 SANT MARTÍ	02	02.20.VE01.EM.ES004
SESC22005	220 SANT MARTÍ	02	02.20.VE01.EM.ES005
SESC22006	220 SANT MARTÍ	02	02.20.VE01.EM.ES006

2.1. MODERNITZACIÓ MANIOBRA ELÈCTRICA I COMUNICACIONS.

Consisteix en la substitució dels PLC de maniobra i comunicacions del model FANUC 9030 per un del model RX3i. Adaptació de les maniobres i programació per tal de donar sortida als requeriments de la maniobra establerta a TMB segons plecs d'especificacions i protocols de proves de migració, i en el cas de PLC de la remota de comunicacions instal·lar i configurar pel l'estàndard establert a TMB. Tots aquests equips hauran de connectar-se per comunicació IP en detriment de l'actual SNPX. Per complir amb aquest fet cal tenir en compte la configuració dels PLC de la xarxa de les estacions, dels PLC de les escales i la instal·lació de la xarxa de comunicacions certificada segons plecs.

2.1.1. LOT 1:

Pel global de la comanda

- Pla de Seguretat i Salut i elements necessaris per a PRL.
- Mitjans auxiliars d'elevació i transport.

Substitució de PLC de maniobra i comunicacions (PLC ÚNIC) FANUC 9030 per un RX3i.

- Desmuntatge i retirada a gestor de residus inscrit de les parts retirades. Els components del PLC FANUC 9030 seran abassegades per utilitzar aquests com a recanvis.
- Subministrament, transport, abassegament, muntatge, proves, integració en el telecomandament i posada en marxa.
- Substitució del PLC de maniobra i comunicacions conjunt model FANUC 9030 per un RX3i.

ESC (Série RX3i)		
Mòdul	Referència	Unitats

Placa Base	IC695CHS012	1
Fuente alimentación	IC695PSA040N	1
CPU	IC695CPE305-BCAD	1
Tarjeta entradas	IC694MDL645E	3
Tarjeta entradas	IC694MDL231D	1
Tarjeta salidas	IC694MDL930D	2
Tarjeta salidas	IC694MDL740C	1
Tarjeta mix ent sal.	IC694MDR390D	1

- Càrrega i configuració del PLC per al seu correcte funcionament.
- Modificació de la instal·lació per poder adaptar el PLC RX3i i complir amb l'especificat al protocol de proves.
- Escales afectades:

Equipo	Campo de clasificación	línia	Ubicación técnica
SESC21602	216 SAGRADA FAMÍLIA (L2)	02	02.16.VE00.EM.ES002
SESC21603	216 SAGRADA FAMÍLIA (L2)	02	02.16.VE00.EM.ES003
SESC21701	217 ENCANTS	02	02.17.VE00.EM.ES001
SESC21702	217 ENCANTS	02	02.17.VE00.EM.ES002
SESC21703	217 ENCANTS	02	02.17.VE00.EM.ES003
SESC21803	218 CLOT (L2)	02	02.18.VE00.EM.ES003
SESC21804	218 CLOT (L2)	02	02.18.VE01.EM.ES004
SESC21805	218 CLOT (L2)	02	02.18.VE01.EM.ES005
SESC21811	218 CLOT (L2)	02	02.18.VE00.EM.ES011
SESC22001	220 SANT MARTÍ	02	02.20.VE01.EM.ES001
SESC22004	220 SANT MARTÍ	02	02.20.VE01.EM.ES004
SESC22005	220 SANT MARTÍ	02	02.20.VE01.EM.ES005
SESC22006	220 SANT MARTÍ	02	02.20.VE01.EM.ES006

Substitució de PLC de remota de comunicacions FANUC 9030 o RX3i versió 1 per un RX3i estandaritzat.

- Desmuntatge i retirada a gestor de residus inscrit de les parts retirades. Els components del PLC FANUC 9030 seran abassegades per utilitzar aquests com a recanvis.
- Subministrament, abassegament, muntatge, proves, integració en el telecomandament i posada en marxa.
- Substitució del PLC de comunicacions model FANUC 9030 o RX3i de 10 slots per un RX3i de cinc slots.

ESC (Série RX3i)		
Mòdul	Referència	Unitats
Placa Base	IC695CHS007	1
Fuente alimentación	IC695PSA040N	1
CPU	IC695CPE305-BCAD	1

Tarjeta entradas	IC694MDL660	2
Tarjeta salidas	IC694MDL740C	1

- Modificació de la instal·lació per poder adaptar el PLC RX3i i complir amb el plec d'especificacions tècniques de FMB.
- Càrrega i configuració del PLC per al seu correcte funcionament.
- Escales afectades:

Equipo	Campo de clasificación	línia	Ubicación técnica
SESC21102	211 SANT ANTONI	02	02.11.VE01.EM.ES002
SESC21201	212 UNIVERSITAT (L2)	02	02.12.VE01.EM.ES001
SESC21203	212 UNIVERSITAT (L2)	02	02.12.VE01.EM.ES003
SESC21605	216 SAGRADA FAMÍLIA (L2)	02	02.16.VE00.EM.ES005

Configuració de PLC's de comunicacions (remota i CXL) i telecomandament.

- Connexió del PLC RX3i de l'escala a la roseta de comunicacions RJ25 instal·lat en el mateix quadre.
- Desmuntatge cablejat del borner de comunicacions SNPX al antic PLC (inclou convertidor existent) i deixar el borner de comunicacions en correcte estat per evitar problemes de comunicacions amb els equips que es mantenen en aquest bus.
- Escales afectades:

Equipo	Campo de clasificación	línia	Ubicación técnica
SESC21005	210 PARAL·LEL (L2)	02	02.10.VE00.EM.ES005
SESC21006	210 PARAL·LEL (L2)	02	02.10.VE01.EM.ES006
SESC21102	211 SANT ANTONI	02	02.11.VE01.EM.ES002
SESC21103	211 SANT ANTONI	02	02.11.VE00.EM.ES003
SESC21105	211 SANT ANTONI	02	02.11.VE01.EM.ES005
SESC21201	212 UNIVERSITAT (L2)	02	02.12.VE01.EM.ES001
SESC21202	212 UNIVERSITAT (L2)	02	02.12.VE01.EM.ES002
SESC21203	212 UNIVERSITAT (L2)	02	02.12.VE01.EM.ES003
SESC21204	212 UNIVERSITAT (L2)	02	02.12.VE01.EM.ES004
SESC21205	212 UNIVERSITAT (L2)	02	02.12.VE00.EM.ES005
SESC21206	212 UNIVERSITAT (L2)	02	02.12.VE00.EM.ES006
SESC21305	213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2)	02	02.13.VE00.EM.ES005
SESC21306	213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2)	02	02.13.VE00.EM.ES006
SESC21307	213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2)	02	02.13.VE01.EM.ES007
SESC21308	213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2)	02	02.13.VE01.EM.ES008
SESC21309	213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2)	02	02.13.VE01.EM.ES009
SESC21403	214 TETUAN	02	02.14.VE00.EM.ES003
SESC21507	215 MONUMENTAL	02	02.15.VE00.EM.ES007
SESC21508	215 MONUMENTAL	02	02.15.VE00.EM.ES008
SESC21602	216 SAGRADA FAMÍLIA (L2)	02	02.16.VE00.EM.ES002
SESC21603	216 SAGRADA FAMÍLIA (L2)	02	02.16.VE00.EM.ES003
SESC21605	216 SAGRADA FAMÍLIA (L2)	02	02.16.VE00.EM.ES005
SESC21606	216 SAGRADA FAMÍLIA (L2)	02	02.16.VE00.EM.ES006
SESC21607	216 SAGRADA FAMÍLIA (L2)	02	02.16.VE00.EM.ES007
SESC21701	217 ENCANTS	02	02.17.VE00.EM.ES001

SESC21702	217 ENCANTS	02	02.17.VE00.EM.ES002
SESC21703	217 ENCANTS	02	02.17.VE00.EM.ES003
SESC21704	217 ENCANTS	02	02.17.VE00.EM.ES004
SESC21801	218 CLOT (L2)	02	02.18.VE01.EM.ES001
SESC21802	218 CLOT (L2)	02	02.18.VE00.EM.ES002
SESC21803	218 CLOT (L2)	02	02.18.VE00.EM.ES003
SESC21804	218 CLOT (L2)	02	02.18.VE01.EM.ES004
SESC21805	218 CLOT (L2)	02	02.18.VE01.EM.ES005
SESC21810	218 CLOT (L2)	02	02.18.VE00.EM.ES010
SESC21811	218 CLOT (L2)	02	02.18.VE00.EM.ES011
SESC21901	219 BAC DE RODA	02	02.19.VE00.EM.ES001
SESC21904	219 BAC DE RODA	02	02.19.VE00.EM.ES004
SESC21905	219 BAC DE RODA	02	02.19.VE00.EM.ES005
SESC21906	219 BAC DE RODA	02	02.19.VE00.EM.ES006
SESC21902	219 BAC DE RODA	02	02.19.VE01.EM.ES002
SESC21903	219 BAC DE RODA	02	02.19.VE01.EM.ES003
SESC21907	219 BAC DE RODA	02	02.19.VE01.EM.ES007
SESC21908	219 BAC DE RODA	02	02.19.VE01.EM.ES008
SESC22002	220 SANT MARTÍ	02	02.20.VE00.EM.ES002
SESC22003	220 SANT MARTÍ	02	02.20.VE00.EM.ES003
SESC22001	220 SANT MARTÍ	02	02.20.VE01.EM.ES001
SESC22004	220 SANT MARTÍ	02	02.20.VE01.EM.ES004
SESC22005	220 SANT MARTÍ	02	02.20.VE01.EM.ES005
SESC22006	220 SANT MARTÍ	02	02.20.VE01.EM.ES006

3. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS

Equipo	Campo de clasificación	Ubicación técnica	Fabricant	Model Escala	Alçada Escalal/ Longpassa dis	Inclina ció escala (graus °)	PLC Maniobra escalera	PLC REMO TA	CO M
SESC21005	210 PARAL·LEL (L2)	02.10.VE00.EM.ES005	THYSS EN	FT 722 - MOD	4,30 m	35,000 deg	DELTA	RX3I	SN PX
SESC21006	210 PARAL·LEL (L2)	02.10.VE01.EM.ES006	THYSS EN	FT 722 - MOD	4,33 m	35,000 deg	DELTA	RX3I	SN PX
SESC21102	211 SANT ANTONI	02.11.VE01.EM.ES002	THYSS EN	FT 722 - MOD	5,25 m	35,000 deg	DELTA	FANUC	SN PX
SESC21103	211 SANT ANTONI	02.11.VE00.EM.ES003	THYSS EN	FT 722 - MOD	5,38 m	27,300 deg	DELTA	RX3I	SN PX
SESC21105	211 SANT ANTONI	02.11.VE01.EM.ES005	THYSS EN	FT 722 - MOD	3,69 m	30,000 deg	DELTA	RX3I	SN PX
SESC21201	212 UNIVERSITAT (L2)	02.12.VE01.EM.ES001	THYSS EN	FT 722 - MOD	5,88 m	30,000 deg	DELTA	FANUC	SN PX
SESC21202	212 UNIVERSITAT (L2)	02.12.VE01.EM.ES002	THYSS EN	FT 722 - MOD	5,88 m	30,000 deg	DELTA	RX3I	SN PX
SESC21203	212 UNIVERSITAT (L2)	02.12.VE01.EM.ES003	THYSS EN	FT 722 - MOD	5,25 m	27,300 deg	DELTA	RX3I CMM	SN PX
SESC21204	212 UNIVERSITAT (L2)	02.12.VE01.EM.ES004	THYSS EN	FT 722 - MOD	3,93 m	27,300 deg	DELTA	RX3I	SN PX
SESC21205	212 UNIVERSITAT (L2)	02.12.VE00.EM.ES005	THYSS EN	FT 722 - CL	3,53 m	27,300 deg	DELTA	RX3I	SN PX
SESC21206	212 UNIVERSITAT (L2)	02.12.VE00.EM.ES006	THYSS EN	FT 722 - CL	3,53 m	27,300 deg	DELTA	RX3I	SN PX
SESC21305	213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2)	02.13.VE00.EM.ES005	THYSS EN	FT 722 - MOD	5,27 m	27,300 deg	DELTA	RX3I	SN PX

SESC21306	213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2)	02.13.VE00.EM.ES006	THYSS EN	FT 722 - MOD	5,27 m	27,300 deg	DELTA	RX3I	SN PX
SESC21307	213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2)	02.13.VE01.EM.ES007	THYSS EN	FT 722 - CL	4,02 m	27,300 deg	SIEMENS+GEC	RX3I	SN PX
SESC21308	213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2)	02.13.VE01.EM.ES008	THYSS EN	FT 722 - CL	2,53 m	27,300 deg	SIEMENS+GEC	RX3I	SN PX
SESC21309	213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2)	02.13.VE01.EM.ES009	THYSS EN	FT 722 - CL	3,68 m	30,000 deg	SIEMENS+GEC	RX3I	SN PX
SESC21403	214 TETUAN	02.14.VE00.EM.ES003	THYSS EN	FT 722 - MOD	5,63 m	30,000 deg	DELTA	RX3I	SN PX
SESC21507	215 MONUMENTAL	02.15.VE00.EM.ES007	THYSS EN	FT 722 - MOD	6,00 m	27,300 deg	DELTA	RX3I	SN PX
SESC21508	215 MONUMENTAL	02.15.VE00.EM.ES008	THYSS EN	FT 722 - MOD	6,00 m	27,300 deg	DELTA	RX3I	SN PX
SESC21602	216 SAGRADA FAMÍLIA (L2)	02.16.VE00.EM.ES002	THYSS EN	FT 722	6,45 m	30,000 deg	FANUC 90-30 10 Slots	NO	SN PX
SESC21603	216 SAGRADA FAMÍLIA (L2)	02.16.VE00.EM.ES003	THYSS EN	FT 722	6,45 m	30,000 deg	FANUC 90-30 10 Slots	NO	SN PX
SESC21605	216 SAGRADA FAMÍLIA (L2)	02.16.VE00.EM.ES005	THYSS EN	FT 722 - MOD	4,73 m	30,000 deg	DELTA	FANUC	SN PX
SESC21606	216 SAGRADA FAMÍLIA (L2)	02.16.VE00.EM.ES006	THYSS EN	FT 722 - MOD	4,73 m	30,000 deg	DELTA	RX3I	SN PX
SESC21607	216 SAGRADA FAMÍLIA (L2)	02.16.VE00.EM.ES007	THYSS EN	FT 722	5,80 m	30,000 deg	RX3I (ÚNIC)	NO	SN PX
SESC21701	217 ENCANTS	02.17.VE00.EM.ES001	THYSS EN	FT 722	7,86 m	30,000 deg	FANUC 90-30 10 Slots	NO	SN PX
SESC21702	217 ENCANTS	02.17.VE00.EM.ES002	THYSS EN	FT 722	7,86 m	30,000 deg	FANUC 90-30 10 Slots	NO	SN PX
SESC21703	217 ENCANTS	02.17.VE00.EM.ES003	THYSS EN	FT 722	3,85 m	30,000 deg	FANUC 90-30 10 Slots	NO	SN PX
SESC21704	217 ENCANTS	02.17.VE00.EM.ES004	THYSS EN	FT 722 - MOD	4,59 m	30,000 deg	DELTA	RX3I	SN PX
SESC21801	218 CLOT (L2)	02.18.VE01.EM.ES001	THYSS EN	FT 722 - CL	4,84 m	30,000 deg	DELTA	RX3I	SN PX
SESC21802	218 CLOT (L2)	02.18.VE00.EM.ES002	THYSS EN	FT 722 - CL	5,23 m	30,000 deg	DELTA	RX3I	SN PX
SESC21803	218 CLOT (L2)	02.18.VE00.EM.ES003	THYSS EN	FT 722	5,23 m	30,000 deg	FANUC 90-30 10 Slots	NO	SN PX
SESC21804	218 CLOT (L2)	02.18.VE01.EM.ES004	THYSS EN	FT 722	4,84 m	30,000 deg	FANUC 90-30 10 Slots	NO	SN PX
SESC21805	218 CLOT (L2)	02.18.VE01.EM.ES005	THYSS EN	FT 722	1,88 m	30,000 deg	FANUC 90-30 10 Slots	NO	SN PX
SESC21810	218 CLOT (L2)	02.18.VE00.EM.ES010	THYSS EN	FT 722 - CL	6,66 m	30,000 deg	SIEMENS+GEC	RX3I	SN PX
SESC21811	218 CLOT (L2)	02.18.VE00.EM.ES011	THYSS EN	AVANTE	6,72 m	30,000 deg	FANUC 90-30 10 Slots	NO	SN PX
SESC21901	219 BAC DE RODA	02.19.VE00.EM.ES001	THYSS EN	FT 722	5,60 m	30,000 deg	RX3I (ÚNIC)	NO	SN PX
SESC21904	219 BAC DE RODA	02.19.VE00.EM.ES004	THYSS EN	FT 722	5,60 m	30,000 deg	RX3I (ÚNIC)	NO	SN PX
SESC21905	219 BAC DE RODA	02.19.VE00.EM.ES005	THYSS EN	FT 722	3,72 m	30,000 deg	RX3I (ÚNIC)	NO	SN PX
SESC21906	219 BAC DE RODA	02.19.VE00.EM.ES006	THYSS EN	FT 722	3,72 m	30,000 deg	RX3I (ÚNIC)	NO	SN PX
SESC21902	219 BAC DE RODA	02.19.VE01.EM.ES002	THYSS EN	FT 722	5,60 m	30,000 deg	RX3I (ÚNIC)	NO	SN PX
SESC21903	219 BAC DE RODA	02.19.VE01.EM.ES003	THYSS EN	FT 722	5,60 m	30,000 deg	RX3I (ÚNIC)	NO	SN PX
SESC21907	219 BAC DE RODA	02.19.VE01.EM.ES007	THYSS EN	FT 722	4,38 m	30,000 deg	RX3I (ÚNIC)	NO	SN PX
SESC21908	219 BAC DE RODA	02.19.VE01.EM.ES008	THYSS EN	FT 722	4,38 m	30,000 deg	RX3I (ÚNIC)	NO	SN PX
SESC22002	220 SANT MARTÍ	02.20.VE00.EM.ES002	THYSS EN	FT 722	5,44 m	30,000 deg	RX3I (ÚNIC)	NO	SN PX
SESC22003	220 SANT MARTÍ	02.20.VE00.EM.ES003	THYSS EN	FT 722	5,44 m	30,000 deg	RX3I (ÚNIC)	NO	SN PX
SESC22001	220 SANT MARTÍ	02.20.VE01.EM.ES001	THYSS EN	FT 722	4,82 m	30,000 deg	FANUC 90-30 10 Slots	NO	SN PX
SESC22004	220 SANT MARTÍ	02.20.VE01.EM.ES004	THYSS EN	FT 722	4,82 m	30,000 deg	FANUC 90-30 10 Slots	NO	SN PX
SESC22005	220 SANT MARTÍ	02.20.VE01.EM.ES005	THYSS EN	FT 722	4,74 m	30,000 deg	FANUC 90-30 10 Slots	NO	SN PX
SESC22006	220 SANT MARTÍ	02.20.VE01.EM.ES006	THYSS EN	FT 722	4,74 m	30,000 deg	FANUC 90-30 10 Slots	NO	SN PX

4. VISITA A LES INSTAL·LACIONS

Atesa les afectacions d'aquesta obra es convocarà una única visita, a algunes de les instal·lacions com a mostra de treballs a realitzar d'aquesta licitació.

El lloc i hora de la visita es publicaran a la plataforma de contractació.

Les empreses interessades hauran de confirmar la seva assistència enviant un correu electrònic a les persones de contacte d'aquesta licitació, indicant nom, cognom, nº DNI i càrrec dins l'empresa, dels assistents.

5. TERMINIS D'EXECUCIÓ I LLIURAMENT

El termini màxim per a l'execució total de l'obra serà de trenta-sis mesos (36) des de la formalització de l'adjudicació. El termini d'execució serà per cada unitat de licitació.

Atès el caràcter de servei públic de l'activitat del FMB, el compliment d'aquests terminis es considera crític. Per aquest motiu es penalitzaran els retards. Serà causa de resolució del contracte el incompliment d'aquests terminis. Les escales es modernitzaran de forma seqüencial, de forma que si en la primera escala a modernitzar / substituir no s'acompleix el termini, FMB podrà donar per resolt el contracte i no realitzar les següents, igualment per qualsevol de les següents. En el cas de que l'adjudicatari hagi presentat una millora en el termini d'execució, el termini màxim que donarà lloc a les penalitzacions i resolució de contracte serà l'indicat a la seva oferta. En cap cas es permetrà una oferta amb un temps d'execució per escala superior.

Abans d'iniciar qualsevol treball en l'escala indicada i amb una antelació de 30 dies naturals es presentarà la fitxa de comunicació de treballs en escales, segons Annex 2.

6. INICI DE TREBALLS

L'inici dels treballs contractats no serà superior a seixanta (60) dies des de la data de notificació de l'adjudicació. Si per retards per l'entrega de material es demorés l'entrega s'haurà de justificar mitjançant document aportat pel distribuïdor. En cap cas, aquest endarreriment serà motiu de justificació en l'incompliment dels terminis d'execució.

7. CALENDARI D'EXECUCIÓ

Dins de l'execució dels treballs, i degut a les necessitats d'operació, es presentarà un calendari d'execució per tal d'executar les feines que compleixi amb els terminis d'execució i que haurà de ser aprovat per FMB.

8. FINALITZACIÓ DE L'OBRA

Es considerarà finalitzada l'obra quan, realitzats tots els treballs i retirats tots els materials i estris, el contractista presenti les possibles diferències entre els treballs previstos i els realitzats i la seva valoració.

Aquesta relació es compararà amb els controls efectuats pel Tècnic Responsable de FMB i una vegada modificat allò necessari, si és procedent, es conformarà un albarà com a document acreditat de fi de l'obra.

9. ZONES DE TREBALL I DELIMITACIÓ

Abans de l'inici de l'obra, l'adjudicatari procedirà a la senyalització de la zona d'obres mitjançant els elements adequats a cada cas i amb els cartells i els rètols que avisin de la prohibició d'accés públic a la zona. Les despeses en què incorri l'adjudicatari per raó de la senyalització estaran incloses als preus unitaris.

L'adjudicatari estarà obligat a instal·lar els senyals necessaris per tal d'indicar l'accés a les obres, així com qualsevol alteració en el trànsit general motivat pels treballs imprescindibles, tan dins del seu recinte com en la seva zona d'influència. També es farà càrrec de la senyalització informativa pel passatge (avisos de tancaments de vestíbuls, passadissos,...) i de l'afectació a la senyalització pròpia de l'estació (senyalització provisional de la xarxa a andanes i vestíbuls- termòmetres, senyalització de sortides,...).

El Coordinador Tècnic de l'obra podrà ordenar la instal·lació de senyals complementaris o la modificació de les incorrectament instal·lades.

Les despeses que s'originin seran a càrrec de l'adjudicatari.

Així mateix serà a càrrec de l'adjudicatari la vigilància permanent de l'obra, des del seu inici fins al seu lliurament. En cap moment TMB no serà responsable de la pèrdua, sostracció o altres desperfectes originats durant la vigència de l'obra.

Les zones de treball seran segons la visita de replanteig que es durà a terme una vegada notificada l'adjudicació. Aquests tancaments s'han de preveure de tal manera que no afecti al ús normal de l'estació. En el cas de no poder habilitar un tancament a l'interior de l'estació per emmagatzemar el material el mantenidor haurà de preveure un tancament a l'exterior. Les despeses i les gestions d'ocupació de via pública i d'altres originades per aquest tancament seran a càrrec de l'adjudicatari. Tots els tancaments mantindran les següents característiques per tal de garantir la seguretat vers els clients i personal que executa l'obra.

La instal·lació dels tancaments hauran de complir els següents requisits:

- Tancament de protecció amb avisos al públic de fora de funcionament.
- Alçada mínima d'1 metre.
- Protecció intermèdia.
- Sòcol a la part inferior d'altura mínima de 150mm.
- Protecció classe C segons UNE-EN 13374:2013 on la tanca ha de suportar una força de 3kN/m.
- Col·locació de les tapes metàl·liques dels fossats en zones de pas restringit.

Al llarg de l'escala, entre l'escala mecànica i la d'obra, els fossats i les zones de treball, serà necessari muntar una lona / parament opac e ignífug per evitar envair i la projecció de partícules cap a la zona de pas. A les cantonades provocades pel tancat, s'instal·laran elements de senyalització de goma / espuma amb franges negres i grogues, des de una alçada de 30 cm fins una alçada de 190 cm, per evitar qualsevol dany per cop o ensopegada a un tercer.



Els tancats s'han de muntar de manera que no s'estrenyi el pas de circulació, que el punt més estret en situació normal, per evitar embussos i no pot afectar al encaminament PMR.

En la part superior i inferior, en una zona ben visible, s'ha de col·locar un cartell de 50 cm x 70 cm on especifiqui data d'inici i finalització de l'obra.



Una setmana abans d'iniciar les feines a les escales s'haurà de senyalitzar al voltant de l'escala objecte de l'obra conforme l'escala restarà aturada definint les dates. Totes les senyalitzacions normatives (accessibilitat, emergència, protecció contra incendis, etc) i equips de protecció civil que quedin dins dels recintes o tapats s'haurà d'instal·lar a l'exterior, bé reutilitzant la existent o posant una de nova. En el cas de pèrdua sostracció o feta malbé, l'adjudicatari haurà d'assumir la seva reposició.

Així mateix aquesta no serà la finalista i podrà ser modificada si fos necessari, es realitzarà una visita d'obra de replanteig una setmana després d'adjudicació per definir les senyalitzacions necessàries i complementàries que s'hagin d'instal·lar. El disseny de tota la senyalització que sigui necessària instal·lar serà definida per Metro.

Caldrà fer un pla de manteniment de la senyalització: revisió quinzenal (manteniment preventiu) i reposició dels elements malmesos (manteniment correctiu), ja sigui a requeriment, ja sigui perquè es detecta alguna incidència en la revisió preventiva.

Les zones de treball definides seran aquelles que permeti realitzar les tasques al quadre elèctric de l'escala i que eviti l'accés peatonal a l'escala mecànica durant l'execució dels treballs.

10. COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS

Segons la vigent llei de prevenció de riscos laborals es facilitarà el següent intercanvi de documentació:

Documentació a facilitar per part de FMB:

- Procediment P055 "Ribalex" ,a plicació de la normativa de prevenció de riscos laborals en la realització de treballs per empreses externes dins de les instal·lacions del FMB.
- Procediments i instruccions a aplicar.
- Plans de autoprotecció dels centres de treball i consignes d'actuació en cas d'emergència.
- Estudi de Seguretat i Salut.

Documentació de l'empresa adjudicatària que estarà disponible en el centre de treball on es realitza les activitats i que s'actualitzarà permanentment. Aquesta documentació pot ser sol·licitada per un interlocutor assignat per FMB.

- Pla de seguretat i Salut (PSS)
- Concert amb Servei de Prevenció aliè (o justificació Serveis de prevenció propis)
- Avaluació de riscos i planificació activitat preventiva dels treballs
- Adequació dels equips de treball a la normativa vigent
- Fitxes de seguretat dels productes químics que es pugin utilitzar.
- Llistat dels treballadors assignats en el centre de treball (Nom, cognoms i DNI).
- TC's del mes en curs.
- Registre de formació del treballador en matèria de PRL.
- Formació específica de cada treballador: Recurs preventiu (si correspon), Pilot Homologat de Seguretat, formació tècnica, en eines i utilitatges....)
- Justificant de lliurament de *EPI's
- Resultats de la vigilància de la Salut de cada treballador
- Procediments a seguir en cas d'accident
- Relació d'accidents de treball i les seves investigacions

De forma prèvia a l'inici de les activitats, es mantindrà una reunió de coordinació entre FMB i els representants de l'Adjudicatari. En aquesta reunió l'Adjudicatari aportarà la informació sobre els riscos que es puguin derivar de la seva activitat:

- Mesures de control per als riscos a tercers derivats de les activitats.
- Persona de contacte per a tractar temes relatius a PRL.
- Interlocutors per a qüestions de PRL del centre de treball.

11. CONTROL DE QUALITAT

Els amidaments, mesures i les quantitats indicades per FMB per l'inici de l'obra només són indicatius. El contractista ha d'efectuar els amidaments i replanteigs precisos, o acceptar aquestes com a vàlides.

Per la realització d'aquest treballs es necessari que ADJUDICATARI, compti amb els mitjans d'elevació adequats, així com les eines i medis auxiliars necessaris.

Si fos necessari algun tipus de permís oficial s'inclourà a la seva oferta.

FMB es reserva el dret de contractar directament l'empresa que hagi de realitzar el control de qualitat.

Les despeses derivades d'aquest control de qualitat és consideren incloses dins del cost que hagi estat ofert per l'adjudicatari i no podrà ser mai inferior a l'1,5% del cost de l'obra ni superior a un 2%. Es demanarà, en cas que no estigui previst al projecte, un Pla de qualitat previ a l'inici dels treballs, que haurà de ser aprovat per part del Coordinador Tècnic de l'obra.

En cas de detectar defectes apreciables i reiteratius, el contractista haurà d'efectuar una revisió total del treball o materials objecte dels defectes.

A cada certificació d'obra es descomptarà la part proporcional que correspongui i FMB abonarà, directament a l'empresa que realitzi el control de qualitat, les quantitats que resultin del contracte que hagi signat amb l'esmentada empresa.

El Coordinador Tècnic de l'obra farà tots els reconeixements, les comprovacions, les proves, les anàlisis i els assaigs, tant de materials com d'unitats d'obra que estimin oportuns, en qualsevol moment i en presència de l'adjudicatari, qui haurà de facilitar al màxim la seva execució i posarà a la seva disposició els mitjans materials i el personal que fos necessari. Això no podrà donar lloc a cap tipus de reclamació per interrupció de les obres derivades d'aquests conceptes.

Independentment de la supervisió del control de qualitat que duguin a terme el Coordinador Tècnic de l'obra directament o indirectament, l'adjudicatari també haurà de portar a terme el control de

qualitat necessari sobre l'execució de l'obra, d'acord amb el Pla d'autocontrol de qualitat que s'aprovi.

Tots els assaigs i les proves serà a càrrec de l'adjudicatari. També seran a càrrec seu les despeses complementàries de control derivades de la mala execució de l'obra o de la reposició de materials o d'elements defectuosos.

Un cop estigui l'escala totalment instal·lada i provada per part de l'adjudicatari, FMB es reserva el dret a fer quantes proves de contrast consideri oportunes, de 2 tipus:

- Proves locals: es verificarà el correcte funcionament de l'escala
- Proves contra telecontrol: un cop realitzades les proves locals es verificarà el correcte intercanvi de senyals amb el CCM

Per a la realització d'aquestes proves es podrà sol·licitar la participació de l'adjudicatari, el cost corresponent estarà inclòs en el preu ofert.

En el moment de la recepció de l'obra, l'adjudicatari, que serà plenament responsable de la qualitat de l'obra que efectui, acreditarà l'execució del Pla d'autocontrol de qualitat realment dut a terme, la qual cosa serà degudament valorada en el moment de la liquidació de l'obra.

Seguidament FMB efectuarà un nou mostreig i en el cas de ser no satisfactori efectuarà una comprovació total a càrrec del contractista.

12. SUPERVISIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES

El Coordinador Tècnic de l'obra, directament o indirectament a través de tercers, supervisarà i podrà inspeccionar, en tot moment, les obres objecte del contracte, a les que sempre tindran lliure accés, a l'efecte d'assegurar que l'obra s'executa correctament i d'acord amb les directrius i prescripcions del contracte. L'adjudicatari, doncs, haurà de facilitar tota la informació i la documentació que li sigui demanada, referida a l'execució de les obres.

Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, la inspecció comportarà l'exercici de les següents facultats, que seran exercides discrecionalment i en la mesura que puguin afavorir el curs de les obres i la seva qualitat:

- a) Facilitar al personal de l'adjudicatari la interpretació del projecte de l'obra i la seva execució.

- b) Verificar, en tot moment, el curs de l'obra, el compliment de les condicions del contracte, el seu desenvolupament d'acord amb el projecte, el sistema general de treball, les etapes o terminis del programa d'execució, el personal empleat i la seva competència tècnica i pràctica, segons escaigui, i rebutjar al que no correspongui amb la capacitat del seu ofici.
- c) Comprovar els aprovisionaments de materials, les seves característiques, el seu estat i la seva adequació al curs de les obres, determinar les anàlisis que calguin i rebutjar les que siguin inadequades o amb imperfeccions.
- d) Advertir de les anomalies que es produeixin i autoritzar la suspensió o l'ajornament parcial de l'obra per un termini no superior a vuit dies o proposar un major termini quan ho aconsellin les circumstàncies de seguretat, defensa del patrimoni arqueològic o jardiner de la ciutat, naturalesa diferent de la prevista de les unitats d'obres a fer o circumstàncies meteorològiques.
- e) Proposar les modificacions que vinguin aconsellades pel que fa al projecte, durant la seva execució, ja sigui per l'estat, la naturalesa o els accidents del terreny o de l'obra, per raons tècniques o per la dels materials disponibles.
- f) Autoritzar la utilització de la maquinària que pugui facilitar els treballs, sense cap detriment, però, de la seva qualitat.
- g) Verificar la fabricació del material a usar en l'obra, prèvia comunicació del nom i de l'adreça del fabricant a qui hagi estat encomanat, en cada cas, per l'adjudicatari.
- h) Establir els terminis parcials de l'execució de l'obra, quan no vinguin determinats en el projecte, en l'oferta del contractista o en els acords d'adjudicació.

En cas de discrepància entre els tècnics de l'adjudicatari i els que realitzin la inspecció, prevaldrà el criteri d'aquests últims, sense que aquesta circumstància pugui representar cap cost per a FMB.

L'adjudicatari restarà obligat a facilitar mensualment al Coordinador Tècnic de l'obra un comunicat dels treballs realitzats, en què es reflectiran totes aquelles incidències de l'obra més importants. Si ho considera oportú, el Coordinador Tècnic de l'obra podrà exigir que es defineixin amb més detall i fins i tot sol·licitar l'elaboració de comunicats especials amb el contingut que determini. Els esmentats comunicats s'hauran de rebre abans del dia 10 de cada mes.

Així mateix, serà obligació de l'adjudicatari deixar constància formal de les dades bàsiques de la forma del terreny, que obligatòriament haurà de prendre abans de l'inici de les obres, així com de la definició d'aquelles activitats o parts de l'obra que hagin de restar ocultes. Això haurà de ser degudament comprovat pel Coordinador Tècnic de l'obra, prèviament a la seva ocultació.

FMB no es farà responsable del pagament d'activitats o d'obres de les quals no existeixi comprovació formal de l'obra oculta i qualsevol despesa que comporti la comprovació d'haver estat efectivament executada serà a càrrec de l'adjudicatari. Conseqüentment, l'adjudicatari haurà de comunicar a FMB, amb suficient antelació, la realització d'aquest tipus de treballs.

13. MATERIALS

Els materials utilitzats en l'obra s'hauran d'ajustar a les instruccions i normes promulgades per les administracions que tractin sobre condicions generals i homologació de materials, sense perjudici de les específiques que el plec de condicions tècniques pugui establir.

L'adjudicatari només podrà fer servir materials en l'obra, previ examen i acceptació pel Coordinador Tècnic de l'obra en els termes i en la forma que aquesta indiqui per al correcte compliment de les condicions convingudes.

Si el Coordinador Tècnic de l'obra no acceptés els materials sotmesos al seu examen, així ho haurà de comunicar, per escrit, a l'adjudicatari, i indicarà les causes de tal decisió, la qual cosa no donarà dret a cap reclamació per part de l'adjudicatari. El Coordinador Tècnic de l'obra podrà imposar l'ús dels materials que estimi oportuns.

En qualsevol cas, la recepció dels materials pel Coordinador Tècnic de l'obra no eximeix l'adjudicatari de la seva responsabilitat en el compliment de les característiques exigides en els corresponents Plecs de Condicions i altra documentació.

A mesura que es vagin fent els treballs, l'adjudicatari ha de procedir, per compte seu, a la neteja de l'obra així com a la retirada dels materials que ja no s'hagin d'utilitzar.

En finalitzar l'execució de l'obra, el contractista deixarà emmagatzemats enlloc i quantitats especificats pel Coordinador Tècnic de l'obra, els materials necessaris per realitzar les reposicions oportunes, sense que això suposi un pagament addicional per la part contractant de les obres.

Els materials que ha d'aportar el contractista hauran d'aplegar-se habitualment en dependències de la seva propietat, atès que no es disposa d'un espai a l'efecte per part d'FMB

Els materials que porti FMB, els retirarà de l'aplec que designi, previ a l'albarà corresponent, i el mateix al cas de retorns de materials.

14. PERSONAL

El personal del contractista haurà d'estar inscrit oficialment i amb les cobertures de Seguretat Social i Mutualitats que corresponguin per al treball que realitzen.

El personal que es comprovi que no reuneix la capacitat laboral necessària per al treball que realitza o que incompleix les mesures de Seguretat i Higiene establertes per la Reglamentació de Treball o les mesures que FMB estableixi per a la Seguretat en la prestació del Servei Públic, podrà ser rebutjat i haurà de ser substituït.

L'Adjudicatari comunicarà el nom de la persona responsable permanent a l'obra, la qual haurà passat les proves que en aquesta empresa s'imparteixen i estarà en possessió del carnet de Pilot Homologat, realitzant les tasques adients, quan les feines siguin a la zona de vies, tal i com marca la normativa interna de FMB

A tots els efectes, el possible personal subcontractat, serà considerat, per FMB, com de l'adjudicatari de l'obra.

15. HORARI DE TREBALL

Pel fet de tractar-se d'unes dependències dins de l'estació, amb les zones de treball delimitades i en zona de pas de públic, els treballs es realitzaran majoritàriament en jornada nocturna i fora de servei. Les principals feines es realitzaran en horari nocturn deixant a horari de servei el 30% d'aquestes, i amb menor impacte a l'activitat. Pel muntatge i desmuntatge dels tancaments es realitzarà fora de l'horari de servei de Metro. En el cas que alguna feina pugui afectar a l'ús normal de l'estació o la seguretat vers les persones i instal·lacions, aquestes es realitzaran majoritàriament en jornada fora de servei, prèvia coordinació amb el Tècnic Responsable de FMB.

En casos especials i segons l'indole dels treballs a realitzar, els materials i estris a utilitzar i la zona de treballs, es podrà acceptar una ampliació d'horari de treball, prèvia petició de l'adjudicatari.

El contractista haurà d'entregar amb un mes d'antelació el comunicat d'inici d'obres i deurà de comunicar amb una setmana d'antelació al inici dels treballs, garantint que disposa del personal i materials necessaris per no interrompre l'obra.

16. VARIS

Sota cap concepte, l'adjudicatari podrà manipular cap instal·lació situada en les cambres tècniques de BT, AT, Centre de Control d'Estació, etc, que no hi figuri expressament en aquest projecte.

Si per raons tècniques del projecte fos precis l'accés o intervenció a alguna cambra tècnica, l'adjudicatari sol·licitarà la presència de personal qualificat de FMB.

Durant els treballs haurà d'efectuar-se una retirada periòdica de totes les runes o deixalles que es produeixin.

Si el contractista necessités ajuda de personal de FMB no prevista, i per la seva conveniència, i es pot efectuar la prestació, se li efectuarà un càrrec del seu cost, amb els preus de FMB.

Per tal d'evitar duplicitats, unificar criteris i un millor control, tant dels treballs com dels costos, així com una correcta planificació general, la persona en qui delegui el contractista la seva representació, haurà de dirigir-se el Tècnic Responsable de FMB, o la persona que FMB tingui com a coordinador, per a totes aquelles consultes i aclariments que precisi, així com demanar autoritzacions d'ampliacions o modificacions sobre allò previst.

L'adjudicatari haurà de tenir en compte, a la hora d'efectuar la oferta, la visita d'obra realitzada amb el Tècnic Responsable FMB i tots els costos indirectes que siguin necessaris per la seva correcta execució. En el cas de que no s'hagin previst, el contractista adjudicatari haurà d'executar-los al seu càrrec.

17. GARANTIA

La totalitat dels materials emprats quedaran garantits pel període fixat pel fabricant, que en cap cas serà inferior a dos (2) anys. S'estableix una extensió de la garantia global de l'aparell de dos (2) anys, a comptabilitzar a partir de la data de recepció definitiva. Durant aquest període, l'adjudicatari serà responsable d'executar en l'obra tota classe de tasques preventives, correccions i reparacions que FMB consideri necessàries, de tal manera que les obres compleixin totes les condicions del projecte en el moment del lliurament del certificat de final de garantia.

Aquesta garantia serà independent de la que disposi cada aparell, equip o maquinària que sigui instal·lat.

Si durant el període de garantia s'hagués de procedir a la reparació, substitució, o sanejament de defectes o avaries, tant en elements constructius de l'obra com als aparells o maquinàries, el termini

de garantia abans establert o el que correspongui a cada aparell o màquina, quedarà en suspens fins que FMB consideri correctament efectuada la reparació, substitució o sanejament, moment en què tornarà a córrer l'esmentat termini de garantia.

L'adjudicatari haurà de disposar d'una organització específica per dur a terme els esmentats treballs. Si no es complissin els terminis i condicions establerts per a la conservació i la reparació, FMB podrà encarregar directament els serveis a unes altres empreses, si bé, en qualsevol cas, la responsabilitat i l'import dels treballs executats seran sempre a càrrec de l'adjudicatari.

18. AMIDAMENTS

L'adjudicatari haurà de presentar l'oferta segons els següents amidaments:

Partida	Unitat	Amidament	CONCEPTE		
1.- LOT 1:					
1.1			DOCUMENTACIÓ I SUPORTS AUXILIARS		
1.1.1	U	1	Pla de Seguretat i Salut i elements necessaris per a PRL (mínim el 2% del VEC)		
1.1.2	U	1	Mitjans auxiliars d’elevació i transport.		
1.2			Substitució de PLC de maniobra i comunicacions (PLC ÚNIC) FANUC 9030 per un RX3i.		
1.2.1	U	13	Desmuntatge i retirada a gestor de residus inscrit de les parts retirades. Els components del PLC FANUC 9030 seran abassegades per utilitzar aquests com a recanvis.		
			Subministrament, transport, abassegament, muntatge, proves, integració en el telecomandament i posada en marxa.		
			Substitució del PLC de maniobra i comunicacions conjunt model FANUC 9030 per un RX3i.		
			ESC (Série RX3i)		
			Mòdul	Referència	Unitats
			Placa Base	IC695CHS012	1
			Fuente alimentación	IC695PSA040N	1
			CPU	IC695CPE305-BCAD	1

			<table><tr><td>Tarjeta entradas</td><td>IC694MDL645E</td><td>3</td></tr><tr><td>Tarjeta entradas</td><td>IC694MDL231D</td><td>1</td></tr><tr><td>Tarjeta salidas</td><td>IC694MDL930D</td><td>2</td></tr><tr><td>Tarjeta salidas</td><td>IC694MDL740C</td><td>1</td></tr><tr><td>Tarjeta mix ent sal.</td><td>IC694MDR390D</td><td>1</td></tr></table> • Càrrega i configuració del PLC per al seu correcte funcionament. • Modificació de la instal·lació per poder adaptar el PLC RX3i i complir amb l'especificat al protocol de proves.	Tarjeta entradas	IC694MDL645E	3	Tarjeta entradas	IC694MDL231D	1	Tarjeta salidas	IC694MDL930D	2	Tarjeta salidas	IC694MDL740C	1	Tarjeta mix ent sal.	IC694MDR390D	1						
Tarjeta entradas	IC694MDL645E	3																						
Tarjeta entradas	IC694MDL231D	1																						
Tarjeta salidas	IC694MDL930D	2																						
Tarjeta salidas	IC694MDL740C	1																						
Tarjeta mix ent sal.	IC694MDR390D	1																						
1.3			Substitució de PLC de remota de comunicacions FANUC 9030 o RX3i versió 1 per un RX3i estandaritzat.																					
1.3.1	U	4	Desmuntatge i retirada a gestor de residus inscrit de les parts retirades. Els components del PLC FANUC 9030 seran abassegades per utilitzar aquests com a recanvis. Subministrament, abassegament, muntatge, proves, integració en el telecomandament i posada en marxa. Substitució del PLC de comunicacions model FANUC 9030 o RX3i de 10 slots per un RX3i de cinc slots. <table><tr><td colspan="2">ESC (Série RX3i)</td><td></td></tr><tr><td>Mòdul</td><td>Referència</td><td>Unitats</td></tr><tr><td>Placa Base</td><td>IC695CHS007</td><td>1</td></tr><tr><td>Fuente alimentación</td><td>IC695PSA040N</td><td>1</td></tr><tr><td>CPU</td><td>IC695CPE305-BCAD</td><td>1</td></tr><tr><td>Tarjeta entradas</td><td>IC694MDL660</td><td>2</td></tr><tr><td>Tarjeta salidas</td><td>IC694MDL740C</td><td>1</td></tr></table> • Modificació de la instal·lació per poder adaptar el PLC RX3i i complir amb el plec d'especificacions tècniques de FMB. • Càrrega i configuració del PLC per al seu correcte funcionament.	ESC (Série RX3i)			Mòdul	Referència	Unitats	Placa Base	IC695CHS007	1	Fuente alimentación	IC695PSA040N	1	CPU	IC695CPE305-BCAD	1	Tarjeta entradas	IC694MDL660	2	Tarjeta salidas	IC694MDL740C	1
ESC (Série RX3i)																								
Mòdul	Referència	Unitats																						
Placa Base	IC695CHS007	1																						
Fuente alimentación	IC695PSA040N	1																						
CPU	IC695CPE305-BCAD	1																						
Tarjeta entradas	IC694MDL660	2																						
Tarjeta salidas	IC694MDL740C	1																						
1.4			Configuració de PLC's de comunicacions (remota i CXL) i telecomandament.																					
1.4.1	U	49	• Connexió del PLC RX3i de l'escala a la roseta de comunicacions RJ25 instal·lat en el mateix quadre.																					

			Desmuntatge cablejat del borner de comunicacions SNPX al antic PLC (inclou convertidor existent) i deixar el borner de comunicacions en correcte estat per evitar problemes de comunicacions amb els equips que es mantenen en aquest bus.
			TOTAL LOT 1:

- Per les feines de comunicacions i telecomandament s'haurà de tenir en compte totes les feines necessàries de configuració, instal·lació i habilitació de punts entre altres per poder garantir la comunicació.

19. PRESENTACIÓ D'OFERTA

Els licitadors han de presentar l'oferta segons la següent plantilla:

Partida	Unitat	Amidament	CONCEPTE	Import unitari	Import total
1.- LOT 1:					
1.1			DOCUMENTACIÓ I SUPORTS AUXILIARS		
1.1.1	U	1	Pla de Seguretat i Salut i elements necessaris per a PRL (mínim el 2% del VEC)		
1.1.2	U	1	Mitjans auxiliars d'elevació i transport.		
1.2			Substitució de PLC de maniobra i comunicacions (PLC ÚNIC) FANUC 9030 per un RX3i.		
1.2.1	U	13	Desmuntatge i retirada a gestor de residus inscrit de les parts retirades. Els components del PLC FANUC 9030 seran abassegades per utilitzar aquests com a recanvis.		
			Subministrament, transport, abassegament, muntatge, proves, integració en el telecomandament i posada en marxa. Substitució del PLC de maniobra i comunicacions conjunt model FANUC 9030 per un RX3i. ESC (Série RX3i)		

			<table><tr><td>Mòdul</td><td>Referència</td><td>Unitats</td></tr><tr><td>Placa Base</td><td>IC695CHS012</td><td>1</td></tr><tr><td>Fuente alimentación</td><td>IC695PSA040N</td><td>1</td></tr><tr><td>CPU</td><td>IC695CPE305-BCAD</td><td>1</td></tr><tr><td>Tarjeta entradas</td><td>IC694MDL645E</td><td>3</td></tr><tr><td>Tarjeta entradas</td><td>IC694MDL231D</td><td>1</td></tr><tr><td>Tarjeta salidas</td><td>IC694MDL930D</td><td>2</td></tr><tr><td>Tarjeta salidas</td><td>IC694MDL740C</td><td>1</td></tr><tr><td>Tarjeta mix ent sal.</td><td>IC694MDR390D</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3"> • Càrrega i configuració del PLC per al seu correcte funcionament. • Modificació de la instal·lació per poder adaptar el PLC RX3i i complir amb l'especificat al protocol de proves. </td></tr></table>	Mòdul	Referència	Unitats	Placa Base	IC695CHS012	1	Fuente alimentación	IC695PSA040N	1	CPU	IC695CPE305-BCAD	1	Tarjeta entradas	IC694MDL645E	3	Tarjeta entradas	IC694MDL231D	1	Tarjeta salidas	IC694MDL930D	2	Tarjeta salidas	IC694MDL740C	1	Tarjeta mix ent sal.	IC694MDR390D	1	• Càrrega i configuració del PLC per al seu correcte funcionament. • Modificació de la instal·lació per poder adaptar el PLC RX3i i complir amb l'especificat al protocol de proves.				
Mòdul	Referència	Unitats																																	
Placa Base	IC695CHS012	1																																	
Fuente alimentación	IC695PSA040N	1																																	
CPU	IC695CPE305-BCAD	1																																	
Tarjeta entradas	IC694MDL645E	3																																	
Tarjeta entradas	IC694MDL231D	1																																	
Tarjeta salidas	IC694MDL930D	2																																	
Tarjeta salidas	IC694MDL740C	1																																	
Tarjeta mix ent sal.	IC694MDR390D	1																																	
• Càrrega i configuració del PLC per al seu correcte funcionament. • Modificació de la instal·lació per poder adaptar el PLC RX3i i complir amb l'especificat al protocol de proves.																																			
1.3			Substitució de PLC de remota de comunicacions FANUC 9030 o RX3i versió 1 per un RX3i estandaritzat.																																
1.3.1	U	4	Desmuntatge i retirada a gestor de residus inscrit de les parts retirades. Els components del PLC FANUC 9030 seran abassegades per utilitzar aquests com a recanvis. Subministrament, abassegament, muntatge, proves, integració en el telecomandament i posada en marxa. Substitució del PLC de comunicacions model FANUC 9030 o RX3i de 10 slots per un RX3i de cinc slots. <table><tr><td colspan="2">ESC (Série RX3i)</td><td></td></tr><tr><td>Mòdul</td><td>Referència</td><td>Unitats</td></tr><tr><td>Placa Base</td><td>IC695CHS007</td><td>1</td></tr><tr><td>Fuente alimentación</td><td>IC695PSA040N</td><td>1</td></tr><tr><td>CPU</td><td>IC695CPE305-BCAD</td><td>1</td></tr><tr><td>Tarjeta entradas</td><td>IC694MDL660</td><td>2</td></tr><tr><td>Tarjeta salidas</td><td>IC694MDL740C</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3"> • Modificació de la instal·lació per poder adaptar el PLC RX3i i complir amb el plec d'especificacions tècniques de FMB. • Càrrega i configuració del PLC per al seu correcte funcionament. </td></tr></table>	ESC (Série RX3i)			Mòdul	Referència	Unitats	Placa Base	IC695CHS007	1	Fuente alimentación	IC695PSA040N	1	CPU	IC695CPE305-BCAD	1	Tarjeta entradas	IC694MDL660	2	Tarjeta salidas	IC694MDL740C	1	• Modificació de la instal·lació per poder adaptar el PLC RX3i i complir amb el plec d'especificacions tècniques de FMB. • Càrrega i configuració del PLC per al seu correcte funcionament.										
ESC (Série RX3i)																																			
Mòdul	Referència	Unitats																																	
Placa Base	IC695CHS007	1																																	
Fuente alimentación	IC695PSA040N	1																																	
CPU	IC695CPE305-BCAD	1																																	
Tarjeta entradas	IC694MDL660	2																																	
Tarjeta salidas	IC694MDL740C	1																																	
• Modificació de la instal·lació per poder adaptar el PLC RX3i i complir amb el plec d'especificacions tècniques de FMB. • Càrrega i configuració del PLC per al seu correcte funcionament.																																			

1.4			Configuració de PLC's de comunicacions (remota i CXL) i telecomandament.		
1.4.1	U	49	Connexió del PLC RX3i de l'escala a la roseta de comunicacions RJ25 instal·lat en el mateix quadre. Desmuntatge cablejat del borner de comunicacions SNPX al antic PLC (inclou convertidor existent) i deixar el borner de comunicacions en correcte estat per evitar problemes de comunicacions amb els equips que es mantenen en aquest bus.		
			TOTAL LOT 1:		

20. CRITERIS AMBIENTALS

El contractista haurà de facilitar la documentació necessària referent a les actuacions realitzades incloent tota la documentació gràfica i les certificacions necessàries en els formats requerits per l'administració. Aquesta informació estarà validada per la direcció d'obra.

En cas que durant la anàlisi i/o execució de les actuacions adjudicades es detectin modificacions respecte al projecte adjudicat que suposin un canvi respecte a les condicions ambientals o de PCI, s'haurà de:

- Comunicar-ho al promotor per al seu coneixement i per realitzar les gestions adients.
- Facilitar la documentació necessària per poder presentar la documentació associada a l'expedient de llicència a l'administració incloent documentació gràfica i les certificacions necessàries en els formats requerits per l'administració.
- Si es d'aplicació, la modificació del projecte haurà de venir acompanyat del l'informe perceptiu sobre PCI favorable.
- Aquesta informació s'haurà de presentar en el format proporcionat per TMB.

S'exclouran materials de la construcció que continguin substàncies tòxiques, cancerígenes, mutagèniques o tòxiques per a la reproducció o molt tòxics per als organismes aquàtics. REACH com a referència.

Haurà d'accedir a que TMB pugui en tot moment inspeccionar i vigilar de manera mostral i aleatòria els seus treballs com a adjudicatari del contracte, així com el compliment de les seves obligacions.

Restarà obligat a facilitar tota la col·laboració necessària per a la realització d'aquestes tasques d'inspecció (facilitarà documentació, donarà lliure accés a les instal·lacions, etc.).

Els residus s'han de mantenir en condicions adequades i s'han de separar per fraccions, segons indica la normativa d'aplicació.

Es reutilitzaran tantes vegades com sigui possible els mitjans auxiliars i els embalatges de fusta.

L'adjudicatari haurà d'obtenir la Notificació i Identificació d'Obra (NIO) abans de començar a gestionar els residus (a excepció de que s'acordi amb TMB que ho farà la Direcció d'Obra)

Gestionar els documents de seguiment de residus de la construcció (DSRC). Remetre còpia a TMB, en cas que ho requereixi. En cas que TMB ho requereixi, gestionar l'obtenció del certificat final de gestió de residus de la construcció expedit pels gestors autoritzats de residus al final de l'obra, que garanteix la correcta gestió dels residus de la construcció i remetre l'original a TMB

Per als residus generats a l'obra que no requereixen de documents de seguiment de residus de la construcció (DSRC) el contractista actuarà com a productor del residu generat, donant compliment als requeriments legals d'aplicació, entre d'altres el contractista haurà de caracteritzar, codificar, separar i classificar els residus que produeixi o posseeixi de conformitat amb les determinacions del Catàleg de residus de Catalunya (CRC).

Els residus de la construcció no peril·losos, hauran de ser classificats en, al menys, les següents fraccions: fusta, fraccions de minerals (formigó, totxos, rajoles, ceràmica i pedra), metalls, vidre, plàstic i guix. Així mateix, es classificaran aquells elements susceptibles de ser reutilitzats tals com teules, sanitaris o elements estructurals.

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, evitarà les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies, tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per reduir la pol·lució fònica.

ANNEX 1

PLEC D'ESPECIFICACIONS DE LES ESCALES MECÀNIQUES DEL FMB

Aquest document serà facilitat a les empreses que participin en el procés de licitació, prèvia sol·licitud.

ANNEX 2

FITXA COMUNICACIONS DE TREBALLS EN ESCALES MECÀNIQUES



COMUNICACIÓ DE TREBALLS EN ESCALES MECÀNIQUES

Servei de Manteniment de Superestructures
Manteniment Baixa Tensió i Instal·lacions Electromecàniques

Estació: UT Afectada: Equip afectat:

Inici dels treballs: Dia Hora Finalització dels treballs: Dia Hora Horari de treball:

Descripció de treballs a realitzar i tancaments

Afectacions a tercers

- Extintors:	SI	NO	Identificadors extintors:	
- Senyalització estació:	SI	NO	Definir afectacions:	
- Encaminaments PMR:	SI	NO	Definir afectacions:	
- Cartells publicitaris:	SI	NO	Definir afectacions:	
- Altres:				

Zona treball fossat superior

Zona treball fossat inferior

Altres zones de treball

ANNEX 3

GUÍA DE MANTENIMIENTO PLC'S SERIE PACSYSTEMS RX3I_V6

Aquest document serà facilitat a les empreses que participin en el procés de licitació, prèvia sol·licitud.

ANNEX 4

REQUERIMENTS INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT ESTRUCTURAT

Aquesta documentació serà facilitada a les empreses que participin en el procés de licitació, prèvia sol·licitud.

- Plec de documentació a entregar pels instal·ladors v1.3.
- Plec Normativa d'Instal·lacions de Comunicacions en Cambres Tècniques de TMB. V2.1
- 1_2 Cablejat estructurat per a connectivitat IP 2018

ANNEX 5

PROTOCOL DE PROVES DEL FMB (cronograma V8162) Conversió PLC9030 a RX3i

Aquesta documentació serà facilitada a les empreses que participin en el procés de licitació, prèvia sol·licitud.

- FULL DE PROTOCOL DE PROVES DEL FMB (cronograma V8162) Conversió PLC9030 a RX3i