



Ajuntament de  
Castellar del Vallès

*Número d'expedient: 1431-2026/3017*

*Nom: Subministrament i servei, en règim lloguer , manteniment, muntatge i desmuntatge, de la il·luminació dels carrers i espais de Nadal i de la Cavalcada del Reis d'Orient de Castellar del Vallès, períodes 2026-2027-2028 CONT2600055*

---

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL  
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS, EN RÈGIM DE  
LLOGUER, INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT, MUNTATGE I  
DESMUNTATGE, DE LA IL·LUMINACIÓ DELS CARRERS I ESPAIS  
DE NADAL I DE LA CAVALCADA DELS REIS D'ORIENT DE  
CASTELLAR DEL VALLÈS, PELS PERÍODES 2026-2027-2028 .**



Ajuntament de  
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1431-2026/3017

Nom: Subministrament i servei, en règim lloguer, manteniment, muntatge i desmuntatge, de la il·luminació dels carrers i espais de Nadal i de la Cavalcada del Reis d'Orient de Castellar del Vallès, períodes 2026-2027-2028 CONT2600055

---

## DG Dades generals

### 1. Identificació i agents del projecte

**Projecte:** Subministrament i Serveis, en règim de lloguer, manteniment, muntatge i desmuntatge, de la il·luminació dels carrers i espais de Nadal i de la Cavalcada dels Reis d'Orient de Castellar del Vallès, pels períodes 2026-2027-2028.

**Emplaçament:** Nucli Urbà de Castellar del Vallès  
Recorregut Cavalcada dels Reis: carrer Portugal, carrer Suïssa, carrer Barcelona, avinguda Sant Esteve, carrer Sala Boadella, carrer Montcada, carretera de Sentmenat, plaça del Mercat, Passeig. Inclòs carrer Salvador Espriu (alçada rotonda Eulàlia, Jerònima i Violant) i façana amb pèrgoles de Palau Tolrà (Casa de la Vila).

**Municipi:** Castellar del Vallès, comarca del Vallès Occidental.

**Promotor:** Nom: Ajuntament de Castellar del Vallès  
Serveis Tècnics Municipals  
CIF: P-0805000-G  
Adreça: Passeig Tolrà, 1  
Telèfon: 93.714.40.40

**Autors de la memòria:** Serveis Tècnics Municipals  
Neus Figueras Sans, arquitecta municipal de Planificació i Projectes



Ajuntament de  
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1431-2026/3017

Nom: Subministrament i servei, en règim lloguer, manteniment, muntatge i desmuntatge, de la il·luminació dels carrers i espais de Nadal i de la Cavalcada del Reis d'Orient de Castellar del Vallès, períodes 2026-2027-2028 CONT2600055

---

## MEMÒRIA

### MD 1. Objecte

Aquest plec estableix les condicions tècniques exigibles pel subministrament i servei, en règim de lloguer, instal·lació, manteniment, muntatge i desmuntatge de la il·luminació dels carrers i espais del recorregut de la Cavalcada dels Reis d'Orient del municipi de Castellar del Vallès, per als períodes 2026-2027, 2027-2028, així com de tots els accessoris, fixacions per a la col·locació i instal·lació, cablejat i quadres (amb les respectives proteccions i programadors horaris) per a l'alimentació elèctrica i la seva connexió a la xarxa elèctrica demanant escomesa provisional a la companyia distribuïdora; i la documentació necessària perquè l'Ajuntament pugui tramitar l'alta dels subministraments temporals, segons ITC-BT-34 i RD 192/2023 (Elec12, memòria, plànol i esquema unifilar), dels elements decoratius llogats.

Les actuacions inclouen la provisió dels elements decoratius, així com la gestió integral de tot el procés.

L'objectiu principal és il·luminar al llarg dels carrers, plaça i equipament municipal que formen part del recorregut de la Cavalcada del Reis d'Orient, per tal de potenciar luminicament la imatge d'aquest esdeveniment i donar continuïtat al llarg del recorregut, amb un projecte singular, específic en el seu disseny i independent de la resta d'il·luminacions nadalenques. Utilitzant unes lluminàries concretes i harmòniques en tot el seu conjunt. Simultàniament, dona resposta a la voluntat de la ciutadania, de l'activitat cultural nadalenca i potenciar els comerços del recorregut.

### MD 2. Descripció del projecte

#### MD 2.1 Descripció general

El projecte del subministrament de la il·luminació està formada per diferents conjunts de carrers, plaça i equipament municipals amb les característiques següents:

##### **Tipus de carrers, plaça i equipament públic, dimensions:**

- **Carrer Portugal:** Carrer d'accés rodat mitjà, amb arbres i faroles a banda i banda, 20m d'amplada i 300m d'allargada.
- **Carrer Suïssa:** Carrer d'accés rodat mitjà, amb arbres i faroles a banda i banda del carrer, 15 d'amplada i 193m d'allargada.

- **Carrer Barcelona:**

**Tram 1** (camp de futbol)



Ajuntament de  
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1431-2026/3017

Nom: Subministrament i servei, en règim lloguer, manteniment, muntatge i desmuntatge, de la il·luminació dels carrers i espais de Nadal i de la Cavalcada del Reis d'Orient de Castellar del Vallès, períodes 2026-2027-2028 CONT2600055

---

Carrer d'accés rodat mitjà, amb arbrat a una banda i faroles a les dues col·locades al tres boixet, 16m d'amplada i 135m d'allargada.

## **Tram 2**

Carrer d'accés rodat mitjà, sense arbrat i faroles a una banda del carrer, excepte l'últim tram amb arbrat i faroles només a una banda, 9m d'amplada i 375m d'allargada.

- **Avinguda Sant Esteve:** Carrer d'accés rodat mitjà, tot el carrer amb arbrat a banda i banda del carrer un davant de l'altre i faroles al tres boixet, 12m d'amplada i 480m d'allargada.
- **Carrer Sala Boadella:** Carrer d'accés peatonal i rodat limitat amb arbres i faroles a banda i banda del carrer, faroles col·locades al tres boixet, 12 d'amplada i 195m d'allargada.
- **Carrer Montcada:** Carrer d'accés peatonal i rodat limitat amb arbres i faroles a banda i banda del carrer, faroles col·locades al tres boixet, 9 d'amplada i 175m d'allargada.
- **Carretera de Sentmenat:** Carrer d'accés rodat alt,

**Tram 1 inicial** amb arbrat i faroles col·locades una davant de l'altra, a banda i banda del carrer, 18m i 12m d'amplada i 140m d'allargada.

**Tram 2 centra** amb arbrat i faroles col·locades a al tres boixets, a banda i banda del carrer, 12m d'amplada i 170m d'allargada.

**Tram 3 final** Rètol de Bones Festes a l'alçada de la plaça de la dona aollidora.

- **Plaça del Mercat:** Plaça de forma trapezoidal de 1000m<sup>2</sup> de superfície amb faroles a una banda de la plaça i la barana de coberta del mercat a l'altra banda.
- **Passeig:** Carrer d'accés rodat alt, tot el carrer amb arbrat i faroles a banda i banda del carrer col·locades una davant de l'altra, 15m d'amplada i 520m d'allargada.
- **Palau Tolrà:** Equipament públic (Ajuntament) amb una façana de 30m, 8 balcons de 220x240cm i 4 finestres de 184x92cm. Dues pèrgoles ubicades a als jardins de l'Ajuntament de 30m d'allargada cada una.
- **Carrer Salvador Espriu (costat Rotonda Eulàlia, Jerònima i Violant):** Parterra amb 5 palmeres.

El licitador haurà de subministrar totes les llums, cables, elements de suport, sistemes de control i qualsevol material necessari per a la correcta instal·lació i funcionament de la il·luminació nadalenca. El subministrament i servei ha de complir amb les especificacions tècniques establertes en aquest plec, així com



Ajuntament de  
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1431-2026/3017

Nom: Subministrament i servei, en règim lloguer, manteniment, muntatge i desmuntatge, de la il·luminació dels carrers i espais de Nadal i de la Cavalcada del Reis d'Orient de Castellar del Vallès, períodes 2026-2027-2028 CONT2600055

---

garantir la qualitat i durabilitat dels materials, adaptant-se a les condicions climàtiques del municipi.

La realització d'aquests serveis s'hauran d'executar seguint les indicacions descrites al Plec de prescripcions tècniques, al Plec de clàusules administratives particulars, així com altre documentació annexa contemplada.

## **MD 2.2 Descripció de la proposta**

### **Carrer Portugal**

Subministra i instal·lació d'un total de cordons en **20 arbres** de Leds als troncs i branques dels arbres (4 cordons per arbre de 12m cadascun, total 80 cordons), sent 48m per arbre i un **total de 960m**. Subjecció de les lluminàries als arbres, intercalats, a banda i banda del carrer.

### **Carrer Suïssa**

Subministra i instal·lació de **24 garlandes en cordó** fent zig-zag al llarg del carrer, amb un total de **280m** (cordons de 12m cadascun). Subjecció de les lluminàries amb suports a façanes, fanals i/o elements auxiliars.

### **Carrer Barcelona**

#### **1 tram ( davant camp de futbol)**

Subministra i instal·lació de **16 garlandes en cordó** fent zig-zag al llarg del carrer, amb un total de **185m** (cordons de 12m cadascun). Subjecció de les lluminàries amb suports a façanes, fanals i/o elements auxiliars.

#### **2 tram**

Subministra i instal·lació de **36 garlandes en cordó** fent zig-zag al llarg del carrer, amb un total de **425m** (cordons de 12m cadascun). Subjecció de les lluminàries amb suports a façanes, fanals i/o elements auxiliars.

### **Avinguda Sant Esteve**

Subministra i instal·lació de **46 garlandes en cordó** fent zig-zag al llarg del carrer, amb un total de **550m** (cordons de 12m cadascun). Subjecció de les lluminàries amb suports a façanes, fanals i/o elements auxiliars.

### **Carrer Sala Boadella**

Subministra i instal·lació de **93 garlandes amb icicle** fent zig-zag al llarg del carrer, amb un total de **280m** (icicle de 3m). Subjecció de les lluminàries amb suports a façanes i/o elements auxiliars.

### **Carrer Montcada**

Subministra i instal·lació de **75 garlandes amb icicle** fent zig-zag al llarg del carrer, amb un total de **225m** (icicle de 3m). Subjecció de les lluminàries amb suports a façanes i/o elements auxiliars.



Ajuntament de  
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1431-2026/3017

Nom: Subministrament i servei, en règim lloguer, manteniment, muntatge i desmuntatge, de la il·luminació dels carrers i espais de Nadal i de la Cavalcada del Reis d'Orient de Castellar del Vallès, períodes 2026-2027-2028 CONT2600055

---

### **Carretera de Sentmenat**

#### **1 tram**

Subministra i instal·lació de lluminàries al sostre de **300 unitats de cordons** de led penjats de 3m d'alçada (cargolats a les puntes), conjunt de 25 tires amb 12 cordons cadascuna, amb un total de **900m**, per cobrir 140m d'allargada de carrer. Subjecció de les lluminàries amb cables subjectats entre fanals i/o suport auxiliars.

#### **2 tram**

Subministra i instal·lació de **5 unitats d'arcades de 3 peces** model a definir, amb un total de **30m** (6m l'allargada cada una). Subjecció de les lluminàries amb cables subjectats entre fanals.

#### **3 tram**

Subministra i instal·lació **d'1 rètol de Bones Festes** model a definir, de **5m** d'allargada. Subjecció de la lluminària amb cables subjectats entre fanals i/o elements auxiliars.

### **Plaça del Mercat**

Subministra i instal·lació de **70 garlandes amb icicle** a l'interior de la plaça fent línies d'un costat a l'altre, amb un total de **210m** (icicle de 3m). Subjecció de les lluminàries amb cables subjectats entre fanals i/o suport auxiliars, cornisa de la coberta del mercat, barana i/o elements auxiliars.

Subministra i instal·lació de **26 garlanda amb icicle** a la barana de la coberta del mercat vorejant-lo, amb un total de **78m** (icicle de 3m).. Subjecció de les lluminàries a la cornisa de la coberta del mercat.

### **Passeig**

Subministra i instal·lació de **25 unitats d'arcades de 3 peces** model a definir, amb un total de **150m** (6m l'allargada cada una). Subjecció de les lluminàries amb cables subjectats entre fanals.

### **Palau Tolrà**

Subministra i instal·lació d'escumells verds amb bombetes led a **8 balcons** de la façana del Palau Tolrà. En total seran **71 unitats d'escumell verd amb bombetes de led**, de 2,7m cada escumell amb 24m per balcó amb un total de 192m totals. Subjecció amb suports auxiliars a la façana, sense clavar cap element directament a la façana.

Subministra i instal·lació d'escumells verds amb bombetes led a **4 finestres** de la façana del Palau Tolrà. En total seran **15 unitats d'escumell verd amb bombetes de led**, de 2,7m cada escumell amb 10m per finestra amb un total de 40m totals. Subjecció amb suports auxiliars a la façana, sense clavar cap element directament a la façana



Ajuntament de  
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1431-2026/3017

Nom: Subministrament i servei, en règim lloguer, manteniment, muntatge i desmuntatge, de la il·luminació dels carrers i espais de Nadal i de la Cavalcada del Reis d'Orient de Castellar del Vallès, períodes 2026-2027-2028 CONT2600055

---

Subministra i instal·lació **25 unitats d'escumell verd amb bombetes de led** per a **1 pèrgola** situada al davant de la façana del Palau Tolrà, amb un total de **68m** (escumell de 2,70m cadascun). Subjectat a la pròpia estructura horitzontal de les pèrgoles.

Subministra i instal·lació **45 unitats d'escumell verd amb bombetes de led** per a **1 pèrgola** situada al davant de la façana del Palau Tolrà, amb un total de **122m** (escumell de 2,70m cadascun). Subjectat a la pròpia estructura de les pèrgoles.

### **Carrer Salvador Espriu (costat Rotonda Eulàlia, Jerònima i Violant)**

Subministra i instal·lació de **5 unitats de malla** de led als troncs de les palmeres, amb un total de **60m<sup>2</sup>** (malla de 8mx 1,5m, 12m<sup>2</sup> per malla). Subjecció de les lluminàries als troncs de les palmeres.

### **Partida d'accessoris i de fixacions per a la col·locació i instal·lació de les lluminàries**

Accessoris per instal·lar les garlandes, lluminàries i elements ornamentals:

#### **Elements de fixació:**

- Ancoratges mecànics, punts d'ancoratge, cables d'acer, tensadors, grapes, brides, connectors, enclatges.

#### **Elements de elèctrics:**

- 26 quadres de comandament amb rellotges i proteccions, cablejat elèctric, caixes de connexió estancs, quadres elèctrics de protecció, connexió a la xarxa elèctrica demanant escomesa provisional a la companyia distribuïdora.

#### **Elements de seguretat:**

- Estudi de càrregues i resistència dels ancoratges, plataformes elevadores o camions cistella, equips de protecció individuals, senyalització i delimitació de la zona de treball.



Ajuntament de  
Castellar del Vallès

*Número d'expedient: 1431-2026/3017*

*Nom: Subministrament i servei, en règim lloguer , manteniment, muntatge i desmuntatge, de la il·luminació dels carrers i espais de Nadal i de la Cavalcada del Reis d'Orient de Castellar del Vallès, períodes 2026-2027-2028 CONT2600055*

---





Ajuntament de  
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1431-2026/3017

Nom: Subministrament i servei, en règim lloguer, manteniment, muntatge i desmuntatge, de la il·luminació dels carrers i espais de Nadal i de la Cavalcada del Reis d'Orient de Castellar del Vallès, períodes 2026-2027-2028 CONT2600055

| QUADRE DESCRIPTIU DE LA PROPOSTA |                                                  |                                               |                                                                                  |                                                        |                                                                      |                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Material                         | UBICACIÓ<br>(carrer,<br>plaça,<br>equipamen<br>t | Llargada i amplada<br>del carrer              | Tipus decoració                                                                  | Subjecció                                              | Unitats                                                              | Mides                                                                |
| Lloguer                          | Carrer<br>Portugal                               | <b>20m</b> amplada i <b>300m</b><br>allargada | <b>Garlanda de cordó</b> de<br>leds<br>IL.T.T.CORD.                              | Arbres (troncs i<br>branques)                          | <b>20</b> arbres<br>(4 cordons per<br>arbre, total de 80<br>cordons) | <b>960m total</b><br>(48m per arbre; 4<br>cordons de 12m<br>cada un) |
| Lloguer                          | Carrer<br>Suïssa                                 | <b>15m</b> amplada i <b>193m</b><br>allargada | <b>Garlanda de cordó</b><br>fent zig-zag al llarg del<br>carrer<br>GARL. ZIG-ZAG | Suports a façanes,<br>fanals i/o elements<br>auxiliars | <b>24</b> cordons                                                    | <b>280m total</b><br>(cordó de 12m)                                  |
| Lloguer                          | Carrer<br>Barcelona<br>(1 tram)                  | <b>16m</b> amplada i <b>135m</b><br>allargada | <b>Garlanda de cordó</b><br>fent zig-zag al llarg del<br>carrer<br>GARL. ZIG-ZAG | Suports a façanes,<br>fanals i/o elements<br>auxiliars | <b>16</b> cordons                                                    | <b>185m total</b><br>(cordó de 12m)                                  |
| Lloguer                          | Carrer<br>Barcelona<br>(2 tram)                  | <b>9m</b> amplada i <b>375m</b><br>allargada. | <b>Garlanda de cordó</b><br>fent zig-zag al llarg del<br>carrer<br>GARL. ZIG-ZAG | Suports a façanes,<br>fanals i/o elements<br>auxiliars | <b>36</b> cordons                                                    | <b>425m total</b><br>(cordó de 12m)                                  |



Ajuntament de  
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1431-2026/3017

Nom: Subministrament i servei, en règim lloguer, manteniment, muntatge i desmuntatge, de la il·luminació dels carrers i espais de Nadal i de la Cavalcada del Reis d'Orient de Castellar del Vallès, períodes 2026-2027-2028 CONT2600055

|         |                                    |                                                  |                                                                                                   |                                                      |                                                                   |                                                |
|---------|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Lloguer | Avinguda Sant Esteve               | <b>12m</b> amplada i <b>195m</b> allargada       | <b>Garlanda de cordó</b><br>fent zig-zag al llarg del carrer<br>GARL. ZIG-ZAG                     | Suports a façanes, fanals i/o elements auxiliars.    | <b>46</b> cordons                                                 | <b>550m total</b><br>(cordó de 12m)            |
| Lloguer | Carrer Sala Boadella               | <b>12m</b> amplada i <b>195m</b> allargada       | <b>Garlandes amb icicle</b><br>fent zig-zag al llarg del carrer<br>ICI.ZIG-ZAG                    | Suports a façanes, i/o elements auxiliars.           | <b>93</b> icicles                                                 | <b>280m total</b><br>(icicle de 3m)            |
| Lloguer | Carrer Montcada                    | <b>9m</b> amplada i <b>175m</b> allargada        | <b>Garlandes amb icicle</b><br>fent zig-zag al llarg del carrer<br>ICI.ZIG-ZAG                    | Suports a façanes, i/o elements auxiliars.           | <b>75</b> icicles                                                 | <b>225m total</b><br>(icicle de 3m)            |
| Lloguer | Carretera de Sentmenat<br>(1 tram) | <b>18m i 12m</b> amplada i <b>140m</b> allargada | <b>Garlanda amb cordó</b><br>de led penjats de 3m d'alçada (cargolats a les puntes)<br>IL.ST.CORD | Cables subjectats entre fanals i/o suport auxiliars. | <b>300</b> cordons (conjunt de 25 tires amb 12 cordons cadascuna) | <b>900m total</b><br>(cordons de 3m)           |
| Lloguer | Carretera de Sentmenat<br>(2 tram) | <b>12m</b> amplada i <b>170m</b> allargada.      | <b>Arcada</b> amb 3 peces<br>IL.ARC                                                               | Cables subjectats entre fanals.                      | <b>5</b> arcades                                                  | <b>30m total</b><br>(6m allargada cada arcada) |
| Lloguer | Carretera de Sentmenat<br>(3 tram, |                                                  | <b>Rètol</b> de Bones Festes<br>RET.BF.                                                           | Cables subjectats entre fanals i/o suport auxiliars. | <b>1</b> rètol                                                    | <b>5m allargada</b>                            |



Ajuntament de  
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1431-2026/3017

Nom: Subministrament i servei, en règim lloguer, manteniment, muntatge i desmuntatge, de la il·luminació dels carrers i espais de Nadal i de la Cavalcada del Reis d'Orient de Castellar del Vallès, períodes 2026-2027-2028 CONT2600055

|         |                                           |                                            |                                                                                                   |                                                                                                                       |                                    |                                                 |
|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Lloguer | Plaça del Mercat                          | 1000m <sup>2</sup> de superfície           | <b>Garlandes amb icicle</b> a l'interior de la plaça fent línies d'un costat a l'altre<br>ICI.LIN | Cables subjectats entre fanals i/o suport auxiliars, cornisa de la coberta del mercat, barana i/o elements auxiliars. | <b>70</b> icicles                  | <b>210m total</b><br>(icicle de 3m)             |
| Lloguer | Plaça del Mercat                          |                                            | <b>Garlanda amb icicle</b> a la barana de la coberta del mercat vorejant-lo<br>ICI.CORN           | Barana de la coberta del mercat.                                                                                      | <b>26</b> icicles                  | <b>78m total</b><br>(icicle de 3m)              |
| Lloguer | Passeig                                   | <b>15m</b> amplada i <b>520m</b> allargada | <b>Arcada</b> amb 3 peces<br>IL.ARC                                                               | Cables subjectats entre fanals.                                                                                       | <b>25</b> arcades                  | <b>150m total</b><br>(6m allargada cada arcada) |
| Lloguer | Equipament Palau Tolrà (Façana_balcans)   |                                            | <b>Escumell verd</b> amb bombetes de led als balcons<br>EV.BB                                     | Suports auxiliars a la façana, sense clavar cap element directament a la façana.                                      | <b>71</b> escumells<br>8 balcons   | <b>192m total</b><br>(escumell de 2,70m cadaun) |
| Lloguer | Equipament Palau Tolrà (Façana_finestres) |                                            | <b>Escumell verd</b> amb bombetes de led a les finestres<br>EV.BF                                 | Suports auxiliars a la façana, sense clavar cap element directament a la façana.                                      | <b>15</b> escumells<br>4 finestres | <b>40m total</b><br>(escumell de 2,70m cadaun)  |
| Lloguer | Equipament Palau Tolrà (Pèrgola)          |                                            | <b>Escumell verd</b> amb bombetes de led                                                          | Pròpia estructura horitzontal de la                                                                                   | <b>25</b> escumells                | <b>68m total</b><br>(escumell de                |



Ajuntament de  
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1431-2026/3017

Nom: Subministrament i servei, en règim lloguer, manteniment, muntatge i desmuntatge, de la il·luminació dels carrers i espais de Nadal i de la Cavalcada del Reis d'Orient de Castellar del Vallès, períodes 2026-2027-2028 CONT2600055

|         |                                                   |  |                                                      |                                                    |                    |                                                             |
|---------|---------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
|         | façana)                                           |  | EV.BP                                                | pèrgola.                                           |                    | 2,70m cadaun)                                               |
| Lloguer | Equipament<br>Palau Tolrà<br>(Pèrgola<br>pati)    |  | <b>Escumell verd</b> amb<br>bombetes de led<br>EV.BP | Pròpia estructura<br>horitzontal de la<br>pèrgola. | <b>45</b> ecumells | <b>122m total</b><br>(escumell de 2,70m<br>cadaun)          |
| Lloguer | Carrer<br>SalvadorEspr<br>iu (Rd.<br>E.J.V)       |  | <b>Malla</b> de led<br>MALL.TR.                      | Palmeres (troncs)                                  | <b>5</b> malles    | <b>60m² total</b><br>(malla de 8mx<br>1,5m, (12m²per malla) |
| Lloguer | Quadres de comandament amb rellotge i proteccions |  |                                                      |                                                    | <b>26</b> quadres  |                                                             |



Ajuntament de  
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1431-2026/3017

Nom: Subministrament i servei, en règim lloguer, manteniment, muntatge i desmuntatge, de la il·luminació dels carrers i espais de Nadal i de la Cavalcada del Reis d'Orient de Castellar del Vallès, períodes 2026-2027-2028 CONT2600055

---

## **MD 3. Requisits tècnics del subministrament d'energia elèctrica**

### **MD 3.1 Condicions dels elements d'il·luminació decorativa**

Les il·luminacions han de ser de caràcter decoratiu, dissenyades per crear un ambient festiu, acollidor i atractiu. Els elements decoratius han de ser coherents amb la temàtica nadalenca i adaptar-se als diferents espais i equipament municipal. La il·luminació ha de ser estètica, segura i respectuosa amb el medi ambient, evitant l'ús excessiu de consum energètic.

S'hauran de tenir presents per una il·luminació decorativa i agradable amb motiu de les festes nadalenques, respectant en tot moment l'objectiu del plec de condicions:

- Els Leds i la lluminària han de complir amb els Certificats de fabricant i assajos emesos per entitat acreditada corresponent a:
  - o Els elements que s'hauran de subministrar han de ser de tecnologia LED o similar i sempre donant compliment a la legislació vigent i marcatge CE (Declaració de conformitat i Expedient Tècnic tant de la lluminària com dels seus components).
  - o Certificats sobre el grau d'hermeticitat de la lluminària completa o, si no de cada un dels elements auxiliars i necessaris per al correcte funcionament de les leds de les lluminària. (Recomanat IP55).
  - o Les instal·lacions elèctriques compliran amb el Reglament electrotècnic de Baixa tensió.
- Mantenir present la connexió entre l'entorn i l'enllumenat decoratiu per prevenir la contaminació lumínica, evitant així l'enllumenament excessiu tant en els vehicles com en les vivendes (intrusió lumínica).
- Encesa i tancament diaris per garantir el seu correcte funcionament, amb subjecció als horaris d'encesa establerts per l'Ajuntament.
- El manteniment des de la instal·lació fins a la seva retirada. També inclou la seva reposició, instal·lació i retirada de l'espatllat o avariats.
- El servei de transport de lliurament del material i de recollida del mateix.
- Les condicions de muntatge, el manteniment, desmuntatge i la seguretat que aquestes han d'oferir per les persones i elements.
- L'assistència tècnica pel correcte manteniment i funcionament durant el període que l'enllumenat estigui instal·lat, donant resposta davant de les incidències (temps de resposta, solució de problemes) dins de les primeres 24 hores des de la seva notificació.

El Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn



Ajuntament de  
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1431-2026/3017

Nom: Subministrament i servei, en règim lloguer, manteniment, muntatge i desmuntatge, de la il·luminació dels carrers i espais de Nadal i de la Cavalcada del Reis d'Orient de Castellar del Vallès, períodes 2026-2027-2028 CONT2600055

---

estableix que els ajuntaments en període nadalenc, han de mantenir apagat l'enllumenat nadalenc en horari nocturn, excepte els dies específics establerts per l'Ajuntament.

L'Ajuntament vetllarà perquè la il·luminació que s'estableixi en els períodes especials minimitzi la contaminació lumínica, optimitzi el consum energètic i funcioni el mínim temps possible en horari de nit.

Pel que fa al sistema de dinamització de l'enllumenat nadalenc, tots els sistemes d'encès/apagat hauran de disposar d'un sistema d'accionament programable i limitaran la potència màxima per unitat de superfície a la que s'estableixi a la normativa d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior.

Per tal que des del primer dia fins l'últim l'efecte de l'ornamentació conservi els mateixos nivells de qualitat, s'establirà un programa de manteniment correcte i periòdic.

### **MD 3.2 Concepte**

Queda inclòs dins el terme d'ornaments, totes aquelles instal·lacions elèctriques d'ornaments nadalencs descrites en aquest plec i **queden excloses del terme ornamentació nadalenca, les següents instal·lacions:**

- Les d'enllumenat públic.
- Totes aquelles instal·lacions d'ornaments no contemplades en aquest plec de condicions i executades sense autorització expressa de l'Ajuntament de Castellar del Vallès.
- Totes aquelles modificacions realitzades i no contemplades en aquest plec de condicions.
- Totes aquelles modificacions realitzades sense autorització expressa per part de l'Ajuntament de Castellar del Vallès.

### **MD 3.3 Subministrament d'energia elèctrica a la il·luminació decorativa**

El contractista haurà de proporcionar la infraestructura necessària per al subministrament de l'energia elèctrica fins a la il·luminació decorativa, incloent-hi les connexions i sistemes de distribució, connexió a la xarxa elèctrica demanant escomesa provisional a la companyia distribuïdora, assegurant un consum eficient i responsable.

Totes les instal·lacions en l'àmbit d'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (RD 842/2002) han de ser realitzades per instal·ladors autoritzats en baixa tensió segons la ITC-BT-03.

Els requisits de seguretat general d'aquests tipus d'instal·lació ornamental seguirà l'especificat en la ICT-BT-34.

Al finalitzar l'execució de les instal·lacions, l'instal·lador autoritzat realitzarà les



Ajuntament de  
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1431-2026/3017

Nom: Subministrament i servei, en règim lloguer, manteniment, muntatge i desmuntatge, de la il·luminació dels carrers i espais de Nadal i de la Cavalcada del Reis d'Orient de Castellar del Vallès, períodes 2026-2027-2028 CONT2600055

---

verificacions adients, segons s'especifica a la ITC-BT-05 i en el seu cas les que determini la direcció d'obra.

El contractista haurà de generar, signar i entregar a l'Ajuntament de Castellar del Vallès un mes abans de la data d'encesa de l'enllumenat, la documentació necessària perquè l'Ajuntament pugui tramitar l'alta dels subministraments temporals, segons la ITC-BT-34 i el Decret 192/2023 (Elec12, memòria, plànol i esquema unifilar).

El contractista serà el responsable de connectar i desconnectar el servei en el moment adequat.

### **MD 3.4 Fonts de llum**

Atenent a criteris d'estalvi energètic i de reducció de contaminació lumínica, s'haurà d'utilitzar alguna de les següents fonts lumíniques a instal·lar:

- LED.
- D'altres que l'avanç tecnològic pugui incorporar, establint-se la obligatorietat d'instal·lar la millor tecnologia disponible pel que fa a l'estalvi energètic i la contaminació lumínica.
- Resta prohibit l'ús de bombetes incandescentes i fil lluminós.

### **MD 3.5 Alçada de les instal·lacions**

Per tal de garantir altres activitats a la via pública i que els ornaments no interfereixin en el desenvolupament de les mateixes, així com per motius de seguretat a la circulació rodada i de singularitat de la trama viària del municipi, els elements més baixos de la instal·lació es situaran de tal manera que compleixin amb l'establert a la ITC-BT-06 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Quan la instal·lació d'ornaments sigui en zones pels vianants, com voreres o llocs on el pas de vehicles no estigui prevista en cap cas (ni en el cas d'urgència), la esmentada alçada es podrà reduir a un mínim de 3 metres respecte el paviment.

Es prestarà especial atenció a no col·locar elements ornamentals de tal forma que el cable fiador d'acer o el propi ornament no interfereixi amb la normal descàrrega dels contenidors de residus sòlids urbans (RSU). Es considera suficient una alçada lliure de 6.50m. tot i que el personal i el concessionari de la recollida de RSU haurà de validar la instal·lació de tots aquells elements que puguin afectar el servei i, en tot cas, el contractista de la instal·lació d'enllumenat públic n'haurà de modificar l'emplaçament al seu cost.

### **MD 3.6 Distàncies dels cables**

Els cables col·locats directament sobre façanes respectaran les alçades mínimes establertes a la ITC-BT-06 i la ITC-BT-11.

Es tindrà especial cura en les següents distàncies mínimes i que a continuació es detallen:



Ajuntament de  
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1431-2026/3017

Nom: Subministrament i servei, en règim lloguer, manteniment, muntatge i desmuntatge, de la il·luminació dels carrers i espais de Nadal i de la Cavalcada del Reis d'Orient de Castellar del Vallès, períodes 2026-2027-2028 CONT2600055

---

- Finestres: 0.3 metres de la part superior del forat i 0.5 metres de la part del forat de la finestra.
- Balcons: 0.3 metres de la part superior del forat 1 metre dels laterals del balcó.

Així mateix es respectarà la distància mínima de 0.5 metres a qualsevol element metàl·lic de la façana, sense perjudici d'allò que s'estableix a la ITC-BT-11.

### **MD 3.7 Elements de suport**

La instal·lació d'ornaments ha de ser autoportant, és a dir, que ha de disposar d'elements de suport exclusius.

En el cas d'utilitzar-se elements de suports existents d'anys anteriors es revisaran comprovant que el seu estat es òptim per a suportar els elements que s'instal·lin aquest any.

Els paraments verticals dels edificis seran els llocs on es fixaran els ancoratges i els elements fiadors de la instal·lació ornamental, comprovant que ofereixen les garanties necessàries per a suportar els esforços.

No es podrà fixar cap element a baranes i balcons d'edificis privats, llevat autorització expressa i per escrit del propietari, que haurà de gestionar íntegrament el contractista. En cap cas no podran posar en risc la seva seguretat mecànica.

En cas de fer servir algun element de l'enllumenat públic com a sustentació es farà amb el consentiment exprés del servei de manteniment garantint la seguretat.

Les línies que creuin carrers, vials o vol aeri, no estaran sotmeses a tracció mecànica, per tan, hauran de tenir elements fiadors.

Els elements fiadors hauran de ser d'acer trenat, capaços de mantenir la resistència mecànica de la instal·lació amb un coeficient de seguretat suficient, tal i com s'estableix a la reglamentació de xarxes aèries, especialment en condicions climatològiques adverses.

No es realitzarà cap ancoratge a façanes o elements arquitectònics singulars o inclosos al catàleg d'edificis històric o artístic, excepte que sigui autoritzat de manera excepcional.

### **MD 3.8 Protecció elèctrica**

Queda establert que únicament es admissible l'ús de conductors aïllats (de 1000V), així mateix, es obligatori que la protecció contra contactes indirectes sigui garantida per l'ús d'interruptors diferencials d'alta sensibilitat (30 mA) i que els quadres de govern i protecció disposin de presa de terra d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Els elements accessibles també hauran de disposar tanmateix de connexió a terra.

Compliran les condicions establertes específicament en la ITC-BT-34.





Ajuntament de  
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1431-2026/3017

Nom: Subministrament i servei, en règim lloguer, manteniment, muntatge i desmuntatge, de la il·luminació dels carrers i espais de Nadal i de la Cavalcada del Reis d'Orient de Castellar del Vallès, períodes 2026-2027-2028 CONT2600055

---

### **MD 3.9 Elements de govern**

El control de funcionament de l'encesa i apagada de les instal·lacions d'ornaments serà exclusiva per a elles.

Es disposarà d'un interruptor d'accionament manual de tal manera que el subministrament es pugui desconnectar a tota la instal·lació. Aquest interruptor podrà ser el mateix interruptor magnetotèrmic de limitació de potència contractada (ICP) o IGA.

### **MD 4. Valoració tècnica i criteris d'adjudicació**

El plec especifica que la valoració dels licitadors tindrà en compte aspectes com la qualitat tècnica de les instal·lacions, l'experiència prèvia, l'oferta econòmica, l'augment del número de motius d'il·luminació nadalenca extra a subministrar sense cost addicional. La puntuació es determinarà segons els criteris establerts en les bases de la licitació.

Les empreses licitadores hauran de presentar un projecte d'il·luminació nadalenca d'una manera detallada, entenedora i congruent.

#### **Documentació a presentar per a la valoració**

Els licitadors hauran de presentar la documentació sol·licitada següent per tal de poder valorar la proposta presentada.

- Descripció detallada, clara i concisa de la proposta i dels elements visuals d'ornamentació en els diferents carrers, plaça i equipament proposats. (*basada amb la descripció del projecte del PPT*).
- Quadre descriptiu resum de les característiques de les lluminàries indicant ubicació, tipus de lluminària, tipus de subjecció, unitats, mides, color. Cal incloure la partida d'accessoris i de fixacions per a la col·locació i instal·lació segons el PPT. Incloure diferents tipus d'elements d'il·luminació, com garlandes, cordons de llum, arcades amb peces nadalenques, rètols de bones festes, i altres novetats que puguin ser d'interès. (*basat amb el quadre descriptiu del projecte del PPT*).
- Mostra de fotografies o imatges dels productes presentats que ajudin a la comprensió de la proposta, avaluar la vistositat cromàtica i l'impacte visual dels elements. Referència a exemples anteriors en projectes similars. Definir els colors que siguin atractius, coherents i adequats. Combinacions que generin contrast i harmonia, millorant així la visibilitat del contingut.
- Fitxa tècnica de les característiques dels diferents elements proposats, certificats tècnics i assajos corresponents.
- Plànols de la proposta on s'ubiquin i es grafien les lluminàries i els elements



Ajuntament de  
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1431-2026/3017

Nom: Subministrament i servei, en règim lloguer, manteniment, muntatge i desmuntatge, de la il·luminació dels carrers i espais de Nadal i de la Cavalcada del Reis d'Orient de Castellar del Vallès, períodes 2026-2027-2028 CONT2600055

---

proposta amb llegenda inclosa. *(basats en els plànols inclosos en l'ANNEX I del PPT, en format PDF o JPEG).*

- Detallar les condicions de subministrament, incloent terminis de lliurament, garanties.
- Oferta econòmica: Pressupost desglossat (preus unitaris i totals de lloguer i instal·lació) dels elements proposats on es descrigui per cada lluminària. *(basats en els quadres de pressupost desglossats inclosos en el PPT).*
  - *Model i descripció de la lluminària; Carrer, plaça o equipament; Mesura en metres (total i unitari); Número de lluminàries (unitats); Import de lloguer (unitari) de les lluminàries; Import de muntatge (unitari) de les lluminàries; Import de lloguer (total) de les lluminàries; Import de muntatge (total) de les lluminàries; Quadres de comandament amb rellotges i proteccions; Legalització de la instal·lació; Manteniment durant la campanya de nadal; Assegurança de responsabilitat civil.*
- Descripció i enumeració de l'augment del nombre de motius d'il·luminació nadalenca extra a subministrar, col·locació i retirada, sense cost addicional al contracte, en cas que el licitador faci un augment.

## **MD 5. Dates i horaris de funcionament**

Les dates de funcionament seran exclusivament per al període nadalenc.

Atenent a criteris d'estalvi energètic i de reducció de contaminació lumínica, els horaris de funcionament no podran superar els límits següents:

- Dia d'encesa oficial (Prevista pel dia 26 de novembre de 2026): 6h; de 18h a 24h.

Per a l'exercici següent, la previsió és del 25 de novembre de 2027.

- Dies ordinaris (nits de diumenge a dijous): 6,5h; de 17:30h a 24h. Aproximat
- Caps de setmana (nits de divendres i dissabte) i festius: 1,5h; de 17:30h a 24h. Aproximat
- Dies especials (nits dels dies 24, 25 i 31 de desembre i 5 de gener): 7,5h; de 17:30h a 24h. Aproximat

## **MD 6. Terminis d'execució**

Els treballs s'han de realitzar en els períodes establerts, amb un termini que començarà a partir de la formalització del contracte i que haurà de permetre la finalització abans de la data de l'inici de la temporada nadalenca. Es preveuen terminis específics per a cada campanya, amb calendaris detallats i fases de treball.

Per minimitzar molèsties i interrupcions al carrer, el muntatge de les instal·lacions començaran a partir d'octubre de l'any en curs amb l'objectiu de concloure's com a molt tard 48 hores abans del dia de l'encesa. La retirada dels elements haurà d'estar completada abans del 31 de gener.



Ajuntament de  
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1431-2026/3017

Nom: Subministrament i servei, en règim lloguer, manteniment, muntatge i desmuntatge, de la il·luminació dels carrers i espais de Nadal i de la Cavalcada del Reis d'Orient de Castellar del Vallès, períodes 2026-2027-2028 CONT2600055

---

Donat que les dades poden variar d'un any a l'altre, l'Ajuntament determinarà amb suficient antelació el dia, lloc i hora de l'encesa de les llums de Nadal, haurà d'estar totalment instal·lada la decoració nadalenca especificada en el contracte, així com haver-se realitzat els tràmits necessaris amb la companyia elèctrica per garantir el subministrament energètic a tots els carrers implicats. L'encesa de l'enllumenat nadalenc en totes les vies es farà el dia fixat per l'Ajuntament. Durant tot el període d'execució, tot l'enllumenat haurà de funcionar perfectament.

Els horaris de treball seran majoritàriament en la franja de menys circulació de vehicles, especialment en les vies de circulació més importants, per evitar afectar l'activitat urbana i sempre seguint les indicacions dels Serveis Tècnics Municipals i del Servei de Policia Local.

L'empresa instal·ladora haurà de coordinar-se amb els Serveis Tècnic Municipals i la Policia Local abans de començar els treballs per regular-ne l'execució. No està permès l'emmagatzematge d'elements de treball a la via pública, ni durant els treballs, ni després de la seva finalització.

## **MD 7. Obligacions de l'Adjudicatari**

L'empresa es compromet a:

El subministrament i servei, en règim de lloguer, dels elements decoratius i del material necessari per a la seva instal·lació, manteniment i retirada, en el període comprès entre el mes d'octubre de l'any en curs i com a màxim 20 dies abans del dia de l'encesa de les llums de Nadal. Donat que les dates poden variar d'un any a l'altre, l'Ajuntament determinarà amb suficient antelació el dia, lloc i hora de l'encesa de les llums de Nadal.

La retirada dels elements d'ornamentació lumínica nadalenca es realitzarà entre els dies 7 de gener i 30 de gener de cada any.

En cas que l'element subministrat presenti algun defecte i calgui la seva substitució, correrà a càrrec de l'adjudicatari, fins i tot, la part proporcional de desmuntatge, muntatge i transport, si fos necessari. L'adjudicatari tindrà l'obligació de subministrar un nou element amb les mateixes característiques en un termini màxim de 24 h. L'empresa contractista està obligada a comunicar a l'Ajuntament aquests danys, així com l'actuació que s'hagi realitzat per subsanar-los.

L'adjudicatari serà responsable de les interrupcions totals o parcials del funcionament de la instal·lació i dels elements no produïdes per la falta d'energia en les escomeses, així com de tots els accidents, danys o perjudicis de qualsevol naturalesa, causats per les instal·lacions o els elements ornamentals, o com a conseqüència de la realització dels treballs de muntatge, desmuntat i manteniment, durant la prestació objecte del contracte.

Abans de començar el muntatge es durà a terme per part de l'adjudicatari un reconeixement de tots els ancoratges i altres elements, redactant una relació



Ajuntament de  
Castellar del Vallès

*Número d'expedient: 1431-2026/3017*

*Nom: Subministrament i servei, en règim lloguer, manteniment, muntatge i desmuntatge, de la il·luminació dels carrers i espais de Nadal i de la Cavalcada del Reis d'Orient de Castellar del Vallès, períodes 2026-2027-2028 CONT2600055*

---

detallada de l'estat en què es troben. Dels que presentin deficiències o alguna causa de lesió futura, s'acompanyaran de fotografies i es resoldran per part de l'adjudicatari. Si no es notifica una anomalia als Serveis Tècnics Municipals, s'entendrà que les fixacions dels diferents elements a instal·lar es consideren segures i han estat comprovades.

Subministrament, en règim de lloguer, cada any del material auxiliar (cables, quadres elèctrics i altre material).

Instal·lació cada any dels elements decoratius i del material auxiliar. Legalització cada any de la instal·lació elèctrica executada.

Elaboració i tramitació de la preceptiva documentació de seguretat i salut.

Manteniment de les instal·lacions durant cada campanya. Cal disposar d'un telèfon d'urgències/avaries per tal de poder comunicar qualsevol incidència relacionada amb la instal·lació i que estigui operatiu les 24 hores.

Disposar de la corresponent assegurança per tal de fer front a possible incidents derivats de defectes en la instal·lació i que cobreixi tots els riscos derivats de les exigències del plec de condicions administratives del contracte, exonerant de tota responsabilitat a l'Ajuntament de Castellar del Vallès pels possible danys que ocasionin de forma negligent o fortuïta.

En cas d'incident o accident amb afectació a la decoració nadalenca instal·lada, l'adjudicatari tindrà l'obligació de reposar la instal·lació en un termini màxim de 24h, sense perjudici que pugui realitzar la pertinent reclamació en cas que el causant sigui un tercer.

L'adjudicatari serà l'únic responsable dels accidents i danys de qualsevol naturalesa causats a tercers o al municipi, per treballs i defectes de la instal·lació o funcionament dels motius lluminosos, o per qualsevol de les operacions que exigeixi el compliment d'aquest plec, bé sigui per causa fortuïta, culposa o negligent.

D'acord amb allò establert a Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.

El contracte inclou:

- El subministrament, instal·lació, manteniment i retirada, mitjançant lloguer, de l'enllumenat ornamental de Nadal i de tots els accessoris; la instal·lació del cablejat i quadres (amb les respectives proteccions i programadors horaris) per a l'alimentació elèctrica i la seva connexió a l'escomesa que l'Ajuntament determini; i la documentació necessària perquè l'Ajuntament pugui tramitar l'alta dels subministraments temporals, segons ITC-BT-34 i RD 192/2023 (Elec12, memòria, plànol i esquema unifilar), dels elements decoratius llogats.



Ajuntament de  
Castellar del Vallès

Número d'expedient: 1431-2026/3017

Nom: Subministrament i servei, en règim lloguer, manteniment, muntatge i desmuntatge, de la il·luminació dels carrers i espais de Nadal i de la Cavalcada del Reis d'Orient de Castellar del Vallès, períodes 2026-2027-2028 CONT2600055

---

- Els elements que s'hauran de subministrar han de ser de tecnologia LED o similar i sempre donant compliment a la legislació vigent i marcatge CE.
- Encesa i tancament diaris per garantir el seu correcte funcionament, amb subjecció als horaris d'encesa establerts per l'Ajuntament.
- El manteniment des de la instal·lació fins a la seva retirada dels elements subministrats. També inclou la seva reposició, instal·lació i retirada de l'espallat o avariats.
- El servei de transport de lliurament del material i de recollida del mateix.
- Les condicions de muntatge, el manteniment, desmuntatge i la seguretat que aquestes han d'oferir per les persones i elements.
- L'assistència tècnica pel correcte manteniment i funcionament durant el període que l'enllumenat estigui instal·lat, donant resposta davant de les incidències (temps de resposta, solució de problemes) dins de les primeres 24 hores des de la seva notificació.
- Assistència presencial a les enceses de l'enllumenat nadalenc en els actes públics previstos. L'Ajuntament concretarà els llocs, el dia i l'hora exacta de l'encesa.

## **MD 8. Pressupost base de licitació**

El pressupost base de licitació, que inclou les obligacions assenyalades a la clàusula MD 7. d'aquest plec, s'ha calculat d'acord amb els preus unitaris que a continuació s'indiquen. Les ofertes dels licitadors hauran de desglossar-se en preus unitaris (veure ANNEX 2.B Proposta Quadre de preus unitari i total pressupost del PCAP).

S'exclou en aquest import el consum d'energia elèctrica.

## **Abonament del contracte: Facturació**

L'abonament del contracte es realitzarà un cop s'hagi verificat i comprovat la conformitat de les factures presentades per l'adjudicatari, així com la correcta execució dels treballs objecte del contracte, corresponents al subministrament i servei de muntatge i desmuntatge de les lluminàries.

En conseqüència, el pagament quedarà condicionat a la finalització efectiva del servei i a la validació tècnica i administrativa dels treballs executats, considerant-se, per tant, un abonament a servei realitzat.