

Àrea de Cultura, Esports, Promoció de la Ciutat i LGTBI.
Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL CONTRACTE BASAT DE SUBMINISTRAMENTS PER A LA FIRA D'ENTITATS, AMB INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE, AIXÍ COM LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES DURANT ELS ACTES DE LA FIRA

1.Objecte del contracte i detall de les prestacions

Constitueix l'objecte principal del contracte el subministrament d'infraestructures i material elèctric per a les guinguetes que formaran part de la Fira d'Entitats. Aquest subministrament inclou, com a prestacions accessòries, les tasques referides a:

- Transport
- Instal·lació i muntatge
- Desmuntatge

A més, també s'inclou dins l'objecte del contracte la prestació dels serveis de manteniment, i de detecció i resolució d'anomalies i incidències durant el desenvolupament dels diferents actes integrants de la Fira d'Entitats, en relació amb els materials subministrats.

Des de l'anàlisi dels antecedents quant a l'execució de les diferents activitats i des de la corresponent prospecció dels preus de mercat rellevants, s'han establert els requeriments relacionats amb els actes habitualment programats, amb detall exhaustiu de totes i cadascuna de les necessitats en termes de subministraments, serveis i dotació de personal necessari, incloses a l'Annex I del present document.

2.Obligacions del/la contractista

► L'empresa contractista haurà de prestar el servei objecte d'aquest contracte les 24 hores del dia i durant tots els dies naturals de la durada del contracte a requeriment de la Direcció de Cultura, sense perjudici de l'obligació de la Direcció de Cultura de comunicar les dates i ubicació dels esdeveniments en què cal prestar el servei amb l'antelació mínima de 3 dies.

► Els treballs de muntatge, no començaran abans del dia 28 d'agost a les 00:00h,

► El/la contractista disposarà dels mitjans necessaris per a garantir la continuïtat del servei durant la totalitat dels encàrrecs, de manera que totes les incidències que es detectin o de les que es tingui coneixement hauran de ser esmenades en un temps no superior a una hora, essent prioritari que la potencial necessitat de personal no suposi la suspensió parcial o total de l'esdeveniment de referència.

Tots els materials subministrats, hauran de ser retirats dels diferents espais a la major brevetat possible, no excedint mai el dia 10 de setembre de 2026.

► El/la contractista serà l'únic/a responsable de les instal·lacions realitzades en compliment de la normativa tècnica d'aplicació. Abans de la posada en servei de la instal·lació, el/la contractista haurà de presentar als serveis tècnics municipals documentació acreditativa de la solidesa de les infraestructures d'escenari i de les seves característiques. A més, durant la execució del contracte, el/la contractista haurà de presentar als serveis tècnics municipals documentació acreditativa de les seves característiques pel que fa al compliment de la normativa aplicable en matèria mediambiental.

3.Mitjans personals, tècnics i econòmics

L'empresa contractista haurà de posar a plena disposició de la Direcció de Cultura una persona de referència i responsable de coordinació amb el corresponent contacte telefònic, per a tasques de producció i coordinació a l'espai del Parc de Can Zam, començant el 28 d'agost de 2026 i acabant el 10 de setembre de 2026.

Aquest/a coordinador/a tindrà les següents tasques:

- a. Centralitzarà les relacions entre l'empresa i els i les responsables de la Direcció de Cultura
- b. Serà la persona encarregada de gestionar totes les peticions de treballs
- c. Resoldrà o farà resoldre les incidències de tot ordre que puguin sorgir.
- d. Lliurarà la informació que se li sol·liciti.



Àrea de Cultura, Esports, Promoció de la Ciutat i LGTBI.

Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

- e. Assumirà la direcció tècnica del personal que porti per dur a terme la instal·lació, manipulació i desinstal·lació
- f. Haurà de ser present durant el procés de muntatge, desenvolupament de l'acte i posterior desmuntatge.
- g. Es coordinarà amb altres equips tècnics externs que puguin intervenir eventualment en els actes.

Tot el personal que l'empresa contractista destini a la realització de l'objecte d'aquesta contractació, haurà d'anar adequadament acreditat o identificat. Serà obligació de l'adjudicatari/a que el personal disposi dels recursos i/o instruments tecnològics (telèfon mòbil, vehicles suficients...) per tal que els actes previstos es puguin desenvolupar correctament.

En cas d'accidents o perjudicis de qualsevol tipus que pateixin els/les treballadors/es a causa de l'exercici de les seves tasques durant el procés d'instal·lació o manipulació dels elements de les infraestructures, l'adjudicatari/a complirà allò que disposin les normes vigents sota la seva responsabilitat, sense que aquesta repercuteixi de cap manera en l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

4. Seguiment del contracte

Per al seguiment del contracte es convocaran les reunions necessàries de tècnics i tècniques de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i l'empresa adjudicatària, sense perjudici del seguiment operatiu de les accions, la freqüència del qual establirà l'Ajuntament. Es duran a terme, com a mínim, dues reunions: una prèvia al subministrament, i una posterior a la finalització d'aquest. El seguiment continuat de les tasques a desenvolupar dependrà directament de la Direcció de Cultura.

A la finalització del contracte i abans de l'1 de novembre de 2026, el contractista haurà de presentar un informe final, en suport paper i electrònic, on, com a mínim, s'hauran d'especificar els següents aspectes:

- Memòria fotogràfica de cadascun dels espais on s'han instal·lat elements on quedi retratat l'element/s instal·lat/s.
- Relació d'incidències de muntatge.
- Relació d'incidències de funcionament.
- Relació d'incidències de desmuntatge.
- Observacions.

5. Drets i obligacions de l'Ajuntament

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ostentarà les potestats següents:

- Dictar les ordres i les instruccions pertinents pel correcte compliment del present contracte i la consecució dels objectius esmentats.
- Inspeccionar i seguir les accions i els resultats del subministrament i proposar, si s'escau, canvis de metodologia i/o dels treballadors/res sempre que ho considerin necessari.
- Coordinar-se amb les administracions, institucions, organismes i entitats escaients quan sigui necessari per a la consecució dels objectius de l'activitat, llevat d'acords concrets amb el contractista.

Santa Coloma de Gramenet, a la data de les signatures



Àrea de Cultura, Esports, Promoció de la Ciutat i LGTBI.

Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

ANNEX I – TIPOLOGIES DE SUBMINISTRAMENT REQUERITS PER L'ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS DESTINATS A LA CELEBRACIÓ DE LA FIRA D'ENTITATS DE SETEMBRE DE 2026

INFRAESTRUCTURES.....90.000 €

6u.	Carpes 3x3m
120u	Carpes 5x5m amb tancament
1u	Tarima de 10x20m
32u	Tarimes 4x3m
250u	Taules 1,80x0,80m
95u	Taules altes 0,80m
2000u	Cadires
3u.	Punts d'aigua amb pica
30u	Rètols amb noms entitats
200u	Credencials
100u	Credencials - din5 cotxes
200u	Tanques 2x1m
500u	Tanca alta 3x 2m autoportant coberta tela negra ignifuga certificada tipus M2
2	Lloguer carretó elevador amb matrícula i proveïment de combustible de 12 dies al mes de setembre 2026
4u	Torres tipus Layher de 9m alçada, de 2 x 2m amb contrapès
	- doble barana
	- col·locació lones a torres i entrades entre 5 i 8m alçada
	Materials fungibles
	Producció , Transports i repartiment materials
1u	Mòdul per a serveis d'assistència sanitària - 6m x 2,40m. mobiliari: 3 taules - 6 cadires – paperera
	Materials i instal·lacions elèctriques
	Adequació recinte

TORRE D'IL·LUMINACIÓ.....22.000 €

2u	Quadre DF 16A IV 1x10A + 3x16 A SCHUKO
200u	Cable 5x6 mm2 CEE 32A 5
40u	Projector HQI 400 W
40u	Suport Projector
30u	Línia 16A 2P+T SCH/CEE 5 m
15u	Línia 16A 2P+T SCH/CEE 10 m
30u	Duplicador CEE/SHUCKO
2u	Presa de terra

IL·LUMINACIÓ SEGURETAT I SORTIDES D'EMERGÈNCIA.....50.000 €

4u	Quadre DE 16A IV 3x16A + 1x10A SHUCKO
600 mts	Cable 5x6 mm2 CEE 32A 5P



Àrea de Cultura, Esports, Promoció de la Ciutat i LGTBI.

Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

24u	Projector HQI 150W / LED 50W
16u	Llumenera d'emergència 900lm
1200 mts	Cable 3x2,5 mm2 CEE/SCHUKO
50u	Duplicador CEE/SHUCKO
15u	Màstil T
200u	Canal passa cables
	Treballs de muntatge de la infraestructura general elèctrica, col·locació dels projectors a la torre d'il·luminació, treballs d'il·luminació en el perímetre de l'espai, il·luminació i senyalització de les sortides d'emergència.
2u	jornades d'aportació de camió cistella per a treballs en altura
4u	Torre de 2,57 x 2,57 m. a 8,00 m. d'alçada total, amb plataforma de treball a 6 m. d'alçada, amb doble tub horitzontal a la part superior, contrapesada i folrada de ràfia
2u	Generador de 100 KVA. en servei de 24 h/dia, durant 4 dies de setembre per alimentació elèctrica de la torre d'il·luminació i part de la il·luminació perimetral, incloent-hi el transport d'entrega i retirada.
	Aportació dels consumibles necessaris pel servei durant els dies de funcionament.

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC I IL·LUMINACIÓ FIRA 'ENTITATS...48.000 €

15u.	cables de 4x120x95 mm2
8u.	quadres 250 A. 3x63 A. + 3x32 A
8u.	caixa distribuïdora de 63 A. 3x32 A. IV +3x32 A.
1200u	cable 5x6 mm2 CEE 32 A 5P
25u	duplicador CEE 32A 5P
10u	quadre DF 32A IV 2x10 A.+6x16 A
25u	quadre de distribució 16 A. IV 3x16 A II + 1x10 A. Shu 25u suports de Quadre
45u	projectors halogenurs 150 W./LED 50 w.
90u	pantalles fluorescents 2x36 w.
100u	línia 3x2,5 mm2. Schucko/CEE 5 m.
100u	línia 3x2,5 mm2. Schucko/CEE 10 m.
100u	duplicadors monofàsics
120u	canal passa cables
8u.	presa de terra 2,00
	Treballs de muntatge de la infraestructura general elèctrica a la zona de la Fira d'Entitats, col·locació dels Projectors i pantalles fluorescents per a il·luminació de carpes.
	Servei d'atenció tècnica en el horari de funcionament de la Fira d'Entitats, durant 4 dies de setembre generador de 200 KVA. I 6 dies de setembre incorporant un quadre de commutació per alimentació elèctrica de les activitats programades a la Fira d'Entitats, incloent-hi el transport d'entrega i retirada.
	Aportació dels consumibles necessaris pel servei durant els dies de funcionament.
	Inclòs muntatge i desmuntatge de tot en servei de 24 h/dia durant la durada de la fira
4u	Torres tipus Layher de 6m alçada, de 2 x 2m amb contrapès
	- doble barana
	- col·locació lones a torres i entrades entre 5 i 8m alçada

Inclòs muntatge i desmuntatge de tot

TOTAL: 210.000 € IVA exclòs

Àrea de Cultura, Esports, Promoció de la Ciutat i LGTBI.
Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

ANNEX II – TIPOLOGIES DE SUBMINISTRAMENT REQUERITS PER L'ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS DESTINATS A LA CELEBRACIÓ DE LA FIRA D'ENTITATS DE SETEMBRE DE 2026(PREU SENSE IVA I A CUMPLIMENTAR PER L'EMPRESA)

INFRAESTRUCTURES.....€

6u.	Carpes 3x3m
120u	Carpes 5x5m amb tancament
1u	Tarima de 10x20m
32u	Tarimes 4x3m
250u	Taules 1,80x0,80m
95u	Taules altes 0,80m
2000u	Cadires
3u.	Punts d'aigua amb pica
30u	Rètols amb noms entitats
200u	Credencials
100u	Credencials - din5 cotxes
200u	Tanques 2x1m
500u	Tanca alta 3x 2m autoportant coberta tela negra ignifuga certificada tipus M2
2	Lloguer carretó elevador amb matrícula i proveïment de combustible de 12 dies al mes de setembre 2026
4u	Torres tipus Layher de 9m alçada, de 2 x 2m amb contrapès
	- doble barana
	- col·locació lones a torres i entrades entre 5 i 8m alçada
	Materials fungibles
	Producció , Transports i repartiment materials
1u	Mòdul per a serveis d'assistència sanitària - 6m x 2,40m. mobiliari: 3 taules - 6 cadires – paperera
	Materials i instal·lacions elèctriques
	Adequació recinte

TORRE D'IL·LUMINACIÓ.....€

2u	Quadre DF 16A IV 1x10A + 3x16 A SCHUKO
200u	Cable 5x6 mm2 CEE 32A 5
40u	Projector HQI 400 W
40u	Suport Projector
30u	Línia 16A 2P+T SCH/CEE 5 m
15u	Línia 16A 2P+T SCH/CEE 10 m
30u	Duplicador CEE/SHUCKO
2u	Presa de terra

Àrea de Cultura, Esports, Promoció de la Ciutat i LGTBI.
Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

IL·LUMINACIÓ SEGURETAT I SORTIDES D'EMERGÈNCIA..... €

4u	Quadre DE 16A IV 3x16A + 1x10A SHUCKO
600 mts	Cable 5x6 mm2 CEE 32A 5P
24u	Projector HQI 150W / LED 50W
16u	Llumenera d'emergència 900lm
1200 mts	Cable 3x2,5 mm2 CEE/SCHUCKO
50u	Duplicador CEE/SHUCKO
15u	Màstil T
200u	Canal passa cables
	Treballs de muntatge de la infraestructura general elèctrica, col·locació dels projectors a la torre d'il·luminació, treballs d'il·luminació en el perímetre de l'espai, il·luminació i senyalització de les sortides d'emergència.
2u	jornades d'aportació de camió cistella per a treballs en altura
4u	Torre de 2,57 x 2,57 m. a 8,00 m. d'alçada total, amb plataforma de treball a 6 m. d'alçada, amb doble tub horitzontal a la part superior, contrapesada i folrada de ràfia
2u	Generador de 100 KVA. en servei de 24 h/dia, durant 4 dies de setembre per alimentació elèctrica de la torre d'il·luminació i part de la il·luminació perimetral, incloent-hi el transport d'entrega i retirada.
	Aportació dels consumibles necessaris pel servei durant els dies de funcionament.

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC I IL·LUMINACIÓ FIRA 'ENTITATS..... €

15u.	cables de 4x120x95 mm2
8u.	quadres 250 A. 3x63 A. + 3x32 A
8u.	caixa distribuïdora de 63 A. 3x32 A. IV +3x32 A.
1200u	cable 5x6 mm2 CEE 32 A 5P
25u	duplicador CEE 32A 5P
10u	quadre DF 32A IV 2x10 A.+6x16 A
25u	quadre de distribució 16 A. IV 3x16 A II + 1x10 A. Shu 25u suports de Quadre
45u	projectors halogenurs 150 W./LED 50 w.
90u	pantalles fluorescents 2x36 w.
100u	línia 3x2,5 mm2. Schucko/CEE 5 m.
100u	línia 3x2,5 mm2. Schucko/CEE 10 m.
100u	duplicadors monofàsics
120u	canal passa cables
8u.	presa de terra 2,00
	Treballs de muntatge de la infraestructura general elèctrica a la zona de la Fira d'Entitats, col·locació dels Projectors i pantalles fluorescents per a il·luminació de carpes.
	Servei d'atenció tècnica en el horari de funcionament de la Fira d'Entitats, durant 4 dies de setembre generador de 200 KVA. I 6 dies de setembre incorporant un quadre de commutació per alimentació elèctrica de les activitats programades a la Fira d'Entitats, incloent-hi el transport d'entrega i retirada.
	Aportació dels consumibles necessaris pel servei durant els dies de funcionament.
	Inclòs muntatge i desmuntatge de tot en servei de 24 h/dia durant la durada de la fira
4u	Torres tipus Layher de 6m alçada, de 2 x 2m amb contrapès
	- doble barana
	- col·locació lones a torres i entrades entre 5 i 8m alçada

Inclòs muntatge i desmuntatge de tot

TOTAL: € IVA exclòs