



Expedient	Assumpte
1431/2026/6 Contractacions de subministraments UO: CONTRACTACIÓ	Contractació mixta relativa al subministrament, en règim de lloguer, i al servei de muntatge i desmuntatge de la carpa necessària per a la celebració d'activitats diverses organitzades per l'Ajuntament d'Amposta

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Índex

1. OBJECTE.....	2
2. ABAST DELS TREBALLS	2
3. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A APORTAR PER L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA	3
4. MUNTATGE I DESMUNTATGE	3
5. PERSONAL MANTENIMENT	4
6. SITUACIÓ	4
7. CONDICIONS	4
8. COMPROVACIÓ PRÈVIA I RECEPCIÓ DE LES CARPES	5
9. OBLIGACIONS	5
10. PERSONAL I MATERIAL ADSCRIT	5





1. OBJECTE

L'objecte d'aquest plec de prescripcions tècniques és definir les condicions tècniques que regiran el concurs per a la contractació d'una empresa que estigui degudament autoritzada per efectuar el subministrament en règim de lloguer, muntatge, desmuntatge i manteniment de les carpes requerides per l'Ajuntament d'Amposta per a la celebració de la fira i altres esdeveniments durant el període establert.

Les dates de celebració de les activitats previstes comprenen el període entre el mes de novembre de 2026 i el mes d'abril de 2027, sens perjudici de les concrecions que pugui efectuar l'Ajuntament d'Amposta d'acord amb la programació municipal.

L'Ajuntament d'Amposta es reserva el dret a modificar i comunicar, amb suficient antelació, a l'adjudicatari, les dates de celebració dels esdeveniments esmentats, així com altres possibles esdeveniments, sempre que hi hagi disponibilitat d'espai entre les dates previstes.

2. ABAST DELS TREBALLS

Els treballs objecte del contracte inclouen el subministrament, transport, muntatge, manteniment, assistència durant el període d'ús, desmuntatge i retirada de les carpes requerides, en règim de lloguer, a l'espai ubicat al costat oest del Parc dels Xiribecs, conegut com a Espai Firal 1 d'Octubre.

Les característiques tècniques mínimes de les carpes seran les següents:

CARPA 1 (30 X 50)	CARPA 2 (20 X 50)
• Carpa de 30 x 50 m, a dues aigües, amb superfície aproximada de 1.500 m². • Tarima inclosa, per utilitzar sense moqueta, en perfecte estat visual i funcional. • Quatre portes de vidre. • Porta doble de sortida d'emergència, segons el Pla d'Autoprotecció. • Tarima davantera d'unió entre carpes. • Il·luminació de treball. • Rampes d'accés segons normativa d'accessibilitat aplicable. • Mesures contra incendis i contra cops de vent, d'acord amb el Pla d'Autoprotecció i la normativa sectorial aplicable.	• Carpa de 20 x 50 m, a dues aigües, amb superfície aproximada de 1.000 m². • Enganxada lateralment a la Carpa 1 i amb accés total entre ambdues. • Tarima inclosa, per utilitzar sense moqueta, en perfecte estat visual i funcional. • Quatre portes de vidre. • Porta doble de sortida d'emergència, segons el Pla d'Autoprotecció. • Tarima davantera d'unió entre carpes. • Il·luminació de treball. • Cortinatges decoratius per vestir i tancar el sostre. • Rampes d'accés segons normativa





• Màquina de calefacció. • Canaletes o sistema equivalent per a la correcta evacuació d'aigües en previsió de pluges.	• d'accessibilitat aplicable. • Mesures contra incendis i contra cops de vent, d'acord amb el Pla d'Autoprotecció i la normativa sectorial aplicable. • Canaletes o sistema equivalent per a la correcta evacuació d'aigües en previsió de pluges.
---	--

Totes les actuacions de seguretat, accessibilitat, protecció contra incendis, evacuació, estabilitat estructural, resistència davant cops de vent i qualsevol altra condició tècnica vinculada a l'ús públic de les carpes hauran d'ajustar-se al Pla d'Autoprotecció corresponent i a la normativa sectorial aplicable.

Les característiques indicades tenen caràcter mínim. Les propostes de les empreses licitadores no podran reduir les dimensions, prestacions, condicions de seguretat, accessibilitat o funcionalitat previstes en aquest plec.

3. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A APORTAR PER L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar, abans de l'inici del muntatge, la documentació tècnica acreditativa de les característiques de les carpes i dels elements auxiliars necessaris per a la seva instal·lació i ús.

Aquesta documentació inclourà, com a mínim:

- Plànols generals de distribució i implantació de les carpes.
- Fitxes tècniques de les carpes, tarimes, portes, rampes, sistemes d'ancoratge o estabilització, il·luminació, calefacció i resta d'elements auxiliars.
- Certificats d'homologació o documentació equivalent exigible d'acord amb la normativa aplicable.
- Certificats o documentació acreditativa de resistència estructural i estabilitat davant cops de vent, quan siguin exigibles.
- Certificats o documentació acreditativa del comportament davant el foc dels materials emprats, quan siguin exigibles.
- Documentació relativa a les mesures d'accessibilitat, evacuació i seguretat incorporades.
- Qualsevol altra documentació que sigui necessària per verificar l'adequació de les carpes al Pla d'Autoprotecció i a la normativa sectorial aplicable.

L'Ajuntament podrà requerir documentació complementària quan sigui necessària per verificar la seguretat, accessibilitat, funcionalitat, adequació tècnica o compliment normatiu de les carpes i dels elements auxiliars.





4. MUNTATGE I DESMUNTATGE

Muntatge: el muntatge de les carpes es podrà iniciar des de l'endemà de la signatura del contracte i, en tot cas, haurà d'estar totalment acabat el dia 4 de novembre de 2026.

Desmuntatge de la carpa 2: la carpa 2 es podrà desmuntar a partir del dia 15 de desembre de 2026 i haurà d'estar totalment retirada, com a màxim, el dia 31 de desembre de 2026.

Desmuntatge de la carpa 1: la carpa 1 es podrà desmuntar a partir del dia 6 d'abril de 2027 i haurà d'estar totalment retirada, com a màxim, el dia 16 d'abril de 2027.

Aquestes dates de muntatge i desmuntatge constitueixen una obligació essencial del contracte als efectes previstos al PCAP.

Les operacions de muntatge i desmuntatge s'hauran de realitzar amb la diligència necessària, garantint la seguretat de les persones, la protecció de l'espai públic i la mínima afectació possible a l'entorn, al veïnatge, als serveis municipals i a la resta d'activitats que puguin desenvolupar-se a l'espai firal o al seu voltant.

Durant aquest període, l'Ajuntament podrà cedir l'ús de la carpa per la celebració d'algun esdeveniment previ informació alta d'activitat a la Junta de Govern Local.

5. PERSONAL MANTENIMENT

Únicament durant la celebració de la Fira de Mostres (celebrada al desembre), i en l'horari demandat per les necessitats de la l'Ajuntament d'Amposta, l'empresa adjudicatària mantindrà, físicament a les fires d'Amposta, una persona qualificada i de guàrdia, per atendre qualsevol incidència que pogués sorgir a les carpes.

6. SITUACIÓ

La ubicació de les carpes serà l'espai situat al costat oest del Parc dels Xiribecs, conegut com a Espai Firal 1 d'Octubre, sens perjudici de les concrecions tècniques que pugui efectuar l'Ajuntament per raons de seguretat, accessibilitat, funcionalitat, organització de les activitats o millor adequació a l'espai disponible.

L'Ajuntament podrà introduir ajustos en la implantació concreta de les carpes dins l'espai indicat, sempre que aquests siguin compatibles amb l'objecte del contracte i no alterin les condicions essencials de la prestació.

Qualsevol proposta de millora en la ubicació, orientació, connexió entre carpes o configuració del muntatge haurà d'estar degudament justificada i haurà de respectar les dimensions, proporcions, condicions d'accessibilitat, evacuació i seguretat exigides en aquest plec i en el Pla d'Autoprotecció.





7. CONDICIONS

La carpa haurà d'estar instal·lada de manera que es compleixin les condicions següents:

- El muntatge de les portes laterals de les carpes que corresponguin, s'adaptaran per donar accés directe als lavabos que s'instal·laran per donar servei al públic de la Fira.
- Les portes aniran en sentit sortida i els panys seran tipus antipànic (segons PAU).
- Les carpes tindran una alçada mínima de 4m laterals.
- La carpa haurà de tenir rampes de ferro sense barreres arquitectòniques per l'accés dels visitants, segons normativa accessibilitat aplicable (segons PAU).

8. COMPROVACIÓ PRÈVIA I RECEPCIÓ DE LES CARPES

Un cop finalitzat el muntatge, i abans de l'inici de les activitats amb concurrència pública, l'Ajuntament comprovarà que les carpes i els elements auxiliars s'ajusten a les condicions establertes en aquest plec, al plec de clàusules administratives particulars, a l'oferta presentada per l'adjudicatari i al Pla d'Autoprotecció.

L'empresa adjudicatària haurà d'esmenar, amb caràcter immediat, qualsevol deficiència detectada que pugui afectar la seguretat, l'accessibilitat, la funcionalitat, l'estabilitat, l'estanquitat, la imatge o l'ús ordinari de les instal·lacions.

La comprovació municipal no eximeix l'empresa adjudicatària de la seva responsabilitat sobre la correcta execució del contracte, la qualitat tècnica de les prestacions i la seguretat dels elements instal·lats.

9. OBLIGACIONS

Sense perjudici de les obligacions específiques que s'estableixin en el plec de clàusules administratives, també són obligacions de l'adjudicatari:

- a) Prestar el servei amb la diligència establerta i complint el terminis específics en el plec.
- b) Garantir la disponibilitat de subministrament i la capacitat de reacció davant imprevistos, tals com ara la climatologia, afluència variable d'expositors o públic, mal funcionament, deteriorament i malbaratament, així com altres incidents, primant sempre la seguretat de les persones.
- c) Acreditar que disposa en propietat de més del 20% dels subministraments inicialment previstos al pressupost per atendre qualsevol eventualitat. Tanmateix serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària l'adquisició i el subministrament de tots els materials, equips, eines, útils i mitjans auxiliars necessaris, per complir amb els objectius del contracte.
- d) Realitzar les tasques i operacions de manteniment correctiu i preventiu que garanteixin el nivell de qualitat de subministrament al llarg del contracte.
- e) Tenir contractades les assegurances per import suficient a les instal·lacions que munti el contractista en concepte de danys a tercers i responsabilitat civil (segons PAU).





10. PERSONAL I MATERIAL ADSCRIT

L'empresa adjudicatària adscriurà a l'execució del contracte el personal i el material necessari per donar compliment a totes les prestacions contractades, incloent el subministrament, muntatge, manteniment, assistència, resolució d'incidències, desmuntatge i retirada de les carpes i dels elements auxiliars.

Els mitjans materials, equips, maquinària, vehicles, eines i instal·lacions adscrits hauran de ser suficients i adequats per a l'execució correcta del contracte, i hauran d'estar en bon estat d'ús, conservació i manteniment.

