



Desglossament de costos del pressupost i càlcul valor estimat del contracte del subministrament i instal·lació d'un tren de rentat per a la sala de rentavaixel·la de la residència de tarragona – la mercè – La Mercè, Camí de la Cuixa 1B, Tarragona.

TREN DE RENTAT RGG TARRAGONA LA MERCÈ						
Pressupost						
Código	Ud	Resumen		Cantidad	CanPres	Pres
03		RENTAT VAIXEL·LA				
01.01	Ut.	Desconnexió i retirada tren de rentat existent				
		INCLOU RETIRADA DELS EQUIPS VELLIS I TRANSPORT A UN GESTOR DE RESIDUIS AUTORIZAT		1	2.500,00	2.500,00
01.02	Ut.	Tren de rentat de vaixel·la				
		Subministrament, col·locació i connexió de tren de rentat de vaixel·la d'arrossegament, capacitat màxima de 150 cistelles/hora, amb zona d'assecat intermedi, kit de parada d'emergència a la taula de sortida de les cistelles. Rentat i doble aclarat. Construit totalment en acer inox 18/8 AISI 304. Obertura porta de guillotina. Cuba embotida amb cantells arrodonits. Totalitat components en acer inox. Sistema HY-NRG amb: Bomba d'esbandida, Break tank i calderi atmosfèric. Atur automàtic per absència de cistelles. Stop d'emergència. Doble paret amb aïllament tèrmic i acústic. Panell de comandaments clar i intuïtiu. Mostra tota la informació complint les normes europees i el reglament HCCP. Ubicat a la part superior de la màquina. Consum aigua per cistella: 1 Lt/rack. Braços de rentat: 3+3 inox single. Braços d'esbandida: 1+1 inox single – 1+1 inox single. Break tank de sèrie, Economitzador de sèrie, caldera aïllada. Alçada útil rentat: 440 mm. Dimensions cistella: 500x500 mm. Capacitat cuba: 100 Lts. Consum aigua: 149 Lts/hora. Potència: 18,80 Kw. Producció: 99/149 cistelles/hora. Tensió d'alimentació: 400 V/3 N/50 Hz. Temperatura de l'aigua d'alimentació: 55 ºC. Nivell sonor: 72 dBA. Dimensions (aprox.): 175 x 80,5 x 140,5 cm. Pes: 295 kg. Acoblament de taules d'entrada i sortida existents		1	16.000,00	16.000,00
01.03	Ut	Sistema recuperació de bafes per tren de rentat				
		Mòdul de recuperació de calor o condensador de bafes, sistema capaç de condensar el vapor produït per un rentaplats durant el cicle de rentat. Mitjançant el procés de condensació, se n'elimina el vapor, es redueix el consum d'energia i es milloren les condicions ambientals i laborals. Aquest mòdul és un condensador de vapor que utilitza la calor i el vapor generats durant el cicle de rentat i esbandit per preescalfar l'aigua d'alimentació de la màquina.		1	8.000,00	8.000,00
01.04	Ut	Mòdul d'assecat extra				
		Subministrament i col·locació de mòdul suplementari d'assecat amb caixa amb resistències de 13,5 kW i ventilador superior per assecar la vaixel·la amb motor d'1,1 kW. Mòdul amb sistema d'arrossegament inclòs, per col·locar al final de la màquina. Dotat de cortines separadores. Prestatge inferior.		1	7.000,00	7.000,00
01.05	Ut	Cistelles per plats, per gots i per coberts.				
		Dotació de 3 cistelles base CT-10, 3 cistelles per plats CP-16/18, 2 cistelles per gots CV-16/105 i 2 cistelles per a coberts CT-10 R.		1	500,00	500,00
01.06	M2	Substitució de paviment ceràmic i reixes de desguàs				
		Subministrament i col·locació de paviment ceràmic tipus gres, amb característiques similars a les existents, per a la substitució total del paviment. Inclou la retirada completa del paviment antic, gestió i transport dels residus a gestor autoritzat, neteja i preparació del suport, aplicació de nou adhesiu tipus C2, col·locació del paviment i rejuntat amb morter adequat. Inclou el subministrament i col·locació de noves reixes de desguàs tipus religa en els punts existents i nou desguàs.		50	120,00	6.000,00
01.07	Ut	Adequació fals sostre				
		Subministrament i col·locació de plaques de fals sostre registrable tipus escaliola o fibra mineral (segons existents), inclouent la retirada i gestió de residus de les plaques deteriorades, ajustos puntuals, reintegració de perfils si cal, i neteja final de la zona afectada. Treballs executats amb mitjans manuals, previ protecció de l'espai i amb manteniment del sistema estructural existent.		1	1.800,00	1.800,00
01.08	ml	Sòcol ceràmic de mitja canya				
		Subministrament i col·locació de sòcol ceràmic tipus mitja canya, similar al model existent, col·locat amb morter de ciment cola sobre paret preparada, en tot el perímetre afectat de la cuina. La partida inclou retalls, anivellat, execució de cantonades, juntes de dilatació, neteja final i repàs, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució dels treballs. Treballs segons detall i indicacions de la direcció facultativa. Inclou retirada i gestió de residus del sòcol antic.		42,5	19	807,50
				Total		42.607,50
				21 % Iva		8.947,58
				TOTAL		51.555,08



Doc. original signat per:
Sergio Selvi Blasco 19/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05IBFC408ZACTHHRL1LYNTTYSK5BZOVU

Data creació còpia:
10/07/2026 08:58:19

Pàgina 1 de 2



Desglossament del Pressupost d'execució subministrament.

COSTOS PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO D'UN TREN DE RENTAT PER A LA SALA DE RENTAVAIXELLA DE LA RESIDENCIA DE TARRAGONA- LA MERCE.	Imports	% IVA	Import IVA	Import licitació (IVA Exclòs)	Pressupost del contracte
Pressupost d'execució SUBMINISTRAMENT	42.607,50 €				
Subtotal	42.607,50 €	21%	8.947,58 €	42.607,50 €	51.555,08 €

El total de l'import de licitació és 42.607,50 (IVA exclòs).

El Total IVA Inclòs: 51.555,08€

Valor estimat del contracte: 42.607,50€ (Pressupost del contracte sense IVA)

**El Subdirector general d'Obres i serveis
Sergi Selvi Blasco**



Doc.original signat per:
Sergio Selvi Blasco 19/06/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SIBFC4O8ZACTHRL1LYNTTYSK5BZOVU

Data creació còpia:
10/07/2026 08:58:19

Pàgina 2 de 2