

Número d'expedient: 2026/00011945T

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT PER A L'EXECUCIÓ DE DIFERENTS ACTUACIONS A LES
DEIXALLERIES MUNICIPALS DE L'ÀMBIT DE GESTIÓ DEL CONSELL
COMARCAL DE LA SELVA**

ÍNDEX

1.	<u>OBJECTE DEL CONTRACTE</u>	2
2.	<u>DESCRIPCIÓ GENERAL</u>	2
3.	<u>CARACTERÍSTIQUES D'ORDRE TÈCNIC</u>	2
4.	<u>CÀLCUL DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)</u>	6
5.	<u>DURADA DEL CONTRACTE O TERMINI DE LLIURAMENT</u>	6
6.	<u>SUPERVISIÓ DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE, COORDINACIÓ I SEGUIMENT</u>	7
7.	<u>GARANTIES</u>	7
8.	<u>OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA</u>	7
9.	<u>LLOC D'EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS</u>	7



1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Constitueix l'objecte del contracte el subministrament per a l'execució de diferents actuacions a les deixalleries municipals de l'àmbit de gestió del Consell Comarcal de la Selva.

La codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) que pertoca d'acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007, que modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, és:

- 44000000-0 Estructures i materials de construcció; productes auxiliars per a la construcció (excepte aparells elèctrics)
- 44170000-2 Planxes, fulles, bandes i làmines relacionades amb materials de construcció
- 44160000-9 Conduccions, canalitzacions, canonades, entubament, tubs i articles afins

2. DESCRIPCIÓ GENERAL

Subministrament i instal·lació d'elements de serralleria

Subministrament i instal·lació de diferents elements de serralleria a les deixalleries de Caldes de Malavella, La Celler de Ter, Breda, Riudellots de la Selva, Sils i Vilobí d'Onyar. La finalitat dels treballs de serralleria és millorar la funcionalitat i garantir la seguretat de les instal·lacions. Les actuacions inclouen el subministrament i instal·lació de diferents elements com cobertes, tanques perimetrals, i la canalització d'aigües pluvials.

3. CARACTERÍSTIQUES D'ORDRE TÈCNIC

Subministrament i instal·lació d'elements de serralleria. (deixalleries: Caldes de Malavella, La Celler de Ter, Vilobí d'Onyar, Sils, Riudellots de la Selva i Breda).

- Actuació 1.1.- Coberts metàl·lics.

Subministrament i instal·lació de 2 coberts, un a la deixalleria de Caldes de Malavella i l'altre a la deixalleria de la Celler de Ter.

- Les dimensions del cobert seran de 5,00 m llargària x 2,50 m d'amplada i 2,50m d'alçada.
- Coberta feta amb xapa trapezoidal galvanitzada (xapa grecada de gruix 1mm i greca de 40mm)
- 4 pilars de 100 x 100mm sobre platines de 200x200mm de gruix 100mm amb 4 pernys d'ancoratge (M16) per platina.
- Corretges: 100x50mm
- Pendent de coberta que eviti acumulació d'aigua (7-10%)
- Pintada amb una capa d'antioxidant i una d'esmalt color verd Navarra (similar a RAL 6005).



Els coberts s'instal·laran a les respectives deixalleries.(una a la deixalleria Caldes de Malavella i una a al deixalleria de la Celler de Ter)

Fotografia exemple del tipus del cobert a subministrar (actuació 1.1)



- Actuació 1.2 Subministrament i instal·lació de coberts als mòduls de les deixalleries i instal·lació de canals i baixants a vàries deixalleries

Les característiques de cada subministrament i instal·lació es detallen a continuació per a cadascuna de les deixalleries:

- Deixalleria de La Celler de Ter: Aquesta deixalleria presenta dos mòduls prefabricats (de 15 m llarg x 3m d'ample) que conté diferents residus recollits selectivament. Un dels mòduls té instal·lada una sobrecoberta i l'altra no. S'ha de instal·lar una sobrecoberta a l'altre mòdul existent de la deixalleria:
 - Les dimensions de la sobrecoberta ha de ser de 15m de llargada per 3m d'amplada.
 - Planxa trapezoidal verda Navarra, de gruix 1mm per formació de sobrecoberta per anar a vista.
 - Coberta amb el 10% de pendent (que eviti l'acumulació d'aigua). Tot soldat i collat a l'estructura dels mòduls amb un tub galvanitzat de 60x40.
 - S'ha de fer la instal·lació de canal i baixants a la sobrecoberta. Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat



- Deixalleries de Breda, Sils i Vilobí d'Onyar (total 3): Cadascuna d'aquestes deixalleries presenten un mòdul prefabricat (15m llarg x 3m d'ample) i un cobert de lona (5m llarg x 2,5m d'ample).
 - S'han de substituir les lones de les cobertes actuals per xapa metàl·lica (els laterals i la coberta) de mida 5,00 m llargària x 2,50 m d'amplada, coberta feta amb planxa trapezoidal de gruix mínim 1mm verd Navarra i col·locació a l'emplaçament, collat amb cargols.
 - S'han d'instal·lar els canals i baixants de cadascuna de les estructures que hi ha en aquestes deixalleries, (al mòdul prefabricat de 15x3m i al nou cobert metàl·lic 5x2,5m), en total en 6 instal·lacions.

Fotografia exemple del tipus sobre cobert a subministrar a la deixalleria de La Celler de Ter (actuació 1.2)



Fotografia exemple del tipus a substituir a les deixalleries de Breda, Sils i Vilobí d'Onyar (actuació 1.2)



- Actuació 1.3 Substitució panells vallat perimetral.

Deixalleria de Vilobí d'Onyar, Sils i Riudellots de la Selva: Desmuntatge i retirada de malla deteriorada en els trams malmesos i subministrament i instal·lació d'un total de 20 unitats de panells, tipus reixat fax, fabricat amb mallazo electrosoldat galvanitzat, rígid amb poste i panells pintat de color verd i de tancament lateral. Diàmetre mínim de fil de 4mm

Cada panell té unes mides de 2,5m de llargada x 2 m d'alçada. Fixació compatible amb l'estructura existent.

Fotografia exemple del tipus de vallat a subministrar (actuació 1.3)



- Actuació 1.4 Reparació filtracions d'aigua (deixalleria de La Cellerà)

Instal·lació de canal i baixant a 1 sobrecoberta existent del mòdul de mides de 15m de llarg i un baixant de 2,5m. La sobrecoberta es troba soldada al mòdul a través d'un tub galvanitzat de 60x40.

Garantir la correcta evacuació d'aigües pluvials i instal·lació d'un carener entre les dues sobrecobertes (l'existent i la que s'instal·larà en el actuació 1.2)

El carener ha de ser de la llargada del mòdul (15m), Rèfec de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix i 40 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques.



Fotografia exemple de la sobrecoberta on cal fer canal i baixant i carener



4. CÀLCUL DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)

S'estableix un valor estimat del contracte de 27.160,29 (IVA exclòs), de conformitat amb les determinacions de l'article 101 de la LCSP.

S'estableix un pressupost base de licitació de 32.863,95 (IVA inclòs), de conformitat amb les determinacions de l'article 100 de la LCSP.

ACTUACIONS		Valora Estimat del Contracte (VEC)	Import IVA (21 %)	Pressupost de licitació (IVA inclòs)
ACTUACIONS	Subministrament – elements de serralleria	27.160,29 €	5.703,66 €	32.863,95 €
Actuació 1.1	Coberts metàl·lics	3.305,79	694,22	4.000,01
Actuació 1.2	Coberts dels mòduls i canals	16.528,93	3.471,07	20.000,00
Actuació 1.3	Panells vallat perimetral	3.193,34	670,60	3.863,94
Actuació 1.4	Reparació filtracions d'aigua	4.132,23	867,77	5.000,00
Total contracte		27.160,29 €	5.703,66 €	32.863,95 €

5. DURADA DEL CONTRACTE O TERMINI DE LLIURAMENT

La data d'inici del contracte serà la que es determini en la seva formalització.

El termini de lliurament és el que es detalla al següent quadre:

Actuacions	Termini lliurament
Subministrament i instal·lació d'elements de serralleria	3 mesos



6. SUPERVISIÓ DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE, COORDINACIÓ I SEGUIMENT

La responsable del contracte per part del Consell Comarcal de la Selva supervisarà l'execució de les respectives prestacions, adoptarà les decisions oportunes i donarà les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre de l'àmbit de les facultats que se li atribueixen.

Així mateix, l'adjudicatari/ària, a través del seu responsable, haurà de coordinar-se amb la responsable del contracte en relació amb l'execució del contracte i d'acord amb el seu objecte.

Amb aquesta finalitat, es realitzaran reunions periòdiques de seguiment.

7. GARANTIES

El termini de garantia del material i elements a subministrar es detalla al següent quadre:

Actuacions	Termini garantia
Subministrament i instal·lació d'elements de serralleria	12 mesos

8. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

És obligació del contractista garantir els subministraments objecte de licitació compleixin els objectius pels que foren dissenyats i perquè ho facin en les condicions òptimes de funcionament.

És obligació del contractista l'acompliment de tota la legislació vigent en tots aquells aspectes relacionats amb les activitats del contracte, especialment amb els aspectes relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

Serà a càrrec i compte del contractista disposar de totes les autoritzacions, permisos o llicències que siguin necessàries per a la realització de l'objecte del contracte.

És obligació del contractista respectar tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals associats a l'objecte del contracte.

9. LLOC D'EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS

El subministrament i instal·lació a càrrec del contractista s'efectuarà a la deixalleria indicada

El contractista estarà obligat a lliurar els béns objecte d'aquest contracte en el temps i lloc fixats en el contracte i de conformitat amb les especificacions d'aquest plec de prescripcions tècniques.

El contractista no tindrà dret a indemnització degut a pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans del seu lliurament a l'Administració, llevat que aquesta hagués incorregut en mora en rebre'ls (art 300 LCSP).



Cap d'unitat de Medi ambient

Cap departament Territori i Sostenibilitat

