



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE MIXT RELATIU AL MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DE DIVERSES OFICINES I DEPENDÈNCIES DE L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Expedient ORGT/2026/0005697

ÍNDEX

1. OBJECTE

2. NORMATIVA

3. DEFINICIONS

4. MANTENIMENT PREVENTIU

- 4.1 REVISIÓ DEL CONJUNT D'EXTINTORS DE CADA OFICINA
- 4.2 REVISIÓ DEL SISTEMA AUTOMÀTIC DE DETECCIÓ D'INCENDIS (NOMÉS LOT 1)
- 4.3 RETIMBRATGE DELS EXTINTORS
- 4.4 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE NOUS EXTINTORS PER SUBSTITUIR ELS CADUCATS
- 4.5 CALENDARI
- 4.6 DOCUMENTACIÓ

5. MANTENIMENT CORRECTIU

- 5.1 TERMINI D'INTERVENCIÓ I RESOLUCIÓ
- 5.2 DOCUMENTACIÓ
- 5.3 FACTURACIÓ

6. MITJANS PERSONALS I MATERIALS.

- 6.1 MITJANS PERSONALS
- 6.2 MITJANS MATERIAL

ANNEX 1 RELACIÓ D'EXTINTORS (TIPUS I DATES FABRICACIÓ/RETIMBRAT) I CENTRALETES PER OFICINA/DEPENDÈNCIA AMB CENTRALETA DE INCENDIS I DEPENDÈNCIES (LOT 1)

ANNEX 2 RELACIÓ D'EXTINTORS (TIPUS I DATES FABRICACIÓ/RETIMBRAT) PER OFICINA/DEPENDÈNCIA SENSE CENTRALETA DE INCENDIS I OFICINES PERIFÈRIQUES (LOT 2)

ANNEX 3 PROGRAMA DE MANTENIMENT MÍNIM LOTS 1 I 2 (OPERACIONS I FREQUÈNCIES)

ANNEX 4 ADRECES DE LES OFICINES (LOTS 1 I 2)



1. Objecte

El present plec té per objecte definir les prescripcions tècniques per les quals s'haurà de regir la prestació del servei de manteniment (preventiu i correctiu) de les instal·lacions de protecció contra incendis de diverses oficines i dependències de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (en endavant ORGT).

Aquest procediment es constitueix a través dels lots de licitació següents:

Lot 1	Servei de manteniment de les instal·lacions a les oficines amb centrals de detecció d'incendis
Lot 2	Servei de manteniment dels extintors a les oficines sense centrals de detecció d'incendis

Les oficines i dependències que s'han de mantenir, les instal·lacions de què disposen i les adreces de cadascuna es detallen als annexos 1, 2 i 4 d'aquest plec.

En el lot 1 s'inclouen les 5 instal·lacions que disposen de centrals de detecció. També s'inclouen les 2 dependències situades als Serveis Centrals de l'ORGOT que tenen només extintors (magatzem Mestral i arxiu Xaloc). La relació consta detallada a l'annex 1.

En el lot 2 s'inclouen les 72 oficines restants objecte del servei, que no disposen de centrals de detecció. La relació consta detallada a l'annex 2

Els diferents apartats d'aquest PPT apliquen als 2 lots, sempre i quan no s'indiqui específicament el contrari.

2. Normativa

El contractista ha de complir amb la normativa vigent sobre el manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis, entre d'altres, les següents:

- Reial Decret 513/2017, de 22 de maig (BOE 14-06-2017), pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI).
- Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) DB S1: Seguridad en caso de incendio, i els seus documents de recolzament, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març
- Llei 21/1992, de 16 de juliol, de Industria



- Reial decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries.
- Normes UNE específiques pels elements que integren la instal·lació de protecció contra incendis.

Qualsevol altra normativa que desenvolupi o modifiqui l'anterior.

3. Definicions

Avaria urgent: avaria sobrevinguda que impedeix parcial o totalment el funcionament d'una instal·lació de protecció contra incendis. S'han de resoldre en el termini màxim de 24 hores des de la notificació.

Avaria no urgent: totes les incidències que no comportin un perill per a les persones ni per a la seguretat dels centres de treball ni de les instal·lacions i que no afectin el desenvolupament ordinari de l'activitat.

Central de detecció d'incendis: equip de senyalització i control on es centralitzen les alarmes i es porten a terme una sèrie d'accions preventives programades: transmissió acústica d'alarma, transmissió de senyals d'emergència a un lloc de control remot per al control a través de gràfics de la instal·lació.

Extintor d'incendis: equips, normalment cilíndrics, que contenen un agent extintor en el seu interior. És el primer element que s'utilitza en l'inici del foc. És molt important que s'adeqüi a la classe de foc que es pugui crear i que tinguin un bon manteniment. L'agent extintor que conté realitza l'extinció per eliminació d'oxigen i combustible, per reducció de la temperatura i per inhibició de la reacció en cadena. Els extintors es poden classificar segons la seva mobilitat (portàtils, mòbils, fixos), segons el sistema de pressurització (permanentment pressuritzats, de pressió adossada) i segons l'agent extintor que contenen (aigua, anhídrid carbònic CO₂, escuma física, pols, substituïts de compostos halogenats).

Instal·lació de protecció contra incendis: conjunt d'aparells, dispositius electrònics o d'altres elements destinats a la detecció dels incendis (instal·lació de detecció), i a l'extinció dels mateixos (instal·lació d'extinció). Inclou, entre d'altres, els elements que es defineixen en aquest apartat.

Manteniment: conjunt de treballs i revisions necessàries per a garantir el funcionament regular i el bon estat de conservació de les instal·lacions de protecció contra incendis (prevenció i extinció). El manteniment pot ser preventiu o correctiu. El manteniment preventiu és el que està planificat i té com objectiu evitar les avaries de la instal·lació. El manteniment correctiu no està planificat i es requereix per solucionar una avaria sobrevinguda a causa d'un mal funcionament, un accident o un defecte intencionat de la instal·lació.



Retimbratge d'extintors: prova hidràulica obligatòria, segons el Reglament d'Aparells a Pressió, que consisteix a sotmetre l'envàs a una pressió interna que ronda els 25 Kg/cm² en el cas dels extintors de pols i 250 Kg/cm² en els de diòxid de carboni. Els extintors tenen una vida útil de 20 anys. Al llarg d'aquesta vida útil, cada 5 anys s'han de sotmetre a aquesta prova de retimbratge. La primera prova (el timbratge) la realitza el fabricant abans de la seva venda, i ha de figurar a l'envàs de l'extintor, marcat amb les sigles Ph de prova hidràulica. Cada tipus d'extintor té la seva pressió de timbratge depenent del fabricant, per la qual cosa els extintors han de ser retimbrats d'acord amb aquesta pressió. Un cop finalitzat el procés de retimbratge, s'anota a l'etiqueta la prova que s'ha realitzat i es cunya en el requadre de la placa de l'extintor el mes i l'any del retimbratge.

Sistema automàtic de detecció d'incendis: conjunt d'elements que permeten la detecció dels incendis en la fase inicial, i l'activació d'alarma, que permet prendre les mesures necessàries per l'extinció, evacuació i bon control de l'incendi. Consisteixen bàsicament en detectors i sistema d'alarma. Existeixen diferents tipus de detectors segons si s'activen en presència de fum, flama, augment de temperatura o presència de partícules. Quan s'activa un detector, envia un senyal a la centraleta de control, que és l'encarregada de rebre el senyal del detector i enviar-lo als sistemes d'extinció, evacuació i/o alarma per què actuïn. L'alarma és una notificació, tant visual com audible, d'un incendi. Serveix per alertar a les persones del possible incendi i procedir a l'evacuació.

Sistema manual d'alarma d'incendis: constituïts per un o més pulsadors amb un led en el centre i cobert per un vidre, que permetran provocar voluntàriament i transmetre un senyal a una centraleta de control i senyalització. A partir d'aquí s'activaria una alarma d'identiques característiques a la descrita en el paràgraf anterior.

4. Manteniment preventiu

Els equips i sistemes de protecció contra incendis objecte d'aquesta contractació s'han de sotmetre a un programa de manteniment mínim que compren les diferents revisions d'acord amb el Reial Decret 513/2017, de 22 de maig (BOE 14-06-2017), pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI) i que consten detallades en l'annex 3 a aquest plec.

En el cas que alguna de les oficines/dependències relacionades modifiqués la seva localització o fora necessari ampliar aquesta relació per l'apertura de noves oficines, es comunicarà a l'empresa contractista.

4.1 Revisió del conjunt d'extintors de cada oficina

Aquest manteniment s'ha de portar a terme en les oficines que actualment té l'ORGT, recollides en l'annex 4 d'aquest PPT. També inclou el manteniment de les



senyalitzacions luminescents. Les operacions mínimes que caldrà dur a terme, d'acord als diferents punts de l'annex 3 d'aquest plec, són les següents:

- Operacions relacionades en el punt 1 de l'annex 3 (freqüència trimestral i anual).
- Operacions relacionades en el punt 7 de l'annex 3 (freqüència anual).

4.2 Revisió del sistema automàtic de detecció d'incendis (només Lot 1)

El manteniment del sistema automàtic de detecció d'incendis s'ha de fer en les oficines/dependències que actualment té l'ORGT, d'acord amb l'Annex 1 del PPT. Aquest manteniment comprèn també la revisió de tots els extintors de l'oficina/dependència i el de les senyalitzacions luminescents. Les operacions mínimes que caldrà dur a terme, d'acord als diferents punts de l'annex 3 d'aquest plec, són les següents:

- Operacions relacionades en el punt 1 (freqüència trimestral i anual).
- Operacions relacionades en el punt 2 (freqüència trimestral).
- Operacions relacionades en el punt 3 (freqüència anual).
- Operacions relacionades en el punt 4 (freqüència trimestral, semestral i anual).
- Operacions relacionades en el punt 5 (freqüència trimestral).
- Operacions relacionades en el punt 6 (freqüència trimestral, anual i cada 5 anys).
- Operacions relacionades en el punt 7 (freqüència anual)

4.3 Retimbratge dels extintors

L'operació de retimbratge afecta a qualsevol dels extintors de les oficines/dependències que actualment té l'ORGT, segons la data del darrer retimbratge que figura als annexos 1 i 2 d'aquest plec. Les operacions que caldrà dur a terme, d'acord als diferents punts de l'annex 3 d'aquest plec, són les següents:

- Operacions relacionades en el punt 6 (freqüència cada 5 anys).

4.4 Subministrament i col·locació de nous extintors per substituir els caducats

L'operació consisteix en substituir els extintors que hagin exhaurit la seva vida útil (20 anys) o presentin anomalies, i afecta a tots els extintors de les oficines/dependències que d'acord amb la data de fabricació que figura als annexos 1 i 2 d'aquest plec s'han de substituir per caducitat.



4.5 Calendari

Les revisions es faran preferentment en els mesos de gener, abril, juliol i octubre. Només per raons justificades es podran realitzar en un altre mes, tenint en compte que no hagi transcorregut més de tres mesos des de l'última revisió.

Abans de l'inici de cada trimestre, l'empresa contractista proposarà un calendari amb la planificació trimestral de les revisions i el lliurarà per correu electrònic al Servei de Coordinació-Contractació de l'ORGT. Una vegada revisat, validat o modificat, per l'esmentat Servei es lliurarà per correu electrònic al contractista.

El contractista amb una antelació de 7 (set) dies, abans de la revisió trimestral, haurà de comunicar per correu electrònic al Servei de Coordinació-Contractació de l'ORGT, la data planificada de les revisions. No es permetrà l'accés a l'oficina/dependència si no s'ha fet la comunicació prèvia.

4.6 Documentació

El contractista haurà de presentar la documentació següent:

Llistat resum

Tant a l'inici del contracte com a les revisions periòdiques, el contractista ha d'elaborar un llistat resum de totes les instal·lacions ordenat per ordre alfabètic de les oficines/dependències, en el qual ha de constar:

- a) La data de l'actuació.
- b) El elements de les instal·lacions (extintors, centrals, sirenes, detectors polsadors, senyals luminescents i resta d'elements) amb el detall de la marca i el model
 - Caldrà indicar la darrera data de canvi del joc de bateries de les centrals.
 - Caldrà indicar la data de fabricació dels detectors, que caldrà substituir en exhaurir la vida útil indicada pel fabricant (10 anys si no hi ha cap indicació del fabricant)
 - Caldrà indicar la data de fabricació de la senyalització luminescent, que caldrà substituir en exhaurir la vida útil indicada pel fabricant (10 anys si no hi ha cap indicació del fabricant)
- c) Els extintors amb el detall de número de placa, model, data de fabricació, data del darrer retimbratge i data del proper retimbratge.

Acta (full de feina o informe de treball) i certificat trimestral

Per cada actuació, el contractista (operari) emetrà un acta signada i datada que, en cas de ser en format imprès, ha de portar el segell de l'oficina/dependència de l'ORGT i es



lliurarà al responsable de la mateixa oficina, on s'hagi portat a terme la revisió. En cas que l'empresa tingui implantat un sistema d'informes de treball en format electrònic, si aquest permet la signatura electrònica, caldrà indicar clarament l'oficina o dependència, i que figuri la signatura del responsable de l'oficina o persona delegada que els atengui. En cas que el sistema no permeti cap tipus de signatura, caldrà indicar clarament l'oficina o dependència i el nom del responsable de l'oficina o persona delegada que els atengui.

Així mateix totes aquestes actuacions, recollides a les actes, han de constar en els certificats trimestrals que s'hauran de lliurar en un termini màxim de 15 dies des de la darrera actuació al Servei de Coordinació-Contractació de l'ORGT.

En el cas del retimbratge dels extintors, es farà constar el número de placa de l'extintor que es recull i el número de placa de l'extintor que es diposita en concepte de substitució temporal. Així mateix, el dia que es lliuri l'extintor retimbrat es farà constar la seva numeració. El termini màxim per lliurar l'extintor és de 15 dies des de la data de recollida del mateix, la qual constarà a l'acta esmentada en el paràgraf anterior.

Pel que fa a les substitucions d'extintors a l'acta es farà constar el número de placa de l'extintor que es lliura i la de l'extintor caducat que s'endú.

Informe tècnic

Quan en una revisió de manteniment preventiu s'observin anomalies en el funcionament o deficiències de les instal·lacions que no es puguin corregir durant el manteniment, l'empresa contractista emetrà un informe tècnic on es relacionaran els equips o sistemes afectats i el lliurarà al Servei de Coordinació-Contractació de l'ORGT. La resolució d'aquestes incidències s'han de tramitar com manteniment correctiu, d'acord amb la clàusula 5 d'aquest plec.

5. Manteniment correctiu

Abasta qualsevol de les instal·lacions de les oficines/dependències que actualment té l'ORGT, recollides en l'annex 4 del PPT.

En el cas que alguna de les oficines/dependències relacionades modifiqués la seva localització o fora necessari ampliar aquesta relació per l'apertura de noves oficines, es comunicarà a l'empresa contractista.

El contractista atindrà i repararà totes les incidències o avaries de les instal·lacions objecte del lot.



Aquestes incidències o avaries poden ser detectades a conseqüència d'un manteniment preventiu, per altres incidències o avaries que detectin o informin els serveis tècnics.

El contractista disposarà d'un servei telefònic d'atenció d'incidències de 24 h /365 dies a l'any. Així mateix, també disposarà d'una adreça de correu electrònic on notificar les incidències.

5.1 Termini d'intervenció i resolució

El contractista ha d'atendre i resoldre les **avaries urgents** en un termini màxim de 24 hores a comptar des de la data de comunicació de la incidència per correu electrònic.

Les **avaries no urgents** s'han d'atendre i resoldre en un termini màxim de set (7) dies hàbils a comptar des de la data de comunicació de la incidència per correu electrònic especialment habilitat per incidències d'aquesta categoria.

L'empresa contractista haurà de disposar en estoc del material necessari per atendre les avaries en el temps que es requereix.

Resolta la incidència, el contractista comunicarà al Servei de Coordinació-Contractació de l'ORGT per correu electrònic que la incidència està resolta i que la instal·lació està operativa i indicarà les causes de l'avaría i les tasques realitzades per a solucionar-la.

5.2 Documentació

Per a cada intervenció el contractista elaborarà un acta on s'indicarà com a mínim:

- Instal·lació afectada.
- Data i hora de la comunicació de la incidència.
- Descripció de l'avaría.
- Causes de l'avaría.
- Operacions realitzades i materials substituïts, si escau.
- Hores emprades en la resolució de la incidència.
- Operaris que han intervingut.

Una còpia de l'acta es lliurarà al responsable de l'oficina que la trametrà al Servei de Coordinació-Contractació de l'ORGT.

5.3 Facturació

Es presentarà un pressupost que inclourà les hores per resoldre la incidència o l'avaría i els materials que s'han d'emprar.



El Servei de Coordinació - Contractació de l'ORGT una vegada acceptat el pressupost comunicarà al contractista la seva conformitat per mitjà de correu electrònic.

Les hores emprades en la resolució de la incidència es facturaran d'acord amb el preu/hora establert en el contracte. El materials emprats seran objecte de factura separada d'acord amb el pressupost presentat.

Les avaries derivades de deficiències i/o negligències en el manteniment seran a càrrec del contractista.

6. Mitjans personals i materials

6.1 Mitjans personals

L'empresa haurà d'adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals definits a la clàusula 1.10 del PCAP.

El tècnic responsable previst en el Lot 1 tindrà les següents funcions:

- Fer complir els treballs de manteniment programats.
- Atendre els requeriments que formuli el Servei de Coordinació i Contractació de l'ORGT.

Quant als operaris adscrits, tant del lot 1 com el lot 2 realitzaran les tasques previstes en l'annex 3 d'aquest plec

6.2 Mitjans materials

L'empresa contractista haurà de disposar a la província de Barcelona d'un mínim d'1 vehicle per lot per a la correcta realització de l'objecte del contracte.

Aquest vehicle/s haurà de disposar del distintiu ambiental "C".



**ANNEX 1 RELACIÓ D'EXTINTORS (TIPUS I DATES FABRICACIÓ/RETIMBRAT) I
CENTRALETES PER OFICINA/DEPENDÈNCIA AMB CENTRALETA D'INCENDIS I
DEPENDÈNCIES (LOT 1)**

Annex al Plec de Prescripcions Tècniques de la contractació consistent en el servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis de diverses oficines i dependències de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Expedient núm.: ORGT/2026/0005697

	Tipus	UBICACIÓ	Nº PLACA	DATA FABRICACIÓ	DARRER RETIMBRAT	PROPER RETIMBRAT
1	Barcelona - Pavelló Mestral (magatzem)					
	CO2	MAGATZEM	10469610	sep-2023		sep-2028
	ABC	MAGATZEM	6301123	oct-2021		oct-2026
2	Barcelona - Pavelló Xaloc (arxiu)					
	ABC	FINAL ARXIU	7217192	sep-2024		sep-2029
	ABC	ENTRADA DRETA	85628	mar-2012	mar-2022	mar-2027
	CO2	ARXIU	10469599	sep-2023		sep-2028
3	Barcelona - Mejía Lequerica 12 - CIT					
	ABC	RECEPCIÓ	3142025	sep-09	sep-2024	sep-2029
	CO2	RECEPCIÓ	307628	sep-09	sep-2024	sep-2029
	ABC	ARMARI PASSADÍS	3142010	sep-09	sep-2024	sep-2029
	CO2	PORTA DRETA SALA	307619	sep-09	sep-2024	sep-2029
	ABC	PORTA DRETA SALA PASSADÍS PORTA ESQUERRA	3142026	sep-09	sep-2024	sep-2029
	ABC	SALA	3142029		sep-2024	sep-2029
	CO2	OFICINA COLUMNA FINAL	307970	sep-09	sep-2024	sep-2029
	ABC	OFICINA COLUMNA PRINCIPI	3150170	sep-09	sep-2024	sep-2029
	ABC	PASSADÍS RERE LA PORTA	3142009	sep-09	sep-2024	sep-2029
	Central incendis	Analògica -	Convencional 1	Marca DETNOV	Model CCD-102	Zones 2
	Receptor SI					
	Detector òptic	Detector Termov.	Pulsador RCI	Senyal	Sirena Exterior	Sirena Interior
	Senyal	Pilot Acció	Exutori	Bateria		
	14	-	3	2022	1	1
				2022	-	-
						2023
4	Barcelona - Mejía Lequerica, 14b - IAE					



ABC	ENTRADA RECEPCIÓ			3369433		Mar-2010		Mar-2026	Mar-2030
ABC	MEITAT DEL PASSADÍS			3369439		Mar-2010		Mar-2026	Mar-2030
CO2	SALA MEITAT DEL PASSADÍS			356531		Mar-2010		Mar-2026	Mar-2030
ABC	SALA MEITAT DEL PASSADÍS			3369428		Mar-2010		Mar-2026	Mar-2030
ABC	SALA OFICINA			3369429		Mar-2010		Mar-2026	Mar-2030
CO2	SALA OFICINA			356523		Mar-2010		Mar-2026	Mar-2030
Central incendis	Analògica	Convencional		Marca		Model		Zones	Receptor
	-	1		KILSEN		KDF-CF4		4	SI
Detector òptic	Detector Termov.	Pulsador RCI	Senyal	Sirena Exterior	Sirena Interior	Senyal	Pilot Acció	Exutori	Bateria
11	-	3	2022	-	1	2023	-	-	2023
5	Cornellà de Llobregat								
CO2	QUADRE ELÈCTRIC			10419066		oct-2023			oct-2028
ABC	OFICINES			6825415		oct-2023			oct-2028
ABC	ENTRADA			6825154		oct-2023			oct-2028
ABC	REPLÀ PLANTA 1			6825151		oct-2023			oct-2028
ABC	OFICINES PLANTA 1			6825412		oct-2023			oct-2028
ABC	REPLÀ PLANTA 2			6825152		oct-2023			oct-2028
ABC	ARXIU			nou		ago-2026			ago-2031
Central incendis	Analògica	Convencional		Marca		Model		Zones	Receptor
	-	1		KILSEN		NK 702		2	SI
Detector òptic	Detector Termov.	Pulsador RCI	Senyal	Sirena Exterior	Sirena Interior	Senyal	Pilot Repetició	Exutori	Bateria
3	-	1	2022	-	1	2022	1	-	-
6	Montcada i Reixac (proper trasllat)								
CO2	ENTRADA			10330840		des-2021			des-2026
ABC	RECEPCIÓ			6140424		des-2021			des-2026
Central incendis	Analògica	Convencional		Marca		Model		Zones	Receptor
	-	1		DETNOV		CCD-102		2	NO
Detector òptic	Detector Termov.	Pulsador RCI	Senyal	Sirena Exterior	Sirena Interior	Senyal	Pilot Repetició	Exutori	Bateria
5	-	1	2023	-	1	2023	-	-	març-20
7	Rubí								
ABC	ARXIU			nou		Mar-2026			Mar-2031
ABC	ACCÉS RACK			nou		Mar-2026			Mar-2031
ABC	OFICINA			1726515		oct-2024			oct-2029



CO2	CADIRES SALA ESPERA			nou		mai-2026		mai-2031	
ABC	ENTRADA			nou		mai-2026		mai-2031	
Central incendis	Analògica	Convencional		Marca		Model		Zones	Receptor
	-	1		DETNOV		CCD-104		4	NO
Detector òptic	Detector Termov.	Pulsador RCI	Senyal	Sirena Exterior	Sirena Interior	Senyal	Pilot Repetició	Exutori	Bateria
5	-	1	2022	-	1	2022	-	-	2023



**ANNEX 2 RELACIÓ D'EXTINTORS (TIPUS I DATES FABRICACIÓ/RETIMBRAT)
PER OFICINA/DEPENDÈNCIA SENSE CENTRALETA D'INCENDIS I OFICINES
PERIFÈRIQUES (LOT 2)**

Annex al Plec de Prescripcions Tècniques de la contractació consistent en el servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis de diverses oficines i dependències de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Expedient núm.: ORGT/2026/0005697

Tipus	Nº PLACA	DATA FABRICACIÓ	DARRER RETIMBRAT	PROPER RETIMBRAT
1 Abrera				
PS6	2080452	jun-26		jun-31
NC2	13333	set-18	oct-24	oct-29
2 Ametlla del Vallès, L'				
NC2	2370132	jun-25	jun-25	jun-30
PS6	3183305	nov-25	nov-25	nov-30
3 Arenys de Mar				
NC5	L10-0829	nov-24		nov-29
PS6	09751	oct-19	oct-24	oct-29
PS6	452725	set-19	oct-24	oct-29
4 Arenys de Munt				
PS6	L23-01086	jun-25		jun-30
NC2	2377783	jun-25		jun-30
PS6	1748192	feb-17	oct-22	oct-27
5 Argentona				
PS6	6140423	abr-21	jun-26	jun-31
NC2	2376681	jun-25		jun-30
6 Badia del Vallès				
PS6	6140404	abr-21	juny-26	juny-31
NC2	010032621	set-13	oct-24	oct-29
7 Barberà del Vallès				
PS6	11857	gen-21	maig-26	maig-31
PS6	11825	gen-21	maig-26	maig-31
NC2	9809	gen-21	maig-26	maig-31
8 Begues				



PS6	0605969	juny-07	jul-22	jul-27
NC5	1370510	juny-07	jul-22	jul-27
9 Berga				
PS6	6140430	abr-21	jun-26	jun-31
PS6	6145227	abr-21	jun-26	jun-31
NC2	040632	febr-12	abr-25	abr-30
10 Caldes de Montbui				
NC5	04404	abr-16	mai-26	mai-31
PS6	00497	ene-16	mai-26	mai-31
11 Calella				
NC2	10330833	abr-21	abr-26	jun-31
PS6	6140427	abr-21	abr-26	jun-31
PS6	6140433	abr-21	abr-26	jun-31
12 Canet de Mar				
NC2	L10-2178	des-24		des-29
PS6	6140445	set-21		set-26
13 Cardedeu				
PS6	3083182	set-25		set-30
PS6	3083183	set-25		set-30
NC5	2385889	set-25		set-30
14 Castellbisbal				
PS6	3183309	des-25	des-25	des-30
NC2	L07 1329	des-25	des-25	des-30
15 Castelldefels (proper trasllat)				
PS6	26930	gen-18	febr-24	febr-29
NC2	10075560	gen-14	des-24	des-29
16 Cerdanyola del Vallés				
PS6	149728	des-08	des-24	des-28
PS6	L04-00208	des-24		des-29
NC5	L01-1998	des-24		des-29
NC5	659875	març-20	març-25	març-30
NC2	10330837	gen-21	gen-26	maig-31
PS6	6140432	abr-21	abr-26	maig-31
17 Cervelló				
NC2	1127847	nov-25	nov-25	nov-30
PS6	3183328	nov-25	nov-25	nov-30
PS6	5502254	nov-20	nov-25	nov-30
18 Corbera de Llobregat				



NC2	10261466	nov-19	abr-25	abr-30
PS6	5751834	nov-20	nov-25	nov-30
PS6	L71-00710	set-18	oct-24	oct-29
19 Cubelles				
PS6	206758	gen-18	febr-24	febr-29
NC5	305734	des-07	jul-22	jul-27
20 Esparreguera				
NC2	L10-1554	des-24		des-29
PS6	3626317	oct-11	abr-26	jun-31
NC5	191554	gen-20	febr-24	febr-29
PS6	L04-01380	des-24		des-29
21 Esplugues de Llobregat				
NC2	L04-01474	des-24		des-29
PS6	L10-2101	des-24		des-29
PS6	6226863	jul-21		jul-26
22 Franqueses del Vallès, Les				
NC2	L10-0422	des-24	des-24	des-29
PS6	6140438	abr-21	abr-26	maig-31
23 Garriga, La				
NC2	L10-0177	des-24	des-24	des-29
PS6	L04-00251	des-24	des-24	des-29
PS6	L04-01356	des-24	des-24	des-29
NC2	L10-2168	des-24	des-24	des-29
24 Gavà (Proper trasllat)				
NC2	018488	febr-06	febr-26	jun-31
PS6	6224227	abr-21	abr-26	jun-31
PS6	2080457	març-06	abr-26	jun-31
25 Gelida				
NC2	10330841	abr-21	jun-26	jun-31
PS6	41827	set-15	set-24	set-29
26 Granollers				
PS6	L04-01387	des-24		des-29
NC5	L01-3025	des-24		des-29
PS6	6140407	abr-21	mai-26	mai-31
NC2	L10-2008	des-24		des-29
PS6	L28-01811	jul-24		jul-29
27 Igualada				
NC2	10330839	abr-21	jun-26	jun-31



PS6	L118-00530	oct-24		oct-29
PS6	L118-01113	oct-24		oct-29
PS6	L118-01146	oct-24		oct-29
PS6	L102-00315	oct-24		oct-29
28 Llagosta, La				
NC5	1305808	des-07	jul-21	jul-26
PS6	27144	gen-18	febr-24	febr-29
29 Lliçà d'Amunt				
PS6	628172	des-19	des-24	des-29
NC2	267	set-19	nov-24	nov-29
PS6	5497	nov-18	des-24	des-29
PS6	2029	des-13	des-24	des-29
30 Llinars del Vallès				
PS6	L118-01219	des-24		des-29
PS6	54769927	des-20	des-25	des-30
NC2	2376683	juny-25		juny-30
31 Malgrat de Mar				
PS6	20080	des-18	febr-24	febr-29
PS6	202	des-18	febr-24	febr-29
NC5	11044	juny-17	febr-24	febr-29
32 Manlleu				
NC2	10330821	abr-21	mai-26	mai-31
PS6	039597	des-13	des-24	des-29
PS6	6224238	jul-21		jul-26
33 Manresa				
PS6	6140417	abr-21	jun-26	jun-31
PS6	6309891	jul-21		jul-26
PS6	6309893	jul-21		jul-26
PS6	6309895	set-21		set-26
NC2	L10-1187	des-24		des-29
NC5	1296655	jul-07	jul-22	jul-27
34 Mataró				
PS6	3183314	nov-25	nov-25	nov-30
PS6	31833312	nov-25	nov-25	nov-30
NC2	010023731	ag-12	abr-25	abr-30



NC2	15579	nov-12	nov-25	nov-30
PS6	3183336	nov-25	nov-25	nov-30
35 Molins de Rei				
NC2	1293363	jul-06	abr-21	jul-26
PS6	5694544	oct-19	oct-24	oct-29
PS6	6140436	abr-21	abr-26	jun-31
36 Montmeló				
PS6	6140426	abr-21	mai-26	mai-31
NC2	L10-0979	des-24		des-29
37 Montornès del Vallès				
PS6	03886	abr-16	mai-26	mai-31
PS6	L04-00287	des-24		des-29
NC2	10330817	abr-21	mai-26	mai-31
38 Olesa de Montserrat				
PS6	5752014	des-25	des-25	des-30
NC2	042470	abr-25	set-25	set-30
PS6	223181	abr-18	febr-24	febr-29
39 Palau-solità i Plegamans				
PS6	196094	maig-16	gen-24	gen-29
PS6	61404347	abr-21	mai-26	mai-31
NC2	10330826	abr-21	mai-26	mai-31
40 Pallejà				
PS6	2472827	ag-07	jul-22	ag-27
PS6	2472323	juny-07	jul-22	juny-27
PS6	2472391	juny-07	jul-22	juny-27
NC5	1445859	juny-07	jul-22	juny-27
41 Parets del Vallès				
NC2	10330814	abr-21	mai-26	mai-31
PS6	3719642	març-12	jul-22	jul-27
PS6	6145232	abr-21	mai-26	mai-31
42 Piera				
PS6	6140410	abr-21	jun-26	jun-31
PS6	6140411	abr-21	jun-26	jun-31
PS6	6140448	abr-21	jun-26	jun-31
NC2	10330836	abr-21	jun-26	jun-31
43 Pineda de Mar				
NC2	10330834	abr-21	mai-26	mai-31
PS6	6140403	abr-21	mai-26	mai-31



PS6	6140419	abr-21	mai-26	mai-31
44 Prat de Llobregat, El				
PS6	6140415	abr-21	jun-26	jun-31
PS6	L65-00705	març-20	març-25	març-30
PS6	4278070	oct-14	oct-24	oct-29
NC2	0728	nov-19	juny-25	juny-30
45 Premià de Mar				
NC2	867306	mar-06	mai-26	mai-31
PS6	L04-01377	des-24		des-29
PS6	L04-01381	des-24		des-29
46 Roca del Vallès, La				
PS6	6140425	abr-21	jun-26	jun-31
NC2	L10-0293	nov-24		nov-29
47 Sabadell				
PS6	L103-00044	oct-24		oct-29
PS6	L103-00038	oct-24		oct-29
NC2	L09-1615	oct-24		oct-29
48 Sant Adrià de Besòs				
NC2	083827	gen-15	nov-25	nov-30
PS6	6140447	abr-21	jun-26	jun-31
49 Sant Andreu de la Barca				
NC2	3183326	des-25	des-25	des-30
PS6	2376694	gen-25		gen-30
50 Sant Andreu de Llavaneres				
PS6	5751950	nov-20	nov-25	nov-30
NC2	004157	nov-19	abr-25	abr-30
51 Sant Boi de Llobregat				
NC2	L10-2213	des-24		des-29
PS6	L04-01597	des-24		des-29
PS6	3183358	nov-25	nov-25	nov-30
52 Sant Celoni				
PS6	6140420	abr-21	mai-26	mai-31
PS6	6145224	abr-21	mai-26	mai-31
NC2	10330838	abr-21	mai-26	mai-31
53 Sant Cugat del Vallès				
PS6	5751872	des-20	des-25	des-30
PS6	5752062	des-20	des-25	des-30



NC2	L07 3415	des-25	des-25	des-30
NC5	600865	gen-18	febr-24	febr-29
PS6	26089	abr-18	febr-24	febr-29
54 Sant Feliu de Llobregat				
NC2	1599219	abr-12	jul-22	jul-27
PS6	4278072	set-14	set-24	set-29
PS6	245812	set-09	set-24	set-29
NC2	L07 3896	nov-25	nov-25	nov-30
55 Sant Joan Despí				
NC2	018499	febr-06	jun-26	jun-31
PS6	2080338	març-16	jul-22	jul-27
56 Sant Just Desvern				
NC5	24052	des-18	set-24	set-29
PS6	05771	set-12	set-24	set-29
PS6	L71-00815	set-18	set-24	set-29
57 Sant Pere de Ribes				
PS6	15611	nov-23		nov-28
NC2	L07 3150	nov-25	nov-25	nov-30
PS6	3183335	nov-25	nov-25	nov-30
58 Sant Quirze del Vallès				
NC2	10330824	abr-21	jun-26	jun-31
PS6	10178	jul-17	nov-23	nov-28
PS6	10183	jul-17	nov-23	nov-28
59 Sant Vicenç dels Horts				
PS6	00705	des-15	des-25	des-30
NC5	5751912	des-20	des-25	des-30
NC5	5752055	des-20	des-25	des-30
PS6	54481	des-20	des-25	des-30
60 Sant Vicenç de Montalt				
PS6	3183327	des-25	des-25	des-30
NC2	3183327	des-25	des-25	des-30
61 Santa Coloma de Gramenet				
PS6	6172	juny-12	jul-22	jul-27
PS6	6364	juny-12	jul-22	jul-27
PS6	6269	juny-12	jul-22	jul-27
NC2	L7 01782	des-25	des-25	des-30
NC2	1607321	maig-12	jul-22	jul-27
62 Santa Margarida i els Monjos				



PS6	L114-00226	nov-24		nov-29
63 Santa Perpètua de Mogoda				
NC5	1602874	may-12	jul-22	jul-27
PS6	05053	may-12	jul-22	jul-27
PS6	05048	may-12	jul-22	jul-27
PS6	05481	may-12	jul-22	jul-27
64 Sitges				
NC2	L10-0333	oct-24		oct-29
PS6	L118-01118	nov-24		nov-29
PS6	10731	set-14	oct-24	oct-29
65 Tordera				
NC5	01043	gen-17	abr-22	abr-27
PS6	10035	gen-17	abr-22	abr-27
PS6	11388	gen-17	set-22	set-27
66 Torelló				
PS6	6145226	abr-21	mai-26	mai-31
NC5	018832	mai-26		mai-31
PS6	L24 01771	juny-25		juny-30
67 Vallirana				
PS6	L110-01762	gen-17	jul-22	jul-27
PS6	L98-00938	gen-17	jul-22	jul-27
PS6	L110-01101	gen-17	jul-22	jul-27
NC2	0036	gen-17	abr-22	abr-27
68 Vic				
NC2	97134	abr-19	des-25	des-30
PS6	6140405	abr-21	mai-26	mai-31
69 Viladecans				
NC5	1505	març-12	febr-24	febr-29
NC5	L97-00610	gen-17	febr-24	febr-29
PS6	5380	gen-18	gen-24	gen-29
70 Vilafranca del Penedès				
PS6	196006	des-16	febr-24	febr-29
NC2	1820	gen-17	juny-22	juny-27
PS6	206642	des-18	març-24	març-29
NC2	10334481	abr-21	jun-26	jun-31
PS6	3719655	març-12	jul-22	jul-27



PS6	3183343	nov-25	nov-25	nov-30
71 Vilanova i la Geltrú				
PS6	L111- 01515	oct-19	oct-24	oct-29
NC5	26153	des-17	febr-24	febr-29
PS6	302653	oct-19	oct-24	oct-29
PS6	L110- 01508	oct-19	oct-24	oct-29
72 Vilassar de Mar				
NC5	L01-1122	des-24		des-29
PS6	L04-00261	des-24		des-29



ANNEX 3 PROGRAMA DE MANTENIMENT MÍNIM LOTS 1 I 2 (OPERACIONS I FREQUÈNCIES)

Annex al Plec de Prescripcions Tècniques de la contractació consistent en el Servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis de les oficines i dependències de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Expedient núm.: ORGT/2026/0005697

	Equip o sistema	Freqüències			
		Trimestral	Semestral	Anual	Cada 5 anys
1	Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Requisits generals.	Pas previ: revisió i/o implementació de mesures per evitar accions o maniobres no desitjades durant les tasques d'inspecció. Verificar si s'han efectuat canvis o modificacions en qualsevol dels components del sistema des de l'última revisió efectuada i procedir a documentar-los. Comprovació de funcionament de les instal·lacions (amb cada font de subministrament). Substitució de pilots, fusibles i altres elements defectuosos. Revisió d'indicacions lluminoses d'alarma, avaria, desconexió i informació en la central. Manteniment d'acumuladors (neteja de borns, reposició d'aigua destil·lada, etc.). Verificar equips de centralització i de transmissió d'alarma.		Comprovació del funcionament de maniobres programades, en funció de la zona de detecció. Verificació i actualització de la versió de «programari» de la central, d'acord amb les recomanacions del fabricant. Comprovar totes les maniobres existents: avisadors lluminosos i acústics, aturada d'aire, aturada de màquines, aturada d'ascensors, extinció automàtica, comportes tallafocs, equips d'extracció de fums i altres parts del sistema de protecció contra incendis. S'han d'efectuar les operacions que indica la norma UNE-EN 23007-14.	



	Equip o sistema	Freqüències			
		Trimestral	Semestral	Anual	Cada 5 anys
2	Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Fonts d'alimentació.	Revisió de sistemes de bateries: Prova de commutació del sistema en fallada de xarxa, funcionament del sistema amb bateries, detecció d'avaría i restitució a mode normal			
3	Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Detectors.			Verificació de l'espai lliure, sota el detector puntual i en totes les direccions, com a mínim 500mm. Verificació de l'estat dels detectors (fixació, neteja, corrosió, aspecte exterior). Prova individual de funcionament de tots els detectors automàtics, d'acord amb les especificacions dels seus fabricants. Verificació de la capacitat d'assolir i activar l'element sensor de l'interior de la cambra del detector. S'han d'aplicar mètodes de verificació que no danyin o perjudiquin el rendiment del detector. La vida útil dels detectors d'incendis ha de ser la que estableixi el seu fabricant, transcorreguda la qual s'han de substituir. En cas que el fabricant no estableixi una vida útil, aquesta es considera de 10 anys.	



	Equip o sistema	Freqüències			
		Trimestral	Semestral	Anual	Cada 5 anys
4	Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Dispositius per a l'activació manual d'alarma.	Comprovació de la senyalització dels polsadors d'alarma manuals.	Verificació de la ubicació, identificació, visibilitat i accessibilitat dels polsadors. Verificació de l'estat dels polsadors (fixació, neteja, corrosió, aspecte exterior).	Prova de funcionament de tots els polsadors.	
5	Sistemes de detecció i alarma d'incendis. Dispositius de transmissió d'alarma.	Comprovar el funcionament dels avisadors lluminosos i acústics. Si és aplicable, verificar el funcionament del sistema de megafonia. Si és aplicable, verificar la intel·ligibilitat de l'àudio en cada zona d'extinció			



	Equip o sistema	Freqüències			
		Trimestral	Semestral	Anual	Cada 5 anys
6	Extintors d'incendi	Realitzar les verificacions següents: – Que els extintors són al seu lloc assignat i no presenten mostres aparents de danys. – Que són adequats de conformitat amb el risc que s'ha de protegir. – Que no tenen l'accés obstruït, són visibles o estan senyalitzats i tenen les seves instruccions d'ús a la part davantera. – Que les instruccions d'ús són llegibles. – Que l'indicador de pressió està a la zona d'operació. – Que les parts metàl·liques (broquets, vàlvula, mànega...) estan en bon estat. – Que no falten els precintes o els taps indicadors d'ús ni estan trencats. – Que no han estat descarregats totalment o parcialment. També s'entén complert aquest requisit si s'efectuen les operacions que s'indiquen al «Programa de manteniment trimestral» de la norma UNE 23120. Comprovació de la senyalització dels extintors.		Efectuar les operacions de manteniment segons el que estableix el «Programa de manteniment anual» de la norma UNE 23120. En extintors mòbils, s'ha de comprovar, addicionalment, el bon estat del sistema de trasllat.	Realitzar una prova de nivell C (timbratge), d'acord amb el que estableix l'annex III del Reglament d'equips a pressió, aprovat pel Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre. A partir de la data de timbratge de l'extintor (i per tres vegades) s'ha de procedir al seu retimbratge d'acord amb el que estableix l'annex III del Reglament d'equips a pressió.



	Equip o sistema	Freqüències			
		Trimestral	Semestral	Anual	Cada 5 anys
7	Sistemes de senyalització luminescent.			Comprovació visual de l'existència, la ubicació correcta i el bon estat pel que fa a neteja, llegibilitat i il·luminació (en la foscor) dels senyals, abalisaments i plans d'evacuació. Verificació de l'estat dels elements de subjecció (ancoratges, varetes, angulars, cargolam, adhesius, etc.).	

ANNEX 4 ADRECES DE LES OFICINES (LOTS 1 I 2)

Annex al Plec de Prescripcions Tècniques de la contractació consistent en el servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis de les oficines i dependències de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Expedient núm.: ORGT/2026/0005697

Id	Oficina	Adreça	LOT
1	Abrera	C. Rosers, 1 local 2	2
2	Ametlla del Vallès, L'	Plaça de l'Ajuntament, 1	2
3	Arenys de Mar	Riera Pare Fita, 90 L-2	2
4	Arenys de Munt	Rb. Francesc Macià, 63	2
5	Argentona	Ptge. General Moragues, 2	2
6	Badia	Av. Burgos, s/n	2
7	Barberà del Vallès	Passeig del Dr. Moragas, núm. 280	2
8	Barcelona Mejía Lequerica 12	C. Mejía Lequerica, 12	1
9	Barcelona Mejía Lequerica, 14	C. Mejía Lequerica, 14	1
10	Barcelona Pavelló Xaloc	Travessera de les Corts, 131-159 ARXIU	1
11	Barcelona Pavelló Mestral	Travessera de les Corts, 131-159 Edifici 10	1
12	Begues	Pl. Camilo Riu, s/n	2
13	Berga	Gran Via, 42	2



Id	Oficina	Adreça	LOT
14	Caldes de Montbui	C. Font i Boet, 7	2
15	Calella	C. Barcelona, 20	2
16	Canet de Mar	C. de la Font, 16	2
17	Cardedeu	Dr. Klein 164 local a2	2
18	Castellbisbal	Avinguda de Pau Casals, 9	2
19	Castelldefels	Plaça de l'Església, 1	2
20	Cerdanyola del Vallès	C. Santa Anna, 60	2
21	Cervelló	C. de la Resclosa, 27 (previst trasllat)	2
22	Corbera de Llobregat	Av. Catalunya, 4	2
23	Cornellà de Llobregat	C. Ametller, 12	1
24	Cubelles	Pl. de la Font, 5-6	2
25	Esparreguera	C. Barcelona, 19	2
26	Esplugues de Llobregat	Pl. Sta. Magdalena, 11	2
27	Franqueses del Vallès, Les	Ct. Ribes, 14	2
28	Garriga, La	Carretera Nova, 17	2
29	Gavà	C. del Centre, 27 (previst trasllat)	2
30	Gelida	Ptge. Bastoners, 6-8	2
31	Granollers	C. Pius XII 7b	2
32	Igualada	C. Sant Carles, 43	2
33	Llagosta, La	Av. Turó, 20	2
34	Lliçà d'Amunt	C. Anselm Clavé, 70	2
35	Roca del Vallès, La	C. Pompeu Fabra, 5-7	2
36	Llinars del Vallès	Baixada de l'Estació, 7	2
37	Malgrat de Mar	c/ Carme, 73	2
38	Manlleu	C. Enric Delaris, 34	2
39	Manresa	C. Major, 36	2
40	Mataró	Rd. J. Verdaguer, 77	2
41	Molins de Rei	Pg. del Terraplè, 38	2
42	Montcada i Reixac	C. de les Aigües, 3 (previst trasllat)	1
43	Montmeló	C. Vic, 30	2
44	Montornès del Vallès	Cr. de la Pau, 10	2
45	Olesa de Montserrat	C. Obliqua, 6	2
46	Palau Solità i Plegamans	C. Josep Brunes, 5 L-2	2
47	Pallejà	Av. Generalitat, 75-77	2
48	Parets del Vallès	Av. Lluís Companys, 9	2
49	Piera	Cr de la Plaça, 25 baixos	2
50	Pineda de Mar	C. Moragas i Barret, 66	2
51	Prat de Llobregat, El	C. Cinto Verdaguer, 3	2
52	Premià de Mar	C. Torras i Bages, 27	2
53	Rubí	Pg. Pau Claris, 38-40	1
54	Sabadell	c. Tres Creus, 2	2
55	Sant Adrià de Besòs	C. Miquel Servet, 8	2



Id	Oficina	Adreça	LOT
56	Sant Andreu de Llavaneres	Passeig de la Mare de Déu de Montserrat, 27	2
57	Sant Andreu de la Barca	Pl. Ajuntament, 1	2
58	Sant Boi de Llobregat	PL Ajuntament 20-21 "EL NÚRIA"	2
59	Sant Celoni	Carretera Vella, 5	2
60	Sant Cugat del Vallès	C. Sant Ramon, 5	2
61	Sant Feliu de Llobregat	Ct. Laureà Miró, 193	2
62	Sant Joan Despí	Avinguda Barcelona 1A ,	2
63	Sant Just Desvern	Cr. Sant Lluís, 6	2
64	Sant Pere de Ribes	Cr. Sitges, 39	2
65	Sant Quirze del Vallès	C. Pintor Vila Puig, 49	2
66	Sant Vicenç dels Horts	Carrer de la Pobla, 9	2
67	Sant Vicenç de Montalt	Carrer de Sant Antoni, 13	2
68	Santa Coloma de Gramenet	C/ Vistalegre, 17	2
69	Santa Margarida i els Monjos	Avinguda de Catalunya, 74	2
70	Santa Perpetua de Mogoda	Pl. de la Vila, 7	2
71	Sitges	C. Rafel Llopart, 58-60	2
72	Tordera	Camí Ral, 48-50 local B	2
73	Torelló	Pl. Vella, 7	2
74	Vallirana	C. Major, 300	2
75	Vic	ed. Sucre Historiador Ramon d'Abadal, 5	2
76	Viladecans	C/ Major, 27-29	2
77	Vilafranca del Penedès	C. Lluna, 4-6	2
78	Vilanova i la Geltrú	C. Jardí, 3-5	2
79	Vilassar de Mar	Pl. Vicenç Casanova, 15	2





Metadades del document

Núm. expedient	ORGT/2026/0005697
Tipus documental	Plec de clàusules o condicions
Títol	Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir el contracte mixt relatiu al manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis de diverses oficines i dependències de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Juana Rubio Navarro(SIG)	Cap del Servei de Coordinació-Contractació ORGT	Signa	13/07/2026 09:33

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
535e4cd216e6140bba33	https://seuelectronica.diba.cat	

