

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE LA SENYALITZACIÓ DE LA XARXA DE SENDERS ITINERÀNNIA A LA COMARCA DE LA GARROTXA (2026-2029), MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Constitueix l'objecte d'aquest contracte la fabricació i subministrament de la senyalització vertical (banderoles, plaquetes). El material a subministrar haurà de donar total compliment al Manual de senyalització de la xarxa de senders Itinerànnia, que s'adjunta a aquest Plec com a ANNEX 1, i conté totes les especificacions tècniques del material a subministrar.

El contractista serà responsable del disseny gràfic, maquetació, fabricació i subministrament dels elements encarregats d'acord amb els continguts facilitats pel Consell Comarcal de la Garrotxa.

La senyalització a subministrar és la que es detalla a continuació:

1) Banderola planxa d'alumini: Direccions itineraris de 450 x 200 mm, amb angles laterals pintada i retolada a doble cara, retolat amb vinil autoadhesiu retallat informàticament mitjançant traçador (IT1 o IT3 segons Manual de senyalització).

2) Plaqueta d'alumini de 100 x 100 x 3 mm. Impressió digital sobre vinil o sobre la mateixa plaqueta amb laminat de protecció (IT5 segons Manual de senyalització).

3) Banderola planxa d'alumini: Direccions itineraris de 23x20x3 mm. amb angles laterals pintada i retolada a doble cara, retolat amb vinil autoadhesiu retallat informàticament mitjançant traçador (IT4 segons Manual de senyalització).

4) Banderola planxa d'alumini: Dins Municipi de 23x20x3 mm. amb angles laterals pintada i retolada a una cara, retolat amb vinil autoadhesiu retallat informàticament mitjançant traçador (IT4 segons Manual de senyalització).

El contracte inclou la fabricació i subministrament de senyalització vertical sota comanda, d'acord amb les necessitats del Consell Comarcal.

2. PREVISIÓ ANUAL DEL MATERIAL A SUBMINISTRAR

Les quantitats indicades tenen caràcter merament estimatiu i no vinculant, i han estat calculades a partir dels consums històrics de la xarxa de senders Itinerànnia. Aquestes previsions poden variar en funció de les necessitats reals del servei, sense que això suposi alteració de l'objecte del contracte.

El contracte es basa en un sistema de subministrament per comanda, en funció de les necessitats de reposició, millora o modificació de la senyalització existent.

A efectes de planificació pressupostària i de licitació, s'estableix la següent previsió anual tipus:

Tipus de material	Unitats anuals	Preu unitari base
IT1/IT3	65	75,00€
IT5	25	30,00€
IT4	19	54,00€
IT4 DM	13	45,00€

Aquesta distribució té caràcter orientatiu i podrà ajustar-se en funció de les necessitats reals del servei, dins dels límits previstos en la clàusula de modificació del contracte.

El valor econòmic del contracte s'ha calculat sobre la base d'aquesta estimació anual tipus, sense que existeixi compromís d'execució de la totalitat de les unitats indicades.

3. VALIDACIÓ PRÈVIA DELS MATERIALS MITJANÇANT MOSTRA

Abans de l'execució de la primera comanda, el Consell Comarcal de la Garrotxa, requerirà al contractista la presentació d'una mostra física dels elements següents:

- 1 banderola tipus IT1
- 1 banderola tipus IT3
- 1 banderola tipus IT4
- 1 banderola tipus IT4 DM
- 1 plaqueta tipus IT5

Les mostres hauran d'estar fabricades d'acord amb totes les especificacions establertes en el present Plec de Prescripcions Tècniques i en el Manual de Senyalització de la Xarxa de Senders Itinerànnia.

El termini màxim per presentar les mostres serà de **quinze (15) dies hàbils** comptats des de l'endemà de la notificació del requeriment efectuat pel responsable del contracte.

Les mostres seran examinades per la persona responsable, amb el suport dels serveis tècnics que es considerin necessaris, per verificar el compliment de les prescripcions tècniques del present plec.

En cas que les mostres presentades presentin defectes o no compleixin les especificacions tècniques, el responsable del contracte requerirà a l'adjudicatari perquè presenti noves mostres corregides en el termini màxim de **deu (10) dies hàbils**.

Si, un cop esmenades, les mostres continuen sense ajustar-se a les especificacions tècniques exigides, es considerarà que existeix un **incompliment essencial de les obligacions contractuals**, i el Consell Comarcal de la Garrotxa podrà resoldre el contracte d'acord amb el que estableixen la LCSP i el PCAP, previ informe del responsable del contracte.

La validació de les mostres no suposa l'acceptació definitiva dels materials que se subministren durant la vigència del contracte. Cada lliurament podrà ser objecte de comprovació per verificar que manté les mateixes característiques tècniques i de qualitat que les mostres validades.

4. TERMINI

4.1. El termini de lliurament del material a subministrar serà de 21 dies hàbils a comptar a partir de la data de validació del disseny i maquetació per part del Consell Comarcal de la Garrotxa/Itinerànnia, mitjançant mitjà electrònic.

La comanda determinarà la quantitat d'unitats a subministrar i el contingut a dissenyar de les banderoles i plaquetes.

4.2. L'empresa ha de facilitar el nom o noms de les persones responsables d'aquest contracte i una adreça de correu electrònic on realitzar la comanda.

5. LLOC DE LLIURAMENT

Amb caràcter general, el lliurament del material objecte del contracte s'efectuarà a les instal·lacions de l'empresa encarregada de la instal·lació de la senyalització, situada a:

Terra Aspra
Veïnat de la Boada, 5
17178 Les Preses

El Consell Comarcal de la Garrotxa podrà, de manera puntual i per necessitats del servei, modificar el punt de lliurament dins de l'àmbit de la comarca de la Garrotxa, mitjançant instruccions prèvies al contractista.

6. RECEPCIÓ

6.1. La recepció del subministrament es formalitzarà mitjançant la corresponent acta de recepció, que s'estendrà en el moment del lliurament del material objecte del contracte.

L'acta de recepció haurà de recollir, com a mínim, la data de lliurament, la descripció del material subministrat i la seva conformitat amb les prescripcions establertes al Plec de Prescripcions Tècniques i amb les mostres validades prèviament pel Consell Comarcal de la Garrotxa.

6.2. En cas que el material subministrat no s'ajusti a les condicions establertes en els plecs o a les mostres validades prèviament pel Consell Comarcal, es deixarà constància de les deficiències detectades a l'acta de recepció, i es requerirà al contractista la seva substitució o esmena sense cost addicional, dins del termini que a l'efecte s'indiqui.

6.3. Si els defectes fossin substancials i impedissin la recepció del subministrament, l'òrgan de contractació podrà refusar totalment o parcialment el lliurament.

6.4. La recepció de conformitat del subministrament no eximeix el contractista de la responsabilitat per vicis ocults o defectes que puguin aparèixer posteriorment dins del termini de garantia establert en el contracte.

6.5. Durant tota la vigència del contracte, el Consell Comarcal de la Garrotxa podrà efectuar comprovacions sobre els materials subministrats i, si detecta diferències substancials respecte de les mostres validades o de les especificacions del present Plec, podrà rebutjar el subministrament i requerir-ne la substitució, sens perjudici de les penalitats o causes de resolució que siguin aplicables.

7. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

Quan el responsable del contracte ho requereixi, el contractista haurà d'aportar les fitxes tècniques, certificats, declaracions del fabricant o qualsevol altra documentació acreditativa dels materials utilitzats per verificar el compliment de les prescripcions tècniques del contracte.