GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

AMB

Municipi
Sant Just Desvern

Tipus d'actuació
Urbanització

Expedient
904803/25

Data
Desembre 2025

Tipus de document
Projecte d'execució

Gestió
Direcció de Serveis de l'Espai Públic

Redacció de projecte
Direcció de Serveis de l'Espai Públic

Soterrament dels serveis del carrer Sant Josep

Relació de documents i volums

D1 Memòria i annexos
D2 Plànols
D3 Plec de prescripcions tècniques
D4 Pressupost

11/11 Volums

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

Índex de volums

D1 Memòria i annexos	D2 Plànols	D3 Plec de prescripcions tècniques	D4 Pressupost
01-11	08-09	10	11

01
Memòria
Annex 01. Planejament

02
Annex 02. Serveis existents, serveis afectats i nous subministraments

03
Annex 02. Serveis existents, serveis afectats i nous subministraments (2)

04
Annex 02. Serveis existents, serveis afectats i nous subministraments (3)

05
Annex 03. Pla de control de qualitat
Annex 04. Estudi de seguretat i salut

06
Annex 05. Aspectes ambientals

07
Annex 06. Estudi de gestió de residus de construcció i demolició
Annex 07. Pla d'obra
Annex 08. Justificació de preus
Annex 09. Pla de consum i manteniment de l'obra acabada
Annex 10. Pressupost per al coneixement de l'Administració
Annex 11. Fitxa resum de les característiques del projecte

08
1.1. Situació
1.2. Emplaçament
2. 1. Enderrocs i reposició de paviments. Planta
2. 2. Enderrocs i reposició de paviments. Planta
2. 3. Enderrocs i reposició de paviments. Planta
2. 4. Obra civil. Reductors de velocitat. Planta
2. 5. Detalls obra civil.
2. 6. Serveis afectats. Baixa Tensió. Planta
2. 7. Serveis afectats. Baixa Tensió. Planta
2. 8. Serveis afectats. Baixa Tensió. Planta
2. 9. Detalls. Baixa Tensió.
2. 10. Detalls. Baixa Tensió.
2. 11. Detalls. Baixa Tensió.
2. 12. Detalls. Baixa Tensió.
2. 13. Detalls. Baixa Tensió.
2. 14. Detalls. Baixa Tensió.
2. 15. Detalls. Baixa Tensió.

09
2. 16. Serveis afectats. Telefònica. Planta
2. 17. Serveis afectats. Telefònica. Planta
2. 18. Serveis afectats. Telefònica. Planta
2. 19. Detalls. Telefònica.
2. 20. Detalls. Telefònica.
2. 21. Seccions. Estat Actual
2. 22. Seccions Estat Actual
2. 23. Seccions. Estat Actual
2. 24. Seccions Estat Actual
2. 25. Seccions. Proposta
2. 26. Seccions Proposta
2. 27. Seccions Proposta
3. 1. Serveis Existents. Planta
3. 2. Serveis Existents. Planta
3. 3. Serveis Existents. Planta
4. 1. Gestió de Residus

10
01. Plec de prescripcions tècniques particulars
02. Plec de prescripcions tècniques particulars de materials i partides

11
01. Amidaments
02. Estadística de partides
03. Quadre de preus
04. Pressupost
05. Resum de pressupost
06. Últim full

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 2/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

D4 Pressupost

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 3/71.

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

01

Amidaments

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 4/71.

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

AMIDAMENTS

Data: 28/11/25 Pàg.:

Obra	0	PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP_SANT JUST DESVERN
Capítol	0	ELECTRICITAT BT
Titol 3	0	OBRA CIVIL
Titol 4	0	VIA PÚBLICA
Capítol (1)	0	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la z na a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	finques	núm	%		
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Vorera imparells		260,000		2,000	0,250	130,000	C#*D#*E#*F#
4	Entrada i sortida finques		1,000	15,000	2,000	0,250	7,500	C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells		220,000		2,000	0,250	110,000	C#*D#*E#*F#
6	Entrada i sortida finques		1,000	9,000	2,000	0,250	4,500	C#*D#*E#*F#
7	Calçada							
8	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
9	Vorera imparells		66,000		2,000	0,250	33,000	C#*D#*E#*F#
10	Entrada i sortida finques		1,000	3,000	2,000	0,250	1,500	C#*D#*E#*F#
11	Vorea parells							
12	Calçada							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 286,500

2	P2146-HXMJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats obre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compre sor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari rbà, en Actuaci ns d'1 a 10 1 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	núm			
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Vorera imparells		260,000	0,600			156,000	C#*D#*E#*F#
4	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	15,000		15,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells		220,000	0,600			132,000	C#*D#*E#*F#
6	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	9,000		9,000	C#*D#*E#*F#
7	Calçada							
8	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
9	Vorera imparells		66,000	0,600			39,600	C#*D#*E#*F#
10	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	3,000		3,000	C#*D#*E#*F#
11	Vorea parells							C#*D#*E#*F#
12	Calçada							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 354,600

3	P214W-FEMP	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud		núm			
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Calçada		5,600		4,000		22,400	C#*D#*E#*F#
4	Calçada		12,000		4,000		48,000	C#*D#*E#*F#
5	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
6	Calçada		6,100		4,000		24,400	C#*D#*E#*F#

EUR

arrer Sant Josep_Sant J t De vern

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 94,800

4	P214W-FEMM	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb Màq ina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud		núm	%		
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Entrada i sortida finques		1,000	15,000	2,000	0,250	7,500	C#*D#*E#*F#
4	Entrada i sortida finques		1,000	9,000	2,000	0,250	4,500	C#*D#*E#*F#
5	Calçada		5,600		2,000	0,250	2,800	C#*D#*E#*F#
6	Calçada		12,000		2,000	0,250	6,000	C#*D#*E#*F#
7	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							C#*D#*E#*F#
8	Entrada i sortida finques		1,000	3,000	2,000	0,250	1,500	C#*D#*E#*F#
9	Vorea parells							C#*D#*E#*F#
10	Calçada		6,100		2,000	0,250	3,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,350

5	P2146-I0QH	m2	Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjan manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per servei o elements de mobiliari urbà, en actuaci ns de més de 10 1 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	núm			
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Vorera imparells		260,000	0,600		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
4	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	15,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells		220,000	0,600		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	9,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
7	Calçada		5,600	0,800			4,480	C#*D#*E#*F#
8	Calçada		12,000	0,800			9,600	C#*D#*E#*F#
9	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
10	Vorera imparells		66,000	0,600		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
11	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	3,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
12	Vorea parells							
13	Calçada		6,100	0,800			4,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,960

6	P2143-4RR1	m2	Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de r na sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample				
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Calçada		5,600	1,200			6,720	C#*D#*E#*F#
4	Calçada		12,000	1,200			14,400	C#*D#*E#*F#
5	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
6	Calçada		6,100	1,200			7,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,440

7	P2149-HYLZ	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjan manuals sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m

EUR

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 5/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud		núm			
2	Demolició		3,000		6,000		18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

8 P2 Q2-HBAN u De m ntatge per a rec l·l cació p teri r de paperera trab cable de fin a 45 cm de diàmetre, anc rada a terra amb fixaci n mecàniq e bre da de f rmigó, enderr c del da amb martell pne màtic i aplec

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	núm					
2	Demolició		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 P2 Q2-HBA u De m ntatge per a rec l·l cació p teri r de banc metàl·lic, de fin a 3 m de llargària, c l·l cat amb fixaci n mecàniq e amb mitjan man al i aplec

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	núm					
2	Demolició		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

0 P2 B0-HBQZ u De m ntatge per a rec l·l cació de placa de enyalització vertical m ntada bre p rt de pe bre parament vertical , perfície fin a 0,5 m2, a na alçària de 3 m c m a màxim amb mitjan man al i aplec per a p teri r apr fitament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	núm					
2	Demolició		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST ARRER SANT OSEP SANT UST DESVERN
Capít I 01 ELECTRI ITAT BT
Titol 3 01 OBRA IVIL
Titol 4 01 VIA PÚBLI A
Capít I ( ) 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P22 K-TG43	m3	Excavació de cala, per a l calització de ervei , amb mitjan man al i reblert i c mpactació de terre elecci nade de la pròpia excavació, en e pedre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	profunditat	núm		
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Cales localització		1,000	1,000	1,000	7,000	7,000	C#*D#*E#*F#
4	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	1,000	15,000	15,000	C#*D#*E#*F#
5	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	1,000	9,000	9,000	C#*D#*E#*F#
6	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
7	Cales localització		1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
8	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

2 P221I-WCKL m Excavació de rasa per a pa d'in tal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant elèctric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud		núm			
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Vorera imparells		260,000				260,000	C#*D#*E#*F#
4	Entrada i sortida finques		1,000		15,000		15,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells		220,000				220,000	C#*D#*E#*F#
6	Entrada i sortida finques		1,000		9,000		9,000	C#*D#*E#*F#
7	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
8	Vorera imparells		66,000				66,000	C#*D#*E#*F#
9	Entrada i sortida finques		1,000		3,000		3,000	C#*D#*E#*F#
10	Vorea parells							

TOTAL AMIDAMENT 573,000

3 P221I-WCKR m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 130 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant elèctric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud		núm			
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Calçada		5,600				5,600	C#*D#*E#*F#
4	Calçada		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
5	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
6	Calçada		6,100				6,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,700

4 P242-DYRR m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fin a 2 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	prof	núm		
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Terra Cales localització		1,000	1,000	0,650	7,000	4,550	C#*D#*E#*F#
4	Paviment i Sobreample							
5	Vorera imparells		260,000	0,400	0,650		67,600	C#*D#*E#*F#
6	Paviment i Sobreample							
7	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	0,650	15,000	9,750	C#*D#*E#*F#
8	Paviment i Sobreample							
9	Vorea parells		220,000	0,400	0,650		57,200	C#*D#*E#*F#
10	Paviment i Sobreample							
11	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	0,650	9,000	5,850	C#*D#*E#*F#
12	Paviment i Sobreample							
13	Calçada		5,600	0,400	0,750		1,680	C#*D#*E#*F#
14	Calçada		12,000	0,400	0,750		3,600	C#*D#*E#*F#
15	Paviment i Sobreample							
16	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
17	Cales localització		1,000	1,000	0,650	3,000	1,950	C#*D#*E#*F#
18	Paviment i Sobreample							
19	Vorera imparells		66,000	0,400	0,650		17,160	C#*D#*E#*F#
20	Paviment i Sobreample							
21	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	0,650	3,000	1,950	C#*D#*E#*F#
22	Paviment i Sobreample							

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 6/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

23	Vorea parells						
24	Calçada	6,100	0,400	0,750		1,830	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 173,120

5 P243-DT2N m3 Tran p rt de re idus din de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màq ina

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	prof	núm		
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Terra Cales localització							
4	Paviment i Sobreample		1,000	1,000	0,150	7,000	1,050	C#*D#*E#*F#
5	Vorera imparells							
6	Paviment i Sobreample		260,000	0,600	0,150		23,400	C#*D#*E#*F#
7	Entrada i sortida finques							
8	Paviment i Sobreample		1,000	1,000	0,150	15,000	2,250	C#*D#*E#*F#
9	Vorea parells							
10	Paviment i Sobreample		220,000	0,600	0,150		19,800	C#*D#*E#*F#
11	Entrada i sortida finques							
12	Paviment i Sobreample		1,000	1,000	0,150	9,000	1,350	C#*D#*E#*F#
13	Calçada							
14	Paviment i Sobreample		5,600	1,200	0,250		1,680	C#*D#*E#*F#
15	Paviment i Sobreample		12,000	1,200	0,250		3,600	C#*D#*E#*F#
16	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
17	Cales localització							
18	Paviment i Sobreample		1,000	1,000	0,150	3,000	0,450	C#*D#*E#*F#
19	Vorera imparells							
20	Paviment i Sobreample		66,000	0,600	0,150		5,940	C#*D#*E#*F#
21	Entrada i sortida finques							
22	Paviment i Sobreample		1,000	1,000	0,150	3,000	0,450	C#*D#*E#*F#
23	Vorea parells							
24	Calçada							
25	Paviment i Sobreample		6,100	1,200	0,250		1,830	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,800

Obra	0	PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP_SANT JUST DESVERN
Capítol	0	ELECTRICITAT BT
Titol 3	0	OBRA CIVIL
Titol 4	0	VIA PÚBLICA
Capítol (1)	03	CANALITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PDG0-WHGE	m	Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exteri r, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Baixa Tensió, situats en vorera, reblert amb sorra fins a 8 cm per obre de la generatriu del tub superi r, plaques rígides de protecció i senyalització, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'acces oris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant elèctric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud			núm		
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Cales localització		1,000			7,000	7,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorera imparells		260,000				260,000	C#*D#*E#*F#
5	Entrada i sortida finques		1,000			15,000	15,000	C#*D#*E#*F#
6	Vorea parells		220,000				220,000	C#*D#*E#*F#
7	Entrada i sortida finques		1,000			9,000	9,000	C#*D#*E#*F#

EUR

8	Calçada						
9	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó						
10	Cales localització	1,000			3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
11	Vorera imparells	66,000				66,000	C#*D#*E#*F#
12	Entrada i sortida finques	1,000			5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
13	Vorea parells						C#*D#*E#*F#
14	Calçada						

TOTAL AMIDAMENT 585,000

2 PDG0-CTIO m analitzacion elèctriq e de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, lli a la interior i c rr gada la exteri r, de 160 mm de diàmetre n minal, amb 4 tubs per a 2 circuits de Baixa Tensió i 2 de reserva, situats en calçada, reblert amb formigó reciclat no estructural fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda contin a de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporci nal d'acce soris d'unió, separadors i obturadors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud			núm		
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Cales localització							
4	Vorera imparells							C#*D#*E#*F#
5	Entrada i sortida finques							C#*D#*E#*F#
6	Vorea parells							C#*D#*E#*F#
7	Entrada i sortida finques							C#*D#*E#*F#
8	Calçada		5,600				5,600	C#*D#*E#*F#
9	Calçada		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
10	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							C#*D#*E#*F#
11	Cales localització							
12	Vorera imparells							C#*D#*E#*F#
13	Entrada i sortida finques							C#*D#*E#*F#
14	Vorea parells							C#*D#*E#*F#
15	Calçada		6,100				6,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,700

3 PDG9-VZLD m Protecció de serveis amb planxa d'acer de mides de 550x40 mm i 8 mm de gruix, cobrint el servei a protegir i muntades entre elles un mínim de 5 cm segons normativa de l'empresa de distribució

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	núm		%		
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							C#*D#*E#*F#
3	Cales localització		1,000	7,000		0,050	0,350	C#*D#*E#*F#
4	Vorera imparells		260,000			0,050	13,000	C#*D#*E#*F#
5	Entrada i sortida finques		1,000	15,000		0,050	0,750	C#*D#*E#*F#
6	Vorea parells		220,000			0,050	11,000	C#*D#*E#*F#
7	Entrada i sortida finques		1,000	9,000		0,050	0,450	C#*D#*E#*F#
8	Calçada							C#*D#*E#*F#
9	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							C#*D#*E#*F#
10	Cales localització		1,000	3,000		0,050	0,150	C#*D#*E#*F#
11	Vorera imparells		66,000			0,050	3,300	C#*D#*E#*F#
12	Entrada i sortida finques		1,000	5,000		0,050	0,250	C#*D#*E#*F#
13	Vorea parells							C#*D#*E#*F#
14	Calçada							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,250

4 PDG9-VZLE m Protecció de serveis amb planxa totalment comprimida, de fibrociment NT, de color natural, de 9 mm de gruix, mides de 60x30 cm, c brint el servei a protegir i muntades entre elles un mínim de 5 cm seg ns normativa de l'empresa de distribució

EUR

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	núm		%		
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							C#*D#*E#*F#
3	Cales localització		1,000	7,000		0,050	0,350	C#*D#*E#*F#
4	Vorera imparells		260,000			0,050	13,000	C#*D#*E#*F#
5	Entrada i sortida finques		1,000	15,000		0,050	0,750	C#*D#*E#*F#
6	Vorea parells		220,000			0,050	11,000	C#*D#*E#*F#
7	Entrada i sortida finques		1,000	9,000		0,050	0,450	C#*D#*E#*F#
8	Calçada							C#*D#*E#*F#
9	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							C#*D#*E#*F#
10	Cales localització		1,000	3,000		0,050	0,150	C#*D#*E#*F#
11	Vorera imparells		66,000			0,050	3,300	C#*D#*E#*F#
12	Entrada i sortida finques		1,000	5,000		0,050	0,250	C#*D#*E#*F#
13	Vorea parells							C#*D#*E#*F#
14	Calçada							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,250

Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP_SANT JUST DESVERN
Capítol 01 ELECTRICITAT BT
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 01 VIA PÚBLICA
Capítol (1) 04 REPOSICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ1Y-IJSK	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 70 a 200 cm de llargària, amb fixacions mecàniques mitjançant camió grua per a transport, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 5 1 u

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	núm					
2	Reposició		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	PQ2Y-MA95	u	Col·locació de paperera de <= 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó utilitzant martell trencador manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	núm					
2	Reposició		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	P930-15UMQ	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE-235/B/20, amb una substitució del 100% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT si no s'indica el gruix. m2 de superfície amidat segons les especificacions de la DT si s'indica el gruix.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud		núm	h (m)		
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Vorera imparells		260,000	0,600		0,150	23,400	C#*D#*E#*F#
4	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	15,000	0,150	2,250	C#*D#*E#*F#

EUR

5	Vorera parells		220,000	0,600		0,150	19,800	C#*D#*E#*F#
6	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	9,000	0,150	1,350	C#*D#*E#*F#
7	Calçada		5,600	0,800		0,200	0,896	C#*D#*E#*F#
8	Calçada		12,000	0,800		0,200	1,920	C#*D#*E#*F#
9	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
10	Vorera imparells		66,000	0,600		0,150	5,940	C#*D#*E#*F#
11	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	3,000	0,150	0,450	C#*D#*E#*F#
12	Vorea parells							
13	Calçada		6,660	0,800		0,200	1,066	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,072

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	P9E1-I7C5	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	núm			
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Vorera imparells		260,000	0,600			156,000	C#*D#*E#*F#
4	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	15,000		15,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells		220,000	0,600			132,000	C#*D#*E#*F#
6	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	9,000		9,000	C#*D#*E#*F#
7	Calçada							
8	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
9	Vorera imparells		66,000	0,600			39,600	C#*D#*E#*F#
10	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	3,000		3,000	C#*D#*E#*F#
11	Vorea parells							
12	Calçada							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 354,600

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	P96R-I3AJ	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud		núm			
2	Reposició		3,000		6,000		18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
6	P9L1-E97R	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 CRITERI D'AMIDAMENT: SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. No són d'abonament els excessos laterals. DOTACIÓ EN KG/M2: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample		n		
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Vorera imparells							
4	Entrada i sortida finques							C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells							C#*D#*E#*F#

EUR

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 8/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

6	Entrada i sortida finques						C#*D#*E#*F#
7	Calçada	5,600	1,200		2,000	13,440	C#*D#*E#*F#
8	Calçada	12,000	1,200		2,000	28,800	C#*D#*E#*F#
9	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó						
10	Vorera imparells						
11	Entrada i sortida finques						
12	Vorea parells						
13	Calçada	6,100	1,200		2,000	14,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,880

7 P9HC-HOSA u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	unitats					
2	Jornada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 P9H5-E8A1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	profunditat	densitat		
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Vorera imparells							C#*D#*E#*F#
4	Entrada i sortida finques							C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells							C#*D#*E#*F#
6	Entrada i sortida finques							
7	Calçada		5,600	1,200	0,040	2,400	0,645	C#*D#*E#*F#
8	Calçada		12,000	1,200	0,040	2,400	1,382	C#*D#*E#*F#
9	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
10	Vorera imparells							
11	Entrada i sortida finques							
12	Vorea parells							
13	Calçada		6,100	1,200	0,040	2,400	0,703	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,730

9 P9H5-E83K t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	profunditat	densitat		
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Vorera imparells							C#*D#*E#*F#
4	Entrada i sortida finques							C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells							C#*D#*E#*F#
6	Entrada i sortida finques							
7	Calçada		5,600	1,200	0,060	2,400	0,968	C#*D#*E#*F#
8	Calçada		12,000	1,200	0,060	2,400	2,074	C#*D#*E#*F#
9	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
10	Vorera imparells							
11	Entrada i sortida finques							
12	Vorea parells							
13	Calçada		6,100	1,200	0,060	2,400	1,054	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,096

10 PBA2-I2E6 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	número	unitats		
2	Reposició		150,000	0,200			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

11 PBA2-FIHW m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	número	unitats		
2	Pas vianants		0,500	4,000	5,000	1,000	10,000	C#*D#*E#*F#
3	Fletxes i figures		1,000	1,500		1,000	1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,500

Obra	01	PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP_SANT JUST DESVERN
Capítol	01	ELECTRICITAT BT
Titol 3	01	OBRA CIVIL
Titol 4	02	EMBRANCAMENTS
Capítol (1)	01	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214D-F001	m3	Formació de nínxol en façana o tanca d'obra per a encastar les caixes elèctriques, canaletes, sòcols, etc. Construït mitjançant el tallat del perímetre del nínxol amb serra radial i buidat del forat del nínxol amb escarpa i maceta i on es pugui amb martells compressor petits. Inclou la planxa metàl·lica de suport de les caixes. Totalment acabat segons geometria i estètica de la façana o tanca existent amb la reposició de les peces originals on calgui. Desmuntatge de peçes de de façana, fet per Conservador- restaurador responsable de la intervenció, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat baix.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	alçada	ample	profunditat	núm		
2	Vorera imparells							
3	Actuació CDU en mur		1,300	0,750	0,300	12,000	3,510	C#*D#*E#*F#
4	Actuació CPM en mur		0,400	0,300	0,300	4,000	0,144	C#*D#*E#*F#
5	Actuació CS+CGP		2,070	0,750	0,300	1,000	0,466	C#*D#*E#*F#
6	Vorea parells							
7	Actuació CDU en mur		1,300	0,750	0,300	4,000	1,170	C#*D#*E#*F#
8	Actuació CPM en mur		0,400	0,300	0,300	2,000	0,072	C#*D#*E#*F#
9	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
10	Vorera imparells							
11	Actuació CDU en mur		1,300	0,750	0,300	2,000	0,585	C#*D#*E#*F#
12	Actuació CPM en mur		0,400	0,300	0,300	2,000	0,072	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,019

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 9/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

2 P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	núm		núm		
2	Vorera imparells							
3	Rasa interior finca		5,000	2,000		5,000	50,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorea parells							
5	Rasa interior finca		5,000	2,000		2,000	20,000	C#*D#*E#*F#
6	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
7	Vorera imparells							
8	Rasa interior finca		5,000	2,000		2,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

3 P214W-FEMM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	núm		núm		
2	Vorera imparells							
3	Rasa interior finca		5,000	2,000		5,000	50,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorea parells							
5	Rasa interior finca		5,000	2,000		2,000	20,000	C#*D#*E#*F#
6	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
7	Vorera imparells							
8	Rasa interior finca		5,000	2,000		2,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

4 P2146-I0QH m2 Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample		núm		
2	Vorera imparells							
3	Rasa interior finca		5,000	0,400		5,000	10,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorea parells							
5	Rasa interior finca		5,000	0,400		2,000	4,000	C#*D#*E#*F#
6	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
7	Vorera imparells							
8	Rasa interior finca		5,000	0,400		2,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 P2143-4RQR m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample		núm		
2	Vorera imparells							
3	Rasa interior finca		5,000	0,400		5,000	10,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorea parells							
5	Rasa interior finca		5,000	0,400		2,000	4,000	C#*D#*E#*F#
6	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
7	Vorera imparells							
8	Rasa interior finca		5,000	0,400		2,000	4,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 P21Z0-52UU u Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud			núm		
2	Vorera imparells							
3	Actuació CDU en mur		0,800			5,000	4,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorea parells							
5	Actuació CDU en mur		0,800			2,000	1,600	C#*D#*E#*F#
6	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
7	Vorera imparells							
8	Actuació CDU en mur		0,800			2,000	1,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

7 PG2O-6SXJ m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud			núm		
2	Vorera imparells							
3	Actuació CDU en mur		0,800			5,000	4,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorea parells							
5	Actuació CDU en mur		0,800			2,000	1,600	C#*D#*E#*F#
6	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
7	Vorera imparells							
8	Actuació CDU en mur		0,800			2,000	1,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

8 P21DC-HBIU m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	metres			núm		
2	Vorera imparells							
3	Adaptació CPM-Escomesa actual		10,000			5,000	50,000	C#*D#*E#*F#
4	Adaptació CS+CGP-Escomesa a		15,000			1,000	15,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells							
6	Adaptació CPM-Escomesa actual		10,000			2,000	20,000	C#*D#*E#*F#
7	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
8	Vorera imparells							
9	Adaptació CPM-Escomesa actual		10,000			2,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

9 P21DC-HBIX m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	metres			núm		
2	Vorera imparells							

EUR

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 10/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

3	Adaptació CPM-Escomesa actual	10,000			5,000	50,000	C#*D#*E#*F#
4	Adaptació CS+CGP-Escomesa a	15,000			1,000	15,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells						
6	Adaptació CPM-Escomesa actual	10,000			2,000	20,000	C#*D#*E#*F#
7	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó						
8	Vorera imparells						
9	Adaptació CPM-Escomesa actual	10,000			2,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

10 P21GT-4RV6 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	metres			núm		
2	Vorera imparells							
3	Adaptació CPM-Escomesa actual		10,000			5,000	50,000	C#*D#*E#*F#
4	Adaptació CS+CGP-Escomesa a		15,000			1,000	15,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells							
6	Adaptació CPM-Escomesa actual		10,000			2,000	20,000	C#*D#*E#*F#
7	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
8	Vorera imparells							
9	Adaptació CPM-Escomesa actual		10,000			2,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

11 P21Q1-HBNB u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T				núm		
2	Vorera imparells							
3	Adaptació CPM-Escomesa actual					7,000	7,000	C#*D#*E#*F#
4	Adaptació CS+CGP-Escomesa a					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells							
6	Adaptació CPM-Escomesa actual					2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
7	Adaptació CGP façan					4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
8	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							C#*D#*E#*F#
9	Vorera imparells							
10	Adaptació CPM-Escomesa actual					2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
11	Adaptació CGP façana					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP_SANT JUST DESVERN
Capítol 01 ELECTRICITAT BT
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 02 EMBRANCAMENTS
Capítol (1) 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	profunditat	núm		

2	Vorera imparells						
3	Actuació CDU en mur	0,750	0,750	0,750	15,000	6,328	C#*D#*E#*F#
4	Vorea parells						
5	Actuació CDU en mur	0,750	0,750	0,750	4,000	1,688	C#*D#*E#*F#
6	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó						
7	Vorera imparells						
8	Actuació CDU en mur	0,750	0,750	0,750	3,000	1,266	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,282

2 P221I-WCKL m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant elèctric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud			núm		
2	Vorera imparells							
3	Rasa interior finca		5,000			5,000	25,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorea parells							
5	Rasa interior finca		5,000			2,000	10,000	C#*D#*E#*F#
6	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
7	Vorera imparells							
8	Rasa interior finca		5,000			2,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

3 P242-DYRR m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud			núm		
2	Vorera imparells							
3	Rasa interior finca		5,000	0,400	0,650	5,000	6,500	C#*D#*E#*F#
4	Vorea parells							C#*D#*E#*F#
5	Rasa interior finca		5,000	0,400	0,650	2,000	2,600	C#*D#*E#*F#
6	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							C#*D#*E#*F#
7	Vorera imparells							C#*D#*E#*F#
8	Rasa interior finca		5,000	0,400	0,650	2,000	2,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,700

4 P243-DT2N m3 Transport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud			núm		
2	Vorera imparells							
3	Rasa interior finca pav i sobream		5,000	0,400	0,150	5,000	1,500	C#*D#*E#*F#
4	Vorea parells							
5	Rasa interior finca pav i sobream		5,000	0,400	0,150	2,000	0,600	C#*D#*E#*F#
6	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
7	Vorera imparells							
8	Rasa interior finca pav i sobream		5,000	0,400	0,150	2,000	0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP_SANT JUST DESVERN
Capítol 01 ELECTRICITAT BT

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 11/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 02 EMBRANCAMENTS
Capítol (1) 03 CANALITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG2N-EUJC	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	N°tubs		núm		
2	Vorera imparells							
3	Rasa interior finca		5,000	2,000		5,000	50,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorea parells							
5	Rasa interior finca		5,000	2,000		2,000	20,000	C#*D#*E#*F#
6	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
7	Vorera imparells							
8	Rasa interior finca		5,000	2,000		2,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

2	PG2O-6SYM	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud			núm		
2	Vorera imparells							
3	Adaptació CPM-Escomesa actual		10,000			5,000	50,000	C#*D#*E#*F#
4	Adaptació CS+CGP-Escomesa a		15,000			1,000	15,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells							C#*D#*E#*F#
6	Adaptació CPM-Escomesa actual		10,000			2,000	20,000	C#*D#*E#*F#
7	Adaptació CGP façan		10,000			4,000	40,000	C#*D#*E#*F#
8	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
9	Vorera imparells							
10	Adaptació CPM-Escomesa actual		10,000			2,000	20,000	C#*D#*E#*F#
11	Adaptació CGP façana		10,000			1,000	10,000	C#*D#*E#*F#
13	Amidament número 41		75,000			1,000	75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

3	PG2P-6SYZ	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud			núm		
2	Vorera imparells							
3	Adaptació CPM-Escomesa actual		10,000			5,000	50,000	C#*D#*E#*F#
4	Adaptació CS+CGP-Escomesa a		15,000			1,000	15,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells							C#*D#*E#*F#
6	Adaptació CPM-Escomesa actual		10,000			2,000	20,000	C#*D#*E#*F#
7	Adaptació CGP façan		10,000			4,000	40,000	C#*D#*E#*F#
8	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
9	Vorera imparells							
10	Adaptació CPM-Escomesa actual		10,000			2,000	20,000	C#*D#*E#*F#
11	Adaptació CGP façana		10,000			1,000	10,000	C#*D#*E#*F#
13	Amidament número 41		75,000			1,000	75,000	C#*D#*E#*F#

EUR

TOTAL AMIDAMENT 230,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP_SANT JUST DESVERN
Capítol 01 ELECTRICITAT BT
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 02 EMBRANCAMENTS
Capítol (1) 04 REPOSICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P930-15UMQ	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE-235/B/20, amb una substitució del 100% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT si no s'indica el gruix. m2 de superfície amidat segons les especificacions de la DT si s'indica el gruix.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	núm	h (m)		
2	Vorera imparells							C#*D#*E#*F#
3	Rasa interior finca		5,000	0,400	5,000	0,150	1,500	C#*D#*E#*F#
4	Vorea parells							C#*D#*E#*F#
5	Rasa interior finca		5,000	0,400	2,000	0,150	0,600	C#*D#*E#*F#
6	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							C#*D#*E#*F#
7	Vorera imparells							C#*D#*E#*F#
8	Rasa interior finca		5,000	0,400	2,000	0,150	0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

2	P9D5-14Q6J	m2	Paviment exterior, de Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 temps obert ampliat (E) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	núm	%		
2	Vorera imparells							
3	Rasa interior finca		5,000	0,400	5,000	0,250	2,500	C#*D#*E#*F#
4	Vorea parells							
5	Rasa interior finca		5,000	0,400	2,000	0,250	1,000	C#*D#*E#*F#
6	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
7	Vorera imparells							
8	Rasa interior finca		5,000	0,400	2,000	0,250	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

3	P9D6-H9CZ	m2	Reparació puntual (1 a 4 m2) de paviment exterior antilliscant, eliminant les peces trencades i el morter de base, i refent el paviment amb rajola de gres extruït antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), i transport de runa fins a camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	núm	%		
2	Vorera imparells							
3	Rasa interior finca		5,000	0,400	5,000	0,750	7,500	C#*D#*E#*F#
4	Vorea parells							
5	Rasa interior finca		5,000	0,400	2,000	0,750	3,000	C#*D#*E#*F#
6	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
7	Vorera imparells							

EUR

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 12/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

8	Rasa interior finca	5,000	0,400	2,000	0,750	3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

4 PG1M-IRS5 u

Porta metàl·lica per caixa de distribució en urbanitzacions (CDU) enca tada en nínx l en paret de mides 950x720 mm, de planxa de 2 mm de gruix, instal·lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T				núm		
2	Vorera imparells							
3	Actuació CDU en mur					5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorea parells							
5	Actuació CDU en mur					2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
6	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							C#*D#*E#*F#
7	Vorera imparells							C#*D#*E#*F#
8	Actuació CDU en mur					2,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 PG1M-IRRZ u

Porta metàl·lica per a caixa seccionadora i caixa general de protecció encastada en nÍxol en paret de mide 1500x720 mm, de planxa de 2 mm de gruix, grau de protecció contra impactes mecànics IK10, sistema de tancament amb pany JIS, inclou marc i mitjans de subjecció a l?obra, instal·lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T				núm		
2	Vorera imparells							
3	Actuació CS+CGP en mur					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P89T-HBZK m2

Pintat en operacions de reparació, de parament vertical de guix, al plàstic picat o gotejat, amb na capa d'imprimació a la cola diluïda, una de pasta plàstica de picar i una de pintura plàstica, en superfícies de fins a 5 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	m2			núm		
2	Vorera imparells							
3	Actuació CDU en mur		2,000			7,000	14,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorea parells							
5	Actuació CDU en mur		2,000			4,000	8,000	C#*D#*E#*F#
6	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
7	Vorera imparells							
8	Actuació CDU en mur		2,000			2,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

7 P6128-7BEC m2

Paret de tancament passant d'una cara vista de gruix 14 cm, de Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	alçada	ample		núm		
2	Vorera imparells							
3	Actuació CDU en mur		1,300	0,750		12,000	11,700	C#*D#*E#*F#
4	Actuació CPM en mur		1,300	0,300		4,000	1,560	C#*D#*E#*F#
5	Actuació CS+CGP		2,070	0,750		1,000	1,553	C#*D#*E#*F#
6	Vorea parells							
7	Actuació CDU en mur		1,300	0,750		4,000	3,900	C#*D#*E#*F#

EUR

arrer Sant Josep_Sant J t De vern

8	Actuació CPM en mur	1,300	0,300	2,000	0,780	C#*D#*E#*F#
9	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó					
10	Vorera imparells					
11	Actuació CDU en mur	1,300	0,750	2,000	1,950	C#*D#*E#*F#
12	Actuació CPM en mur	1,300	0,300	2,000	0,780	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,223

Obra	0	PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP_SANT JUST DESVERN
Capítol	0	ELECTRICITAT BT
Titol 3	02	OBRA MECÀNICA
Titol 4	0	VIA PÚBLICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG32-1267M	m	Circuit trifàsic simple amb cable amb conductor d'alumini de ten ió a ignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció (3x240/1x 50 mm2), classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	núm		fc		
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							C#*D#*E#*F#
3	Cales localització		1,000	7,000		1,100	7,700	C#*D#*E#*F#
4	Vorera imparells		260,000			1,100	286,000	C#*D#*E#*F#
5	Entrada i sortida finques		1,000	7,000		1,100	7,700	C#*D#*E#*F#
6	Vorea parells		220,000			1,100	242,000	C#*D#*E#*F#
7	Entrada i sortida finques		1,000	2,000		1,100	2,200	C#*D#*E#*F#
8	Calçada		5,600			1,100	6,160	C#*D#*E#*F#
9	Calçada		12,000			1,100	13,200	C#*D#*E#*F#
10	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
11	Cales localització		1,000	2,000		1,100	2,200	C#*D#*E#*F#
12	Vorera imparells		66,000			1,100	72,600	C#*D#*E#*F#
13	Entrada i sortida finques		1,000	5,000		1,100	5,500	C#*D#*E#*F#
14	Vorea parells							C#*D#*E#*F#
15	Calçada		6,100			1,100	6,710	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 651,970

2 PG32-DYFL m

Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ, construcció segon norma UNE 21030-1, tetrapolar, de secció 3x95 / 54,6 mm2, classe de reacció al f c Fca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat aeri

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	núm		fc		
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Vorera imparells		15,000			1,100	16,500	C#*D#*E#*F#
4	Vorea parells		15,000			1,100	16,500	C#*D#*E#*F#
5	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
6	Vorera imparells		15,000			1,100	16,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,500

3 PG1M-IRS6 u

Armari de distribució urbana ADU 4/400 amb pedestal 800x590x385 mm, instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T		núm				
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							C#*D#*E#*F#
3	Vorea parells			3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 13/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 PB1A-5304 m Barana de perfil IPN-100 en forma de "I", col·locat cada 2 m, amb un tub travesser de d 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb formigó de dosificació 150 kg/m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T		núm				
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							C#*D#*E#*F#
3	Proteció ADU		3,000	3,000			9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 PGF1-DJGD u Pal de formigó armat d'11 m d'alçària, de 6,3 kN d'esforç en punta, per a cable trenat i muntat amb dau de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T		núm				
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							C#*D#*E#*F#
3	Vorea parells			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorea imparells			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 PG3T-11O1T u Empalmament de circuit trifàsic de baixa tensió amb maniguets d'unió per compressió, d'alumini, per a empalmament recte de cables d'alumini i aïllament sec de diferent secció de fase de 240 mm2 amb cables de 150 mm2 de secció

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	núm				
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Vorera imparells		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorea parells		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
6	Vorera imparells		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
7	Vorea parells							

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 PG21-F001 m Conversió aèria soterrada amb 3 m de tub d'acer galvanitzat en calent S275JR, segons norma UNE-EN 10025, de diàmetre interior 100 mm i 3 mm d'espessor i tub PVC resistència al xoc 7 de diàmetre exterior 90 mm. Inclou caputxó superior de sellat per a 4 sortides, colze PVC inferior, brides des subjecció a façana o suport. Subministrament i col·locació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T		núm				
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Vorera imparells - Suport formigó			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorea parells - Entroncament CG			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
5	Tram 2 C/Arc-C/Canigó							C#*D#*E#*F#
6	Vorera imparells - Suport formigó			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
7	Vorea imparells - Entroncament C			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 PXSE-F004 PA Partida alçada a justificar pel pagament a la cia subministradora per a la variant de línies de Baixa Tensió existents segons el pressupost 957877. Inclou els treballs propis de la companyia sobre elements en tensió, emplamaments, connexió d'escomeses a la nova xarxa, retirada d'elements fora de servei, permisos, projecte i supervisió d'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T		núm				
2	Pagament a companyia			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PXSE-F005 PA Elaboració i presentació de projecte per l'ajustat per part de la companyia electrica. Inclou revisions de projecte segons indicacions de EDR, visats i assumeix d'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T		núm				
2				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PXSE-F006 PA Elaboració d'un document conjunt amb tota la informació relativa al final d'obra:

Projecte elèctric actualitzat segons modificacions d'obra seguint les prescripcions de la companyia
Plànols As Built elaborats seguint les prescripcions de la companyia
Fotografies de cadascun dels trams soterrats
Certificat RD120 compliment de distàncies
CFO llinies BT segons model normalitzat
Aixecament d'obra superior a 15 m de llargària per al posterior traçat de plànol

Inclou les revisions que siguin necessàries fins a l'aprovació final per part de la DF i la companyia.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T		núm				
2				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP_SANT JUST DESVERN
Capítol	01	ELECTRICITAT BT
Titol 3	02	OBRA MECÀNICA
Titol 4	02	PARTICULARS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG1M-IRS4	u	Mòdul de caixa de distribució en urbanitzacions (CDU), homologat per la companyia Fecsa-Endesa (codi Endesa 6700038), amb entrada, doble sortida i derivació a dos abonats, amb mides 536x516x227, ref. Cahors 0555014 o equivalent, instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T				núm		
2	Vorera imparells							
3	Actuació CDU en mur					14,000	14,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorea parells							
5	Actuació CDU en mur					4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
6	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
7	Vorera imparells							
8	Actuació CDU en mur					2,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 PG1M-IRS3 u Lloseta de tancament per a Caixa de Distribució en Urbanitzacions (CDU) de planxa galvanitzada en calent d'1,5mm de gruix, dos suports per fixació de la lloseta i quatre cargols tipus allen M12 precintables, ref. 0931135 de Cahors o equivalent, instal·lada

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 14/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T				núm		
2	Vorera imparells							
3	Actuació CDU en mur					14,000	14,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorea parells							
5	Actuació CDU en mur					4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
6	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
7	Vorera imparells							
8	Actuació CDU en mur					2,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 PG17-3A78 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic i rellotge, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T				núm		
2	Vorera imparells							C#*D#*E#*F#
3	Actuació CPM en mur					7,000	7,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorea parells							
5	Actuació CPM en mur					2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
6	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
7	Vorera imparells							C#*D#*E#*F#
8	Actuació CPM en mur					2,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

4 PG19-DGIV u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T		núm				C#*D#*E#*F#
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							C#*D#*E#*F#
3	Vorea parells - CGP façana			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
4	Tram 2 C/Arc-C/Canigó							
5	Vorea imparells - CGP façana			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 PG1M-IRS1 u Caixa de seccionament designació CS 400, amb sortida a CGP per la part superior i sortida de línia per la part inferior, tipus Cahors 0446150 o equivalent, homologada per la companyia Fecsa-Endesa, instal·lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T				núm		
2	Vorera imparells							C#*D#*E#*F#
3	Actuació CS+CGP					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PG19-DGI1 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T				núm		
2	Vorera imparells							C#*D#*E#*F#

3	Actuació CS+CGP					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PG21-F001 m Conversió aèria soterrada amb 3 m de tub d'acer galvanitzat en calent S275JR, segons norma UNE-EN 10025, de diàmetre interior 100 mm i 3 mm d'espessor i tub PVC resistència al xoc 7 de diàmetre exterior 90 mm. Inclou caputxó superior de sellat per a 4 sortides, colze PVC inferior, brides des subjecció a façana o suport. Subministrament i col·locació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T				núm		
2	Vorera imparells							C#*D#*E#*F#
3	Actuació CS+CGP					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PG0A-61UK u Desplaçament de comptador d'interior d'habitatge amb obertura de regata i tapat de regata existent, col·locació de tub corrugat de PVC de diàmetre nominal 25 mm, i connexió a caixa d'escala amb conductors de coure H07V-R de 10 mm2 de secció

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	núm					
2	Vorera imparells							
3	Previsó		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorea parells							
5	Previsó		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
7	Vorera imparells							
8	Previsó		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 PG33-E799 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud		fc	núm		
2	Vorera imparells							
3	Adaptació CPM-Escomesa actual		10,000		1,100	5,000	55,000	C#*D#*E#*F#
4	Adaptació CS+CGP-Escomesa a		15,000		1,100	1,000	16,500	C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells							
6	Adaptació CPM-Escomesa actual		10,000		1,100	2,000	22,000	C#*D#*E#*F#
7	Adaptació CGP façan		10,000		1,100	4,000	44,000	C#*D#*E#*F#
8	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
9	Vorera imparells							
10	Adaptació CPM-Escomesa actual		10,000		1,100	2,000	22,000	C#*D#*E#*F#
11	Adaptació CGP façana		10,000		1,100	1,000	11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,500

10 FG1O00101 M ADAPTACIÓ ENBRANCAMENT NOU FAÇANA TUB METÀL·LIC
Adaptació del nou embrancament amb tub de sortida de la CGP fina a l'accés a la vivenda de l'abonat per façana amb tub metàl·lic de 40 mm de diàmetre endollable amb els maneguets i colzes inclosos acer laminat en fred de baix contingut de carboni, qualitat tipus DC03 EN-10130, electrogalvanitzat UNE-EN 2081, pintat interiorment, segons norma UNE EN 61386-21 grapat en façana amb abraçadores Apolo galv. i visos zincats M6-30 amb tac de plàstic. Amb la part proporcional de l'arrancada dels tubs existents en façana. Subministrament i col·locació. (Unitat d'amidament: metre de tub) ($90&47@).

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 15/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T				núm		
2	Vorea parells							
3	Adaptació CGP façan					4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
4	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
5	Vorera imparells							
6	Adaptació CGP façana					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP_SANT JUST DESVERN
Capítol 02 TELEFÒNICA
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 01 VIA PÚBLICA
Capítol (1) 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud		núm	%		
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Vorera imparells		205,000		2,000	0,500	205,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorea parells		234,000		2,000	0,500	234,000	C#*D#*E#*F#
5	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
6	Vorera imparells		116,000		2,000	0,500	116,000	C#*D#*E#*F#
7	Vorea parells							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 555,000

2 P2146-HXMJ m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	núm			
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Vorera imparells		205,000	0,600			123,000	C#*D#*E#*F#
4	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	14,000		14,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells		234,000	0,600			140,400	C#*D#*E#*F#
6	Entrada i sortida finques							
7	Calçada							
8	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
9	Vorera imparells		116,000	0,600			69,600	C#*D#*E#*F#
10	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	2,000		2,000	C#*D#*E#*F#
11	Vorea parells							C#*D#*E#*F#
12	Calçada							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 349,000

3 P214W-FEMP m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	Concepte	T	longitud	núm	
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc				
3	Calçada		275,000	4,000	1.100,000 C#*D#*E#*F#
4	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó				
5	Calçada		115,000	4,000	460,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.560,000

4 P214W-FEMM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud		núm	%		
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Vorera imparells		205,000		2,000	0,250	102,500	C#*D#*E#*F#
4	Vorea parells		234,000		2,000	0,250	117,000	C#*D#*E#*F#
5	Calçada		275,000				275,000	C#*D#*E#*F#
6	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							C#*D#*E#*F#
7	Vorera imparells		116,000		2,000	0,250	58,000	C#*D#*E#*F#
8	Vorea parells							C#*D#*E#*F#
9	Calçada		115,000				115,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 667,500

5 P2146-I0QH m2 Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	núm			
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Vorera imparells		205,000	0,600		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
4	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	14,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells		234,000	0,600		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6	Entrada i sortida finques							
7	Calçada		236,000	0,800			188,800	C#*D#*E#*F#
8	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
9	Vorera imparells		116,000	0,600		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
10	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	2,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
11	Vorea parells							
12	Calçada		115,000	0,800			92,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,800

6 P2143-4RR1 m2 Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample				
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Vorera imparells							
4	Entrada i sortida finques							C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells							C#*D#*E#*F#
6	Entrada i sortida finques							C#*D#*E#*F#
7	Calçada		234,000	1,200			280,800	C#*D#*E#*F#
8	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
9	Vorera imparells							
10	Entrada i sortida finques							
11	Vorea parells							

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 16/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

12	Calçada	115,000	1,200		138,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 418,800

7 P2149-HYLZ m

Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans manuals sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud		núm			
2	Demolició		3,000		6,000		18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP_SANT JUST DESVERN
Capítol 02 TELEFÒNICA
Títol 3 01 OBRA CIVIL
Títol 4 01 VIA PÚBLICA
Capítol (1) 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P221K-TG43 m3

Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	profunditat	núm		
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Cales localització		1,000	1,000	1,000	6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
4	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	1,000	14,000	14,000	C#*D#*E#*F#
5	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
6	Cales localització		1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
7	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 P221I-WCKP m

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 90 cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant elèctric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud		núm			
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Vorera imparells		205,000				205,000	C#*D#*E#*F#
4	Entrada i sortida finques		1,000		14,000		14,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells		234,000				234,000	C#*D#*E#*F#
6	Entrada i sortida finques							
7	Calçada							
8	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
9	Vorera imparells		116,000				116,000	C#*D#*E#*F#
10	Entrada i sortida finques		1,000		2,000		2,000	C#*D#*E#*F#
11	Vorea parells							C#*D#*E#*F#
12	Calçada							

TOTAL AMIDAMENT 571,000

3 P221I-WCKR m

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 130 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics,

amb picó vibrant elèctric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud					
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Vorera imparells							
4	Entrada i sortida finques							C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells							C#*D#*E#*F#
6	Entrada i sortida finques							
7	Calçada		236,000				236,000	C#*D#*E#*F#
8	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
9	Vorera imparells							C#*D#*E#*F#
10	Entrada i sortida finques							C#*D#*E#*F#
11	Vorea parells							
12	Calçada		115,000				115,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 351,000

4 P242-DYRR m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	prof	núm		
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Terra Cales localització		1,000	1,000	0,750	6,000	4,500	C#*D#*E#*F#
4	Paviment i Sobreample							
5	Vorera imparells		205,000	0,400	0,750		61,500	C#*D#*E#*F#
6	Paviment i Sobreample							
7	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	0,650	14,000	9,100	C#*D#*E#*F#
8	Paviment i Sobreample							
9	Vorea parells		234,000	0,400	0,750		70,200	C#*D#*E#*F#
10	Paviment i Sobreample							
11	Calçada		236,000	0,400	1,000		94,400	C#*D#*E#*F#
12	Paviment i Sobreample							
13	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
14	Cales localització		1,000	1,000	0,750	3,000	2,250	C#*D#*E#*F#
15	Paviment i Sobreample							
16	Vorera imparells		116,000	0,400	0,750		34,800	C#*D#*E#*F#
17	Paviment i Sobreample							
18	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	0,750	2,000	1,500	C#*D#*E#*F#
19	Paviment i Sobreample							
20	Vorea parells							
21	Calçada		115,000	0,400	1,000		46,000	C#*D#*E#*F#
22	Paviment i Sobreample							

TOTAL AMIDAMENT 324,250

5 P243-DT2N m3

Transport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	prof	núm		
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Terra Cales localització							
4	Paviment i Sobreample		1,000	1,000	0,150	6,000	0,900	C#*D#*E#*F#
5	Vorera imparells							
6	Paviment i Sobreample		205,000	0,800	0,150		24,600	C#*D#*E#*F#
7	Entrada i sortida finques							

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 17/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

8	Paviment i Sobreample	1,000	1,000	0,150	14,000	2,100	C#*D#*E#*F#
9	Vorea parells						
10	Paviment i Sobreample	234,000	0,800	0,150		28,080	C#*D#*E#*F#
11	Calçada						
12	Paviment i Sobreample	236,000	2,400	0,250		141,600	C#*D#*E#*F#
13	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó						
14	Cales localització						
15	Paviment i Sobreample	1,000	1,000	0,150	3,000	0,450	C#*D#*E#*F#
16	Vorera imparells						
17	Paviment i Sobreample	116,000	0,800	0,150		13,920	C#*D#*E#*F#
18	Entrada i sortida finques						
19	Paviment i Sobreample	1,000	1,000	0,150	2,000	0,300	C#*D#*E#*F#
20	Vorea parells						
21	Calçada						
22	Paviment i Sobreample	115,000	2,400	0,250		69,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,950

Obra	01	PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP_SANT JUST DESVERN
Capítol	02	TELEFÒNICA
Títol 3	01	OBRA CIVIL
Títol 4	01	VIA PÚBLICA
Capítol (1)	03	CANALITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PDG4-F001	m	Canalització amb quatre tubs de PVC rígid de diàmetre nominal DN63 i dau de recobriment de 40x20 cm amb Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud		núm			
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Vorera imparells		205,000				205,000	C#*D#*E#*F#
4	Entrada i sortida finques		1,000		14,000		14,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells		234,000				234,000	C#*D#*E#*F#
6	Entrada i sortida finques							
7	Calçada							
8	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
9	Vorera imparells		116,000				116,000	C#*D#*E#*F#
10	Entrada i sortida finques		1,000		2,000		2,000	C#*D#*E#*F#
11	Vorea parells							C#*D#*E#*F#
12	Calçada							

TOTAL AMIDAMENT 571,000

2 PDG4-W89W m Canalització amb dos tubs de PVC rígid de diàmetre nominal DN110 i dau de recobriment de 40x20 cm amb Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant elèctric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud					
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Vorera imparells							
4	Entrada i sortida finques							C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells							C#*D#*E#*F#

EUR

6	Entrada i sortida finques						
7	Calçada	236,000				236,000	C#*D#*E#*F#
8	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó						
9	Vorera imparells						C#*D#*E#*F#
10	Entrada i sortida finques						C#*D#*E#*F#
11	Vorea parells						
12	Calçada	115,000				115,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 351,000

3 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud		núm			
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Vorera imparells		205,000				205,000	C#*D#*E#*F#
4	Entrada i sortida finques		1,000		14,000		14,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells		234,000				234,000	C#*D#*E#*F#
6	Entrada i sortida finques							
7	Calçada		236,000				236,000	C#*D#*E#*F#
8	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
9	Vorera imparells		116,000				116,000	C#*D#*E#*F#
10	Entrada i sortida finques		1,000		2,000		2,000	C#*D#*E#*F#
11	Vorea parells							C#*D#*E#*F#
12	Calçada		115,000				115,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 922,000

4 PDG6-13IHN u Tap obturador PE per a canalitzacions de diàmetre 63 mm, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T			núm			
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Vorera imparells							C#*D#*E#*F#
4	Entrada i sortida finques		2,000		14,000		28,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells							
6	Entrada i sortida finques							
7	Calçada							
8	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
9	Vorera imparells							
10	Entrada i sortida finques		2,000		2,000		4,000	C#*D#*E#*F#
11	Vorea parells							C#*D#*E#*F#
12	Calçada							

TOTAL AMIDAMENT 32,000

5 PDG6-13IHR u Tap obturador PE per a canalitzacions de diàmetre 110 mm, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T			núm			
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Vorera imparells							C#*D#*E#*F#
4	Entrada i sortida finques		2,000		14,000		28,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells							
6	Entrada i sortida finques							
7	Calçada							
8	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							

EUR

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 18/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

9	Vorera imparells					
10	Entrada i sortida finques	2,000	2,000		4,000	C#*D#*E#*F#
11	Vorera parells					C#*D#*E#*F#
12	Calçada					

TOTAL AMIDAMENT 32,000

6 PDK4-M1NM u

Pericó de formigó prefabricat tipus DM amb tapa de formigó, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 5 1 u

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	núm					
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							C#*D#*E#*F#
3	Vorera imparells							
4	Entrada i sortida finques							
5	Vorea parells							
6	Entrada i sortida finques							
7	Calçada		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
8	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
9	Vorera imparells							
10	Entrada i sortida finques							
11	Vorea parells							
12	Calçada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 PDK1-W8EB u

Bastiment rectangular i tapa rectangular de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 900x1100 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	núm					
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							C#*D#*E#*F#
3	Vorera imparells							
4	Entrada i sortida finques							
5	Vorea parells							
6	Entrada i sortida finques							
7	Calçada		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
8	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
9	Vorera imparells							
10	Entrada i sortida finques							
11	Vorea parells							
12	Calçada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 PDK4-LP2S u

Pericó de formigó prefabricat tipus MF-II amb tapa de formigó, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 5 1 u

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	núm					
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							C#*D#*E#*F#
3	Vorera imparells							
4	Entrada i sortida finques		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

EUR

5	Vorea parells					
6	Entrada i sortida finques	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
7	Calçada					
8	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó					
9	Vorera imparells					
10	Entrada i sortida finques	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
11	Vorea parells					
12	Calçada					C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

9 PDG9-R001 u

Conversió aeri-soterrada de línia de telefonia per a pas de cable en mur o façana, incloent els materials i treballs per a la seva instal·lació (tub d'acer buit rodó galvanitzat, tub PVC rígid interior, tub corrugat flexible per superar obstacles, caputxó superior per a la sortida dels cables, abraçadores,etc..), instal·lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	núm					
2	Conversions		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra	01	PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP_SANT JUST DESVERN
Capítol	02	TELEFÒNICA
Titol 3	01	OBRA CIVIL
Titol 4	01	VIA PÚBLICA
Capítol (1)	04	REPOSICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P930-15UMQ	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE-235/B/20, amb una substitució del 100% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT si no s'indica el gruix. m2 de superfície amidat segons les especificacions de la DT si s'indica el gruix.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	núm			
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Vorera imparells		205,000	6,000		0,150	184,500	C#*D#*E#*F#
4	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	14,000	0,150	2,100	C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells		234,000	0,600		0,150	21,060	C#*D#*E#*F#
6	Entrada i sortida finques							
7	Calçada		236,000	0,800		0,200	37,760	C#*D#*E#*F#
8	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
9	Vorera imparells		116,000	0,600		0,150	10,440	C#*D#*E#*F#
10	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	2,000	0,150	0,300	C#*D#*E#*F#
11	Vorea parells							
12	Calçada		115,000	0,800		0,200	18,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 274,560

2 P9E1-I7C5 m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	núm			

EUR

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 19/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc						
3	Vorera imparells	205,000	0,600		123,000	C#*D#*E#*F#	
4	Entrada i sortida finques	1,000	1,000	14,000	14,000	C#*D#*E#*F#	
5	Vorea parells	234,000	0,600		140,400	C#*D#*E#*F#	
6	Entrada i sortida finques						
7	Calçada						
8	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó						
9	Vorera imparells	116,000	0,600		69,600	C#*D#*E#*F#	
10	Entrada i sortida finques	1,000	1,000	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#	
11	Vorea parells					C#*D#*E#*F#	
12	Calçada					C#*D#*E#*F#	

TOTAL AMIDAMENT 349,000

3 P96R-I3AJ m

Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud		núm			
2	Reposició		3,000		6,000		18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 P9L1-E97R m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2
CRITERI D'AMIDAMENT: SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample				
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Vorera imparells							
4	Entrada i sortida finques							C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells							C#*D#*E#*F#
6	Entrada i sortida finques							C#*D#*E#*F#
7	Calçada		234,000	1,200		2,000	561,600	C#*D#*E#*F#
8	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
9	Vorera imparells							
10	Entrada i sortida finques							
11	Vorea parells							
12	Calçada		115,000	1,200		2,000	276,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 837,600

5 P9HC-HOSA u

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	unitats					
2	Jornada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

6 P9H5-E8A1 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	profunditat	densitat		
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Vorera imparells							C#*D#*E#*F#
4	Entrada i sortida finques							C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells							C#*D#*E#*F#
6	Entrada i sortida finques							
7	Calçada		234,000	1,200	0,040	2,400	26,957	C#*D#*E#*F#
8	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
9	Vorera imparells							
10	Entrada i sortida finques							
11	Vorea parells							
12	Calçada		115,000	1,200	0,040	2,400	13,248	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,205

7 P9H5-E83K t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	profunditat	densitat		
2	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							
3	Vorera imparells							C#*D#*E#*F#
4	Entrada i sortida finques							C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells							C#*D#*E#*F#
6	Entrada i sortida finques							
7	Calçada		234,000	1,200	0,060	2,400	40,435	C#*D#*E#*F#
8	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
9	Vorera imparells							
10	Entrada i sortida finques							
11	Vorea parells							
12	Calçada		115,000	1,200	0,060	2,400	19,872	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,307

8 PBA2-I2E6 m2

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	número	unitats		
2	Reposició		150,000	0,200		2,000	60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

9 PBA2-FIHW m2

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	número	unitats		
2	Pas vianants		0,500	4,000	5,000	4,000	40,000	C#*D#*E#*F#
3	Fletxes i figures		1,000	1,500		3,000	4,500	C#*D#*E#*F#

EUR

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 20/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

TOTAL AMIDAMENT 44,500

Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP_SANT JUST DESVERN
Capítol 02 TELEFÒNICA
Títol 3 01 OBRA CIVIL
Títol 4 02 EMBRANCAMENTS
Capítol (1) 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	núm		núm		
2	Vorera imparells							
3	Rasa interior finca per passamurs		2,000	2,000		13,000	52,000	C#*D#*E#*F#
4	Rasa interior finca fins façana		5,000	2,000		5,000	50,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells							
6	Rasa interior finca							
7	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
8	Vorera imparells							
9	Rasa interior finca per passamurs		2,000	2,000		2,000	8,000	C#*D#*E#*F#
10	Rasa interior finca fins façana		5,000	2,000		2,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

2 P214W-FEMM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	núm		núm		
2	Vorera imparells							
3	Rasa interior finca per passamurs		2,000	2,000		13,000	52,000	C#*D#*E#*F#
4	Rasa interior finca fins façana		5,000	2,000		5,000	50,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells							
6	Rasa interior finca							
7	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
8	Vorera imparells							
9	Rasa interior finca per passamurs		2,000	2,000		2,000	8,000	C#*D#*E#*F#
10	Rasa interior finca fins façana		5,000	2,000		2,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

3 P2146-I0QH m2 Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample		núm		
2	Vorera imparells							
3	Rasa interior finca per passamurs		2,000	0,400		13,000	10,400	C#*D#*E#*F#
4	Rasa interior finca fins façana		5,000	0,400		5,000	10,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells							
6	Rasa interior finca							
7	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
8	Vorera imparells							

EUR

9	Rasa interior finca per passamurs		2,000	0,400		2,000	1,600	C#*D#*E#*F#
10	Rasa interior finca fins façana		5,000	0,400		2,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

4 P2143-4RQR m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample		núm		
2	Vorera imparells							
3	Rasa interior finca per passamurs		2,000	0,400		13,000	10,400	C#*D#*E#*F#
4	Rasa interior finca fins façana		5,000	0,400		5,000	10,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells							
6	Rasa interior finca							
7	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
8	Vorera imparells							
9	Rasa interior finca per passamurs		2,000	0,400		2,000	1,600	C#*D#*E#*F#
10	Rasa interior finca fins façana		5,000	0,400		2,000	4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

5 P21Z0-52UU u Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample		núm		
2	Vorera imparells							
3	Rasa interior finca per passamurs		0,800			13,000	10,400	C#*D#*E#*F#
4	Rasa interior finca fins façana							
5	Vorea parells							
6	Rasa interior finca							
7	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
8	Vorera imparells							
9	Rasa interior finca per passamurs		0,800			2,000	1,600	C#*D#*E#*F#
10	Rasa interior finca fins façana							

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 PG2O-6SXJ m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample		núm		
2	Vorera imparells							
3	Rasa interior finca per passamurs		0,800			13,000	10,400	C#*D#*E#*F#
4	Rasa interior finca fins façana							
5	Vorea parells							
6	Rasa interior finca							
7	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
8	Vorera imparells							
9	Rasa interior finca per passamurs		0,800			2,000	1,600	C#*D#*E#*F#
10	Rasa interior finca fins façana							

TOTAL AMIDAMENT 12,000

EUR

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 21/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP_SANT JUST DESVERN
Capítol	02	TELEFÒNICA
Titol 3	01	OBRA CIVIL
Titol 4	02	EMBRANCAMENTS
Capítol (1)	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample		núm		
2	Vorera imparells							
3	Rasa interior finca per passamurs		0,750	0,750	0,750	13,000	5,484	C#*D#*E#*F#
4	Rasa interior finca fins façana							C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells							
6	Rasa interior finca							
7	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
8	Vorera imparells							
9	Rasa interior finca per passamurs		0,750	0,750	0,750	2,000	0,844	C#*D#*E#*F#
10	Rasa interior finca fins façana							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,328

2 P221I-WCKL m

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant elèctric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud			núm		
2	Vorera imparells							
3	Rasa interior finca per passamurs							C#*D#*E#*F#
4	Rasa interior finca fins façana		5,000			5,000	25,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells							
6	Rasa interior finca							
7	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
8	Vorera imparells							
9	Rasa interior finca per passamurs							
10	Rasa interior finca fins façana		5,000			2,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

3 P242-DYRR m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud			núm		
2	Vorera imparells							
3	Rasa interior finca per passamurs							
4	Rasa interior finca fins façana		5,000	0,400	0,650	5,000	6,500	C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells							C#*D#*E#*F#
6	Rasa interior finca							C#*D#*E#*F#
7	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							C#*D#*E#*F#
8	Vorera imparells							
9	Rasa interior finca per passamurs							C#*D#*E#*F#
10	Rasa interior finca fins façana		5,000	0,400	0,650	5,000	6,500	C#*D#*E#*F#

EUR

Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 13,000

4 P243-DT2N m3

Transport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud			núm		
2	Vorera imparells							
3	Rasa interior finca per passamurs							
4	Rasa interior finca fins façana		5,000	0,400	0,150	5,000	1,500	C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells							
6	Rasa interior finca							
7	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
8	Vorera imparells							
9	Rasa interior finca per passamurs							
10	Rasa interior finca fins façana		5,000	0,400	0,150	5,000	1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra	01	PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP_SANT JUST DESVERN
Capítol	02	TELEFÒNICA
Titol 3	01	OBRA CIVIL
Titol 4	02	EMBRANCAMENTS
Capítol (1)	03	CANALITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG2N-EUJC	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	Nº tubs		núm		
2	Vorera imparells							
3	Rasa interior finca per passamurs							
4	Rasa interior finca fins façana		5,000	2,000		5,000	50,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells							
6	Rasa interior finca							
7	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
8	Vorera imparells							
9	Rasa interior finca per passamurs							
10	Rasa interior finca fins façana		5,000	2,000		2,000	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

2 PG2O-6SXD m

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud			núm		
2	Vorera imparells							
3	Actuació interior finca		12,000			14,000	168,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorea parells							
5	Actuació interior finca		12,000			17,000	204,000	C#*D#*E#*F#
6	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
7	Vorera imparells							
8	Actuació interior finca		12,000			2,000	24,000	C#*D#*E#*F#
10	Amidament N41		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 22/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

TOTAL AMIDAMENT 471,000

3 PG2P-6SZ8 m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud			núm		
2	Vorera imparells							
3	Actuació interior finca		12,000			14,000	168,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorera parells							
5	Actuació interior finca		12,000			17,000	204,000	C#*D#*E#*F#
6	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
7	Vorera imparells							
8	Actuació interior finca		12,000			2,000	24,000	C#*D#*E#*F#
10	Amidament N41		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 471,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP_SANT JUST DESVERN
Capítol 02 TELEFÒNICA
Titol 3 01 OBRA CIVIL
Titol 4 02 EMBRANCAMENTS
Capítol (1) 04 REPOSICIONS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P930-15UMQ m3

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE-235/B/20, amb una substitució del 100% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT si no s'indica el gruix.
m2 de superfície amidat segons les especificacions de la DT si s'indica el gruix.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	núm	h (m)		
2	Vorera imparells							C#*D#*E#*F#
3	Rasa interior finca per passamurs		2,000	0,400	13,000	0,150	1,560	C#*D#*E#*F#
4	Rasa interior finca fins façana		5,000	0,400	5,000	0,150	1,500	C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells							C#*D#*E#*F#
6	Rasa interior finca							C#*D#*E#*F#
7	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							C#*D#*E#*F#
8	Vorera imparells							
9	Rasa interior finca per passamurs		2,000	0,400	2,000	0,150	0,240	C#*D#*E#*F#
10	Rasa interior finca fins façana		5,000	0,400	2,000	0,150	0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,900

2 P9D5-14Q6J m2

Paviment exterior, de Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 temps obert ampliat (E) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	núm	%		
2	Vorera imparells							C#*D#*E#*F#
3	Rasa interior finca per passamurs		2,000	0,400	13,000	0,250	2,600	C#*D#*E#*F#
4	Rasa interior finca fins façana		5,000	0,400	5,000	0,250	2,500	C#*D#*E#*F#

5	Vorea parells							
6	Rasa interior finca							
7	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
8	Vorera imparells							
9	Rasa interior finca per passamurs	2,000	0,400	2,000	0,250	0,400	C#*D#*E#*F#	
10	Rasa interior finca fins façana	5,000	0,400	2,000	0,250	1,000	C#*D#*E#*F#	

TOTAL AMIDAMENT 6,500

3 P9D6-H9CZ m2

Reparació puntual (1 a 4 m2) de paviment exterior antilliscant, eliminant les peces trencades i el morter de base, i refent el paviment amb rajola de gres extruït antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), i transport de runa fins a camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	núm	%		
2	Vorera imparells							C#*D#*E#*F#
3	Rasa interior finca per passamurs		2,000	0,400	13,000	0,750	7,800	C#*D#*E#*F#
4	Rasa interior finca fins façana		5,000	0,400	5,000	0,750	7,500	C#*D#*E#*F#
5	Vorea parells							
6	Rasa interior finca							
7	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							
8	Vorera imparells							
9	Rasa interior finca per passamurs		2,000	0,400	2,000	0,750	1,200	C#*D#*E#*F#
10	Rasa interior finca fins façana		5,000	0,400	2,000	0,750	3,000	C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,500

Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP_SANT JUST DESVERN
Capítol 03 URBANITZACIÓ
Titol 3 01 COIXINS BERLINESOS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P214W-FEMP m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encaixos coixí berlinés	T	L (m)	n talls/coixí	n coixins			
2			1,750	8,000	3,000		42,000	C#*D#*E#*F#
3			0,500	8,000	3,000		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

2 P214U-HBQH m2

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en encaixos laterals i finals, amb Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encaixos coixí berlinés	T	L (m)	b (m)	n	cm		
2			1,750	0,500	24,000	4,000	84,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

3 P2143-4RR1 m2

Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 23/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

1	Encaixos coixí berlinés	T	L (m)	B (m)	n encaixos	n coixins		
2			1,750	0,500	4,000	3,000	10,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

4 P9L1-E97R m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2
CRITERI D'AMIDAMENT: SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment de MB sobre base de fo	T	L (m)	B (m)		n coixins		
2	Coixí berlines base		3,000	1,750		3,000	15,750	C#*D#*E#*F#
3	Entre 1a i 2a capa de MB		3,000	1,750		3,000	15,750	C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,500

5 P9H5-E8A1 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Capa rodadura	T	T/m3	S (m2)	n	h (m)		
2	Coixí berlinés base (3x1,75 m2)		2,400	5,250	3,000	0,060	2,268	C#*D#*E#*F#
3	Coixí berlinés encaixos (1,75x0,5		2,400	0,875	12,000	0,040	1,008	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,276

6 P9HC-HOSA u

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	unitats					
2	Jornada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PBA2-FIHW m2

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	número	unitats		
2	Coixí berlines contorn		9,500	0,200		3,000	5,700	C#*D#*E#*F#
3	Coixí berlinés rampa		0,500	0,450	1,500	3,000	1,013	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,713

8 PBBH-O9OB u

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	número	unitats		

2	Coixí berlines					3,000	3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 PBBM-Z9HW m

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra amb formigó reciclat no estructural

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	longitud	ample	número	unitats		
2	Coixí berlines		3,000			3,000	9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP_SANT JUST DESVERN
Capítol 03 URBANITZACIÓ
Titol 3 02 REPARACIÓ VORERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P2146-HXMJ m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió reparació vorera	T	S (m2)					
2	01.03.02/P9E1-I7C5 Paviment pa	V	100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 P2214-HZ5W m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió reparació vorera	T	S (m2)			h (m)		
2	01.03.02/P9E1-I7C5 Paviment pa	V	100,000			0,100	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 P243-DT2N m3

Transport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	S (m)		h (m)	Esponjament		
2	Enderroc de paviment de panot		100,000		0,150	1,300	19,500	C#*D#*E#*F#
3	Terres		100,000		0,100	1,250	12,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 24/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

4 P2241-I96K m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2
CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió reparació vorera	T	S (m2)					
2	01.03.02/P9E1-I7C5 Paviment pa	V	100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

5 P930-15UMQ m3

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE-235/B/20, amb una substitució del 100% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT si no s'indica el gruix.
m2 de superfície amidat segons les especificacions de la DT si s'indica el gruix.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió reparació vorera	T	S (m2)			h (m)		
2	01.03.02/P9E1-I7C5 Paviment pa	V	100,000			0,150	15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 P9E1-I7C5 m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Concepte	T	S (m2)					
2	Previsió reparació vorera		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP_SANT JUST DESVERN
Capítol 04 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P241-FIPP m3

Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km
CRITERI D'AMIDAMENT: TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 P2R4-VST6 m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km
CRITERI D'AMIDAMENT: TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió caixa							
2	BT	T	longitud		núm	h (m)		
3	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							C#*D#*E#*F#
4	Vorera imparells		260,000	0,600		0,150	23,400	C#*D#*E#*F#
5	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	15,000	0,150	2,250	C#*D#*E#*F#
6	Vorera parells		220,000	0,600		0,150	19,800	C#*D#*E#*F#
7	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	9,000	0,150	1,350	C#*D#*E#*F#
8	Calçada		5,600	0,800		0,200	0,896	C#*D#*E#*F#
9	Calçada		12,000	0,800		0,200	1,920	C#*D#*E#*F#
10	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							C#*D#*E#*F#
11	Vorera imparells		66,000	0,600		0,150	5,940	C#*D#*E#*F#
12	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	3,000	0,150	0,450	C#*D#*E#*F#
13	Vorea parells							C#*D#*E#*F#
14	Calçada		6,660	0,800		0,200	1,066	C#*D#*E#*F#
16	Telefonia	T	longitud	ample	núm	h (m)		
17	Tram 1 C/Arc-C/Bruc							C#*D#*E#*F#
18	Vorera imparells		205,000	6,000		0,150	184,500	C#*D#*E#*F#
19	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	14,000	0,150	2,100	C#*D#*E#*F#
20	Vorera parells		234,000	0,600		0,150	21,060	C#*D#*E#*F#
21	Entrada i sortida finques							C#*D#*E#*F#
22	Calçada		236,000	0,800		0,200	37,760	C#*D#*E#*F#
23	Tram 2 C/Bruc-C/Canigó							C#*D#*E#*F#
24	Vorera imparells		116,000	0,600		0,150	10,440	C#*D#*E#*F#
25	Entrada i sortida finques		1,000	1,000	2,000	0,150	0,300	C#*D#*E#*F#
26	Vorea parells							C#*D#*E#*F#
27	Calçada		115,000	0,800		0,200	18,400	C#*D#*E#*F#
29	Reparació de voreres	T						
30	Previsió		100,000			0,100	10,000	C#*D#*E#*F#
32	Percentatge parcial	%	25,000				85,408	

TOTAL AMIDAMENT 427,040

3 P2RB-HIFS m3

Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 427,040

4 P2R2-EU9R m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
CRITERI D'AMIDAMENT: CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del ´´Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs´´ de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 25/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

[redacted]

TOTAL AMIDAMENT 293,368

5 P2R6-4I4N m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
CRITERI D'AMIDAMENT: TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

[redacted]

TOTAL AMIDAMENT 293,368

6 P2RA-EU7I m3

Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enderrocs de formigó							
2	Electricitat BT	T	S (m2)		h (m)			
3	Electricitat BT, via pública							
4	Panot (base inclosa)		355,000		0,150		53,250	C#*D#*E#*F#
5	Base de formigó sota calçada		19,000		0,150		2,850	C#*D#*E#*F#
6	Vorada		18,000	0,200	0,500		1,800	C#*D#*E#*F#
7	Embrancaments, base de formigó		18,000		0,150		2,700	C#*D#*E#*F#
8	Telefonia	T	S (m2)		h (m)			
9	Panot (base inclosa)		350,000		0,150		52,500	C#*D#*E#*F#
10	Base de formigó sota calçada		281,000		0,150		42,150	C#*D#*E#*F#
11	Vorada		18,000	0,200	0,500		1,800	C#*D#*E#*F#
12	Embrancaments, base de formigó		26,000		0,150		3,900	C#*D#*E#*F#
13	Reparació de voreres	T	S (m2)		h (m)			
14	Previsió		100,000		0,100		10,000	C#*D#*E#*F#
15		P	30,000				51,285	

EUR

Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

TOTAL AMIDAMENT 222,235

7 P2RA-M8VT m3

Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enderrocs d'aglomerat	T	S (m2)		h (m)			
2	Electricitat BT		30,000		0,100		3,000	C#*D#*E#*F#
3	Telefonia		420,000		0,100		42,000	C#*D#*E#*F#
4	Coixins berlinesos		10,000		0,100		1,000	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6		P	30,000				13,800	PERORIGEN(G

TOTAL AMIDAMENT 59,800

8 P2RA-EU7F m3

Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments TCQ GMA		4,400				4,400	C#*D#*E#*F#
3		P	30,000				1,320	PERORIGEN(G

TOTAL AMIDAMENT 5,720

9 P2RA-EU78 m3

Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

EUR

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments TCQ GMA		0,007				0,007	C#*D#*E#*F#
2	Previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4		P	30,000				0,302	PERORIGEN(G

TOTAL AMIDAMENT 1,309

10 P2RA-EU6M m3

Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments TCQ GMA		0,047				0,047	C#*D#*E#*F#
3		P	30,000				0,014	PERORIGEN(G

TOTAL AMIDAMENT 0,061

11 P2RA-EU6W m3

Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments TCQ GMA		0,054				0,054	C#*D#*E#*F#
3		P	30,000				0,016	PERORIGEN(G

TOTAL AMIDAMENT 0,070

12 P2RA-EU6O m3

Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments TCQ GMA		1,690				1,690	C#*D#*E#*F#
3		P	30,000				0,507	PERORIGEN(G

TOTAL AMIDAMENT 2,197

13 P2RA-EU6U m3

Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus
CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments TCQ GMA		1,520				1,520	C#*D#*E#*F#
3		P	30,000				0,456	PERORIGEN(G

TOTAL AMIDAMENT 1,976

Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANT JOSEP_SANT JUST DESVERN
Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PASS0005	PA	Partida alçada d' abonament íntegre per la seguretat i salut segons pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut, recollit en l´annex corresponent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 27/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

02

Estadística de partides

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 28/71.

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
1	P9E1-I7C5	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2	66,25	803,600	53.238,50	10,75	10,75
2	P930-15UMQ	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE-235/B/20, amb una substitució del 100% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT si no s'indica el gruix. m2 de superfície amidat segons les especificacions de la DT si s'indica el gruix.	140,49	353,232	49.625,56	10,02	20,77
3	P2146-HXMJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2	44,03	803,600	35.382,51	7,14	27,91
4	PG32-1267M	m	Circuit trifàsic simple amb cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció (3x240/1x150 mm2), classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	52,76	651,970	34.397,94	6,95	34,86

Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
5	PXSE-F004	PA	Partida alçada a justificar pel pagament a la cia subministradora per a la variant de línies de Baixa Tensió existents segons el pressupost 957877. Inclou els treballs propis de la companyia sobre elements en tensió, emplamaments, connexió d'escomeses a la nova xarxa, retirada d'elements fora de servei, permisos, projecte i supervisió d'obra.	25.653,14	1,000	25.653,14	5,18	40,04
6	P221I-WCKL	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant elèctric	24,86	653,000	16.233,58	3,28	43,32
7	P221I-WCKP	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 90 cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant elèctric	27,47	571,000	15.685,37	3,17	46,48
8	P214W-FEMP	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	8,91	1.708,800	15.225,41	3,07	49,56
9	PDG4-F001	m	Canalització amb quatre tubs de PVC rígid de diàmetre nominal DN63 i dau de recobriment de 40x20 cm amb Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible	26,57	571,000	15.171,47	3,06	52,62
10	P9HC-HOSA	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent	5.028,84	3,000	15.086,52	3,05	55,67

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 29/71.
APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 28/11/25 Pàg.: 3

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
11	PDG0-WHGE	m	Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Baixa Tensió, situats en vorera, reblert amb sorra fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, plaques rígides de protecció i senyalització, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant elèctric	25,58	585,000	14.964,30	3,02	58,69
12	P2146-I0QH	m2	Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2	42,99	343,760	14.778,24	2,98	61,67
13	PG1M-IRS4	u	Mòdul de caixa de distribució en urbanitzacions (CDU), homologat per la companyia Fecsa-Endesa (codi Endesa 6700038), amb entrada, doble sortida i derivació a dos abonats, amb mides 536x516x227, ref. Cahors 0555014 o equivalent, instal·lat	700,86	20,000	14.017,20	2,83	64,50
14	P214W-FEMM	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	12,48	912,850	11.392,37	2,30	66,80
15	PDG4-W89W	m	Canalització amb dos tubs de PVC rígid de diàmetre nominal DN110 i dau de recobriment de 40x20 cm amb Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant elèctric	26,34	351,000	9.245,34	1,87	68,67
16	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres	107,54	77,610	8.346,18	1,69	70,36

EUR

Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 28/11/25 Pàg.: 4

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
17	P2R2-EU9R	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals CRITERI D'AMIDAMENT: CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del ´´Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs´´ de l'obra.	26,16	293,368	7.674,51	1,55	71,91
18	P221I-WCKR	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 130 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant elèctric	17,53	374,700	6.568,49	1,33	73,23
19	PASS0005	PA	Partida alçada d' abonament íntegre per la seguretat i salut segons pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut, recollit en l´annex corresponent	6.524,57	1,000	6.524,57	1,32	74,55
20	PDK4-LP2S	u	Pericó de formigó prefabricat tipus MF-II amb tapa de formigó, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 5 1 u	303,51	21,000	6.373,71	1,29	75,84
21	PG1M-IRS6	u	Armari de distribució urbana ADU 4/400 amb pedestal 800x590x385 mm, instal·lat	1.890,02	3,000	5.670,06	1,14	76,98
22	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	5,31	1.061,500	5.636,57	1,14	78,12
23	PG1M-IRS3	u	Lloseta de tancament per a Caixa de Distribució en Urbanitzacions (CDU) de planxa galvanitzada en calent d'1,5mm de gruix, dos suports per fixació de la lloseta i quatre cargols tipus allen M12 precintables, ref. 0931135 de Cahors o equivalent, instal·lada	266,06	20,000	5.321,20	1,07	79,19

EUR

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 30/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS B
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
24	P9H5-E83K	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada	81,27	64,403	5.234,03	1,06	80,25
25	P2RA-EU7I	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.	22,61	222,235	5.024,73	1,01	81,27

Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
26	P2R4-VST6	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km CRITERI D'AMIDAMENT: TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. TERRES: Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15% Excavacions en terreny compacte: 20% Excavacions en terreny de trànsit: 25% Excavacions en roca: 25%	11,08	427,040	4.731,60	0,96	82,22
27	P214D-F001	m3	Formació de nínxol en façana o tanca d'obra per a encastar les caixes elèctriques, canaletes, sòcols, etc. Construït mitjançant el tallat del perímetre del nínxol amb serra radial i buidat del forat del nínxol amb escarpa i maceta i on es pugui amb martells compressor petits. Inclou la planxa metàl·lica de suport de les caixes. Totalment acabat segons geometria i estètica de la façana o tanca existent amb la reposició de les peces originals on calgui. Desmuntatge de peçes de de façana, fet per Conservador-restaurador responsable de la intervenció, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat baix.	774,40	6,019	4.661,11	0,94	83,16
28	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	10,60	427,040	4.526,62	0,91	84,08

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 31/71.
APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
29	P2R6-4I4N	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km CRITERI D'AMIDAMENT: TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: Es considera un increment per esponjament d'un 35%.	13,32	293,368	3.907,66	0,79	84,87
30	P9H5-E8A1	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada	83,72	46,211	3.868,78	0,78	85,65
31	PG2P-6SYZ	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	16,32	230,000	3.753,60	0,76	86,40
32	P9D6-H9CZ	m2	Reparació puntual (1 a 4 m2) de paviment exterior antilliscant, eliminant les peces trencades i el morter de base, i refent el paviment amb rajola de gres extruït antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), i transport de runa fins a camió o contenidor	98,89	33,000	3.263,37	0,66	87,06
33	PG2O-6SYM	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment	13,52	230,000	3.109,60	0,63	87,69

Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
34	PG1M-IRS5	u	Porta metàl·lica per caixa de distribució en urbanitzacions (CDU) encastada en nínxol en paret de mides 950x720 mm, de planxa de 2 mm de gruix, instal·lada	343,02	9,000	3.087,18	0,62	88,32
35	PG33-E799	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	16,79	170,500	2.862,70	0,58	88,89
36	PDK4-M1NM	u	Pericó de formigó prefabricat tipus DM amb tapa de formigó, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 5 1 u	713,60	4,000	2.854,40	0,58	89,47
37	PG2O-6SXD	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment	5,96	471,000	2.807,16	0,57	90,04
38	PG2P-6SZ8	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	5,96	471,000	2.807,16	0,57	90,60
39	P2143-4RR1	m2	Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	6,06	457,740	2.773,90	0,56	91,16
40	PG17-3A78	u	Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic i rellotge, muntada superficialment	252,16	11,000	2.773,76	0,56	91,72

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 32/71.
APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 28/11/25 Pàg.: 9

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
41	P242-DYRR	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km	4,52	522,070	2.359,76	0,48	92,20
42	P96R-I3AJ	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m	64,50	36,000	2.322,00	0,47	92,67
43	P6128-7BEC	m2	Paret de tancament passant d'una cara vista de gruix 14 cm, de Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	100,69	22,223	2.237,63	0,45	93,12
44	PDG9-R001	u	Conversió aeri-soterrada de línia de telefonia per a pas de cable en mur o façana, incloent els materials i treballs per a la seva instal·lació (tub d'acer buit rodó galvanitzat, tub PVC rígid interior, tub corrugat flexible per superar obstacles, caputxó superior per a la sortida dels cables, abraçadores,etc..), instal·lada	111,22	20,000	2.224,40	0,45	93,57
45	P21Q1-HBNB	u	Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges	117,54	17,000	1.998,18	0,40	93,97
46	PGF1-DJGD	u	Pal de formigó armat d'11 m d'alçària, de 6,3 kN d'esforç en punta, per a cable trenat i muntat amb dau de formigó	949,14	2,000	1.898,28	0,38	94,36
47	P21Z0-52UU	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de	97,84	19,200	1.878,53	0,38	94,74

EUR

Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 28/11/25 Pàg.: 10

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
48	PXSE-F005	PA	Elaboració i presentació de projecte per l'ajustat per part de la companyia electrica. Inclou revisions de projecte segons indicacions de EDR, visats i assumeix d'obra.	1.750,00	1,000	1.750,00	0,35	95,09
49	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.	26,23	59,800	1.568,55	0,32	95,41
50	PG21-F001	m	Conversió aèria soterrada amb 3 m de tub d'acer galvanitzat en calent S275JR, segons norma UNE-EN 10025, de diàmetre interior 100 mm i 3 mm d'espessor i tub PVC resistència al xoc 7 de diàmetre exterior 90 mm. Inclou caputxó superior de sellat per a 4 sortides, colze PVC inferior, brides des subjecció a façana o suport. Subministrament i col·locació.	194,01	8,000	1.552,08	0,31	95,72

EUR

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
51	PDK1-W8EB	u	Bastiment rectangular i tapa rectangular de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 900x1100 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	320,51	4,000	1.282,04	0,26	95,98
52	PDG9-VZLE	m	Protecció de serveis amb planxa totalment comprimida, de fibrociment NT, de color natural, de 9 mm de gruix, mides de 60x30 cm, cobrint el servei a protegir i muntades entre elles un mínim de 5 cm segons normativa de l'empresa de distribució	43,47	29,250	1.271,50	0,26	96,23
53	PXSE-F006	PA	Elaboració d'un document conjunt amb tota la informació relativa al final d'obra: Projecte elèctric actualitzat segons modificacions d'obra seguint les prescripcions de la companyia Plànols As Built elaborats seguint les prescripcions de la companyia Fotografies de cadascun dels trams soterrats Certificat RD120 compliment de distàncies CFO llinies BT segons model normalitzat Aixecament d'obra superior a 15 m de llargària per al posterior traçat de plànol Inclou les revisions que siguin necessàries fins a l'aprovació final per part de la DF i la companyia.	1.200,00	1,000	1.200,00	0,24	96,48
54	PG19-DGIV	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment	222,05	5,000	1.110,25	0,22	96,70
55	PG0A-61UK	u	Desplaçament de comptador d'interior d'habitatge amb obertura de regata i tapat de regata existent, col·locació de tub corrugat de PVC de diàmetre nominal 25 mm, i connexió a caixa d'escala amb conductors de coure H07V-R de 10 mm2 de secció	133,31	8,000	1.066,48	0,22	96,92

Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
56	PBA2-I2E6	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2	11,80	90,000	1.062,00	0,21	97,13
57	P243-DT2N	m3	Transport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina	2,58	380,450	981,56	0,20	97,33
58	PDG0-CTIO	m	Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 4 tubs per a 2 circuits de Baixa Tensió i 2 de reserva, situats en calçada, reblert amb formigó reciclat no estructural fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	40,94	23,700	970,28	0,20	97,53
59	P9L1-E97R	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 CRITERI D'AMIDAMENT: SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. No són d'abonament els excessos laterals. DOTACIÓ EN KG/M2: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.	1,03	925,980	953,76	0,19	97,72
60	PG3T-11O1T	u	Empalmament de circuit trifàsic de baixa tensió amb maniguets d'unió per compressió, d'alumini, per a empalmament recte de cables d'alumini i aïllament sec de diferent secció de fase de 240 mm2 amb cables de 150 mm2 de secció	102,32	8,000	818,56	0,17	97,88

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 34/71.
APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
61	PB1A-5304	m	Barana de perfil IPN-100 en forma de *I*, col·locat cada 2 m, amb un tub travesser de d 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb formigó de dosificació 150 kg/m3	90,47	9,000	814,23	0,16	98,05
62	PG32-DYFL	m	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ, construcció segons norma UNE 21030-1, tetrapolar, de secció 3x95 / 54,6 mm2, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat aeri	14,45	49,500	715,28	0,14	98,19
63	P2149-HYLZ	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans manuals sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m	19,06	36,000	686,16	0,14	98,33
64	PBA2-FIHW	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	10,59	62,713	664,13	0,13	98,46
65	PDG9-VZLD	m	Protecció de serveis amb planxa d'acer de mides de 550x40 mm i 8 mm de gruix, cobrint el servei a protegir i muntades entre elles un mínim de 5 cm segons normativa de l'empresa de distribució	21,52	29,250	629,46	0,13	98,59
66	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització	0,65	922,000	599,30	0,12	98,71
67	P2143-4RQR	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	13,08	44,000	575,52	0,12	98,83
68	P9D5-14Q6J	m2	Paviment exterior, de Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 temps obert ampliat (E) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	51,18	11,000	562,98	0,11	98,94

Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
69	PBBM-Z9HW	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra amb formigó reciclat no estructural	57,92	9,000	521,28	0,11	99,05
70	PG2N-EUJC	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	3,20	160,000	512,00	0,10	99,15
71	PQ1Y-IJSK	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 70 a 200 cm de llargària, amb fixacions mecàniques mitjançant camió grua per a transport, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 5 1 u	137,32	3,000	411,96	0,08	99,23
72	PG1M-IRS1	u	Caixa de seccionament designació CS 400, amb sortida a CGP per la part superior i sortida de línia per la part inferior, tipus Cahors 0446150 o equivalent, homologada per la companyia Fecsa-Endesa, instal·lada	388,23	1,000	388,23	0,08	99,31
73	PG2O-6SXJ	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment	20,09	19,200	385,73	0,08	99,39
74	P89T-HBZK	m2	Pintat en operacions de reparació, de parament vertical de guix, al plàstic picat o gotejat, amb una capa d'imprimació a la cola diluïda, una de pasta plàstica de picar i una de pintura plàstica, en superfícies de fins a 5 m2	13,24	26,000	344,24	0,07	99,46
75	P2241-I96K	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2 CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	3,42	100,000	342,00	0,07	99,53

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 35/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
76	PBBH-O9OB	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u	85,46	3,000	256,38	0,05	99,58
77	PG1M-IRRZ	u	Porta metàl·lica per a caixa seccionadora i caixa general de protecció encastada en nÍxol en paret de mides 1500x720 mm, de planxa de 2 mm de gruix, grau de protecció contra impactes mecànics IK10, sistema de tancament amb pany JIS, inclou marc i mitjans de subjecció a l?obra, instal·lada	251,59	1,000	251,59	0,05	99,63
78	PG19-DGI1	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment	222,05	1,000	222,05	0,04	99,68
79	FG1O00101	M	ADAPTACIÓ ENBRANCAMENT NOU FAÇANA TUB METÀL·LIC Adaptació del nou embrancament amb tub de sortida de la CGP fina a l'accés a la vivenda de l'abonat per façana amb tub metàl·lic de 40 mm de diàmetre endollable amb els maneguets i colzes inclosos acer laminat en fred de baix contingut de carboni, qualitat tipus DC03 EN-10130, electrogalvanitzat UNE-EN 2081, pintat interiorment, segons norma UNE EN 61386-21 grapat en façana amb abraçadores Apolo galv. i visos zincats M6-30 amb tac de plàstic. Amb la part proporcional de l'arrancada dels tubs existents en façana. Subministrament i col·locació. (Unitat d'amidament: metre de tub) ($90&47@).	41,15	5,000	205,75	0,04	99,72

Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
80	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.	34,92	5,720	199,74	0,04	99,76
81	PDG6-13IHR	u	Tap obturador PE per a canalitzacions de diàmetre 110 mm, col·locat	5,91	32,000	189,12	0,04	99,80
82	P21DC-HBIU	m	Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1,80	105,000	189,00	0,04	99,83
83	PQ2Y-MA95	u	Col·locació de paperera de <= 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó utilitzant martell trencador manual	43,90	3,000	131,70	0,03	99,86

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 36/71.
APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
84	P21GT-4RV6	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	1,20	105,000	126,00	0,03	99,89
85	P2214-HZ5W	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3 CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	10,43	10,000	104,30	0,02	99,91
86	PDG6-13IHN	u	Tap obturador PE per a canalitzacions de diàmetre 63 mm, col·locat	2,99	32,000	95,68	0,02	99,93
87	P21Q2-HBAJ	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec	31,64	3,000	94,92	0,02	99,95

Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
88	P214U-HBQH	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en encaixos laterals i finals, amb Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	1,09	84,000	91,56	0,02	99,96
89	P21Q2-HBAN	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec	13,09	3,000	39,27	0,01	99,97
90	P2RA-EU6U	m3	Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.	18,01	1,976	35,59	0,01	99,98
91	P21B0-HBQZ	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament	11,72	3,000	35,16	0,01	99,99

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 37/71.
APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
92	P241-FIPP	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km CRITERI D'AMIDAMENT: TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. TERRES: Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15% Excavacions en terreny compacte: 20% Excavacions en terreny de trànsit: 25% Excavacions en roca: 25%	2,64	10,000	26,40	0,01	99,99
93	P21DC-HBIX	m	Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	0,21	105,000	22,05	0,00	100,00

Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
94	P2RA-EU78	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.	14,97	1,309	19,60	0,00	100,00

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 38/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS B
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
95	P2RA-EU6M	m3	Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.	0,00	0,061	0,00	0,00	100,00

Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
96	P2RA-EU6O	m3	Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.	0,00	2,197	0,00	0,00	100,00

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 39/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
97	P2RA-EU6W	m3	Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.	-49,90	0,070	-3,49	0,00	100,00

TOTAL: **495.250,81** **100,00**

EUR

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 40/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

03

Quadre de preus

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 41/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	FG1O00101	M	ADAPTACIÓ ENBRANCAMENT NOU FAÇANA TUB METÀL·LIC Adaptació del nou embrancament amb tub de sortida de la CGP fina a l'accés a la vivenda de l'abonat per façana amb tub metàl·lic de 40 mm de diàmetre endollable amb els maneguets i colzes inclosos acer laminat en fred de baix contingut de carboni, qualitat tipus DC03 EN-10130, electrogalvanitzat UNE-EN 2081, pintat interiorment, segons norma UNE EN 61386-21 grapat en façana amb abraçadores Apolo galv. i visos zincats M6-30 amb tac de plàstic. Amb la part proporcional de l'arrancada dels tubs existents en façana. Subministrament i col·locació. (Unitat d'amidament: metre de tub) ($90&47@). (QUARANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	41,15 €
P-2	P2143-4RQR	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRETZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	13,08 €
P-3	P2143-4RR1	m2	Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	6,06 €
P-4	P2146-HXMJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	44,03 €
P-5	P2146-I0QH	m2	Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2 (QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	42,99 €
P-6	P2149-HYLZ	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans manuals sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m (DINOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	19,06 €
P-7	P214D-F001	m3	Formació de ninxol en façana o tanca d'obra per a encastar les caixes elèctriques, canaletes, sòcols, etc. Construït mitjançant el tallat del perímetre del ninxol amb serra radial i buidat del forat del ninxol amb escarpa i maceta i on es pugui amb martells compressor petits. Inclou la planxa metàl·lica de suport de les caixes. Totalment acabat segons geometria i estètica de la façana o tanca existent amb la reposició de les peces originals on calgui. Desmuntatge de peçes de de façana, fet per Conservador- restaurador responsable de la intervenció, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat baix. (SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	774,40 €
P-8	P214U-HBQH	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en encaixos laterals i finals, amb Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	1,09 €
P-9	P214W-FEMM	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	12,48 €

Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-10	P214W-FEMP	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	8,91 €
P-11	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	5,31 €
P-12	P21B0-HBQZ	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (ONZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	11,72 €
P-13	P21DC-HBIU	m	Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	1,80 €
P-14	P21DC-HBIX	m	Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	0,21 €
P-15	P21GT-4RV6	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1,20 €
P-16	P21Q1-HBNB	u	Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges (CENT DISSET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	117,54 €
P-17	P21Q2-HBAJ	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec (TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	31,64 €
P-18	P21Q2-HBAN	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec (TRETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	13,09 €
P-19	P21Z0-52UU	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de (NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	97,84 €
P-20	P2214-HZ5W	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3 CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.	10,43 €

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 42/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-21	P221I-WCKL	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant elèctric (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	24,86 €
P-22	P221I-WCKP	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 90 cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant elèctric (VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	27,47 €
P-23	P221I-WCKR	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 130 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant elèctric (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	17,53 €
P-24	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres (CENT SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	107,54 €
P-25	P2241-I96K	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2 CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	3,42 €
P-26	P241-FIPP	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km CRITERI D'AMIDAMENT: TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. TERRES: Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15% Excavacions en terreny compacte: 20% Excavacions en terreny de trànsit: 25% Excavacions en roca: 25% (DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,64 €
P-27	P242-DYRR	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	4,52 €
P-28	P243-DT2N	m3	Transport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina (DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,58 €
P-29	P2R2-EU9R	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals CRITERI D'AMIDAMENT: CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del ´´Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs´´ de l'obra. (VINT-I-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	26,16 €

Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-30	P2R4-VST6	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km CRITERI D'AMIDAMENT: TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. TERRES: Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15% Excavacions en terreny compacte: 20% Excavacions en terreny de trànsit: 25% Excavacions en roca: 25% (ONZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	11,08 €
P-31	P2R6-4I4N	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km CRITERI D'AMIDAMENT: TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	13,32 €
P-32	P2RA-EU6M	m3	Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (ZERO EUROS)	0,00 €
P-33	P2RA-EU6O	m3	Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (ZERO EUROS)	0,00 €

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 43/71.

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-34	P2RA-EU6U	m3	Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (DIVUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	18,01 €
P-35	P2RA-EU6W	m3	Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (MENYS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	-49,90 €
P-36	P2RA-EU78	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (CATORZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	14,97 €
P-37	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida	34,92 €

Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-38	P2RA-EU7I	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	22,61 €
P-39	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	26,23 €
P-40	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (DEU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	10,60 €
P-41	P6128-7BEC	m2	Paret de tancament passant d'una cara vista de gruix 14 cm, de Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (CENT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	100,69 €

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-42	P89T-HBZK	m2	Pintat en operacions de reparació, de parament vertical de guix, al plàstic picat o gotejat, amb una capa d'imprimació a la cola diluïda, una de pasta plàstica de picar i una de pintura plàstica, en superfícies de fins a 5 m2 (TRETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	13,24 €
P-43	P930-15UMQ	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE-235/B/20, amb una substitució del 100% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT si no s'indica el gruix. m2 de superfície amidat segons les especificacions de la DT si s'indica el gruix. (CENT QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	140,49 €
P-44	P96R-I3AJ	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	64,50 €
P-45	P9D5-14Q6J	m2	Paviment exterior, de Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 temps obert ampliat (E) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (CINQUANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	51,18 €
P-46	P9D6-H9CZ	m2	Reparació puntual (1 a 4 m2) de paviment exterior antilliscant, eliminant les peces trencades i el morter de base, i refent el paviment amb rajola de gres extruït antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), i transport de runa fins a camió o contenidor (NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	98,89 €
P-47	P9E1-I7C5	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	66,25 €
P-48	P9H5-E83K	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada (VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	81,27 €
P-49	P9H5-E8A1	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	83,72 €
P-50	P9HC-HOSA	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent (CINC MIL VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5.028,84 €
P-51	P9L1-E97R	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 CRITERI D'AMIDAMENT: SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. No són d'abonament els excessos laterals. DOTACIÓ EN KG/M2:	1,03 €

Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. (UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	
P-52	PB1A-5304	m	Barana de perfil IPN-100 en forma de "I", col·locat cada 2 m, amb un tub travesser de d 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb formigó de dosificació 150 kg/m3 (NORANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	90,47 €
P-53	PBA2-FIHW	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	10,59 €
P-54	PBA2-I2E6	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2 (ONZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	11,80 €
P-55	PBBH-O9OB	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u (VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	85,46 €
P-56	PBBM-Z9HW	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra amb formigó reciclat no estructural (CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	57,92 €
P-57	PDG0-CTIO	m	Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 4 tubs per a 2 circuits de Baixa Tensió i 2 de reserva, situats en calçada, reblert amb formigó reciclat no estructural fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda contínua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (QUARANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	40,94 €
P-58	PDG0-WHGE	m	Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Baixa Tensió, situats en vorera, reblert amb sorra fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, plaques rígides de protecció i senyalització, banda contínua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant elèctric (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	25,58 €
P-59	PDG4-F001	m	Canalització amb quatre tubs de PVC rígid de diàmetre nominal DN63 i dau de recobriment de 40x20 cm amb Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	26,57 €
P-60	PDG4-W89W	m	Canalització amb dos tubs de PVC rígid de diàmetre nominal DN110 i dau de recobriment de 40x20 cm amb Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant elèctric (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	26,34 €

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 45/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-61	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	0,65 €
P-62	PDG6-13IHN	u	Tap obturador PE per a canalitzacions de diàmetre 63 mm, col·locat (DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	2,99 €
P-63	PDG6-13IHR	u	Tap obturador PE per a canalitzacions de diàmetre 110 mm, col·locat (CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	5,91 €
P-64	PDG9-R001	u	Conversió aeri-soterrada de línia de telefonia per a pas de cable en mur o façana, incloent els materials i treballs per a la seva instal·lació (tub d'acer buit rodó galvanitzat, tub PVC rígid interior, tub corrugat flexible per superar obstacles, caputxó superior per a la sortida dels cables, abraçadores,etc..), instal·lada (CENT ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	111,22 €
P-65	PDG9-VZLD	m	Protecció de serveis amb planxa d'acer de mides de 550x40 mm i 8 mm de gruix, cobrint el servei a protegir i muntades entre elles un mínim de 5 cm segons normativa de l'empresa de distribució (VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	21,52 €
P-66	PDG9-VZLE	m	Protecció de serveis amb planxa totalment comprimida, de fibrociment NT, de color natural, de 9 mm de gruix, mides de 60x30 cm, cobrint el servei a protegir i muntades entre elles un mínim de 5 cm segons normativa de l'empresa de distribució (QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	43,47 €
P-67	PDK1-W8EB	u	Bastiment rectangular i tapa rectangular de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 900x1100 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (TRES-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	320,51 €
P-68	PDK4-LP2S	u	Pericó de formigó prefabricat tipus MF-II amb tapa de formigó, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 5 1 u (TRES-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	303,51 €
P-69	PDK4-M1NM	u	Pericó de formigó prefabricat tipus DM amb tapa de formigó, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 5 1 u (SET-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	713,60 €
P-70	PG0A-61UK	u	Desplaçament de comptador d'interior d'habitatge amb obertura de regata i tapat de regata existent, col·locació de tub corrugat de PVC de diàmetre nominal 25 mm, i connexió a caixa d'escala amb conductors de coure H07V-R de 10 mm2 de secció (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	133,31 €
P-71	PG17-3A78	u	Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic i rellotge, muntada superficialment (DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	252,16 €

Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-72	PG19-DGI1	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	222,05 €
P-73	PG19-DGIV	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	222,05 €
P-74	PG1M-IRRZ	u	Porta metàl·lica per a caixa seccionadora i caixa general de protecció encastada en nÍxol en paret de mides 1500x720 mm, de planxa de 2 mm de gruix, grau de protecció contra impactes mecànics IK10, sistema de tancament amb pany JIS, inclou marc i mitjans de subjecció a l?obra, instal·lada (DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	251,59 €
P-75	PG1M-IRS1	u	Caixa de seccionament designació CS 400, amb sortida a CGP per la part superior i sortida de línia per la part inferior, tipus Cahors 0446150 o equivalent, homologada per la companyia Fecsa-Endesa, instal·lada (TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	388,23 €
P-76	PG1M-IRS3	u	Lloseta de tancament per a Caixa de Distribució en Urbanitzacions (CDU) de planxa galvanitzada en calent d'1,5mm de gruix, dos suports per fixació de la lloseta i quatre cargols tipus allen M12 precintables, ref. 0931135 de Cahors o equivalent, instal·lada (DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	266,06 €
P-77	PG1M-IRS4	u	Mòdul de caixa de distribució en urbanitzacions (CDU), homologat per la companyia Fecsa-Endesa (codi Endesa 6700038), amb entrada, doble sortida i derivació a dos abonats, amb mides 536x516x227, ref. Cahors 0555014 o equivalent, instal·lat (SET-CENTS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	700,86 €
P-78	PG1M-IRS5	u	Porta metàl·lica per caixa de distribució en urbanitzacions (CDU) encastada en nínxol en paret de mides 950x720 mm, de planxa de 2 mm de gruix, instal·lada (TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	343,02 €
P-79	PG1M-IRS6	u	Armari de distribució urbana ADU 4/400 amb pedestal 800x590x385 mm, instal·lat (MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	1.890,02 €
P-80	PG21-F001	m	Conversió aèria soterrada amb 3 m de tub d'acer galvanitzat en calent S275JR, segons norma UNE-EN 10025, de diàmetre interior 100 mm i 3 mm d'espessor i tub PVC resistència al xoc 7 de diàmetre exterior 90 mm. Inclou caputxó superior de sellat per a 4 sortides, colze PVC inferior, brides des subjecció a façana o suport. Subministrament i col·locació. (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	194,01 €
P-81	PG2N-EUJC	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	3,20 €
P-82	PG2O-6SXD	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment (CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	5,96 €
P-83	PG2O-6SXJ	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment (VINT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	20,09 €

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 46/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-84	PG2O-6SYM	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	13,52 €
P-85	PG2P-6SYZ	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (SETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	16,32 €
P-86	PG2P-6SZ8	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	5,96 €
P-87	PG32-DYFL	m	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ, construcció segons norma UNE 21030-1, tetrapolar, de secció 3x95 / 54,6 mm2, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat aeri (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	14,45 €
P-88	PG32-1267M	m	Circuit trifàsic simple amb cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció (3x240/1x150 mm2), classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	52,76 €
P-89	PG33-E799	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (SETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	16,79 €
P-90	PG3T-11O1T	u	Empalmament de circuit trifàsic de baixa tensió amb maniguets d'unió per compressió, d'alumini, per a empalmament recte de cables d'alumini i aïllament sec de diferent secció de fase de 240 mm2 amb cables de 150 mm2 de secció (CENT DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	102,32 €
P-91	PGF1-DJGD	u	Pal de formigó armat d'11 m d'alçària, de 6,3 kN d'esforç en punta, per a cable trenat i muntat amb dau de formigó (NOU-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	949,14 €
P-92	PQ1Y-IJSK	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 70 a 200 cm de llargària, amb fixacions mecàniques mitjançant camió grua per a transport, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 5 1 u (CENT TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	137,32 €
P-93	PQ2Y-MA95	u	Col·locació de paperera de <= 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó utilitzant martell trencador manual (QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	43,90 €
P-94	PXSE-F005	PA	Elaboració i presentació de projecte per l'ajustat per part de la companyia electrica. Inclou revisions de projecte segons indicacions de EDR, visats i assumeix d'obra. (MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)	1.750,00 €
P-95	PXSE-F006	PA	Elaboració d'un document conjunt amb tota la informació relativa al final d'obra: Projecte elèctric actualitzat segons modificacions d'obra seguint les prescripcions de la companyia Plànols As Built elaborats seguint les prescripcions de la companyia Fotografies de cadascun dels trams soterrats	1.200,00 €

Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Certificat RD120 compliment de distàncies CFO línies BT segons model normalitzat Aixecament d'obra superior a 15 m de llargària per al posterior traçat de plànol Inclou les revisions que siguin necessàries fins a l'aprovació final per part de la DF i la companyia. (MIL DOS-CENTS EUROS)	

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 47/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/11/25 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	FG1O00101	M	ADAPTACIÓ ENBRANCAMENT NOU FAÇANA TUB METÀL·LIC Adaptació del nou embrancament amb tub de sortida de la CGP fina a l'accés a la vivenda de l'abonat per façana amb tub metàl·lic de 40 mm de diàmetre endollable amb els maneguets i colzes inclosos acer laminat en fred de baix contingut de carboni, qualitat tipus DC03 EN-10130, electrogalvanitzat UNE-EN 2081, pintat interiorment, segons norma UNE EN 61386-21 grapat en façana amb abraçadores Apolo galv. i visos zincats M6-30 amb tac de plàstic. Amb la part proporcional de l'arrancada dels tubs existents en façana. Subministrament i col·locació. (Unitat d'amidament: metre de tub) ($90&47@). Altres conceptes	**41,15 €** 41,15 €
P- 2	P2143-4RQR	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Altres conceptes	**13,08 €** 13,08 €
P- 3	P2143-4RR1	m2	Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor Altres conceptes	**6,06 €** 6,06 €
P- 4	P2146-HXMJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2 Altres conceptes	**44,03 €** 44,03 €
P- 5	P2146-I0QH	m2	Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2 Altres conceptes	**42,99 €** 42,99 €
P- 6	P2149-HYLZ	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans manuals sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m Altres conceptes	**19,06 €** 19,06 €
P- 7	P214D-F001	m3	Formació de ninxol en façana o tanca d'obra per a encastar les caixes elèctriques, canaletes, sòcols, etc. Construït mitjançant el tallat del perímetre del ninxol amb serra radial i buidat del forat del ninxol amb escarpa i maceta i on es pugui amb martells compressor petits. Inclou la planxa metàl·lica de suport de les caixes. Totalment acabat segons geometria i estètica de la façana o tanca existent amb la reposició de les peces originals on calgui. Desmuntatge de peces de de façana, fet per Conservador- restaurador responsable de la intervenció, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat baix.	**774,40 €**
	B011-05ME		Aigua	0,10200 €
	B44Z-0M0O		Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i galvanitzat	45,20000 €
	B7D8-1BJU		Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i forats en plaques de silicat càlcic	141,00000 €
			Altres conceptes	588,10 €

Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/11/25 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 8	P214U-HBQH	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en encaixos laterals i finals, amb Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada Altres conceptes	**1,09 €** 1,09 €
P- 9	P214W-FEMM	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir Altres conceptes	**12,48 €** 12,48 €
P- 10	P214W-FEMP	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir Altres conceptes	**8,91 €** 8,91 €
P- 11	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir Altres conceptes	**5,31 €** 5,31 €
P- 12	P21B0-HBQZ	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament Altres conceptes	**11,72 €** 11,72 €
P- 13	P21DC-HBIU	m	Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Altres conceptes	**1,80 €** 1,80 €
P- 14	P21DC-HBIX	m	Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Altres conceptes	**0,21 €** 0,21 €
P- 15	P21GT-4RV6	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Altres conceptes	**1,20 €** 1,20 €
P- 16	P21Q1-HBNB	u	Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges Altres conceptes	**117,54 €** 117,54 €
P- 17	P21Q2-HBAJ	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec Altres conceptes	**31,64 €** 31,64 €
P- 18	P21Q2-HBAN	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec Altres conceptes	**13,09 €** 13,09 €

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 48/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 19	P21Z0-52UU	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de	**97,84 €**
			Altres conceptes	97,84 €
P- 20	P2214-HZ5W	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3 CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	**10,43 €**
			Altres conceptes	10,43 €
P- 21	P221I-WCKL	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant elèctric	**24,86 €**
			Altres conceptes	24,86 €
P- 22	P221I-WCKP	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 90 cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant elèctric	**27,47 €**
			Altres conceptes	27,47 €
P- 23	P221I-WCKR	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 130 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant elèctric	**17,53 €**
			Altres conceptes	17,53 €
P- 24	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres	**107,54 €**
			Altres conceptes	107,54 €
P- 25	P2241-I96K	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2 CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	**3,42 €**
			Altres conceptes	3,42 €

Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 26	P241-FIPP	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km CRITERI D'AMIDAMENT: TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. TERRES: Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15% Excavacions en terreny compacte: 20% Excavacions en terreny de trànsit: 25% Excavacions en roca: 25%	**2,64 €**
			Altres conceptes	2,64 €
P- 27	P242-DYRR	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km	**4,52 €**
			Altres conceptes	4,52 €
P- 28	P243-DT2N	m3	Transport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina	**2,58 €**
			Altres conceptes	2,58 €
P- 29	P2R2-EU9R	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals CRITERI D'AMIDAMENT: CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del ´´Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs´´ de l'obra.	**26,16 €**
			Altres conceptes	26,16 €
P- 30	P2R4-VST6	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km CRITERI D'AMIDAMENT: TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. TERRES: Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15% Excavacions en terreny compacte: 20% Excavacions en terreny de trànsit: 25% Excavacions en roca: 25%	**11,08 €**
			Altres conceptes	11,08 €

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 49/71.

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 31	P2R6-4I4N	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km CRITERI D'AMIDAMENT: TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: Es considera un increment per esponjament d'un 35%.	**13,32 €**
			Altres conceptes	13,32 €
P- 32	P2RA-EU6M	m3	Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.	**0,00 €**
	B2RA-28TU		Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	
			Altres conceptes	0,00 €
P- 33	P2RA-EU6O	m3	Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.	**0,00 €**
	B2RA-28UL		Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	
			Altres conceptes	0,00 €

Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 34	P2RA-EU6U	m3	Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.	**18,01 €**
	B2RA-28TK		Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	17,15510 €
			Altres conceptes	0,85 €
P- 35	P2RA-EU6W	m3	Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.	**-49,90 €**
	B2RA-28UG		Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	-47,52000 €
			Altres conceptes	-2,38 €

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 50/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 36	P2RA-EU78	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.	**14,97 €**
	B2RA-28UO		Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	14,25600 €
			Altres conceptes	0,71 €
P- 37	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.	**34,92 €**
	B2RA-28US		Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	33,26000 €
			Altres conceptes	1,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 38	P2RA-EU7I	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.	**22,61 €**
	B2RA-28UQ		Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	21,53250 €
			Altres conceptes	1,08 €
P- 39	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.	**26,23 €**
	B2RA-M8VV		Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus	24,98350 €
			Altres conceptes	1,25 €
P- 40	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	**10,60 €**
	B2RB-HFVL		Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	10,09600 €
			Altres conceptes	0,50 €

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 41	P6128-7BEC	m2	Paret de tancament passant d'una cara vista de gruix 14 cm, de Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	**100,69 €**
	B011-05ME		Aigua	0,01173 €
	B07L-1PYC		Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,13558 €
	B0F14-06HN		Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,83333 €
			Altres conceptes	72,71 €
P- 42	P89T-HBZK	m2	Pintat en operacions de reparació, de parament vertical de guix, al plàstic picat o gotejat, amb una capa d'imprimació a la cola diluïda, una de pasta plàstica de picar i una de pintura plàstica, en superfícies de fins a 5 m2	**13,24 €**
	B895-0OZY		Pasta plàstica de picar	3,62000 €
	B896-HYD4		Pintura a la cola	0,03060 €
			Altres conceptes	9,59 €
P- 43	P930-15UMQ	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE-235/B/20, amb una substitució del 100% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT si no s'indica el gruix. m2 de superfície amidat segons les especificacions de la DT si s'indica el gruix.	**140,49 €**
	B06A-HP2W		Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE-235/B/20, amb una substitució del 100% del granulat gruixut reciclat rentat de mixt, lliure d'impureses i filler, amb marcat CE i DAP, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	117,30600 €
			Altres conceptes	23,18 €
P- 44	P96R-I3AJ	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m	**64,50 €**
	B069-I521		Formigó d'ús no estructural HNE-20/S/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm	5,44860 €
			Altres conceptes	59,05 €
P- 45	P9D5-14Q6J	m2	Paviment exterior, de Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 temps obert ampliat (E) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	**51,18 €**
	B053-1VF8		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,65550 €
	B094-06TU		Adhesiu cimentós tipus C1 temps obert ampliat (E) segons norma UNE-EN 12004	3,29165 €
	B0FG2-0GP2		Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu superior	21,43440 €
			Altres conceptes	25,80 €

Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 46	P9D6-H9CZ	m2	Reparació puntual (1 a 4 m2) de paviment exterior antilliscant, eliminant les peces trencades i el morter de base, i refent el paviment amb rajola de gres extruït antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), i transport de runa fins a camió o contenidor	**98,89 €**
	B053-1VF9		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	2,42000 €
	B094-06TK		Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	6,24000 €
	B0FG2-0GP5		Rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt	30,74400 €
			Altres conceptes	59,49 €
P- 47	P9E1-I7C5	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2	**66,25 €**
	B011-05ME		Aigua	0,00204 €
	B055-067M		Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42289 €
	B9E2-0HOS		Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de textura llis	10,58760 €
			Altres conceptes	55,24 €
P- 48	P9H5-E83K	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada	**81,27 €**
	B9H1-0HW3		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.	73,15000 €
			Altres conceptes	8,12 €
P- 49	P9H5-E8A1	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada	**83,72 €**
	B9H1-0HVJ		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.	74,63000 €
			Altres conceptes	9,09 €
P- 50	P9HC-HOSA	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent	**5.028,84 €**
			Altres conceptes	5.028,84 €

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 52/71.
APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 51	P9L1-E97R	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 CRITERI D'AMIDAMENT: SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. No són d'abonament els excessos laterals. DOTACIÓ EN KG/M2: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.	**1,03 €**
	B057-06IL		Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,79000 €
			Altres conceptes	0,24 €
P- 52	PB1A-5304	m	Barana de perfil IPN-100 en forma de *I*, col·locat cada 2 m, amb un tub travesser de d 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb formigó de dosificació 150 kg/m3	**90,47 €**
	BB18-0XOI		Barana de perfil IPN-100 en forma de *I*, amb un tub travesser de 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària	76,44000 €
			Altres conceptes	14,03 €
P- 53	PBA2-FIHW	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	**10,59 €**
	BBA0-0SD6		Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec	0,79500 €
	BBA1-2XWR		Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	4,55940 €
			Altres conceptes	5,24 €
P- 54	PBA2-I2E6	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2	**11,80 €**
	BBA0-0SD6		Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec	0,77846 €
	BBA1-2XWQ		Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	1,88741 €
			Altres conceptes	9,13 €
P- 55	PBBH-O9OB	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u	**85,46 €**
	BBME-0RVP		Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora	53,77000 €
			Altres conceptes	31,69 €
P- 56	PBBM-Z9HW	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra amb formigó reciclat no estructural	**57,92 €**
	B068-HPOJ		Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	2,96296 €

Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B06A-2MHM		Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE-235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	33,53400 €
	BBMF-0SIW		Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical	14,72000 €
			Altres conceptes	6,70 €
P- 57	PDG0-CTIO	m	Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 4 tubs per a 2 circuits de Baixa Tensió i 2 de reserva, situats en calçada, reblert amb formigó reciclat no estructural fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	**40,94 €**
	B06A-2MHM		Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE-235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	9,83664 €
	BDG0-1C2A		Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,35700 €
	BDG2-34UA		Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,65280 €
	BDG3-34IL		Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de diàmetre nominal	2,32200 €
	BG2Q-1KTO		Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	22,63040 €
			Altres conceptes	5,14 €
P- 58	PDG0-WHGE	m	Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Baixa Tensió, situats en vorera, reblert amb sorra fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, plaques rígides de protecció i senyalització, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant elèctric	**25,58 €**
	B03L-05N4		Sorra de pedrera de 0 a 5 mm	2,90147 €
	BDG0-1C2A		Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,35700 €
	BDG2-34UA		Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,32640 €
	BDG3-34IL		Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de diàmetre nominal	1,18800 €
	BDG5-34ID		Placa de polietilè per a protecció de canalitzacions soterrades de Mitja i Baixa tensió de 25x100 cm i 2,1 mm de gruix	4,92000 €
	BG2Q-1KTO		Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	11,31520 €
			Altres conceptes	4,57 €
P- 59	PDG4-F001	m	Canalització amb quatre tubs de PVC rígid de diàmetre nominal DN63 i dau de recobriment de 40x20 cm amb Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible	**26,57 €**
	B069-I4H8		Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	8,04936 €
	BDG2-34UA		Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,48960 €
	BDG3-34II		Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 63 mm de diàmetre nominal	1,60590 €

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 53/71.
APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG2P-1KUS		Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix	13,56600 €
			Altres conceptes	2,86 €
P- 60	PDG4-W89W	m	Canalització amb dos tubs de PVC rígid de diàmetre nominal DN110 i dau de recobriment de 40x20 cm amb Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant elèctric	**26,34 €**
	B069-I4H8		Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	8,04936 €
	BDG2-34UA		Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,32640 €
	BDG3-34IJ		Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de diàmetre nominal	0,58580 €
	BG2P-1KUO		Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix	14,93100 €
			Altres conceptes	2,45 €
P- 61	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització	**0,65 €**
	BDG0-1C2A		Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,35700 €
			Altres conceptes	0,29 €
P- 62	PDG6-13IHN	u	Tap obturador PE per a canalitzacions de diàmetre 63 mm, col·locat	**2,99 €**
	BDG6-13Z8X		Tap obturador PE per a canalitzacions de diàmetre 63 mm	1,60000 €
			Altres conceptes	1,39 €
P- 63	PDG6-13IHR	u	Tap obturador PE per a canalitzacions de diàmetre 110 mm, col·locat	**5,91 €**
	BDG6-13Z91		Tap obturador PE per a canalitzacions de diàmetre 110 mm	4,38000 €
			Altres conceptes	1,53 €
P- 64	PDG9-R001	u	Conversió aeri-soterrada de línia de telefonia per a pas de cable en mur o façana, incloent els materials i treballs per a la seva instal·lació (tub d'acer buit rodó galvanitzat, tub PVC rígid interior, tub corrugat flexible per superar obstacles, caputxó superior per a la sortida dels cables, abraçadores,etc..), instal·lada	**111,22 €**
	BG2P-1KUF		Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	49,16000 €
			Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element	
			Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	
	BGWC-09N6		Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	0,27000 €
			Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.	
			Altres conceptes	61,79 €
P- 65	PDG9-VZLD	m	Protecció de serveis amb planxa d'acer de mides de 550x40 mm i 8 mm de gruix, cobrint el servei a protegir i muntades entre elles un mínim de 5 cm segons normativa de l'empresa de distribució	**21,52 €**
	B0CH9-VZLC		Planxa d'acer de mides de 550x40 mm i 8 mm de gruix	20,12000 €
			Altres conceptes	1,40 €
P- 66	PDG9-VZLE	m	Protecció de serveis amb planxa totalment comprimida, de fibrociment NT, de color natural, de 9 mm de gruix, mides de 60x30 cm, cobrint el servei a protegir i muntades entre elles un mínim de 5 cm segons normativa de l'empresa de distribució	**43,47 €**

Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0C42-17X1		Planxa totalment comprimida, de fibrociment NT, de color natural, de 9 mm de gruix	41,02560 €
			Altres conceptes	2,44 €
P- 67	PDK1-W8EB	u	Bastiment rectangular i tapa rectangular de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 900x1100 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	**320,51 €**
	B07L-1PY6		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,58716 €
			Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element	
			Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	
	BDK5-1KJ3		Bastiment rectangular i tapa rectangular de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 900x1100 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124	279,93000 €
			Altres conceptes	39,99 €
P- 68	PDK4-LP2S	u	Pericó de formigó prefabricat tipus MF-II amb tapa de formigó, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 5 1 u	**303,51 €**
	B069-I6LP		Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm	55,73568 €
	BDK2-1KN7		Pericó de formigó prefabricat tipus MF-II amb tapa de formigó, per a instal·lacions de telefonia	172,59000 €
			Altres conceptes	75,18 €
P- 69	PDK4-M1NM	u	Pericó de formigó prefabricat tipus DM amb tapa de formigó, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 5 1 u	**713,60 €**
	B069-I6LP		Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm	19,90560 €
	BDK2-1KNK		Pericó de formigó prefabricat tipus DM amb tapa de formigó, per a instal·lacions de telefonia	555,36000 €
			Altres conceptes	138,33 €
P- 70	PG0A-61UK	u	Desplaçament de comptador d'interior d'habitatge amb obertura de regata i tapat de regata existent, col·locació de tub corrugat de PVC de diàmetre nominal 25 mm, i connexió a caixa d'escala amb conductors de coure H07V-R de 10 mm2 de secció	**133,31 €**
			Altres conceptes	133,31 €
P- 71	PG17-3A78	u	Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic i rellotge, muntada superficialment	**252,16 €**
	BG17-0FLS		Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic i rellotge	164,98000 €
	BGW2-093P		Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció i mesura	3,50000 €
			Altres conceptes	83,68 €
P- 72	PG19-DGI1	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment	**222,05 €**

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 54/71.

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG16-0BW8		Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09	140,26000 €
	BGW2-093I		Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	13,88000 €
			Altres conceptes	67,91 €
P- 73	PG19-DGIV	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment	**222,05 €**
	BG16-0BW8		Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09	140,26000 €
	BGW2-093I		Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	13,88000 €
			Altres conceptes	67,91 €
P- 74	PG1M-IRRZ	u	Porta metàl·lica per a caixa seccionadora i caixa general de protecció encastada en nÍxol en paret de mides 1500x720 mm, de planxa de 2 mm de gruix, grau de protecció contra impactes mecànics IK10, sistema de tancament amb pany JIS, inclou marc i mitjans de subjecció a l?obra, instal·lada	**251,59 €**
	BG1P-IRRK		Porta metàl·lica per a caixa seccionadora i caixa general de protecció encastada en nÍxol en paret de mides 1500x720 mm, de planxa de 2 mm de gruix, grau de protecció contra impactes mecànics IK10, sistema de tancament amb pany JIS, inclou marc i mitjans de subjecció a l?obra	212,12000 €
			Altres conceptes	39,47 €
P- 75	PG1M-IRS1	u	Caixa de seccionament designació CS 400, amb sortida a CGP per la part superior i sortida de línia per la part inferior, tipus Cahors 0446150 o equivalent, homologada per la companyia Fecsa-Endesa, instal·lada	**388,23 €**
	BG1P-IRRM		Caixa de seccionament designació CS 400, amb sortida a CGP per la part superior i sortida de línia per la part inferior, tipus Cahors 0446150 o equivalent, homologada per la companyia Fecsa-Endesa	356,00000 €
			Altres conceptes	32,23 €
P- 76	PG1M-IRS3	u	Lloseta de tancament per a Caixa de Distribució en Urbanitzacions (CDU) de planxa galvanitzada en calent d'1,5mm de gruix, dos suports per fixació de la lloseta i quatre cargols tipus allen M12 precintables, ref. 0931135 de Cahors o equivalent, instal·lada	**266,06 €**
	BG1P-IRRO		Lloseta de tancament per a Caixa de Distribució en Urbanitzacions (CDU) de planxa galvanitzada en calent d'1,5mm de gruix, dos suports per fixació de la lloseta i quatre cargols tipus allen M12 precintables, ref. 0931135 de Cahors o equivalent	242,40000 €
			Altres conceptes	23,66 €
P- 77	PG1M-IRS4	u	Mòdul de caixa de distribució en urbanitzacions (CDU), homologat per la companyia Fecsa-Endesa (codi Endesa 6700038), amb entrada, doble sortida i derivació a dos abonats, amb mides 536x516x227, ref. Cahors 0555014 o equivalent, instal·lat	**700,86 €**
	BG1P-IRRP		Mòdul de caixa de distribució en urbanitzacions (CDU), homologat per la companyia Fecsa-Endesa (codi Endesa 6700038), amb entrada, doble sortida i derivació a dos abonats, amb mides 536x516x227, ref. Cahors 0555014 o equivalent	640,00000 €
			Altres conceptes	60,86 €
P- 78	PG1M-IRS5	u	Porta metàl·lica per caixa de distribució en urbanitzacions (CDU) encastada en nínxol en paret de mides 950x720 mm, de planxa de 2 mm de gruix, instal·lada	**343,02 €**
	BG1P-IRRQ		Porta metàl·lica per caixa de distribució en urbanitzacions (CDU) encastada en nínxol en paret de mides 950x720 mm, de planxa de 2 mm de gruix	299,20000 €

Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	43,82 €
P- 79	PG1M-IRS6	u	Armari de distribució urbana ADU 4/400 amb pedestal 800x590x385 mm, instal·lat	**1.890,02 €**
	BG1P-IRRR		Armari de distribució urbana ADU 4/400 amb pedestal 800x590x385 mm	1.745,05000 €
			Altres conceptes	144,97 €
P- 80	PG21-F001	m	Conversió aèria soterrada amb 3 m de tub d'acer galvanitzat en calent S275JR, segons norma UNE-EN 10025, de diàmetre interior 100 mm i 3 mm d'espessor i tub PVC resistència al xoc 7 de diàmetre exterior 90 mm. Inclou caputxó superior de sellat per a 4 sortides, colze PVC inferior, brides des subjecció a façana o suport. Subministrament i col·locació.	**194,01 €**
	BG2O-F001		Tub rígid d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar	60,00000 €
	BG2P-1KUQ		Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix	15,51000 €
			Altres conceptes	118,50 €
P- 81	PG2N-EUJC	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	**3,20 €**
	BG2Q-1KTF		Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,74420 €
			Altres conceptes	1,46 €
P- 82	PG2O-6SXD	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment	**5,96 €**
	BG2O-1KWA		Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar	3,09060 €
	BGWC-09N6		Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.	0,27000 €
			Altres conceptes	2,60 €
P- 83	PG2O-6SXJ	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment	**20,09 €**
	BG2O-1KWG		Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar	15,93240 €
	BGWC-09N6		Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.	0,27000 €
			Altres conceptes	3,89 €
P- 84	PG2O-6SYM	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment	**13,52 €**
	BG2O-1KWD		Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar	9,77160 €
	BGWC-09N6		Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.	0,27000 €
			Altres conceptes	3,48 €

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 55/71.
APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 85	PG2P-6SYZ	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	**16,32 €**
	BG2P-1KUF		Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	12,53580 €
	BGWC-09N4		Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000 €
			Altres conceptes	3,61 €
P- 86	PG2P-6SZ8	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	**5,96 €**
	BG2P-1KUY		Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	3,19260 €
	BGWC-09N4		Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000 €
			Altres conceptes	2,60 €
P- 87	PG32-DYFL	m	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ, construcció segons norma UNE 21030-1, tetrapolar, de secció 3x95 / 54,6 mm2, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat aeri	**14,45 €**
	BG32-079K		Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ, construcció segons norma UNE 21030-1, tetrapolar, de secció 3x95 / 54,6 mm2, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575	7,56840 €
			Altres conceptes	6,88 €
P- 88	PG32-1267M	m	Circuit trifàsic simple amb cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció (3x240/1x150 mm2), classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	**52,76 €**
	BG32-078Y		Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x150 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	2,71320 €
	BG32-079C		Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x240 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	13,12740 €
			Altres conceptes	36,92 €
P- 89	PG33-E799	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	**16,79 €**
	BG33-G2W6		Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	13,69860 €
			Altres conceptes	3,09 €
P- 90	PG3T-11O1T	u	Empalmament de circuit trifàsic de baixa tensió amb maniguets d'unió per compressió, d'alumini, per a empalmament recte de cables d'alumini i aïllament sec de diferent secció de fase de 240 mm2 amb cables de 150 mm2 de secció	**102,32 €**

Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG3S-11NN4		Maniguet per a empalmament de baixa tensió, unió per compressió, d'alumini, per a empalmament recte de cables de diferent secció d'aïllament sec i conductor d'alumini de 150 mm2 amb cable de 95 mm2 de secció	5,25000 €
	BG3S-11O3D		Maniguet per a empalmament de baixa tensió, unió per compressió, d'alumini, per a empalmament recte de cables de diferent secció d'aïllament sec i conductor d'alumini de 240 mm2 amb cable de 150 mm2 de secció	24,15000 €
	BG3T-11NPR		Tub termoretràctil de poliolefina reticulada, de paret gruixuda, amb adhesiu termoplàstic, relació de contracció 3:1, per a aïllament i protecció en front la humitat d'empalmament de cable d'aïllament sec de secció 240 mm2 com a màxim i tensió assignada 0,6/1 kV	11,56000 €
			Altres conceptes	61,36 €
P- 91	PGF1-DJGD	u	Pal de formigó armat d'11 m d'alçària, de 6,3 kN d'esforç en punta, per a cable trenat i muntat amb dau de formigó	**949,14 €**
	BGF1-07UZ		Pal de formigó armat amb una alçària d'11 m, amb esforç en punta 6,3 kN, per a cable trenat	417,41000 €
	BGWB-0B1V		Part proporcional d'accessoris per a pals de formigó armat	67,65000 €
			Altres conceptes	464,08 €
P- 92	PQ1Y-IJSK	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 70 a 200 cm de llargària, amb fixacions mecàniques mitjançant camió grua per a transport, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 5 1 u	**137,32 €**
	B0AN-07J3		Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	29,68000 €
			Altres conceptes	107,64 €
P- 93	PQ2Y-MA95	u	Col·locació de paperera de <= 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó utilitzant martell trencador manual	**43,90 €**
			Altres conceptes	43,90 €
P- 94	PXSE-F005	PA	Elaboració i presentació de projecte per l'ajustat per part de la companyia electrica. Inclou revisions de projecte segons indicacions de EDR, visats i assumeix d'obra.	**1.750,00 €**
			Sense descomposició	1.750,00 €
P- 95	PXSE-F006	PA	Elaboració d'un document conjunt amb tota la informació relativa al final d'obra: Projecte elèctric actualitzat segons modificacions d'obra seguint les prescripcions de la companyia Plànols As Built elaborats seguint les prescripcions de la companyia Fotografies de cadascun dels trams soterrats Certificat RD120 compliment de distàncies CFO llínies BT segons model normalitzat Aixecament d'obra superior a 15 m de llargària per al posterior traçat de plànol Inclou les revisions que siguin necessàries fins a l'aprovació final per part de la DF i la companyia.	**1.200,00 €**

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 56/71.
APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

04

Pressupost

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 57/71.

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern
Capítol	01	Electricitat BT
Títol 3	01	Obra civil
Títol 4	01	Via pública
Capítol (1)	01	Enderrocs

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 11)	5,31	286,500	1.521,32
2	P2146-HXMJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2 (P - 4)	44,03	354,600	15.613,04
3	P214W-FEMP	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 10)	8,91	94,800	844,67
4	P214W-FEMM	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 9)	12,48	25,350	316,37
5	P2146-I0QH	m2	Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2 (P - 5)	42,99	18,960	815,09
6	P2143-4RR1	m2	Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 3)	6,06	28,440	172,35
7	P2149-HYLZ	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans manuals sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m (P - 6)	19,06	18,000	343,08
8	P21Q2-HBAN	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec (P - 18)	13,09	3,000	39,27
9	P21Q2-HBAJ	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec (P - 17)	31,64	3,000	94,92
10	P21B0-HBQZ	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 12)	11,72	3,000	35,16

TOTAL Capítol (1) 01.01.01.01.01 19.795,27

Obra	01	Pressupost Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern
Capítol	01	Electricitat BT
Títol 3	01	Obra civil
Títol 4	01	Via pública
Capítol (1)	02	Moviment de terres

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres (P - 24)	107,54	37,000	3.978,98

EUR

Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

PRESSUPOST

2	P221I-WCKL	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant elèctric (P - 21)	24,86	573,000	14.244,78
3	P221I-WCKR	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 130 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant elèctric (P - 23)	17,53	23,700	415,46
4	P242-DYRR	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 27)	4,52	173,120	782,50
5	P243-DT2N	m3	Transport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina (P - 28)	2,58	61,800	159,44

TOTAL Capítol (1) 01.01.01.01.02 19.581,16

Obra	01	Pressupost Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern
Capítol	01	Electricitat BT
Títol 3	01	Obra civil
Títol 4	01	Via pública
Capítol (1)	03	Canalitzacions

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PDG0-WHGE	m	Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Baixa Tensió, situats en vorera, reblert amb sorra fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, plaques rígides de protecció i senyalització, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant elèctric (P - 58)	25,58	585,000	14.964,30
2	PDG0-CTIO	m	Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 4 tubs per a 2 circuits de Baixa Tensió i 2 de reserva, situats en calçada, reblert amb formigó reciclat no estructural fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 57)	40,94	23,700	970,28
3	PDG9-VZLD	m	Protecció de serveis amb planxa d'acer de mides de 550x40 mm i 8 mm de gruix, cobrint el servei a protegir i muntades entre elles un mínim de 5 cm segons normativa de l'empresa de distribució (P - 65)	21,52	29,250	629,46
4	PDG9-VZLE	m	Protecció de serveis amb planxa totalment comprimida, de fibrociment NT, de color natural, de 9 mm de gruix, mides de 60x30 cm, cobrint el servei a protegir i muntades entre elles un mínim de 5 cm segons normativa de l'empresa de distribució (P - 66)	43,47	29,250	1.271,50

TOTAL Capítol (1) 01.01.01.01.03 17.835,54

Obra	01	Pressupost Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern
Capítol	01	Electricitat BT
Títol 3	01	Obra civil
Títol 4	01	Via pública
Capítol (1)	04	Reposicions

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ1Y-IJSK	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 70 a 200 cm de llargària, amb fixacions mecàniques mitjançant camió grua per a transport, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m	137,32	3,000	411,96

EUR

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 58/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

			d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 5 1 u (P - 92)			
2	PQ2Y-MA95	u	Col·locació de paperera de <= 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó utilitzant martell trencador manual (P - 93)	43,90	3,000	131,70
3	P930-15UMQ	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE-235/B/20, amb una substitució del 100% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT si no s'indica el gruix. m2 de superfície amidat segons les especificacions de la DT si s'indica el gruix. (P - 43)	140,49	57,072	8.018,05
4	P9E1-I7C5	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2 (P - 47)	66,25	354,600	23.492,25
5	P96R-I3AJ	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m (P - 44)	64,50	18,000	1.161,00
6	P9L1-E97R	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 CRITERI D'AMIDAMENT: SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. No són d'abonament els excessos laterals. DOTACIÓ EN KG/M2: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. (P - 51)	1,03	56,880	58,59
7	P9HC-HOSA	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent (P - 50)	5.028,84	1,000	5.028,84
8	P9H5-E8A1	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 49)	83,72	2,730	228,56
9	P9H5-E83K	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada (P - 48)	81,27	4,096	332,88
10	PBA2-I2E6	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2 (P - 54)	11,80	30,000	354,00
11	PBA2-FIHW	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 53)	10,59	11,500	121,79
TOTAL	**Capítol (1)**		**01.01.01.01.04**			**39.339,62**

EUR

Obra	01	Pressupost Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern
Capítol	01	Electricitat BT
Títol 3	01	Obra civil
Títol 4	02	Embrancaments
Capítol (1)	01	Enderrocs

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214D-F001	m3	Formació de ninxol en façana o tanca d'obra per a encastar les caixes elèctriques, canaletes, sòcols, etc. Construït mitjançant el tallat del perímetre del ninxol amb serra radial i buidat del forat del ninxol amb escarpa i maceta i on es pugui amb martells compressor petits. Inclou la planxa metàl·lica de suport de les caixes. Totalment acabat segons geometria i estètica de la façana o tanca existent amb la reposició de les peces originals on calgui. Desmuntatge de peçes de de façana, fet per Conservador- restaurador responsable de la intervenció, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat baix. (P - 7)	774,40	6,019	4.661,11
2	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 11)	5,31	90,000	477,90
3	P214W-FEMM	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 9)	12,48	90,000	1.123,20
4	P2146-I0QH	m2	Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2 (P - 5)	42,99	18,000	773,82
5	P2143-4RQR	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 2)	13,08	18,000	235,44
6	P21Z0-52UU	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de (P - 19)	97,84	7,200	704,45
7	PG2O-6SXJ	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 83)	20,09	7,200	144,65
8	P21DC-HBIU	m	Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 13)	1,80	105,000	189,00
9	P21DC-HBIX	m	Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 14)	0,21	105,000	22,05
10	P21GT-4RV6	m	Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 15)	1,20	105,000	126,00
11	P21Q1-HBNB	u	Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges (P - 16)	117,54	17,000	1.998,18
TOTAL	**Capítol (1)**		**01.01.01.02.01**			**10.455,80**

Obra 01 Pressupost Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern

EUR

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 59/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

Capítol	01	Electricitat BT	
Títol 3	01	Obra civil	
Títol 4	02	Embrancaments	
Capítol (1)	02	Moviment de terres	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres (P - 24)	107,54	9,282	998,19
2	P221I-WCKL	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant elèctric (P - 21)	24,86	45,000	1.118,70
3	P242-DYRR	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 27)	4,52	11,700	52,88
4	P243-DT2N	m3	Transport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina (P - 28)	2,58	2,700	6,97

TOTAL Capítol (1) 01.01.01.02.02 2.176,74

Obra	01	Pressupost Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern
Capítol	01	Electricitat BT
Títol 3	01	Obra civil
Títol 4	02	Embrancaments
Capítol (1)	03	Canalitzacions

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG2N-EUJC	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 81)	3,20	90,000	288,00
2	PG2O-6SYM	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 84)	13,52	230,000	3.109,60
3	PG2P-6SYZ	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 85)	16,32	230,000	3.753,60

TOTAL Capítol (1) 01.01.01.02.03 7.151,20

Obra	01	Pressupost Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern
Capítol	01	Electricitat BT
Títol 3	01	Obra civil
Títol 4	02	Embrancaments
Capítol (1)	04	Reposicions

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P930-15UMQ	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE-235/B/20, amb una substitució del 100% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les	140,49	2,700	379,32

EUR

			especificacions de la DT si no s'indica el gruix. m2 de superfície amidat segons les especificacions de la DT si s'indica el gruix. (P - 43)			
2	P9D5-14Q6J	m2	Paviment exterior, de Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 temps obert ampliat (E) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 45)	51,18	4,500	230,31
3	P9D6-H9CZ	m2	Reparació puntual (1 a 4 m2) de paviment exterior antilliscant, eliminant les peces trencades i el morter de base, i refent el paviment amb rajola de gres extruït antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), i transport de runa fins a camió o contenidor (P - 46)	98,89	13,500	1.335,02
4	PG1M-IRS5	u	Porta metàl·lica per caixa de distribució en urbanitzacions (CDU) encastada en nínxol en paret de mides 950x720 mm, de planxa de 2 mm de gruix, instal·lada (P - 78)	343,02	9,000	3.087,18
5	PG1M-IRRZ	u	Porta metàl·lica per a caixa seccionadora i caixa general de protecció encastada en nÍxol en paret de mides 1500x720 mm, de planxa de 2 mm de gruix, grau de protecció contra impactes mecànics IK10, sistema de tancament amb pany JIS, inclou marc i mitjans de subjecció a l?obra, instal·lada (P - 74)	251,59	1,000	251,59
6	P89T-HBZK	m2	Pintat en operacions de reparació, de parament vertical de guix, al plàstic picat o gotejat, amb una capa d'imprimació a la cola diluïda, una de pasta plàstica de picar i una de pintura plàstica, en superfícies de fins a 5 m2 (P - 42)	13,24	26,000	344,24
7	P6128-7BEC	m2	Paret de tancament passant d'una cara vista de gruix 14 cm, de Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 41)	100,69	22,223	2.237,63

TOTAL Capítol (1) 01.01.01.02.04 7.865,29

Obra	01	Pressupost Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern
Capítol	01	Electricitat BT
Títol 3	02	Obra mecànica
Títol 4	01	Via pública

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG32-1267M	m	Circuit trifàsic simple amb cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció (3x240/1x150 mm2), classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 88)	52,76	651,970	34.397,94
2	PG32-DYFL	m	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ, construcció segons norma UNE 21030-1, tetrapolar, de secció 3x95 / 54,6 mm2, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat aeri (P - 87)	14,45	49,500	715,28
3	PG1M-IRS6	u	Armari de distribució urbana ADU 4/400 amb pedestal 800x590x385 mm, instal·lat (P - 79)	1.890,02	3,000	5.670,06
4	PB1A-5304	m	Barana de perfil IPN-100 en forma de *I*, col·locat cada 2 m, amb un tub travesser de d 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb formigó de dosificació 150 kg/m3 (P - 52)	90,47	9,000	814,23
5	PGF1-DJGD	u	Pal de formigó armat d'11 m d'alçària, de 6,3 kN d'esforç en punta, per a cable trenat i muntat amb dau de formigó (P - 91)	949,14	2,000	1.898,28
6	PG3T-11O1T	u	Empalmament de circuit trifàsic de baixa tensió amb maniguets d'unió per compressió, d'alumini, per a empalmament recte de cables d'alumini i aïllament sec de diferent secció de fase de 240 mm2 amb cables de 150 mm2 de secció (P - 90)	102,32	8,000	818,56

EUR

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 60/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

7	PG21-F001	m	Conversió aèria soterrada amb 3 m de tub d'acer galvanitzat en calent S275JR, segons norma UNE-EN 10025, de diàmetre interior 100 mm i 3 mm d'espessor i tub PVC resistència al xoc 7 de diàmetre exterior 90 mm. Inclou caputxó superior de sellat per a 4 sortides, colze PVC inferior, brides des subjecció a façana o suport. Subministrament i col·locació. (P - 80)	194,01	7,000	1.358,07
8	PXSE-F004	PA	Partida alçada a justificar pel pagament a la cia subministradora per a la variant de línies de Baixa Tensió existents segons el pressupost 957877. Inclou els treballs propis de la companyia sobre elements en tensió, emplamaments, connexió d'escomeses a la nova xarxa, retirada d'elements fora de servei, permisos, projecte i supervisió d'obra. (P - 0)	25.653,14	1,000	25.653,14
9	PXSE-F005	PA	Elaboració i presentació de projecte per l'ajustat per part de la companyia electrica. Inclou revisions de projecte segons indicacions de EDR, visats i assumeix d'obra. (P - 94)	1.750,00	1,000	1.750,00
10	PXSE-F006	PA	Elaboració d'un document conjunt amb tota la informació relativa al final d'obra: Projecte elèctric actualitzat segons modificacions d'obra seguint les prescripcions de la companyia Plànols As Built elaborats seguint les prescripcions de la companyia Fotografies de cadascun dels trams soterrats Certificat RD120 compliment de distàncies CFO llinies BT segons model normalitzat Aixecament d'obra superior a 15 m de llargària per al posterior traçat de plànol Inclou les revisions que siguin necessàries fins a l'aprovació final per part de la DF i la companyia. (P - 95)	1.200,00	1,000	1.200,00

TOTAL Títol 4 **01.01.02.01** **74.275,56**

Obra	01	Pressupost Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern
Capítol	01	Electricitat BT
Títol 3	02	Obra mecànica
Títol 4	02	Particulars

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG1M-IRS4	u	Mòdul de caixa de distribució en urbanitzacions (CDU), homologat per la companyia Fecsa-Endesa (codi Endesa 6700038), amb entrada, doble sortida i derivació a dos abonats, amb mides 536x516x227, ref. Cahors 0555014 o equivalent, instal·lat (P - 77)	700,86	20,000	14.017,20
2	PG1M-IRS3	u	Lloseta de tancament per a Caixa de Distribució en Urbanitzacions (CDU) de planxa galvanitzada en calent d'1,5mm de gruix, dos suports per fixació de la lloseta i quatre cargols tipus allen M12 precintables, ref. 0931135 de Cahors o equivalent, instal·lada (P - 76)	266,06	20,000	5.321,20
3	PG17-3A78	u	Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a un comptador trifàsic i rellotge, muntada superficialment (P - 71)	252,16	11,000	2.773,76
4	PG19-DGIV	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (P - 73)	222,05	5,000	1.110,25
5	PG1M-IRS1	u	Caixa de seccionament designació CS 400, amb sortida a CGP per la part superior i sortida de línia per la part inferior, tipus Cahors 0446150 o equivalent, homologada per la companyia Fecsa-Endesa, instal·lada (P - 75)	388,23	1,000	388,23
6	PG19-DGI1	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09,	222,05	1,000	222,05

EUR

			muntada superficialment (P - 72)			
7	PG21-F001	m	Conversió aèria soterrada amb 3 m de tub d'acer galvanitzat en calent S275JR, segons norma UNE-EN 10025, de diàmetre interior 100 mm i 3 mm d'espessor i tub PVC resistència al xoc 7 de diàmetre exterior 90 mm. Inclou caputxó superior de sellat per a 4 sortides, colze PVC inferior, brides des subjecció a façana o suport. Subministrament i col·locació. (P - 80)	194,01	1,000	194,01
8	PG0A-61UK	u	Desplaçament de comptador d'interior d'habitatge amb obertura de regata i tapat de regata existent, col·locació de tub corrugat de PVC de diàmetre nominal 25 mm, i connexió a caixa d'escala amb conductors de coure H07V-R de 10 mm2 de secció (P - 70)	133,31	8,000	1.066,48
9	PG33-E799	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 89)	16,79	170,500	2.862,70
10	FG1O00101	M	ADAPTACIÓ ENBRANCAMENT NOU FAÇANA TUB METÀL·LIC Adaptació del nou embrancament amb tub de sortida de la CGP fina a l'accés a la vivenda de l'abonat per façana amb tub metàl·lic de 40 mm de diàmetre endollable amb els maneguets i colzes inclosos acer laminat en fred de baix contingut de carboni, qualitat tipus DC03 EN-10130, electrogalvanitzat UNE-EN 2081, pintat interiorment, segons norma UNE EN 61386-21 grapat en façana amb abraçadores Apolo galv. i visos zincats M6-30 amb tac de plàstic. Amb la part proporcional de l'arrancada dels tubs existents en façana. Subministrament i col·locació. (Unitat d'amidament: metre de tub) ($90&47@). (P - 1)	41,15	5,000	205,75

TOTAL Títol 4 **01.01.02.02** **28.161,63**

Obra	01	Pressupost Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern
Capítol	02	Telefònica
Títol 3	01	Obra civil
Títol 4	01	Via pública
Capítol (1)	01	Enderrocs

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 11)	5,31	555,000	2.947,05
2	P2146-HXMJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2 (P - 4)	44,03	349,000	15.366,47
3	P214W-FEMP	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 10)	8,91	1.560,000	13.899,60
4	P214W-FEMM	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 9)	12,48	667,500	8.330,40
5	P2146-I0QH	m2	Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2 (P - 5)	42,99	280,800	12.071,59
6	P2143-4RR1	m2	Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 3)	6,06	418,800	2.537,93
7	P2149-HYLZ	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans manuals sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3	19,06	18,000	343,08

EUR

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 61/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m (P - 6)

TOTAL	Capítol (1)	01.02.01.01.01	55.496,12

Obra	01	Pressupost Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern	
Capítol	02	Telefònica	
Títol 3	01	Obra civil	
Títol 4	01	Via pública	
Capítol (1)	02	Moviment de terres	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres (P - 24)	107,54	25,000	2.688,50
2	P221I-WCKP	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 90 cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant elèctric (P - 22)	27,47	571,000	15.685,37
3	P221I-WCKR	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 130 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant elèctric (P - 23)	17,53	351,000	6.153,03
4	P242-DYRR	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 27)	4,52	324,250	1.465,61
5	P243-DT2N	m3	Transport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina (P - 28)	2,58	280,950	724,85

TOTAL	Capítol (1)	01.02.01.01.02	26.717,36

Obra	01	Pressupost Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern	
Capítol	02	Telefònica	
Títol 3	01	Obra civil	
Títol 4	01	Via pública	
Capítol (1)	03	Canalitzacions	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PDG4-F001	m	Canalització amb quatre tubs de PVC rígid de diàmetre nominal DN63 i dau de recobriment de 40x20 cm amb Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible (P - 59)	26,57	571,000	15.171,47
2	PDG4-W89W	m	Canalització amb dos tubs de PVC rígid de diàmetre nominal DN110 i dau de recobriment de 40x20 cm amb Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant elèctric (P - 60)	26,34	351,000	9.245,34
3	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 61)	0,65	922,000	599,30
4	PDG6-13IHN	u	Tap obturador PE per a canalitzacions de diàmetre 63 mm, col·locat (P - 62)	2,99	32,000	95,68
5	PDG6-13IHR	u	Tap obturador PE per a canalitzacions de diàmetre 110 mm, col·locat (P - 63)	5,91	32,000	189,12

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
6	PDK4-M1NM	u	Pericó de formigó prefabricat tipus DM amb tapa de formigó, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 5 1 u (P - 69)	713,60	4,000	2.854,40
7	PDK1-W8EB	u	Bastiment rectangular i tapa rectangular de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 900x1100 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 67)	320,51	4,000	1.282,04
8	PDK4-LP2S	u	Pericó de formigó prefabricat tipus MF-II amb tapa de formigó, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 5 1 u (P - 68)	303,51	21,000	6.373,71
9	PDG9-R001	u	Conversió aeri-soterrada de línia de telefonia per a pas de cable en mur o façana, incloent els materials i treballs per a la seva instal·lació (tub d'acer buit rodó galvanitzat, tub PVC rígid interior, tub corrugat flexible per superar obstacles, caputxó superior per a la sortida dels cables, abraçadores,etc..), instal·lada (P - 64)	111,22	20,000	2.224,40

TOTAL	Capítol (1)	01.02.01.01.03	38.035,46

Obra	01	Pressupost Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern	
Capítol	02	Telefònica	
Títol 3	01	Obra civil	
Títol 4	01	Via pública	
Capítol (1)	04	Reposicions	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P930-15UMQ	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE-235/B/20, amb una substitució del 100% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT si no s'indica el gruix. m2 de superfície amidat segons les especificacions de la DT si s'indica el gruix. (P - 43)	140,49	274,560	38.572,93
2	P9E1-I7C5	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2 (P - 47)	66,25	349,000	23.121,25
3	P96R-I3AJ	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m (P - 44)	64,50	18,000	1.161,00
4	P9L1-E97R	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 CRITERI D'AMIDAMENT: SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. No són d'abonament els excessos laterals.	1,03	837,600	862,73

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 62/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

			DOTACIÓ EN KG/M2: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. (P - 51)			
5	P9HC-HOSA	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent (P - 50)	5.028,84	1,000	5.028,84
6	P9H5-E8A1	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 49)	83,72	40,205	3.365,96
7	P9H5-E83K	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada (P - 48)	81,27	60,307	4.901,15
8	PBA2-I2E6	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2 (P - 54)	11,80	60,000	708,00
9	PBA2-FIHW	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 53)	10,59	44,500	471,26

TOTAL Capítol (1) 01.02.01.01.04 78.193,12

Obra	01	Pressupost Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern
Capítol	02	Telefònica
Títol 3	01	Obra civil
Títol 4	02	Embrancaments
Capítol (1)	01	Enderrocs

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 11)	5,31	130,000	690,30
2	P214W-FEMM	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 9)	12,48	130,000	1.622,40
3	P2146-I0QH	m2	Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2 (P - 5)	42,99	26,000	1.117,74
4	P2143-4RQR	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 2)	13,08	26,000	340,08
5	P21Z0-52UU	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de (P - 19)	97,84	12,000	1.174,08
6	PG2O-6SXJ	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 83)	20,09	12,000	241,08

TOTAL Capítol (1) 01.02.01.02.01 5.185,68

Obra	01	Pressupost Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern
Capítol	02	Telefònica
Títol 3	01	Obra civil
Títol 4	02	Embrancaments
Capítol (1)	02	Moviment de terres

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres (P - 24)	107,54	6,328	680,51
2	P221I-WCKL	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant elèctric (P - 21)	24,86	35,000	870,10
3	P242-DYRR	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 27)	4,52	13,000	58,76
4	P243-DT2N	m3	Transport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina (P - 28)	2,58	3,000	7,74

TOTAL Capítol (1) 01.02.01.02.02 1.617,11

Obra	01	Pressupost Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern
Capítol	02	Telefònica
Títol 3	01	Obra civil
Títol 4	02	Embrancaments
Capítol (1)	03	Canalitzacions

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG2N-EUJC	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 81)	3,20	70,000	224,00
2	PG2O-6SXD	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 82)	5,96	471,000	2.807,16
3	PG2P-6SZ8	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 86)	5,96	471,000	2.807,16

TOTAL Capítol (1) 01.02.01.02.03 5.838,32

Obra	01	Pressupost Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern
Capítol	02	Telefònica
Títol 3	01	Obra civil
Títol 4	02	Embrancaments
Capítol (1)	04	Reposicions

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P930-15UMQ	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE-235/B/20, amb una substitució del 100% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE,	140,49	3,900	547,91

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 63/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

			procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT si no s'indica el gruix. m2 de superfície amidat segons les especificacions de la DT si s'indica el gruix. (P - 43)			
2	P9D5-14Q6J	m2	Paviment exterior, de Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu superior, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 temps obert ampliat (E) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 45)	51,18	6,500	332,67
3	P9D6-H9CZ	m2	Reparació puntual (1 a 4 m2) de paviment exterior antilliscant, eliminant les peces trencades i el morter de base, i refent el paviment amb rajola de gres extruït antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), i transport de runa fins a camió o contenidor (P - 46)	98,89	19,500	1.928,36

TOTAL Capítol (1) 01.02.01.02.04 2.808,94

Obra	01	Pressupost Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern
Capítol	03	Urbanització
Titol 3	01	Coixins berlinesos

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214W-FEMP	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 10)	8,91	54,000	481,14
2	P214U-HBQH	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en encaixos laterals i finals, amb Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 8)	1,09	84,000	91,56
3	P2143-4RR1	m2	Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 3)	6,06	10,500	63,63
4	P9L1-E97R	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 CRITERI D'AMIDAMENT: SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. No són d'abonament els excessos laterals. DOTACIÓ EN KG/M2: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. (P - 51)	1,03	31,500	32,45
5	P9H5-E8A1	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 49)	83,72	3,276	274,27
6	P9HC-HOSA	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent (P - 50)	5.028,84	1,000	5.028,84
7	PBA2-FIHW	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 53)	10,59	6,713	71,09
8	PBBH-O9OB	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de	85,46	3,000	256,38

			fins a 1 1 u (P - 55)		
9	PBBM-Z9HW	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra amb formigó reciclat no estructural (P - 56)	57,92	9,000	521,28

TOTAL Titol 3 01.03.01 6.820,64

Obra	01	Pressupost Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern
Capítol	03	Urbanització
Titol 3	02	Reparació voreres

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2146-HXMJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2 (P - 4)	44,03	100,000	4.403,00
2	P2214-HZ5W	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3 CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 20)	10,43	10,000	104,30
3	P243-DT2N	m3	Transport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina (P - 28)	2,58	32,000	82,56
4	P2241-I96K	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2 CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P - 25)	3,42	100,000	342,00
5	P930-15UMQ	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE-235/B/20, amb una substitució del 100% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT si no s'indica el gruix. m2 de superfície amidat segons les especificacions de la DT si s'indica el gruix. (P - 43)	140,49	15,000	2.107,35
6	P9E1-I7C5	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en Entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12	66,25	100,000	6.625,00

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 64/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

			m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2 (P - 47)			
TOTAL	**Títol 3**		**01.03.02**			**13.664,21**
Obra			01 Pressupost Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern			
Capítol			04 Gestió de Residus			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P241-FIPP	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km CRITERI D'AMIDAMENT: TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. TERRES: Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15% Excavacions en terreny compacte: 20% Excavacions en terreny de trànsit: 25% Excavacions en roca: 25% (P - 26)	2,64	10,000	26,40
2	P2R4-VST6	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 15 km CRITERI D'AMIDAMENT: TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. TERRES: Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15% Excavacions en terreny compacte: 20% Excavacions en terreny de trànsit: 25% Excavacions en roca: 25% (P - 30)	11,08	427,040	4.731,60
3	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 40)	10,60	427,040	4.526,62
4	P2R2-EU9R	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals CRITERI D'AMIDAMENT: CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del ´´Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs´´ de l'obra. (P - 29)	26,16	293,368	7.674,51
5	P2R6-4I4N	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km CRITERI D'AMIDAMENT: TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.	13,32	293,368	3.907,66

			RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 31)			
6	P2RA-EU7I	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P - 38)	22,61	222,235	5.024,73
7	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P - 39)	26,23	59,800	1.568,55
8	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el	34,92	5,720	199,74

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 65/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

			que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P - 37)			
9	P2RA-EU78	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P - 36)	14,97	1,309	19,60
10	P2RA-EU6M	m3	Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P - 32)	0,00	0,061	0,00
11	P2RA-EU6W	m3	Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada	-49,90	0,070	-3,49

			tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P - 35)			
12	P2RA-EU6O	m3	Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P - 33)	0,00	2,197	0,00
13	P2RA-EU6U	m3	Disposició controlada de residus en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus CRITERI D'AMIDAMENT: DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P - 34)	18,01	1,976	35,59

TOTAL	**Capítol**	**01.04**	**27.711,51**

Obra		01	Pressupost Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern
Capítol		05	Seguretat i Salut

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PASS0005	PA	Partida alçada d' abonament íntegre per la seguretat i salut segons pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut, recollit en l´annex corresponent (P - 0)	6.524,57	1,000	6.524,57

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 66/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS B
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

PRESSUPOST Data: 28/11/25 Pàg.: 19

TOTAL	**Capítol**	**01.05**	**6.524,57**

EUR

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 67/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

05

Resum de pressupost

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 68/71.

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 28/11/25 Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Electricitat BT	226.637,81
Capítol	01.02	Telefònica	213.892,11
Capítol	01.03	Urbanització	20.484,85
Capítol	01.04	Gestió de Residus	27.711,51
Capítol	01.05	Seguretat i Salut	6.524,57
Obra	**01**	**Pressupost Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern**	**495.250,85**
		495.250,85	

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost Carrer Sant Josep_Sant Just Desvern	495.250,85
			495.250,85

euros

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 69/71.

APROVAT

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

06

Últim full

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 70/71.

GERMA CARULLA, Francesc (1 de 1)
Tècnic/a superior enginyer/a SITS 8
Data signatura :15/12/2025 13:00:43
HASH:226BCB56B8C13BD504748AB61C4286C0F1ED6E0D

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		495.250,85
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 495.250,85.....		64.382,61
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 495.250,85.....		29.715,05
	Subtotal	589.348,51
21 % IVA SOBRE 589.348,51.....		123.763,19
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	713.111,70

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SET-CENTS TRETZE MIL CENT ONZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PROJECTE
Codi per a validació :O2MSO-EZBD3-UMYTV
Verificació :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 71/71.
APROVAT