

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

MILLORES TORRENT DE L'OLLER

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT																																			
A	MILLORES																																										
PR90-9GR4	m Encintat amb trav.eco. Fusta roure 18x12cm,llarg.<=2m,tractament sals Cu p/grau prot.prof. Fixat base form.10x30cmamb excavació Encintat amb travessa ecológica de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics de combustible Places aproximades <table><tr><td>Plataforma superior (20 places màxim)</td><td>21</td><td>2,00</td><td></td><td></td><td></td><td>42,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Plataforma inferior costat est (15 places màxim)</td><td>16</td><td>2,00</td><td></td><td></td><td></td><td>32,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Plataforma inferior costat oest (15 places màxim)</td><td>16</td><td>2,00</td><td></td><td></td><td></td><td>32,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>106,000</td><td>43,97</td></tr></table>	Plataforma superior (20 places màxim)	21	2,00				42,00			Plataforma inferior costat est (15 places màxim)	16	2,00				32,00			Plataforma inferior costat oest (15 places màxim)	16	2,00				32,00										106,000	43,97						4.660,82
Plataforma superior (20 places màxim)	21	2,00				42,00																																					
Plataforma inferior costat est (15 places màxim)	16	2,00				32,00																																					
Plataforma inferior costat oest (15 places màxim)	16	2,00				32,00																																					
							106,000	43,97																																			
P4GA-4UBGR1	m3 Reparació i regularització de muret de pedra existent Reparació i regularització de muret de pedra existent, consistent en el desmuntatge de les parts inestables o degradades, recuperació i reutilització de la pedra existent sempre que sigui possible, aportació de pedra de característiques similars quan sigui necessari, reconstrucció del parament amb morter de calç segons indicacions de la Direcció Facultativa, fins a obtenir una coronació contínua, regular i estable, respectant l'aspecte tradicional del mur. La partida inclou l'anivellament de la coronació, rejuntat de les juntes, petites excavacions puntuals, càrrega i retirada dels materials sobrants a gestor autoritzat, així com tots els mitjans auxiliars, mà d'obra, eines i treballs necessaris per deixar el mur totalment acabat, seguint les proporcions i disposició paraments originals <table><tr><td>Muret existent a reparar</td><td>1</td><td>5,00</td><td>0,50</td><td>1,00</td><td></td><td>2,50</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,500</td><td>699,50</td></tr></table>	Muret existent a reparar	1	5,00	0,50	1,00		2,50										2,500	699,50						1.748,75																		
Muret existent a reparar	1	5,00	0,50	1,00		2,50																																					
							2,500	699,50																																			
TOTAL A								6.409,57																																			
TOTAL.....								6.409,57																																			