



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DE DIFERENTS SUBMINISTRAMENTS, PEL MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LA FIRA DE NOVEMBRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Índex

1. INTRODUCCIÓ	1
2. OBJECTE DEL CONTRACTE	1
3. DURADA DEL CONTRACTE	2
4. IMPORT MÀXIM DEL CONTRACTE	2
5. PERIODE DE PRESTACIÓ	2
6. LLOC DE REALITZACIÓ DEL SERVEI	3
7. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI: ACCIONS A DESENVOLUPAR.....	3
LOT 1: CARPES AMB EL SOSTRE A UNA AIGUA I CARPES DE GRAN FORMAT	3
LOT 2: ESTANDS, MOBILIARI I COMPLEMENTS.....	6
LOT 3: CARPES EXTENSIBLES	11
LOT 4: ESTRUCTURES AMB PALETS DE FUSTA	15
LOT 5: INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA	18
LOT 6: SISTEMA DE MEGAFONIA, SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ PER ACTIVITATS MUSICALS O D'ALTRE INDOLE	24
LOT 7: EXTINTORS	29
LOT 8: LAVABOS PORTÀTILS	33

1. INTRODUCCIÓ

La **Fira de Novembre** és una fira comercial multisectorial dedicada a l'exposició, promoció i venda dels comerços, empreses i serveis de Vilanova i la Geltrú i de tot el Garraf. Acompanyada d'un ampli programa d'activitats paral·leles, la Fira s'ha convertit en un esdeveniment popular, profundament arrelat a la tradició vilanovina i una excel·lent eina de promoció activa tant de la ciutat com de la comarca. L'any **2021** va assolir la **30a edició** de la Fira recuperada.

La Fira de novembre és una fira comercial multi-sectorial d'exposició, promoció i venda dels comerços, empreses i serveis de Vilanova i la Geltrú i de tot el Garraf. Conjuntament amb un seguit d'activitats paral·leles, ha esdevingut un esdeveniment popular, molt arrelat a la tradició de Vilanova i la Geltrú i una excel·lent eina de promoció activa de la ciutat i del Garraf.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

L'objecte d'aquest contracte és la contractació, per part de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, dels **subministraments**, muntatge, desmuntatge i, si escau, manteniment de diverses infraestructures amb els seus serveis associats, necessaris per al desenvolupament i celebració de la **Fira de Novembre**, esdeveniment de caràcter públic i periòdic que es duu a terme anualment al municipi i que concentra una elevada afluència de visitants, expositors i participants.

Consta dels següents lots:

- **LOT 1:** Carpes amb el sostre a una aigua i carpes de gran format
- **LOT 2:** Estands, mobiliari i complements
- **LOT 3:** Carpes extensibles
- **LOT 4:** Estructures amb palets de fusta
- **LOT 5:** Instal·lació elèctrica
- **LOT 6:** Sistema de megafonia, sonorització i il·luminació per activitats musicals o d'altre indole.
- **LOT 7:** Extintors
- **LOT 8:** Lavabos portàtils

3. DURADA DEL CONTRACTE

El contracte tindrà una **durada d'1 any** a comptar des de la seva signatura, i serà **prorrogable per tres anys més**, d'any en any, de forma expressa, fins a un màxim de 4 anys. Les pròrrogues les acorda l'òrgan de contractació i són obligatòries per l'empresari, sempre que el seu preavís es produeixi al menys amb dos mesos d'antelació a la finalització del termini de durada del contracte.

El servei començarà a prestar-se el primer dia del mes següent a aquell en que s'hagi signat el contracte, i finalitzarà un mes després de la finalització de la Fira de Novembre.

A l'expiració del contracte, i com a conseqüència del principi de continuïtat, l'adjudicatari es veurà obligat a prorrogar el servei d'una manera obligatòria si així és requerit per l'Ajuntament, d'acord amb el que disposa l'art. 29.4 de Llei de contractes del sector públic aprovada per RDL 9/2017.

4. IMPORT MÀXIM DEL CONTRACTE

L'import màxim del contracte és de 183.306,68 €€ més 38.494,40 € corresponent al 21% **d'IVA deduïble** amb un total de 221.801,08 €.

5. PERIODE DE PRESTACIÓ

La fira se celebra el segon cap de setmana de novembre a comptar després del dia 1.

Dates de la Fira per l'any 2026: del 13 al 15 de novembre.

Dates de la prestació: 15 dies abans de l'inici de la Fira i 5 dies després de la seva finalització.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

L'organització de la fira comunicarà, als adjudicataris, les dates exactes dels següents anys amb un mínim de 3 mesos d'antelació.

6. LLOC DE REALITZACIÓ DEL SERVEI

Es prestaran els diferents subministraments a la via pública, o en espais interiors amb motiu de la celebració de la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú, tret de les reunions periòdiques de planificació i seguiment amb els responsables de la Fira que es realitzaran a les seua seu.

7. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI: ACCIONS A DESENVOLUPAR

LOT 1: CARPES AMB EL SOSTRE A UNA AIGUA I CARPES DE GRAN FORMAT

L'objecte del present lot és el **lloguer, subministrament, muntatge i desmuntatge de carpes amb coberta a una aigua i carpes de gran format**, incloent-hi els elements estructurals necessaris per garantir la seguretat i estabilitat de les instal·lacions.

1.- Característiques del servei

Els treballs consistiran en el subministrament temporal, muntatge i desmuntatge de carpes amb el sostre a un aigua i carpes de gran format, amb o sense tarima i la corresponent assistència tècnica especialitzada (muntatge, funcionament i desmuntatge).

El muntatge i desmuntatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicada i s'haurà de realitzar segons les indicacions de l'organització de la fira. El calendari del muntatge i desmuntatge es fixarà en una reunió de coordinació amb les empreses de subministraments.

Les ubicacions de les carpes s'indicaran en un planell facilitat per la direcció de la fira durant la reunió de coordinació del muntatge i desmuntatge. Tot i això, l'Ajuntament podrà modificar la ubicació d'aquests espais si, en el marc d'una reordenació de la fira durant el muntatge, es determina que cal situar-los en un altre punt concret dins del terme municipal.

L'adjudicatari haurà de posar a disposició del servei el següent:

- El personal tècnic necessari per al muntatge i el desmuntatge de tot l'equipament especificat en el PPTP.
- Una persona interlocutora amb l'organització de la fira.
- Aportar tots els mitjans de transport, tota la maquinària i equipament necessaris, i tots els materials fungibles pels treballs de muntatge i desmuntatge.
- L'empresa adjudicatària disposarà d'un equip de manteniment amb personal amb disposició total per resoldre les incidències de funcionament o anomalies per mala utilització o inclemències meteorològiques, en un termini màxim de 8 hores durant l'esdeveniment.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

Durant els dies de celebració de l'esdeveniment la reposició o substitució dels elements malmesos es realitzarà en el mateix dia de la seva comunicació, i de manera immediata.

L'empresa adjudicatària s'adequarà als horaris que dictarà l'organització de la fira, pel muntatge i desmuntatge de la fira.

L'empresa adjudicatària haurà de tenir la capacitat de resoldre qualsevol incidència de material durant el muntatge, desmuntatge i dies que es celebri l'esdeveniment.

L'adjudicatari disposarà d'una assegurança que respongui d'aquestes hipotètiques incidències.

2.- Condicions tècniques

Per poder dotar a la Fira de Novembre dels espais requerits per poder ubicar als futurs expositors cal el subministrament i muntatge d'aproximadament 1.438 m2 de carpes, distribuïdes al llarg de tot el recorregut de la Fira.

Per tal de garantir les necessitats (materials i humanes) del contracte l'adjudicatari haurà de posar a disposició del servei les prestacions que s'especifiquen a continuació.

Descripció	Unitats
CARPA BLANCA DE 3x3 AMB TARIMA	12
CARPA BLANCA DE 4x3 AMB TARIMA	24
CARPA BLANCA DE 3x3 SENSE TARIMA	61
CARPA BLANCA DE 4x3 SENSE TARIMA	29
CARPA BLANCA DE 4x2 AMB TARIMA	5
CARPA BLANCA DE 5x5 AMB TARIMA	3
CARPA BLANCA DE 10x15 AMB TARIMA	1
LONES LATERALS CARPES	156

Zona Alimentació: amb tarima

Zona serveis, comerç local i mobilitat: sense tarima

*Zona entitats (4*2): amb tarima*

Aquestes quantitats no són definitives i poden variar a la baixa en funció de les inscripcions d'expositors participants a l'esdeveniment.

Les característiques tècniques son:

- Carpa desmuntable, realitzada amb perfilaria d'alumini anoditzat, suspesa per quatre pilars.
- Cobriment total de la carpa de compost tèxtil blanc, el teixit haurà de ser ignífug i amb tractaments anticriptogàmics, antiultravioleta i amb protecció a l'ambient salí. Els materials tèxtils subministrats hauran de ser ignífugs. Segons la certificació de material ignífug i/o de protecció contra el foc segons la norma UNE EN 13501 1:2007. **S'haurà d'aportar certificat.**
- **S'haurà de portar certificat de solidesa de les carpes.**
- Visera o tendal exterior a la part frontal de l'estand.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

- L'estructura estarà calculada per suportar una càrrega de vent de 100 Km/hora i una carga mínima de neu de 10 Kg/m2.
- Tarima de fusta amb vernís, muntada sobre estructures de ferro.
- La carpa de 10*15 haurà de tenir 6 laterals transparents.
- Si hi ha algun tram amb certa pendent, caldrà que els estands s'instal·lin anivellats.

3.- Obligacions, seguiment i coordinació del subministrament

Obligacions del contractista

El contractista resta obligat a :

- L'assessorament tècnic necessari per a la preparació de l'acte i relatiu a aquest tipus de material. Aquest assessorament no suposarà cost addicional per a l'ajuntament.
- Proporcionar els materials objecte d'aquest contracte en bon estat de conservació i d'utilització, així com homologats i certificats. El material subministrat ha de servir-se net i sense adhesius.
- El subministrament dels materials, emplaçaments i horaris de muntatge i desmuntatge es farà segons les instruccions que estableixi la persona representant de l'organització de la fira.
- Aportar el personal tècnic necessari per al muntatge i el desmuntatge de tot l'equipament contemplat en el contracte durant tota la programació de la Fira de novembre. Operaris professionals amb experiència demostrada.
- L'organització de la fira podrà decidir si el personal tècnic que aporta l'adjudicatari té el nivell mínim, tant tècnic com d'actitud, necessari per la fira. En cas contrari l'empresa adjudicatària es compromet a substituir-lo.
- L'adjudicatari té l'obligació de comunicar directament a l'organització de l'acte la confirmació i coordinar la logística per a la realització del servei. En cap cas, aquesta comunicació suposarà variació de la demanda de serveis realitzada pel tècnic referent municipal.
- L'adjudicatari disposarà d'un correu electrònic per a la recepció de sol·licituds que es demanin des de l'organització de la fira. Disposarà d'una persona de contacte aprovisionat d'un telèfon mòbil per tal de poder fer el seguiment del servei en qualsevol moment i per tal d'avisar de qualsevol eventualitat que es pugui presentar.
- En el muntatge de les infraestructures sempre es tindrà en compte afectar el menys possible la mobilitat ni els accessos a edificis, sortides de pàrquings, de locals, porteries, sortides d'emergència, escoles, etc.
- L'empresa adjudicatària haurà de delimitar l'espai on s'hagi de realitzar el muntatge de les infraestructures, per tal d'assegurar la seguretat del vianants. S'haurà de complir en tot moment el Pla de Seguretat i Salut establert per



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

l'organització, així com les instruccions donades en la reunió de coordinació de seguretat.

- L'empresa adjudicatària haurà de deixar l'espai on s'hagi realitzat el muntatge de les infraestructures lliure i net d'aquells elements temporals que hagi utilitzat per a la realització del servei, una vegada finalitzat el muntatge i desmuntatge.
- L'empresa adjudicatària ha de garantir l'absoluta confidencialitat sobre la totalitat de les dades i informacions obtingudes i generades durant l'execució del present contracte, comproment-se a utilitzar-les amb l'única i exclusiva finalitat de prestar el servei encarregat.

Obligacions de l'organització de la fira

L'òrgan de contractació haurà de designar un responsable, el qual ha de:

- Supervisar el muntatge de tots els elements subministrats, donant les instruccions oportunes, i vetllar per la correcta execució del contracte.
- Realitzar una reunió de coordinació amb tots els contractistes per tal de portar a terme la instal·lació de tots els elements contractats, sense cap incidència i en el menor temps possible.
- Facilitar tots els planells amb les ubicacions del material dintre del recinte firal.
- Facilitar el Pla de seguretat i salut de la fira i realitzar la coordinació d'activitats empresarials.
- Seguiment del servei.

Seguiment del servei

La persona de referència de l'empresa adjudicatària durant el muntatge i desmuntatge tindrà comunicació contínua amb la persona de referència de l'organització de la fira sobre l'estat i les possibles incidències que es puguin produir durant el procés de la instal·lació de les carpes i durant els dies de la fira.

Serà competència de l'organització de la fira la supervisió de les tasques corresponents a l'adjudicatari, per tal que s'efectuïn oportunament de la manera estipulada. La tasca inspectora tindrà tot el recolzament que sigui necessari per part de l'adjudicatari, a fi i efecte de poder fer les actuacions i aplicar les mesures correctores que es determinin per aconseguir una millora continua en la prestació dels serveis.

Per a una bona execució i seguiment del servei es preveuen una sèrie de reunions, i almenys seran les següents:

- Reunions de coordinació: Seran convocades per l'organització de la fira, i s'efectuaran amb els responsables de l'empresa adjudicada.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

- Reunions diàries: durant el muntatge i desmuntatge de la fira, l'organització de la fira, realitzarà visites aleatòries per comprovar que el servei s'executa segons els plànols facilitat per la direcció de la fira durant la reunió de coordinació pel muntatge i desmuntatge.

LOT 2: ESTANDS, MOBILIARI I COMPLEMENTES

L'objecte del present lot és el **lloguer, subministrament, muntatge i desmuntatge d'estands, mobiliari divers i complements associats**, necessaris per a l'organització de la Fira de novembre.

1.- Característiques del servei

Els treballs consistiran en el subministrament temporal, muntatge i desmuntatge d'estands amb o sense tarima, amb o sense moqueta, mobiliari i complements, i la corresponent assistència tècnica especialitzada (muntatge, funcionament i desmuntatge).

El muntatge i desmuntatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicada i s'haurà de realitzar segons les indicacions de l'organització de la fira. El calendari del muntatge i desmuntatge es fixarà en una reunió de coordinació amb les empreses de subministraments.

Les ubicacions dels estands s'indicaran en un planell facilitat per la direcció de la fira durant la reunió de coordinació del muntatge i desmuntatge. Tot i això, l'Ajuntament podrà modificar la ubicació d'aquests espais si, en el marc d'una reordenació de la fira durant el muntatge, es determina que cal situar-los en un altre punt concret dins del terme municipal.

L'adjudicatari haurà de posar a disposició del servei el següent:

- El personal tècnic necessari per al muntatge i el desmuntatge de tot l'equipament especificat en el PPTP.
- Una persona interlocutora amb l'organització de la fira.
- Aportar tots els mitjans de transport, tota la maquinària i equipament necessaris, i tots els materials fungibles pels treballs de muntatge i desmuntatge.
- L'empresa adjudicatària disposarà d'un equip de manteniment amb personal amb disposició total per resoldre les incidències de funcionament o anomalies per mala utilització o inclemències meteorològiques, en un termini màxim de 8 hores durant l'esdeveniment.

Durant els dies de celebració de l'esdeveniment la reposició o substitució dels elements malmesos es realitzarà en el mateix dia de la seva comunicació, i de manera immediata.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

L'empresa adjudicatària s'adequarà als horaris que dictarà l'organització de la fira, pel muntatge i desmuntatge de la fira.

L'empresa adjudicatària haurà de tenir la capacitat de resoldre qualsevol incidència de material durant el muntatge, desmuntatge i dies que es celebri l'esdeveniment.

L'adjudicatari disposarà d'una assegurança que respongui d'aquestes hipotètiques incidències.

2.- Condicions tècniques

Per poder dotar a la Fira de Novembre dels espais requerits per poder ubicar als futurs expositors cal el subministrament i muntatge d'aproximadament 1.438m² d'estands, distribuïts al llarg de tot el recorregut de la Fira.

Per tal de garantir les necessitats (materials i humanes) del contracte l'adjudicatari haurà de posar a disposició del servei les prestacions que s'especifiquen a continuació.

Les característiques tècniques son:

- Estand amb mides de 4 i 3 m de façana, 3m de fons i 2,10m d'alçada mínima.
- Tarima de fusta encadellada de 8,5 cm. d'alçada recoberta amb moqueta segons l'espai firal (color a escollir) i recoberta per plàstic protector fins la inauguració de la FIRA.
- Parets de tancament construïdes amb plafó fusta vinilades amb protecció de color blanc.
- Perfil d'alumini anoditzat de 3x3 cm i franja per a la subjecció i suport dels plafons de les parets i del frontal davanter.
- Reticulat interior al sostre de l'estand amb franges per suport de llums.
- La il·luminació dels estands serà amb focus de llums leds, cada estand disposarà dels suficients focus per il·luminar tot l'estand.
- Relé diferencial i magnetotèrmic amb endoll de 220 i 500 W amb la capacitat elèctrica que correspon al consum instal·lat (que serà de 950 W sense càrrec addicional).
- Vinil per retolació amb el nom de l'expositor a cada estand (color i tipus de lletra a escollir).

Es preveu la necessitat de les següents instal·lacions complementaries i mobiliari:

Descripció	Unitats	M2
------------	---------	----



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

<i>Estand de 3x3 amb tarima i moqueta</i>	<i>61</i>	<i>639</i>
<i>Estand de 4x3 amb tarima i moqueta</i>	<i>29</i>	<i>336</i>
<i>Estand de 4x2 sense tarima i sense moqueta</i>	<i>5</i>	<i>40</i>
<i>Estand de 3x3 sense tarima i sense moqueta</i>	<i>12</i>	<i>135</i>
<i>Estand de 4x3 sense tarima i sense moqueta</i>	<i>24</i>	<i>288</i>

<i>Descripció</i>	<i>Unitats</i>
<i>m2 Moqueta (diferents colors)</i>	<i>1.100</i>
<i>m2 Tarima</i>	<i>9</i>
<i>Mostrador 100*86 amb porta i clau</i>	<i>19</i>
<i>Mostrador 100*86 amb vitrina</i>	<i>2</i>
<i>Vitrina blanca 100*50*250</i>	<i>1</i>
<i>Moble fulletons 2 portes</i>	<i>5</i>
<i>Moble prestatge de peu 86*27*160</i>	<i>1</i>
<i>Taula de despatx</i>	<i>2</i>
<i>Taula centre blanca o fusta. Zona TV.</i>	<i>2</i>
<i>Taula aeroport blanca o fusta 60*110</i>	<i>14</i>
<i>Taula rodona blanca o fusta 80cm</i>	<i>35</i>
<i>Cadira Rio o similar</i>	<i>6</i>
<i>Cadires PVC blanques</i>	<i>125</i>
<i>Tamboret de disseny. Zona TV.</i>	<i>15</i>
<i>Tamboret bàsic</i>	<i>2</i>
<i>Butaques de disseny</i>	<i>2</i>
<i>Quadre de 30A 220V fins 6.000w</i>	<i>1</i>
<i>Quadre de 25A 220V fins 5.500w</i>	<i>2</i>
<i>Quadre de 15A 220V fins 3.300w</i>	<i>5</i>
<i>Focus 500w quarz negres</i>	<i>8</i>
<i>Bases d'endolls dobles de 220 V 500W</i>	<i>3</i>
<i>Focus al terra</i>	<i>4</i>



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

<i>Focus interior carpa gran 10*15</i>	<i>12</i>
<i>Instal·lació de presa d'aigua i desaigua</i>	<i>2</i>
<i>Passa cables de PVC homologats(1m)</i>	<i>14</i>
<i>Rampa 2x1 amb moqueta</i>	<i>5</i>
<i>Panells de 250cm</i>	<i>5</i>
<i>Vinil amb color (logo)</i>	<i>2</i>
<i>Catenàries</i>	<i>5</i>

Aquestes quantitats no són definitives i poden variar a la baixa o a l'alça en funció de d'inscripció d'expositors participants a l'esdeveniment. Cal indicar que pot ser necessari disposar d'altres tipus de mobiliari i complements no especificats a la taula segons la demanda de l'organització.

L'empresa adjudicatària s'adequarà als horaris que dictarà l'organització de la fira, pel muntatge i desmuntatge de la fira.

Si són els dies de celebració de l'esdeveniment la reposició o substitució dels elements malmesos es realitzarà en el mateix dia de la seva comunicació, i de manera immediata.

Si la carpa quedés inservible per causes accidentals, incidències meteorològiques i d'impossible reparació, haurà de substituir-se automàticament en un termini màxim de 8 hores.

L'empresa adjudicatària haurà de tenir la capacitat de resoldre qualsevol incidència de material durant el muntatge, desmuntatge i dies que es celebri l'esdeveniment.

L'adjudicatari disposarà d'una assegurança que respongui d'aquestes hipotètiques incidències.

3.- Obligacions, seguiment i coordinació del subministrament

Obligacions del contractista

El contractista resta obligat a :

- L'assessorament tècnic necessari per a la preparació de l'acte i relatiu a aquest tipus de material. Aquest assessorament no suposarà cost addicional per a l'ajuntament.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

- Proporcionar els materials objecte d'aquest contracte en bon estat de conservació i d'utilització, així com homologats i certificats. El material subministrat ha de servir-se net i sense adhesius.
- El subministrament dels materials, emplaçaments i horaris de muntatge i desmuntatge es farà segons les instruccions que estableixi la persona representant de l'organització de la fira.
- Aportar el personal tècnic necessari per al muntatge i el desmuntatge de tot l'equipament contemplat en el contracte durant tota la programació de la Fira de novembre. Operaris professionals amb experiència demostrada.
- L'organització de la fira podrà decidir si el personal tècnic que aporta l'adjudicatari té el nivell mínim, tant tècnic com d'actitud, necessari per la fira. En cas contrari l'empresa adjudicatària es compromet a substituir-lo.
- L'adjudicatari té l'obligació de comunicar directament a l'organització de l'acte la confirmació i coordinar la logística per a la realització del servei. En cap cas, aquesta comunicació suposarà variació de la demanda de serveis realitzada pel tècnic referent municipal.
- L'adjudicatari disposarà d'un correu electrònic per a la recepció de sol·licituds que es demanin des de l'organització de la fira. Disposarà d'una persona de contacte aprovisionat d'un telèfon mòbil per tal de poder fer el seguiment del servei en qualsevol moment i per tal d'avisar de qualsevol eventualitat que es pugui presentar.
- En el muntatge de les infraestructures sempre es tindrà en compte afectar el menys possible la mobilitat ni els accessos a edificis, sortides de pàrquings, de locals, porteries, sortides d'emergència, escoles, etc.
- L'empresa adjudicatària haurà de delimitar l'espai on s'hagi de realitzar el muntatge de les infraestructures, per tal d'assegurar la seguretat del vianants. S'haurà de complir en tot moment el Pla de Seguretat i Salut establert per l'organització, així com les instruccions donades en la reunió de coordinació de seguretat.
- L'empresa adjudicatària haurà de deixar l'espai on s'hagi realitzat el muntatge de les infraestructures lliure i net d'aquells elements temporals que hagi utilitzat per a la realització del servei, una vegada finalitzat el muntatge i desmuntatge.
- L'empresa adjudicatària ha de garantir l'absoluta confidencialitat sobre la totalitat de les dades i informacions obtingudes i generades durant l'execució del present contracte, comproment-se a utilitzar-les amb l'única i exclusiva finalitat de prestar el servei encarregat.

Obligacions de l'organització de la fira

L'òrgan de contractació haurà de designar un responsable, el qual ha de:

- Supervisar el muntatge de tots els elements subministrats, donant les instruccions oportunes, i vetllar per la correcta execució del contracte.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

- Realitzar una reunió de coordinació amb tots els contractistes per tal de portar a terme la instal·lació de tots els elements contractats, sense cap incidència i en el menor temps possible.
- Facilitar tots els planells amb les ubicacions del material dintre del recinte firal.
- Facilitar el Pla de seguretat i salut de la fira i realitzar la coordinació d'activitats empresarials.
- Seguiment del servei.

Seguiment del servei

La persona de referència de l'empresa adjudicatària durant el muntatge i desmuntatge tindrà comunicació contínua amb la persona de referència de l'organització de la fira sobre l'estat i les possibles incidències que es puguin produir durant el procés de la instal·lació dels estands i mobiliari, i durant els dies de la fira.

Serà competència de l'organització de la fira la supervisió de les tasques corresponents a l'adjudicatari, per tal que s'efectuïn oportunament de la manera estipulada. La tasca inspectora tindrà tot el recolzament que sigui necessari per part de l'adjudicatari, a fi i efecte de poder fer les actuacions i aplicar les mesures correctores que es determinin per aconseguir una millora continua en la prestació dels serveis.

Per a un bona execució i seguiment del servei es preveuen una sèrie de reunions, i almenys seran les següents:

- Reunions de coordinació: Seran convocades per l'organització de la fira, i s'efectuaran amb els responsables de l'empresa adjudicada.
- Reunions diàries: durant el muntatge i desmuntatge de la fira, l'organització de la fira, realitzarà visites aleatòries per comprovar que el servei s'executa segons els plànols facilitat per la direcció de la fira durant la reunió de coordinació pel muntatge i desmuntatge.

LOT 3: CARPES EXTENSIBLES

L'objecte del present lot és el **lloguer, subministrament, muntatge i desmuntatge de carpes extensibles**, adequades per a usos temporals i adaptables a diferents espais i necessitats dintre de la Fira de novembre.

1.- Característiques del servei

Els treballs consistiran en el subministrament temporal, muntatge i desmuntatge de carpes extensibles amb tarima i la corresponent assistència tècnica especialitzada (muntatge, funcionament i desmuntatge).

El muntatge i desmuntatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicada i s'haurà de realitzar segons les indicacions de l'organització de la fira. El calendari del muntatge i



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

desmuntatge es fixarà en una reunió de coordinació amb les empreses de subministraments.

Les ubicacions de les carpes s'indicaran en un planell facilitat per la direcció de la fira durant la reunió de coordinació del muntatge i desmuntatge. Tot i això, l'Ajuntament podrà modificar la ubicació d'aquests espais si, en el marc d'una reordenació de la fira durant el muntatge, es determina que cal situar-los en un altre punt concret dins del terme municipal.

L'adjudicatari haurà de posar a disposició del servei el següent:

- El personal tècnic necessari per al muntatge i el desmuntatge de tot l'equipament especificat en el PPTP.
- Una persona interlocutora amb l'organització de la fira.
- Aportar tots els mitjans de transport, tota la maquinària i equipament necessaris, i tots els materials fungibles pels treballs de muntatge i desmuntatge.
- L'empresa adjudicatària disposarà d'un equip de manteniment amb personal amb disposició total per resoldre les incidències de funcionament o anomalies per mala utilització o inclemències meteorològiques, en un termini màxim de 8 hores durant la fira.

L'empresa adjudicatària s'adequarà als horaris que dictarà l'organització de la fira, pel muntatge i desmuntatge de la fira.

Durant els dies de celebració de l'esdeveniment la reposició o substitució dels elements malmesos es realitzarà en el mateix dia de la seva comunicació, i de manera immediata.

Si la carpa o part d'ella, quedés inservible per causes accidentals, incidències meteorològiques i d'impossible reparació, haurà de substituir-se automàticament en un termini màxim de 8 hores durant l'esdeveniment.

L'empresa adjudicatària haurà de tenir la capacitat de resoldre qualsevol incidència de material durant el muntatge, desmuntatge i dies que es celebri l'esdeveniment.

L'adjudicatari disposarà d'una assegurança que respongui d'aquestes hipotètiques incidències.

2.- Condicions tècniques

Per poder dotar a la Fira de Novembre dels espais requerits per poder ubicar als futurs expositors cal el subministrament i muntatge d'aproximadament 297 m2 de carpes extensibles, distribuïdes en determinats espais del recinte firal.

Per tal de garantir les necessitats (materials i humanes) del contracte l'adjudicatari haurà de posar a disposició del servei les prestacions que s'especifiquen a continuació.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

Descripció	Unitats	M2
Carpa Blanca de 3x3 amb tarima	11	99
Carpa Burdeos de 3x3 amb tarima	11	99
Carpa Negra de 3x3 amb tarima*	11	99

*Possible canvi de color

Distribució de les carpes (per l'any 2026):

- 20 a la plaça Soler i Carbonell (pl. del mercat)
- 1 C/ de l'any dels negats
- 4 rambla de la Pau amb el monument Francesc Macià
- 11 a la plaça de les Neus
- 11 a la plaça de la Vila

Aquestes quantitats i la distribució no són definitives i poden variar a la baixa en funció de d'inscripció d'expositors participants a l'esdeveniment.

Les característiques tècniques son:

- Dimensions mínimes: 3*3 m.
- Tarima de fusta per quedar vista (en bones condicions)
- Color blanc, negre i bordeus. Es podrien canviar els colors en funció de la seva ubicació.
- Sostre i laterals de lona polièster i PVC impermeable i amb tractament retardant de foc segons la norma UNE EN 13501:2018. Totes les carpes portaran les 4 lones.
- Lona d'unió de carpes que serveix com a protector contra la pluja.
- Quadre elèctric proveït de magneto-tèrmic i diferencial. Cablejat lliure d'halògens i ignífug amb dues preses de corrent 230 V.
- Focus estancs d'exterior amb potència mínima de 300 W per il·luminació interior de les carpes.
- Retolació amb el nom de l'expositor (l'organització facilitarà els noms).

3.- Obligacions, seguiment i coordinació del subministrament

Obligacions del contractista

El contractista resta obligat a :

- L'assessorament tècnic necessari per a la preparació de l'acte i relatiu a aquest tipus de material. Aquest assessorament no suposarà cost addicional per a l'ajuntament.
- Proporcionar els materials objecte d'aquest contracte en bon estat de conservació i d'utilització, així com homologats i certificats. El material subministrat ha de servir-se net i sense adhesius.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

- El subministrament dels materials, emplaçaments i horaris de muntatge i desmuntatge es farà segons les instruccions que estableixi la persona representant de l'organització de la fira.
- Aportar el personal tècnic necessari per al muntatge i el desmuntatge de tot l'equipament contemplat en el contracte durant tota la programació de la Fira de novembre. Operaris professionals amb experiència demostrada.
- L'organització de la fira podrà decidir si el personal tècnic que aporta l'adjudicatari té el nivell mínim, tant tècnic com d'actitud, necessari per la fira. En cas contrari l'empresa adjudicatària es compromet a substituir-lo.
- L'adjudicatari té l'obligació de comunicar directament a l'organització de l'acte la confirmació i coordinar la logística per a la realització del servei. En cap cas, aquesta comunicació suposarà variació de la demanda de serveis realitzada pel tècnic referent municipal.
- L'adjudicatari disposarà d'un correu electrònic per a la recepció de sol·licituds que es demanin des de l'organització de la fira. Disposarà d'una persona de contacte aprovisionat d'un telèfon mòbil per tal de poder fer el seguiment del servei en qualsevol moment i per tal d'avisar de qualsevol eventualitat que es pugui presentar.
- En el muntatge de les infraestructures sempre es tindrà en compte afectar el menys possible la mobilitat ni els accessos a edificis, sortides de pàrquings, de locals, porteries, sortides d'emergència, escoles, etc.
- L'empresa adjudicatària haurà de delimitar l'espai on s'hagi de realitzar el muntatge de les infraestructures, per tal d'assegurar la seguretat del vianants. S'haurà de complir en tot moment el Pla de Seguretat i Salut establert per l'organització, així com les instruccions donades en la reunió de coordinació de seguretat.
- L'empresa adjudicatària haurà de deixar l'espai on s'hagi realitzat el muntatge de les infraestructures lliure i net d'aquells elements temporals que hagi utilitzat per a la realització del servei, una vegada finalitzat el muntatge i desmuntatge.
- L'empresa adjudicatària ha de garantir l'absoluta confidencialitat sobre la totalitat de les dades i informacions obtingudes i generades durant l'execució del present contracte, comproment-se a utilitzar-les amb l'única i exclusiva finalitat de prestar el servei encarregat.

Obligacions de l'organització de la fira

L'òrgan de contractació haurà de designar un responsable, el qual ha de:

- Supervisar el muntatge de tots els elements subministrats, donant les instruccions oportunes, i vetllar per la correcta execució del contracte.
- Realitzar una reunió de coordinació amb tots els contractistes per tal de portar a terme la instal·lació de tots els elements contractats, sense cap incidència i en el menor temps possible.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

- Facilitar tots els planells amb les ubicacions del material dintre del recinte firal.
- Facilitar el Pla de seguretat i salut de la fira i realitzar la coordinació d'activitats empresarials.
- Seguiment del servei.

Seguiment del servei

La persona de referència de l'empresa adjudicatària durant el muntatge i desmuntatge tindrà comunicació contínua amb la persona de referència de l'organització de la fira sobre l'estat i les possibles incidències que es puguin produir durant el procés de la instal·lació de les carpes i durant els dies de la fira.

Serà competència de l'organització de la fira la supervisió de les tasques corresponents a l'adjudicatari, per tal que s'efectuïn oportunament de la manera estipulada. La tasca inspectora tindrà tot el recolzament que sigui necessari per part de l'adjudicatari, a fi i efecte de poder fer les actuacions i aplicar les mesures correctores que es determinin per aconseguir una millora contínua en la prestació dels serveis.

Per a una bona execució i seguiment del servei es preveuen una sèrie de reunions, i almenys seran les següents:

- Reunions de coordinació: Seran convocades per l'organització de la fira, i s'efectuaran amb els responsables de l'empresa adjudicada.
- Reunions diàries: durant el muntatge i desmuntatge de la fira, l'organització de la fira, realitzarà visites aleatòries per comprovar que el servei s'executa segons els plànols facilitat per la direcció de la fira durant la reunió de coordinació pel muntatge i desmuntatge.

LOT 4: ESTRUCTURES AMB PALETS DE FUSTA

L'objecte del present lot és el **lloguer, subministrament, muntatge i desmuntatge d'estructures realitzades amb palets de fusta** destinades a fires, mostres o esdeveniments, garantint la seguretat, funcionalitat, qualitat del material i sostenibilitat ambiental.

1.- Característiques del servei

Els treballs consistiran en el subministrament de palets de fusta, així com en el muntatge i desmuntatge de les diferents estructures que l'organització hagi dissenyat i que es col·locaran en diversos punts de l'espai firal.

El disseny de les estructures anirà a càrrec de l'organització de la fira, en aquest sentit es tindrà en compte l'experiència de l'empresa contractada. Abans de l'inici del muntatge l'empresa haurà de donar el seu vist i plau a les estructures per evitar que el muntatge sigui difícil o hagi perill de qualsevol risc.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

Les ubicacions dels palets de fusta s'indicaran en un planell facilitat per la direcció de la fira durant la reunió de coordinació dels treballs. Tot i això, l'Ajuntament podrà modificar la ubicació d'aquests espais si, en el marc d'una reordenació de la fira durant el muntatge, es determina que cal situar-los en un altre punt concret dins del terme municipal.

Tot el material necessari per a la realització de la fira de novembre, estarà a disposició de l'organització per iniciar el muntatge dues setmanes abans de la inauguració de la fira. El muntatge i desmuntatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicada.

2.- Condicions tècniques

Els recursos tècnics i materials que es requereixen són els que es detallen a continuació, constituint els mateixos l'objecte del contracte:

Mides dels palets: 120x100 cm

Descripció	Unitats
PALETS DE FUSTA	261

L'adjudicatari també haurà de disposar de tots els mitjans tècnics, accessoris i maquinària necessaris per executar i dur a terme el seu treball de forma eficient.

Disposarà dels mitjans de transport i auxiliars, i dels equips de protecció personal que siguin precisos i els adaptarà a les necessitats pròpies dels treballs a realitzar. Les possibles sancions de trànsit aniran a càrrec de l'empresa contractada.

Les estructures que s'hauran de muntar, hauran de ser resistents per la qual cosa els palets hauran d'estar ben collats els uns amb els altres. Tot el material necessari per realitzar l'ancoratge entre els diferents palets està inclòs en el pressupost.

En les estructures que es muntaran s'hi col·locaran lones o panells de foam, l'empresa haurà de col·laborar en la seva col·locació.

3.- Obligacions, seguiment i coordinació del subministrament

Obligacions del contractista

El contractista resta obligat a :

- L'assessorament tècnic necessari per a la preparació de l'acte i relatiu a aquest tipus de material. Aquest assessorament no suposarà cost addicional per a l'ajuntament.
- Proporcionar els materials objecte d'aquest contracte en bon estat de conservació i d'utilització. El material subministrat ha de servir-se net.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

- El subministrament dels materials, emplaçaments i horaris de muntatge i desmuntatge es farà segons les instruccions que estableixi la persona representant de l'organització de la fira.
- Aportar el personal tècnic necessari per al muntatge i el desmuntatge de tot l'equipament contemplat en el contracte durant tota la programació de la Fira de novembre. Operaris professionals amb experiència demostrada.
- L'organització de la fira podrà decidir si el personal tècnic que aporta l'adjudicatari té el nivell mínim, tant tècnic com d'actitud, necessari per la fira. En cas contrari l'empresa adjudicatària es compromet a substituir-lo.
- L'adjudicatari té l'obligació de comunicar directament a l'organització de l'acte la confirmació i coordinar la logística per a la realització del servei. En cap cas, aquesta comunicació suposarà variació de la demanda de serveis realitzada pel tècnic referent municipal.
- L'adjudicatari disposarà d'un correu electrònic per a la recepció de sol·licituds que es demanin des de l'organització de la fira. Disposarà d'una persona de contacte aprovisionat d'un telèfon mòbil per tal de poder fer el seguiment del servei en qualsevol moment i per tal d'avisar de qualsevol eventualitat que es pugui presentar.
- En el muntatge de les infraestructures sempre es tindrà en compte afectar el menys possible la mobilitat ni els accessos a edificis, sortides de pàrquings, de locals, porteries, sortides d'emergència, escoles, etc.
- L'empresa adjudicatària haurà de delimitar l'espai on s'hagi de realitzar el muntatge de les infraestructures, per tal d'assegurar la seguretat del vianants. S'haurà de complir en tot moment el Pla de Seguretat i Salut establert per l'organització, així com les instruccions donades en la reunió de coordinació de seguretat.
- L'empresa adjudicatària haurà de deixar l'espai on s'hagi realitzat el muntatge de les infraestructures lliure i net d'aquells elements temporals que hagi utilitzat per a la realització del servei, una vegada finalitzat el muntatge i desmuntatge.
- L'empresa adjudicatària ha de garantir l'absoluta confidencialitat sobre la totalitat de les dades i informacions obtingudes i generades durant l'execució del present contracte, comproment-se a utilitzar-les amb l'única i exclusiva finalitat de prestar el servei encarregat.

Obligacions de l'organització de la fira

L'òrgan de contractació haurà de designar un responsable, el qual ha de:

- Supervisar el muntatge de tots els elements subministrats, donant les instruccions oportunes, i vetllar per la correcta execució del contracte.
- Realitzar una reunió de coordinació amb tots els contractistes per tal de portar a terme la instal·lació de tots els elements contractats, sense cap incidència i en el menor temps possible.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

- Facilitar tots els planells amb les ubicacions del material dintre del recinte firal.
- Facilitar el Pla de seguretat i salut de la fira i realitzar la coordinació d'activitats empresarials.
- Seguiment del servei.

Seguiment del servei

La persona de referència de l'empresa adjudicatària durant el muntatge i desmuntatge tindrà comunicació contínua amb la persona de referència de l'organització de la fira sobre l'estat i les possibles incidències que es puguin produir durant el procés de la instal·lació del palets i durant els dies de la fira.

Serà competència de l'organització de la fira la supervisió de les tasques corresponents a l'adjudicatari, per tal que s'efectuïn oportunament de la manera estipulada. La tasca inspectora tindrà tot el recolzament que sigui necessari per part de l'adjudicatari, a fi i efecte de poder fer les actuacions i aplicar les mesures correctores que es determinin per aconseguir una millora continua en la prestació dels serveis.

Per a una bona execució i seguiment del servei es preveuen una sèrie de reunions, i almenys seran les següents:

- Reunions de coordinació: Seran convocades per l'organització de la fira, i s'efectuaran amb els responsables de l'empresa adjudicada.
- Reunions diàries: durant el muntatge i desmuntatge de la fira, l'organització de la fira, realitzarà visites aleatòries per comprovar que el servei s'executa segons els plànols facilitat per la direcció de la fira durant la reunió de coordinació pel muntatge i desmuntatge.

LOT 5: INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Execució de les **instal·lacions elèctriques provisionals necessàries, incloent-hi el subministrament del material, muntatge, manteniment i desmuntatge, d'acord amb la normativa vigent**, per donar servei a la Fira de novembre.

1.- Característiques del servei

Els treballs consistiran en el subministrament temporal, muntatge i desmuntatge de les instal·lacions elèctriques per donar servei als diferents estands, carpes i àrees de la fira.

Les ubicacions de les carpes, estands i espais de la fira que requereixin instal·lació elèctrica s'indicaran en un planell facilitat per la direcció de la fira durant la reunió del muntatge i desmuntatge. Tot i això, l'Ajuntament podrà modificar la ubicació d'aquests espais si, en el marc d'una reordenació de la fira durant el muntatge, es determina que cal situar-los en un altre punt concret dins del terme municipal.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

L'adjudicatari haurà de posar a disposició del servei el següent:

- El personal tècnic necessari per al muntatge i el desmuntatge de tot l'equipament especificat en el PPTP.
- Una persona interlocutora amb l'organització de la fira.
- Aportar tots els mitjans de transport, tota la maquinària i equipament necessaris, i tots els materials fungibles pels treballs de muntatge i desmuntatge.
- L'empresa adjudicatària disposarà d'una persona de manteniment amb disposició total per resoldre les incidències de funcionament o anomalies per mala utilització o inclemències meteorològiques durant la fira.

L'empresa adjudicatària s'adequarà als horaris que dictarà l'organització de la fira, pel muntatge i desmuntatge de la fira.

Durant els dies de celebració de l'esdeveniment la reposició o substitució dels elements malmesos es realitzarà en el mateix dia de la seva comunicació, i de manera immediata.

L'empresa adjudicatària haurà de tenir la capacitat de resoldre qualsevol incidència de material durant el muntatge, desmuntatge i dies que es celebri l'esdeveniment.

L'adjudicatari disposarà d'una assegurança que respongui d'aquestes hipotètiques incidències.

2.- Condicions tècniques

Per poder dotar a la Fira de Novembre dels espais requerits per poder ubicar als futurs expositors cal el subministrament i muntatge d'una instal·lació elèctrica, distribuïda al llarg de tot el recorregut de la Fira.

Per tal de garantir les necessitats (materials i humanes) del contracte l'adjudicatari haurà de posar a disposició del servei les prestacions que s'especifiquen a continuació:

Descripció	Unitats
PLAÇA DE LES NEUS	
ESCOMESA CEE 63A 5P FEMELLA	2
QUADRE DE DISTRIBUCIÓ 63A	2
CABLE MULTIPOLAR 5x6 CEE 32A SP	120
DUPLICADOR BIFIDO 32A. CEE 5P	2
QUADRE 32A 2x10A+6x16A 30mA	2
CABLE MULTIPOLAR 3x2,5 SCHUKO	100
QUADRE 32A 2x10A+6x16A 30mA	3
TOTEM PER A ESTRUCTURA TRUSS	5
GARLANDA AMB PORTALAMPARAS 50 cm	220



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

BOMBETA 5W 3.000K BLANCA ESFÈRICA LED	440
CABLE PRESSA DE TERRA	2
Material Auxiliar	1

RAMBLA PRINCIPAL 12-14

ESCOMESA CEE 63A 5P FEMELLA	1
QUADRE DE DISTRIBUCIÓ 63A	1
CABLE MULTIPOLAR 5x6 CEE 32A SP	120
DUPLICADOR BIFIDO 32A. CEE 5P	6
QUADRE DE DISTRIBUCIÓ 32A MONOFÀSIC	6
CABLE MULTIPOLAR 3x2,5 SCHUKO	160
CABLE PRESSA DE TERRA	1
Material Auxiliar	1

RAMBLA PRINCIPAL 42

ESCOMESA CEE 63A 5P FEMELLA	1
QUADRE DE DISTRIBUCIÓ 63A	1
CABLE MULTIPOLAR 5x6 CEE 32A SP	120
DUPLICADOR BIFIDO 32A. CEE 5P	6
QUADRE 32A 2x10A+6x16A 30mA	6
CABLE MULTIPOLAR 3x2,5 SCHUKO	160
CABLE PRESSA DE TERRA	1
Material Auxiliar	1

RAMBLA PRINCIPAL 69

ESCOMESA CEE 63A 5P FEMELLA	1
QUADRE DE DISTRIBUCIÓ 63A	1
CABLE MULTIPOLAR 5x6 CEE 32A SP	120
DUPLICADOR BIFIDO 32A. CEE 5P	6
QUADRE 32A 2x10A+6x16A 30mA	6
CABLE MULTIPOLAR 3x2,5 SCHUKO	160
CABLE PRESSA DE TERRA	1
Material Auxiliar	1

RAMBLA PRINCIPAL 77

ESCOMESA CEE 63A 5P FEMELLA	1
QUADRE DE DISTRIBUCIÓ 63A	1
CABLE MULTIPOLAR 5x6 CEE 32A SP	120
DUPLICADOR BIFIDO 32A. CEE 5P	6



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

QUADRE 32A 2x10A+6x16A 30mA	6
CABLE MULTIPOLAR 3x2,5 SCHUKO	160
CABLE PRESSA DE TERRA	1
Material Auxiliar	1

RAMBLA PRINCIPAL 122	
ESCOMESA CEE 63A 5P FEMELLA	1
QUADRE DE DISTRIBUCIÓ 63A	1
CABLE MULTIPOLAR 5x6 CEE 32A SP	120
DUPLICADOR BIFIDO 32A. CEE 5P	6
QUADRE 32A 2x10A+6x16A 30mA	6
CABLE MULTIPOLAR 3x2,5 SCHUKO	160
CABLE PRESSA DE TERRA	1
Material Auxiliar	1

RAMBLA DE LA PAU 8	
ESCOMESA CEE 63A 5P FEMELLA	1
QUADRE DE DISTRIBUCIÓ 63A	1
CABLE MULTIPOLAR 5x6 CEE 32A SP	150
DUPLICADOR BIFIDO 32A. CEE 5P	5
QUADRE 32A 2x10A+6x16A 30mA	5
CABLE MULTIPOLAR 3x2,5 SCHUKO	160
CABLE PRESSA DE TERRA	1
Material Auxiliar	1

RAMBLA DE LA PAU 28	
ESCOMESA CEE 63A 5P FEMELLA	1
QUADRE DE DISTRIBUCIÓ 63A	1
CABLE MULTIPOLAR 5x6 CEE 32A SP	150
DUPLICADOR BIFIDO 32A. CEE 5P	5
QUADRE 32A 2x10A+6x16A 30mA	5
CABLE MULTIPOLAR 3x2,5 SCHUKO	160
CABLE PRESSA DE TERRA	1
Material Auxiliar	1

RAMBLA DE LA PAU 57 BIS	
ESCOMESA CEE 63A 5P FEMELLA	1
QUADRE DE DISTRIBUCIÓ 63A	1
CABLE MULTIPOLAR 5x6 CEE 32A SP	150



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

DUPLICADOR BIFIDO 32A. CEE 5P	5
QUADRE 32A 2x10A+6x16A 30mA	5
CABLE MULTIPOLAR 3x2,5 SCHUKO	160
CABLE PRESSA DE TERRA	1
Material Auxiliar	1

RAMBLA DE LA PAU 71	
ESCOMESA CEE 63A 5P FEMELLA	1
QUADRE DE DISTRIBUCIÓ 63A	1
CABLE MULTIPOLAR 5x6 CEE 32A SP	150
DUPLICADOR BIFIDO 32A. CEE 5P	5
QUADRE 32A 2x10A+6x16A 30mA	5
CABLE MULTIPOLAR 3x2,5 SCHUKO	160
CABLE PRESSA DE TERRA	1
Material Auxiliar	1

RAMBLA DE LA PAU 81	
ESCOMESA CEE 63A 5P FEMELLA	1
QUADRE DE DISTRIBUCIÓ 63A	1
CABLE MULTIPOLAR 5x6 CEE 32A SP	150
DUPLICADOR BIFIDO 32A. CEE 5P	5
QUADRE 32A 2x10A+6x16A 30mA	5
CABLE MULTIPOLAR 3x2,5 SCHUKO	160
CABLE PRESSA DE TERRA	1
Material Auxiliar	1

C/FERRER I VIDAL 2	
ESCOMESA CEE 63A 5P FEMELLA	1
QUADRE DE DISTRIBUCIÓ 63A	1
CABLE MULTIPOLAR 5x6 CEE 32A SP	120
DUPLICADOR BIFIDO 32A. CEE 5P	4
QUADRE 32A 2x10A+6x16A 30mA	4
CABLE MULTIPOLAR 3x2,5 SCHUKO	120
CABLE PRESSA DE TERRA	1
Material Auxiliar	1

PLAÇA SOLER I CARBONELL (MERCAT)	
ESCOMESA CEE 63A 5P FEMELLA	3
QUADRE DE DISTRIBUCIÓ 63A	3



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

CABLE MULTIPOLAR 5x6 CEE 32A SP	340
DUPLICADOR BIFIDO 32A. CEE 5P	6
QUADRE 32A 2x10A+6x16A 30mA	12
CABLE MULTIPOLAR 3x2,5 SCHUKO	250
TOMAS MULTIPLES 3x1,5 3xSCHUKO IP20 (1,5 mts)	20
PANTALLA LED 60x60 36W SILENT LED	19
CANAL PASACABLES 5 VIAS 89x54,2x5,2cm	25
TOTEM PARA ESTRUCTURA TRUSS	10
Material Auxiliar	1

PARC DE BAIX A MAR	
ACOMETIDA 5x70 (PALA-PALA) 5 mts	1
CUADRO DISTRIBUCIÓN 250A	1
CUADRO DISTRIBUCIÓN 63A	1
CABLE MULTIPOLAR 5x6 CEE 32A 5P	750
DUPLICADOR BIFIDO 32A. CEE 5P	15
CUADRO DISTRIBUCIÓN 32A	15
CABLE MULTIPOLAR 3x2,5 SCHUKO	1340
DUPLICADOR CEE 16A 3P	110
PROYECTOR 200W AKORA 4000/5000K 90º	80
SOPORTE FOCO	80
PROYECTOR 50W ENERGY 5.000K	30
CANAL PASACABLE 3 VIAS 100x29x4,8cm	30
TOTEM PARA ESTRUCTURA TRUSS	38
Material Auxiliar	1

PLAÇA DE LA VILA	
ESCOMESA CEE 63A 5P FEMELLA	2
QUADRE DE DISTRIBUCIÓ 63A	2
CABLE MULTIPOLAR 5x6 CEE 32A SP	80
DUPLICADOR BIFIDO 32A. CEE 5P	2
QUADRE 32A 2x10A+6x16A 30mA	2
CABLE MULTIPOLAR 3x2,5 SCHUKO	80
GARLANDA AMB PORTALAMPARAS 50 cm	160
BOMBETA 5W 3.000K BLANCA ESFÈRICA LED	320
TOTEM PARA ESTRUCTURA TRUSS	1
CABLE PRESSA DE TERRA	1
Material Auxiliar	1



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

MA D'OBRA	
OPERARI TECNIC MUNTATGE-DESMUNTATGE	1
MANTENIMENT	
MA D'OBRA MANTENIMENT (durant els dies de fira)	1
MAQUINARIA	
MAQUINARIA ELEVADORA	1
TRANSPORT CAMIÓ - FURGONETA	1
LEGALITZACIONS	
PROJECTE ELÈCTRIC	1
MOMÈRIES TÈCNIQUES	12

3.- Obligacions, seguiment i coordinació del subministrament

Obligacions del contractista

El contractista resta obligat a :

- L'assessorament tècnic necessari per a la preparació de l'acte i relatiu a aquest tipus de material. Aquest assessorament no suposarà cost addicional per a l'ajuntament.
- Proporcionar els materials objecte d'aquest contracte en bon estat de conservació i d'utilització. El material subministrat ha de servir-se net.
- El subministrament dels materials, emplaçaments i horaris de muntatge i desmuntatge es farà segons les instruccions que estableixi la persona representant de l'organització de la fira.
- Aportar el personal tècnic necessari per al muntatge i el desmuntatge de tot l'equipament contemplat en el contracte durant tota la programació de la Fira de novembre. Operaris professionals amb experiència demostrada.
- L'organització de la fira podrà decidir si el personal tècnic que aporta l'adjudicatari té el nivell mínim, tant tècnic com d'actitud, necessari per la fira. En cas contrari l'empresa adjudicatària es compromet a substituir-lo.
- L'adjudicatari té l'obligació de comunicar directament a l'organització de l'acte la confirmació i coordinar la logística per a la realització del servei. En cap cas, aquesta comunicació suposarà variació de la demanda de serveis realitzada pel tècnic referent municipal.
- L'adjudicatari disposarà d'un correu electrònic per a la recepció de sol·licituds que es demanin des de l'organització de la fira. Disposarà d'una persona de contacte aprovisionat d'un telèfon mòbil per tal de poder fer el seguiment del



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

servei en qualsevol moment i per tal d'avisar de qualsevol eventualitat que es pugui presentar.

- En el muntatge de les infraestructures sempre es tindrà en compte afectar el menys possible la mobilitat ni els accessos a edificis, sortides de pàrquings, de locals, porteries, sortides d'emergència, escoles, etc.
- L'empresa adjudicatària haurà de delimitar l'espai on s'hagi de realitzar el muntatge de les infraestructures, per tal d'assegurar la seguretat del vianants. S'haurà de complir en tot moment el Pla de Seguretat i Salut establert per l'organització, així com les instruccions donades en la reunió de coordinació de seguretat.
- L'empresa adjudicatària haurà de deixar l'espai on s'hagi realitzat el muntatge de les infraestructures lliure i net d'aquells elements temporals que hagi utilitzat per a la realització del servei, una vegada finalitzat el muntatge i desmuntatge.
- L'empresa adjudicatària ha de garantir l'absoluta confidencialitat sobre la totalitat de les dades i informacions obtingudes i generades durant l'execució del present contracte, comproment-se a utilitzar-les amb l'única i exclusiva finalitat de prestar el servei encarregat.

Obligacions de l'organització de la fira

L'òrgan de contractació haurà de designar un responsable, el qual ha de:

- Supervisar el muntatge de tots els elements subministrats, donant les instruccions oportunes, i vetllar per la correcta execució del contracte.
- Realitzar una reunió de coordinació amb tots els contractistes per tal de portar a terme la instal·lació de tots els elements contractats, sense cap incidència i en el menor temps possible.
- Facilitar tots els planells amb les ubicacions del material dintre del recinte firal.
- Facilitar el Pla de seguretat i salut de la fira i realitzar la coordinació d'activitats empresarials.
- Seguiment del servei.

Seguiment del servei

La persona de referència de l'empresa adjudicatària durant el muntatge i desmuntatge tindrà comunicació contínua amb la persona de referència de l'organització de la fira sobre l'estat i les possibles incidències que es puguin produir durant el procés de la instal·lació elèctrica i durant els dies de la fira.

Serà competència de l'organització de la fira la supervisió de les tasques corresponents a l'adjudicatari, per tal que s'efectuïn oportunament de la manera estipulada. La tasca inspectora tindrà tot el recolzament que sigui necessari per part de



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

l'adjudicatari, a fi i efecte de poder fer les actuacions i aplicar les mesures correctores que es determinin per aconseguir una millora continua en la prestació dels serveis.

Per a un bona execució i seguiment del servei es preveuen una sèrie de reunions, i almenys seran les següents:

- Reunions de coordinació: Seran convocades per l'organització de la fira, i s'efectuaran amb els responsables de l'empresa adjudicada.
- Reunions diàries: durant el muntatge i desmuntatge de la fira, l'organització de la fira, realitzarà visites aleatòries per comprovar que el servei s'executa segons els plànols facilitat per la direcció de la fira durant la reunió de coordinació pel muntatge i desmuntatge.

LOT 6: SISTEMA DE MEGAFONIA, SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ PER ACTIVITATS MUSICALS O D'ALTRE ÍNDOLE

L'objecte del present lot és el **lloguer, subministrament, instal·lació, posada en funcionament i desmuntatge de sistemes de megafonia, sonorització i il·luminació** per a activitats musicals o d'una altra índole, durant la Fira de novembre.

1.- Característiques del servei

Els treballs consistiran en el subministrament temporal, muntatge i desmuntatge de les instal·lacions de megafonia, sonorització i il·luminació per activitats musicals o d'altre índole i donar suport, amb personal tècnic qualificat i els recursos audiovisuals més adients.

Les ubicacions de les infraestructures que es faran servir per a escenaris o espais de la fira on es prevegi realitzar activitats que requereixin megafonia i sonorització, s'indicaran en un plànol facilitat per la direcció de la fira durant la reunió de muntatge i desmuntatge. Tot i això, l'Ajuntament podrà modificar la ubicació d'aquests espais si, en el marc d'una reordenació de la fira durant el muntatge, es determina que cal situar-los en un altre punt concret dins del terme municipal.

La megafonia es realitzarà a tota la rambla, parc de Baix-a-mar i plaça Soler i Carbonell aniran amb un control de volum diferenciat tot centralitzat a les oficines de l'organització de la Fira (aquesta ubicació pot patir canvis en edicions posteriors de la fira).

La megafonia de la plaça de la Vila tindrà la seva pròpia megafonia.

Tots els aparells que s'utilitzin seran de gama mitja/alta.

L'òrgan de contractació es reserva el dret de modificar la ubicació de les zones d'actuacions (escenaris) i tallers.

Les zones d'actuació per a l'edició del 2026 seran:



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

- Megafonia a tot l'espai firal (Pl. de les Neus / Rambla Principal / Rambla de la Pau / Pl. Soler i Carbonell / Parc de baix a mar / Plaça de la Vila).
- Escenari a la Pl. Soler i Carbonell (escenari gran 10*8)
- Plaça de les Neus (escenari petit 6*3)
- Espai FAC (escenari de 6*4)
- Escenari petit – rambla de la Pau al voltant del monument Francesc Macià (escenari de 6*4)

L'adjudicatari haurà de posar a disposició del servei el següent:

- El personal tècnic necessari per al muntatge i el desmuntatge de tot l'equipament especificat en el PPTP.
- Una persona interlocutora amb l'organització de la fira.
- Aportar tots els mitjans de transport, tota la maquinària i equipament necessaris, i tots els materials fungibles pels treballs de muntatge i desmuntatge.
- L'empresa adjudicatària disposarà d'una persona de manteniment amb disposició total per resoldre les incidències de funcionament o anomalies per mala utilització o inclemències meteorològiques durant l'esdeveniment.

L'empresa adjudicatària s'adequarà als horaris que dictarà l'organització de la fira, pel muntatge i desmuntatge de la fira.

Durant els dies de celebració de l'esdeveniment la reposició o substitució dels elements malmesos es realitzarà en el mateix dia de la seva comunicació, i de manera immediata.

L'empresa adjudicatària haurà de tenir la capacitat de resoldre qualsevol incidència de material durant el muntatge, desmuntatge i dies que es celebri l'esdeveniment.

L'adjudicatari disposarà d'una assegurança que respongui d'aquestes hipotètiques incidències.

2.- Condicions tècniques

Per poder dotar a la Fira de Novembre dels espais esmentats anteriorment cal el subministrament i muntatge de diferents elements i equips.

Per tal de garantir les necessitats (materials i humanes) del contracte l'adjudicatari haurà de posar a disposició del servei les prestacions que s'especifiquen a continuació.

Descripció	Unitats
MEGAFONIA FIRA	
Rambla Principal	
<i>Altaveus caixa bass reflex de 8" MONACOR EUL 80</i>	38



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

Rambla de la Pau sota via	
Altaveus caixa bass reflex de 8" MONACOR EUL 80	12
Rambla de la Pau fins monument Francesc Macià	
Altaveus caixa bass reflex de 8" MONACOR EUL 80	24
Plaça de la Vila	
Altaveus caixa bass reflex de 8" MONACOR EUL 80	16
Espai Mobilitat	
Altaveus caixa exponencial MONACOR IT 250	5
Control de la Megafonia (sala de reunions departament projecció de ciutat)	
Etapes de potència Yorkville Serie AP	4
SoundCraft EPM6	1
Pc reproductor	1
Distribuidor / Splitter senyal audio LA AUDIO DA 82 / 2 in 8 out	1
Muntatge i desmuntatge amb grua i control a Projecció de ciutat	
PLAÇA DE LA VILA - ESPAI EMPRESA (Carpa gran)	
TV Plasma 75" SAMSUNG amb suport de peu	1
altaveus QSC K10.2	2
Taula de So YAMAHA MG10	1
Micros de ma sense fil Shure ULX/SM58	2
TRANSPORT, MUNTATGE I DESMUNTATGE I ASSISTÈNCIA TÈCNICA	1
PLAÇA DEL MERCAT - TALLERS	
Microfon de diadema	1
PLAÇA DEL MERCAT - ESCENARI GRAN	
Equip de so Triamplificat de 6000w volat (2 top + 2 sub)	1
Rack etapes de potència. YORKVILLE SERIE AP 3 vies	1
Processador DBX DRIVER RACK 480	1
Taula control so MIDAS M32 + DL32 + 2 CAT 6	1
Ordinador per reproducció de música	1
Microfons sense fils de ma SHURE ULX/SM58	2
Microfons de diadema TXS 865/HSE300	2
Kit de microfonia standard per actuacions (16ch)	1
Monitors escenari DAS ROAD 15A	4
m Truss quadrat de 30x30	22
Torres telescòpiques VMB TL071	2
Torres telescòpiques GUIL ULK650XL	2



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

Par led ELATION SIX PAR 300 il·luminació contra	8
Focus PC led CAMEO FRESNEL F2T ip	8
Foco retall + dimmer	2
Controlador llums Avolites TITAN ONE	1
Teló negre 10 X 5 metres	1
Estructura truss per pantalla	1
Pantalla 4x2,26 retro/frontal	1
Projector Sanyo 5000L amb torre telescòpica	1
Taula vídeo Roland VR50-HD	1
MUNTATGE, DESMUNTATGE I ASSISTÈNCIA TÈCNICA	1
(TÈCNIC SO - TÈCNIC LLUM -TÈCNIC VIDEO - TÈCNIC MICROFONISTA)	
VÍGILANCIA ESCENARI	1
PLAÇA DE LES NEUS - ESCENARI TEMPS DE VI	
Equip de so de 1600w (2 top - 2 sub) QSC KW181-K12	1
Taula control so de 16ch MIDAS 32R + DL 16 + 2 CAT 6	1
Ordinador per reproducció de música	1
Kit microfonia std 16 ch + peus micros	1
Monitors escenari DAS ROAD 15A	4
Par led PROLIGHT Par cob 200 il·luminació frontal	4
Torres telescòpiques per focus	2
TRANSPORTS, MUNTATGE, DESMUNTATGE I ASSISTÈNCIA TÈCNICA	1
(TÈCNIC SO-AUXILIAR)	
AV. FRANCESC MACIÀ - ESCENARI ESPAI FAC (davant del mercat)	
Equip de so de 1600w (2 top - 2 sub) Adamson s10p-s119	1
Taula control so de 16ch MIDAS 32R + DL 16 + 2 CAT 6	1
Ordinador per reproducció de música	1
Kit microfonia std 16 ch + peus micros	1
Monitors escenari DAS ROAD 15A	4
Par led PROLIGHT Par cob 200 il·luminació frontal	4
Taula de llums	1
Porteria de truss de 6 d'ample x 4,5 d'alt	1
TRANSPORTS, MUNTATGE, DESMUNTATGE I ASSISTÈNCIA TÈCNICA	1
(TÈCNIC SO-AUXILIAR)	
RAMBLA DE LA PAU - ESCENARI PETIT (monument	



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

Francesc Macià)	
<i>Equip de so de 1600w</i>	<i>1</i>
<i>Taula control de so 6ch</i>	<i>1</i>
<i>Microfons sense fils ma o diadema</i>	<i>2</i>
<i>Ordinador per reproducció de música</i>	<i>1</i>
<i>Monitors escenari</i>	<i>2</i>
<i>Equip de llums frontal</i>	<i>1</i>
TRANSPORTS, MUNTATGE, DESMUNTATGE I ASSISTÈNCIA TÈCNICA	1

3.- Obligacions, seguiment i coordinació del subministrament

Obligacions del contractista

El contractista resta obligat a :

- L'assessorament tècnic necessari per a la preparació de l'acte i relatiu a aquest tipus de material. Aquest assessorament no suposarà cost addicional per a l'ajuntament.
- Proporcionar els materials objecte d'aquest contracte en bon estat de conservació i d'utilització. El material subministrat ha de servir-se net.
- El subministrament dels materials, emplaçaments i horaris de muntatge i desmuntatge es farà segons les instruccions que estableixi la persona representant de l'organització de la fira.
- Aportar el personal tècnic necessari per al muntatge i el desmuntatge de tot l'equipament contemplat en el contracte durant tota la programació de la Fira de novembre. Operaris professionals amb experiència demostrada.
- L'organització de la fira podrà decidir si el personal tècnic que aporta l'adjudicatari té el nivell mínim, tant tècnic com d'actitud, necessari per la fira. En cas contrari l'empresa adjudicatària es compromet a substituir-lo.
- L'adjudicatari té l'obligació de comunicar directament a l'organització de l'acte la confirmació i coordinar la logística per a la realització del servei. En cap cas, aquesta comunicació suposarà variació de la demanda de serveis realitzada pel tècnic referent municipal.
- L'adjudicatari disposarà d'un correu electrònic per a la recepció de sol·licituds que es demanin des de l'organització de la fira. Disposarà d'una persona de contacte aprovisionat d'un telèfon mòbil per tal de poder fer el seguiment del servei en qualsevol moment i per tal d'avisar de qualsevol eventualitat que es pugui presentar.
- En el muntatge de les infraestructures sempre es tindrà en compte afectar el menys possible la mobilitat ni els accessos a edificis, sortides de pàrquings, de locals, porteries, sortides d'emergència, escoles, etc.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

- L'empresa adjudicatària haurà de delimitar l'espai on s'hagi de realitzar el muntatge de les infraestructures, per tal d'assegurar la seguretat del vianants. S'haurà de complir en tot moment el Pla de Seguretat i Salut establert per l'organització, així com les instruccions donades en la reunió de coordinació de seguretat.
- L'empresa adjudicatària haurà de deixar l'espai on s'hagi realitzat el muntatge de les infraestructures lliure i net d'aquells elements temporals que hagi utilitzat per a la realització del servei, una vegada finalitzat el muntatge i desmuntatge.
- L'empresa adjudicatària ha de garantir l'absoluta confidencialitat sobre la totalitat de les dades i informacions obtingudes i generades durant l'execució del present contracte, comproment-se a utilitzar-les amb l'única i exclusiva finalitat de prestar el servei encarregat.

Obligacions de l'organització de la fira

L'òrgan de contractació haurà de designar un responsable, el qual ha de:

- Supervisar el muntatge de tots els elements subministrats, donant les instruccions oportunes, i vetllar per la correcta execució del contracte.
- Realitzar una reunió de coordinació amb tots els contractistes per tal de portar a terme la instal·lació de tots els elements contractats, sense cap incidència i en el menor temps possible.
- Facilitar tots els planells amb les ubicacions del material dintre del recinte firal.
- Facilitar el Pla de seguretat i salut de la fira i realitzar la coordinació d'activitats empresarials.
- Seguiment del servei.

Seguiment del servei

La persona de referència de l'empresa adjudicatària durant el muntatge i desmuntatge tindrà comunicació contínua amb la persona de referència de l'organització de la fira sobre l'estat i les possibles incidències que es puguin produir durant el procés de la instal·lació de megafonia i sonorització, i durant els dies de la fira.

Serà competència de l'organització de la fira la supervisió de les tasques corresponents a l'adjudicatari, per tal que s'efectuïn oportunament de la manera estipulada. La tasca inspectora tindrà tot el recolzament que sigui necessari per part de l'adjudicatari, a fi i efecte de poder fer les actuacions i aplicar les mesures correctores que es determinin per aconseguir una millora continua en la prestació dels serveis.

Per a una bona execució i seguiment del servei es preveuen una sèrie de reunions, i almenys seran les següents:



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

- Reunions de coordinació: Seran convocades per l'organització de la fira, i s'efectuaran amb els responsables de l'empresa adjudicada.
- Reunions diàries: durant el muntatge i desmuntatge de la fira, l'organització de la fira, realitzarà visites aleatòries per comprovar que el servei s'executa segons els plànols facilitat per la direcció de la fira durant la reunió de coordinació pel muntatge i desmuntatge.

LOT 7: EXTINTORS

L'objecte del present lot és el **lloguer, subministrament, instal·lació i retirada d'extintors homologats**, d'acord amb la normativa de seguretat i prevenció d'incendis aplicable, en tot el recinte firal.

1.- Característiques del servei

Els treballs consistiran en el subministrament, muntatge i desmuntatge dels extintors necessaris per a cobrir la superfície total del recinte firal. **Inclou la col·locació de les plaques de senyalització homologades**. Aquestes plaques les subministrarà l'organització de la fira.

Per a la posta en marxa de la Fira de novembre 2026 es necessiten **59 extintors portàtils de 6 kg de pols ABC i 3 extintors de 5 kg de CO2** distribuïts segons planell facilitat per l'organització de la fira durant la reunió del muntatge i desmuntatge de la mateixa.

Aquestes actuacions inclouran la mà d'obra, els materials i mitjans tècnics i mecànics adients per a la realització de la instal·lació dels extintors i plaques de senyalització. Així mateix es garantiran per part del contractista els elements apropiats de seguretat i protecció d'acord amb la normativa vigent.

En cas de robatori o buidatge d'algun dels extintors per incendi o motivades per causes alienes a l'organització de la fira, la seva reposició o càrrega anirà a càrrec de l'empresa contractista. Aquesta partida quedarà especificada dintre del pressupost.

En cas de que, per causa de la mala qualitat del material o per no reunir els requisits tècnics exigits al PT es produeixin anomalies en els extintors que facin que el funcionament d'aquests sigui defectuós o anormal, el proveïdor es farà càrrec de les despeses ocasionades així com dels danys i perjudicis que el mal o anormal funcionament provoquin en el servei.

L'empresa adjudicatària resta obligada a reparar o substituir qualsevol extintor en un termini no superior a 24 hores des de què es tingui constància de l'avaría o descarrega.

2.- Condicions tècniques



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

Per poder dotar a la Fira de Novembre dels extintors esmentats anteriorment cal el subministrament i muntatge de diferents equips i plaques.

Per tal de garantir les necessitats (materials i humanes) del contracte l'adjudicatari haurà de posar a disposició del servei les prestacions que s'especifiquen a continuació.

Descripció del material	Unitats	Dies
EXTINTOR DE 6 KG. PS ABC	59	3
EXTINTOR 5 KG. DE CO2	4	3
MUNTATGE I DESMUNTATGE (extintors i plaques)		
PREVISIÓ D'INCIDÈNCIES		

Aquestes quantitats no són definitives i poden variar a la baixa o l'alça en funció d'un canvi en la distribució de la fira.

Extintors portàtils de pols ABC: Capacitat de càrrega de 6 Kg de pols polivalent ABC. Classificació 21A 113 B segons ITC MIE-AP 5 i UNE 23110-84. Pressió incorporada mitjançant l'agent impulsor nitrogen rectificat. Aparell conformat en acer embotit. Vàlvula de llautó. Tir ràpid. Previst de manòmetre i comprovador de pressió. Amb mànega. Funcionament manual. Pressió de prova 20-25 Kp/cm². Indicats per a focs tipus A,B,C. Acabat superficial amb pintura epoxídica de fornejat. Disposarà de ganxo per a penjar. Situats, segons el CTE, 1 per cada 15 m. de recorregut.

Extintors portàtils de CO2: Capacitat de càrrega de 5 Kg de CO2. Classificació 34-B segons ITC MIE-AP 5, i UNE 23110- 84. Aparell conformat en acer sense soldadura. Vàlvula de llautó de tir ràpid, vàlvula de seguretat, mànega i difusor recte. De funcionament manual. Disposarà d'un ganxo per penjar.

El muntatge es realitzarà el mateix dijous abans de la fira i el desmuntatge un cop finalitzada aquesta. La part superior dels extintors quedarà instal·lada com a màxim a una alçada de 1,70 m. sobre el paviment. El ganxo per a penjar l'extintor estarà sòlidament fixat als fanals o altres elements portants.

3.- Obligacions, seguiment i coordinació del servei

Obligacions del contractista

El contractista resta obligat a :

- L'assessorament tècnic necessari per a la preparació de l'acte i relatiu a aquest tipus de material. Aquest assessorament no suposarà cost addicional per a l'ajuntament.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

- Proporcionar els materials objecte d'aquest contracte en bon estat de conservació i d'utilització, així com homologats i certificats. El material subministrat ha de servir-se net i sense adhesius.
- El subministrament dels materials, emplaçaments i horaris de muntatge i desmuntatge es farà segons les instruccions que estableixi la persona representant de l'organització de la fira.
- Aportar el personal tècnic necessari per al muntatge i el desmuntatge de tot l'equipament contemplat en el contracte durant tota la programació de la Fira de novembre. Operaris professionals amb experiència demostrada.
- L'organització de la fira podrà decidir si el personal tècnic que aporta l'adjudicatari té el nivell mínim, tant tècnic com d'actitud, necessari per la fira. En cas contrari l'empresa adjudicatària es compromet a substituir-lo.
- L'adjudicatari té l'obligació de comunicar directament a l'organització de l'acte la confirmació i coordinar la logística per a la realització del servei. En cap cas, aquesta comunicació suposarà variació de la demanda de serveis realitzada pel tècnic referent municipal.
- L'adjudicatari disposarà d'un correu electrònic per a la recepció de sol·licituds que es demanin des de l'organització de la fira. Disposarà d'una persona de contacte aprovisionat d'un telèfon mòbil per tal de poder fer el seguiment del servei en qualsevol moment i per tal d'avisar de qualsevol eventualitat que es pugui presentar.
- En el muntatge de les infraestructures sempre es tindrà en compte afectar el menys possible la mobilitat ni els accessos a edificis, sortides de pàrquings, de locals, porteries, sortides d'emergència, escoles, etc.
- S'haurà de complir en tot moment el Pla de Seguretat i Salut establert per l'organització, així com les instruccions donades en la reunió de coordinació de seguretat.
- L'empresa adjudicatària haurà de deixar l'espai on s'hagi realitzat el muntatge de les infraestructures lliure i net d'aquells elements temporals que hagi utilitzat per a la realització del servei, una vegada finalitzat el muntatge i desmuntatge.
- L'empresa adjudicatària ha de garantir l'absoluta confidencialitat sobre la totalitat de les dades i informacions obtingudes i generades durant l'execució del present contracte, comproment-se a utilitzar-les amb l'única i exclusiva finalitat de prestar el servei encarregat.

Obligacions de l'organització de la fira

L'òrgan de contractació haurà de designar un responsable, el qual ha de:

- Supervisar el muntatge de tots els elements subministrats, donant les instruccions oportunes, i vetllar per la correcta execució del contracte.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

- Realitzar una reunió de coordinació amb tots els contractistes per tal de portar a terme la instal·lació de tots els elements contractats, sense cap incidència i en el menor temps possible.
- Facilitar tots els planells amb les ubicacions del material dintre del recinte firal.
- Facilitar el Pla de seguretat i salut de la fira i realitzar la coordinació d'activitats empresarials.
- Seguiment del servei.

Seguiment del servei

La persona de referència de l'empresa adjudicatària durant el muntatge i desmuntatge tindrà comunicació contínua amb la persona de referència de l'organització de la fira sobre l'estat i les possibles incidències que es puguin produir durant el procés de la instal·lació dels extintors i durant els dies de la fira.

Serà competència de l'organització de la fira la supervisió de les tasques corresponents a l'adjudicatari, per tal que s'efectuïn oportunament de la manera estipulada. La tasca inspectora tindrà tot el recolzament que sigui necessari per part de l'adjudicatari, a fi i efecte de poder fer les actuacions i aplicar les mesures correctores que es determinin per aconseguir una millora continua en la prestació dels serveis.

Per a una bona execució i seguiment del servei es preveuen una sèrie de reunions, i almenys seran les següents:

- Reunions de coordinació: Seran convocades per l'organització de la fira, i s'efectuaran amb els responsables de l'empresa adjudicada.
- Reunions diàries: durant el muntatge i desmuntatge de la fira, l'organització de la fira, realitzarà visites aleatòries per comprovar que el servei s'executa segons els plànols facilitat per la direcció de la fira durant la reunió de coordinació pel muntatge i desmuntatge.

LOT 8: LAVABOS PORTÀTILS

L'objecte del present lot és el **lloguer, subministrament, instal·lació, manteniment i retirada de lavabos portàtils**, incloent-hi la neteja i el servei de buidatge durant el període d'ús.

1.- Característiques del servei

Els treballs consistiran en el subministrament en règim de lloguer de cabines sanitàries portàtils, incloent el transport, líquids desodorants i paper higiènic, inclosa l'assegurança de responsabilitat civil, exclosa la de vandalisme (robatori i incendi), per a instal·lar durant la Fira de novembre.

El muntatge i desmuntatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicada.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

El responsable de l'organització de la fira enviarà per correu a l'empresa adjudicatària la planificació del servei, detallant la ubicació exacta dels mòduls i la data d'inici del muntatge i de desmuntatge.

Els mòduls hauran de subministrar-se en perfecte estat de funcionament de les instal·lacions i en perfecte estat estètic, nets interiorment i exteriorment.

En tot cas, el material a subministrar haurà de complir la norma UNE EN-16194 que regula les característiques tècniques d'aquest tipus de subministrament. L'empresa adjudicatària resta obligada a reparar o substituir les cabines de sanitaris portàtils en un termini no superior a 24 hores des de què es tingui constància de l'avaría.

Un cop adjudicat i formalitzat el contracte, l'adjudicatari haurà de presentar tota la informació documental amb les seves especificacions tècniques, tant del sanitaris (plànols i alçats) com dels materials i instal·lacions que mostrin el compliment dels mínims exigits.

L'empresa adjudicatària haurà de donar les següents prestacions:

- Col·locació i retirada de les cabines sanitàries. Posada en marxa dels equips si cal.
- Servei de neteja i manteniment.
- Utilització de producte neutralitzant d'olors i matèria fecal.
- Tractament d'aigües residuals no contaminants, d'acord amb la legislació vigent.
- Subministrament de: paper higiènic, sabó de mans, paper eixugamans.
- Control i seguiment de les neteges realitzades a les cabines.

Es donarà a conèixer a l'adjudicador l'estat del control i seguiment de neteges. La recollida de les cabines sanitàries i urinàries haurà de produir-se, una vegada finalitzada la fira.

Els licitadors hauran **d'especificar en la seva proposta la gestió que fan de les aigües residuals**, així com el sistema proposat per tal de garantir el compliment dels límits legals establerts per a l'abocament de la xarxa de clavegueram públic, en referència als productes desinfectants i de neteja.

Els productes utilitzats hauran de ser reciclables i reutilitzables, a part d'homologats i no contenir substàncies perilloses per al medi ambient o les persones.

El contractista indicarà un interlocutor, amb telèfon mòbil i correu electrònic, per a la comunicació directa, amb capacitat de resoldre amb la màxima celeritat qualsevol incidència relacionada amb el servei.

L'empresa contractista adoptarà en tot moment les normes de protecció i de seguretat exigibles en relació al subministrament del material exigít, i respondrà davant l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú, o de terceres persones de qualsevol dany o



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

perjudici material o personal que es pugui produir per la falta de qualitat del producte subministrat, així com per la incorrecta execució del subministrament per part del seu personal.

L'adjudicatari haurà de posar a disposició del servei el següent:

- El personal tècnic necessari per al muntatge i el desmuntatge de tot l'equipament contemplat en el contracte.
- Operaris professionals amb experiència demostrada. Quedarà exclòs el personal tècnic no acreditat.
- Aportar tota la maquinària i equipament, tots els materials fungibles, i els mitjans de transport necessaris pels treballs de muntatge i desmuntatge
- L'empresa adjudicatària s'adequarà als horaris que dictarà l'organització de la fira, pel muntatge i desmuntatge de la mateixa.
- L'organització de la fira podrà decidir si el material subministrat està en bon estat, i, de no ser així, l'adjudicatari es compromet a substituir-lo per un igual o de millor qualitat.
- L'empresa adjudicatària disposarà d'un equip de manteniment amb personal qualificat amb disposició total per resoldre les incidències de funcionament o anomalies per mala utilització o inclemències meteorològiques, en un termini màxim de 8 hores.

2.- Condicions tècniques

S'entén per cabina sanitària portàtil aquella instal·lació destinada al públic i dotada dels elements sanitaris i d'evacuació necessaris i que compleixi les normatives vigents. Es precisaran cabines adaptades per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) i cabines bàsiques.

Cabines bàsiques (5 unitats):

- Dimensions màximes: 1,06 x 1,06 x 2,3 m.
- Cabina totalment autònoma sense connexió
- Dipòsit mínim de 220 litres amb bomba de recirculació
- Protector visual de residus
- Urinari de paret
- Neteja de mans autònom amb bomba de peu (opcional) de mans autònom con bomba de peu (opcional)
- Dispensador de paper higiènic
- Paviment llis i antilliscant
- Bomba de recirculació
- Sistema de tancament amb indicador de la situació del sanitari amb un sistema de senyalització de "lliure" o "ocupat" amb un sistema de passador.

Cabines adaptades (PMR) 4 unitats):



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

- Lavabo espaiós amb accés per cadira de rodes.
- Terra pla que faciliti l'entrada de la cadira de rodes i capacitat per maniobrar.

En tot cas, el material a subministrar haurà de complir la norma UNE EN-16194 que regula les característiques tècniques d'aquest tipus de subministrament.

Un cop adjudicat i formalitzat el contracte, l'adjudicatari haurà de presentar tota la informació documental amb les seves especificacions tècniques, tant del sanitaris (plànols i alçats) com dels materials i instal·lacions que mostrin el compliment dels mínims exigits.

Amb caràcter general, els serveis recollits en aquest plec tècnic estan subjectes a la normativa següent: Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

D'acord amb la programació anual, la previsió d'aquests subministraments es prestaran en les activitats següents:

Descripció del material	Unitats
<i>Durant el muntatge</i>	
<i>Cabines simples (muntatge)</i>	<i>1</i>
<i>Neteges</i>	<i>4</i>
<i>Durant la Fira</i>	
<i>Cabines simples</i>	<i>4</i>
<i>Cabines adaptades(PMR)</i>	<i>4</i>
<i>Neteges</i>	<i>40</i>
<i>Gestió de residus</i>	
<i>Transport</i>	

Aquest quadre és una previsió de necessitats, a efectes de càlcul de l'oferta, basada en la contractació de serveis dels anys anteriors. Per la qual cosa, la previsió podrà variar per excés fins a esgotar el pressupost establert, també per defecte (sense obligació d'esgotar el pressupost inicialment previst).

La neteja de les cabines sanitàries inclourà com a mínim:

- Parets exteriors, inclosa la porta i el sostre, en cas necessari.
- Parets interiors, inclòs sostre intern i l'interior de la porta.
- L'inodor i la seva tapa.
- Elements suplementaris, com rentaments, dosificador de sabó i/o desinfectant de mans, etc.
- Les parets interiors i exteriors del dipòsit d'aigües fecals, en cas necessari.
- La base i el terra



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

- El conducte de ventilació.

Les neteges realitzades a la cabina simple dels muntadors es realitzarà cada 2 dies al matí. Les neteges, durant els dies de fira, a la resta de les cabines es realitzarà de la següent manera: una vegada instal·lades les cabines (netes) el dia anterior a l'inici de la fira, es realitzarà de la següent manera:

- Divendres: neteja al migdia
- Dissabte i diumenge: neteja al matí i neteja al migdia

3.- Obligacions, seguiment i coordinació del servei

Obligacions del contractista

El contractista resta obligat a :

- Facilitar el personal necessari per a la correcta prestació del servei.
- L'assessorament tècnic necessari per a la preparació de la fira. Aquest assessorament no suposarà cost addicional per a l'Ajuntament.
- Proporcionar les cabines, objecte d'aquest contracte, en bon estat de conservació i d'utilització, així com homologats i certificats.
- El subministrament de les cabines, emplaçaments, horaris de col·locació i retirada, i neteges es farà segons les instruccions que estableixi la persona responsable del contracte. En tot cas, la retirada dels sanitaris, un cop finalitzat l'acte no es demorará més enllà de les 48 hores.
- L'empresa adjudicatària té l'obligació de comunicar-se directament amb l'entitat o promotor de l'activitat per coordinar la seva ubicació. En cap cas, aquesta comunicació suposarà una variació de la comanda realitzada per la persona responsable del contracte.
- L'empresa adjudicatària disposarà d'un correu electrònic. Disposarà d'una persona de contacte aprovisionat d'un telèfon mòbil per tal de poder fer el seguiment de la mateixa en qualsevol moment i per tal d'avisar de qualsevol eventualitat que es pugui presentar.
- L'empresa adjudicatària està obligada al compliment del servei sol·licitat.
- L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un número de telèfon d'incidències que figurarà en la part visible de cadascuna de les cabines sanitàries instal·lades per poder atendre les trucades dels usuaris.
- En el muntatge de les cabines sanitàries sempre es tindrà en compte no afectar la mobilitat ni els accessos a edificis, sortides de pàrquings, de locals, porteries, sortides d'emergència, etc.
- L'empresa adjudicatària haurà de deixar l'espai on s'hagi realitzat el muntatge de les cabines i urinaris lliure i net d'aquells elements temporals que hagi utilitzat per a la realització del servei.
- L'empresa adjudicatària portarà un control i seguiment de les neteges realitzades a les cabines sanitàries situades a la via pública, el qual es posarà en coneixement del seu estat al responsable del contracte.



Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

- L'empresa adjudicatària ha de disposar de tots els permisos pertinents per a la gestió i transport a la depuradora (EDAR) les aigües residuals generades per l'ús dels sanitaris portàtils. Aquesta haurà de tenir a disposició els justificants de control d'abocador.
- L'empresa adjudicatària ha de disposar d'una assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi danys a tercers i/o usuaris de les cabines i urinaris.
- L'empresa resta obligada a reparar o substituir la cabina en un termini no superior a 24 hores des de què es tingui constància de l'avaría. En tot cas, el manteniment de les cabines sanitàries garantirà en tot moment el seu bon funcionament i substituirà aquelles que es trobin fora de servei per avaria o vandalisme. En cas que aquestes avaries no puguin ésser solucionades i que per aquesta raó no es garanteixin les mesures higièniques i/o de seguretat dels usuaris, el responsable de manteniment haurà de clausurar la cabina i indicar amb un adhesiu que temporalment romandrà fora de servei.
- L'empresa adjudicatària ha de garantir l'absoluta confidencialitat sobre la totalitat de les dades i informacions obtingudes i generades durant l'execució del present contracte, comproment-se a utilitzar-les amb l'única i exclusiva finalitat de prestar el servei encarregat.

Obligacions de l'organització de la fira

- L'òrgan de contractació haurà de designar un responsable, el qual ha de: supervisar el muntatge de tots els elements subministrats, donant les instruccions oportunes, i vetllar per la correcta execució del contracte.
- Realitzar reunions de coordinació amb tots els contractistes per tal de portar a terme la instal·lació de tots els elements contractats, sense cap incidència i en el menor temps possible.

Seguiment del servei

Serà competència de l'organització de la fira la supervisió de les tasques corresponents a l'adjudicatari, per tal que s'efectuïn oportunament de la manera estipulada. La tasca inspectora tindrà tot el recolzament que sigui necessari per part de l'adjudicatari, a fi i efecte de poder fer les actuacions i aplicar les mesures correctores que es determinin per aconseguir una millora continua en la prestació dels serveis.

El control tant qualitatiu com quantitatiu es realitzarà mitjançant observacions del servei prestat abans de l'inici de la fira per part de l'organització de la fira. Es controlarà tant el nombre com les condicions higièniques sanitàries dels diferents elements, per saber que compleix amb els requisits establerts en aquest plec.

Tècnic/a de grau mig Regidoria de Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Projecció de Ciutat, Capitalitat i Empresa

Tècnica de grau mi

Olga López Roiç