



AJUNTAMENT D'ARGELAGUER

INFORME TÈCNIC

tmp4671355067133493677INF_ARQ_RAL_23072026.doc.doc

L'ARQUITECTE MUNICIPAL, d'acord amb allò ordenat per l'alcaldia i en relació al Contracte d'obres per la restauració del Camí Ral en l'àmbit del Carrer Major del municipi d'Argelaguer (Girona) en el su procediment de licitació,

emet el següent

INFORME

Puntuació i descripció de les Millores a tenir en compte en el procés de licitació de les obres per la restauració del Camí Ral en l'àmbit del Carrer Major del municipi d'Argelaguer (Girona)

Total Millores (20 punts)

1. Reblert de rases

La millora correspon a la partida 1 CV0101KL9, relativa al reblert de rases amb material nou. Atès que el material extret estarà previsiblement format majoritàriament per fang i no per pedra, es proposa que l'empresa constructora assumeixi el reblert de les rases sense incrementar l'import d'aquesta partida. Aquest reblert es considerarà, a efectes econòmics, com si s'executés amb el material procedent de l'excavació.

Valor de la millora: 14.000,00 €

Puntuació màxima: 6,0 Punts

2. Gestió de terres extretes

La millora correspon a les partides 4 P2R4-VST5 i 5 P2RB-HGOV, relatives a la gestió de les terres extretes.

Inicialment, aquesta gestió havia de ser assumida per l'Ajuntament en una parcel·la o emplaçament pendent de determinar. Com a millora, es proposa que l'empresa constructora assumeixi la gestió completa de totes les terres extretes a l'abocador, incloent-hi el transport i les taxes corresponents, sense incrementar l'import previst per aquestes partides (43.128.16 €)

$(3.846,76 - 1.227,98 = 2.618,78. 2.618,78 \times 9,34 = 24.459,41)$

Valor de la millora: 24.459,41 €

Puntuació màxima: 10,0 Punts

3. Mobiliari urbà. Acabat dels bancs (seients)

El projecte ha previst d'acord amb el codi d'accessibilitat la ubicació d'uns espais per asseure's. Aquests punts es situen en llocs on la construcció o l'existència de petits murs o jardineres permet fàcilment amb la incorporació d'un acabat planer establir la condició de bancada. La millora consisteix en dotar aquesta bancada d'un acabat amb doble tauló de fusta d'IPE suspesa mitjançant els corresponents grapes metàl·liques per a una major comoditat de l'usuari.

Valor de la millora: 6.500,00 €

Puntuació màxima: 2,0 Punts

C/ Major, 91 ARGELAGUER – LA GARROTXA –972687137 a/e: ajuntament@argelaguer.cat



DOCUMENT INF	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2026000271
Codi Segur de Verificació: c321fd28-658e-4e4f-ad18-91bc85a2bb97 Origen: Administració Identificador document: ES_L01170101_2026_36310338 Data d'impressió: 24/07/2026 08:21:26 Pàgina 2 de 2		SIGNATURES 1.- Daniel Mallarach Macias (TCAT) (Arquitecte), 23/07/2026 12:04



AJUNTAMENT D'ARGELAGUER

INFORME TÈCNIC

tmp4671355067133493677INF_ARQ_RAL_23072026.doc.doc

4. Empedrat puntual amb Còdols de riu en els "passos de Canasta".

Empedrat realitzat amb àrid de còdol de 10 a 12 mm de mida màxima, col·locat de través, amb disposició regular formant dibuix geomètric, sobre capa de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-7,5, de 60 mm de gruix i posterior rejuntat amb beurada de ciment en diversos punts concrets dels "passos de Canasta"

Valor de la millora: 6.500,00 €

Puntuació màxima: 2,0 Punts

I això es el que informo als fins i efectes a dalt esmentats.

Argelaguer, a data de la signatura electrònica
L'ARQUITECTE MUNICIPAL