

CODI DE VERIFICACIÓ	 002Y 501I 6U2T 6T0T 0CJ2				
EXPEDIENT NÚM.	ESP/2026/401	DOCUMENT NÚM.	ESP1AI038W	DATA	25-06-2026
ÀREA	Àrea de Presidència i Serveis a les Persones				
UNITAT	Esports				
ASSUMPTE	Contracte mixt de subministrament i instal·lació de paviment sintètic modular per a la pista d'hoquei línia del Pavelló Municipal d'Esports, per procediment obert simplificat sumari				

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Subministrament i instal·lació de paviment sintètic modular per a la pista d'hoquei línia del Pavelló Municipal d'Esports

ÍNDEX

MG. DADES GENERALS.....	3
MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA.....	3
P. PRESSUPOST.....	7

CODI DE VERIFICACIÓ	 002Y 501I 6U2T 6T0T 0CJ2				
EXPEDIENT NÚM.	ESP/2026/401	DOCUMENT NÚM.	ESP1AI038W	DATA	25-06-2026
ÀREA	Àrea de Presidència i Serveis a les Persones				
UNITAT	Esports				
ASSUMPTE	Contracte mixt de subministrament i instal·lació de paviment sintètic modular per a la pista d'hoquei línia del Pavelló Municipal d'Esports, per procediment obert simplificat sumari				

MG — DADES GENERALS

MG 1. Identificació i objecte de la prestació

Títol: Subministrament i instal·lació de paviment sintètic modular per a la pista d'hoquei línia del Pavelló Municipal d'Esports.

Objecte: Definir les prescripcions tècniques per al subministrament, transport, descàrrega, instal·lació, muntatge, anivellament i marcatge reglamentari d'un paviment esportiu sintètic modular tipus Stilmat o equivalent.

Emplaçament: Pavelló Municipal d'Esports, Carrer Sol i Padrís, 59, Sabadell.

Codi equipament: EQE009.

MG 2. Agents intervinents

Promotor: Ajuntament de Sabadell — Servei d'Esports.

Redactors: Servei d'Esports — Àrea Presidència i Serveis a les Persones.

MG 3. Abast de la prestació

L'abast de la prestació és el subministrament i instal·lació d'un paviment sintètic modular per a la pràctica de l'hoquei en línia al pavelló Municipal d'Esports.

En l'apartat MD 4 es descriuen els treballs necessaris i en l'apartat MD 3 les característiques tècniques i específiques del material a subministrar.

MG 4. Termini d'execució

45 dies naturals.

MG 5. Garanties

- 1 any muntatge
- 5 anys material
- Inclou transport, descàrrega i mà d'obra

MD — MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD 1. Informació prèvia

El Pavelló Municipal d'Esports és un equipament polivalent amb múltiples configuracions esportives.

Un dels espais esportius existents consisteix en una pista de hoquei limitada per una tanca perimetral amb un paviment de parquet.

Existeix la necessitat de la incorporació d'un paviment desmuntable per a la pràctica específica de l'esport de hoquei en línia.

MD 2. Descripció de la prestació

Subministrament i muntatge d'un paviment sintètic modular tipus Stilmat Inline Indoor o equivalent

S'inclourà:

- Peces especials
- Junes
- Sistemes d'encaix
- Marcatge complet de la pista reglamentària de hoquei en línia

MD 3. Característiques i qualitat dels productes

Material i format:

El paviment modular serà de llosetes tipus Stilmat R-Evo indoor o equivalent, equipades amb sistema de "clic" (mascle-femella), fàcil de muntar.


L'acabat de la superfície haurà de ser amb petits triangles o similar que garanteixi una adherència òptima tant per a patins com per a sabatilles esportives i alhora de proporcionar un lliscament del disc (puck) molt fluid i ràpid, amb un rebot de pilota estable.

Pes de cada lloseta 0.43 kg i el pes per cada 1m² resulta 3.90 kg.

Les dimensions d'una lloseta 330mm x 330mm x 10.5 mm i s'estimen 9 peces/m².

Fabricat amb polipropilè 100% reciclable i ecològic.

CODI DE VERIFICACIÓ	 002Y 501I 6U2T 6T0T 0CJ2				
EXPEDIENT NÚM.	ESP/2026/401	DOCUMENT NÚM.	ESP1AI038W	DATA	25-06-2026
ÀREA	Àrea de Presidència i Serveis a les Persones				
UNITAT	Esports				
ASSUMPTE	Contracte mixt de subministrament i instal·lació de paviment sintètic modular per a la pista d'hoquei línia del Pavelló Municipal d'Esports, per procediment obert simplificat sumari				



Lloseta tipus

Marcatge:

El marcatge es realitzarà amb cinta de vinil d'alta qualitat, en els colors que determini el tècnic responsable o el promotor.

- Línies de joc
- Zones de porteria
- Punts de face-off

Prestacions esportives:

- Coeficient de fricció adequat
- Absència de reflexos
- Resistència a impactes
- Compliment World Skate

Compliment de normativa:

Cal que els sistemes subministrats compleixin amb tota la normativa vigent per a l'ús al que estan destinats.

Els licitadors hauran d'aportar fitxes tècniques completes acreditant:

- Material
- Resistència
- Classificació al foc

- Compliment de normativa esportiva

No s'admetran productes amb prestacions inferiors a les prescrites en aquest Plec tècnic.

MD 4. Subministrament i muntatge

Inclou:

- Subministrament del material
- Transport i descàrrega fins a l'interior de l'equipament
- Preparació de superfície i instal·lació completa del paviment
- Anivellament i ajustos perimetrals
- Marcatge esportiu reglamentari
- Neteja final
- Primer muntatge i desmuntatge amb explicació a les entitats usuàries.

El contractista haurà de presentar plànols de detall i designar un responsable tècnic.

CODI DE VERIFICACIÓ	 002Y 501I 6U2T 6T0T 0CJ2				
EXPEDIENT NÚM.	ESP/2026/401	DOCUMENT NÚM.	ESP1AI038W	DATA	25-06-2026
ÀREA	Àrea de Presidència i Serveis a les Persones				
UNITAT	Esports				
ASSUMPTE	Contracte mixt de subministrament i instal·lació de paviment sintètic modular per a la pista d'hoquei línia del Pavelló Municipal d'Esports, per procediment obert simplificat sumari				

P. PRESSUPOST

Codi	Descripció	Unitat	Amidament	Preu	Import
01	Paviment esportiu sintètic modular tipus Stilmat Inline Indoor o equivalent	m²	780	35,00	27.300,00
02	Transport i descàrrega del material subministrat fins a l'interior de l'equipament	Ut.	1	2.800,00	2.800,00
03	Instal·lació paviment	m²	780	7,00	5.460,00
04	Marcatge reglamentari joc	Ut.	1	1.450,00	1.450,00
TOTAL VEC					37.010,00
21% IVA					7.772,10
TOTAL (IVA INCLÒS)					44.782,10