

Codi de verificació	 6T1N3O2I3B132Z4U0W4Z
Procediment: N486 Contractació de subministraments	
Expedient: 28685/2026	Document: 251269/2026

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Primer. Objecte del contracte

Garantir el subministrament de formigó de planta per tal de poder realitzar les tasques de manteniment en edificis municipals i via pública.

Segon. Característiques tècniques dels béns a subministrar

En la determinació de les prescripcions, s'han tingut en compte els arts. 124 a 128 de la LCSP sobre definicions i regles per a l'establiment de prescripcions tècniques.

- Caldrà preveure el lliurament del material en qualsevol punt del terme municipal de Sant Cugat del Vallès o qualsevol edifici de titularitat municipal
- El cost del material haurà d'incloure el transport i la descàrrega en el lloc indicat en el moment de la formalització de la comanda, en el format, horari d'entrega i quantitats que s'indiquin.
- La comprovació del material lliurat es farà un cop feta la descàrrega i es procedirà a la signatura de l'albarà de rebuda, un cop feta la revisió del mateix, sempre i quan sigui correcte, o bé s'anotaran les discrepàncies que es detectin.
- Les necessitats de material seran a demanda, és a dir, es subministraran els m³ de formigó que es demanin, com a molt tard, al dia següent de la realització de la comanda, on s'especificarà l'adreça per fer l'entrega del material, podent ser qualsevol lloc del terme municipal.
- L'empresa adjudicatària es compromet a adscriure tots els mitjans personals i materials per a l'execució del contracte

Els tipus de formigó a subministrar obligatòriament són els següents:

HRM-20/B/12/X0 : Formigó en massa, de resistència característica a compressió de 20 MPa a 28 dies, consistència tova, mida màx. d'àrid 12 mm i ambient X0, segons Codi Estructural (RD471/2021). Declaració de prestacions i marcatge CE dels components, segons reglament 305/2011 de la UE.

HRM-20/B/20/X0 : Formigó en massa, de resistència característica a compressió de 20 MPa a 28 dies, consistència tova, mida màx. d'àrid 20 mm i ambient X0, segons Codi Estructural (RD471/2021). Declaració de prestacions i marcatge CE dels components, segons reglament 305/2011 de la UE.

HRL-D-150/B/20: Formigó de neteja, amb dosificació de ciment 150 kg/m³, consistència tova i mida màx. d'àrid 20 mm, segons Codi Estructural (RD471/2021). Components de formigó con marcatge CE y Declaració de prestacions, segons reglament 305/2011 de la UE.

Així mateix, l'Ajuntament podrà sol·licitar el subministrament d'altres tipologies de formigó que constin al catàleg presentat per l'empresa adjudicatària en la seva oferta.

Tercer. Acta de recepció

Efectuat el lliurament, instal·lació i comprovació de funcionament del bé o producte adquirit s'haurà d'estendre acta de recepció per triplicat exemplar, que serà signada pel legal representant de l'empresa i el responsable del contracte, el qual haurà de tramitar un dels exemplars a la Secció de Contractació i Compres per a la seva incorporació a l'expedient.

Quart. Documentació que el contractista ha de presentar periòdicament

L'adjudicatari lliurarà mensualment un llistat de tot el material subministrat, en format digital, que permeti el tractament de les dades.

Cinquè. Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals

1. El contractista està obligat al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i restant legislació general i sectorial aplicable en aquesta matèria respecte dels treballadors adscrits a la contracta.
2. En el supòsit de concurrència de treballadors del contractista amb altres treballadors en un centre de treball municipal, l'Ajuntament vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses que presten serveis corresponents a la pròpia activitat en els termes establerts pel RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'art. 24 de Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

L'Ajuntament facilitarà a l'empresa que resulti adjudicatària del contracte els documents i informació a que es refereix l'art. 7 del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, relatiu a: Avaluació de riscos del centre de treball, mesures de prevenció, pla d'emergència i qualsevol altre que correspongui.

El contractista resta obligat a presentar, abans de formalitzar-se l'acta d'inici de prestació del servei, els documents que seguidament s'indiquen en compliment del que disposa l'art. 10.2 del Reial Decret 171/2004:

- a) Avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva.
 - b) Compliment de les obligacions en matèria d'informació i formació respecte dels treballadors que vagin a prestar serveis al centre de treball.
 - c) Qualsevol altre que l'Ajuntament consideri convenient o necessari.
3. El contractista tindrà accés a la documentació municipal a través de la plataforma informàtica autoritzada per l'Ajuntament en la forma que li serà indicada pel responsable del contracte i haurà de presentar els documents a través de la mateixa plataforma.

Sisè. Normativa sectorial aplicable

Codi Estructural (RD 471/2021)

UNE EN 206

Norma UNE complementàries relatives a àrids, ciments, additius i control de qualitat



AJUNTAMENT DE
SantCugat

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 657 000
santcugat.cat



Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a <https://seu.santcugat.cat/seu/validacio>