DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a la validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 1 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

ARQUITECTES ASSOCIATS

PROJECTE D'URBANITZACIÓ PER A LA MILLORA DE LA VIA PÚBLICA DEL NUCLI DE SANTA FE DEL PENEDÈS

JUNY 2026

DOCUMENT NÚM. 4 PRESSUPOST

SANTA FE DEL PENEDÈS

AJUNTAMENT DE SANTA FE DEL PENEDÈS

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP
26-032

CÉSAR GONZÁLEZ BERTRAN - Arquitecte

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP - C. Comerç, 26 - 08720 Vilafranca del Penedès - Tel.+34 938171611 - Fax +34 938173412 - helix@coac.cat - www.helixarquitectes.cat

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 2 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 3 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

PROJECTE D'URBANITZACIÓ PER A LA MILLORA DEL A VIA PÚBLICA DEL NUCLI DE SANTA FE DEL PENEDÈS

AJUNTAMENT DE SANTA FE DEL PENEDÈS

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP

JUNY DE 2026

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 4 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 5 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT NÚM. 4 - PRESSUPOST

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 6 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 7 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

ÍNDEX DEL DOCUMENT

DOCUMENT NÚM. 4 - PRESSUPOST

Índex del document

4.1 Estat d'amidaments

4.2 Quadre de preus

4.3 Pressupost.

4.3.1 Pressupost per capítols

4.3.2 Pressupost d'execució material

4.3.3 Pressupost d'execució per contracta

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 8 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 9 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

4.1 ESTAT D'AMIDAMENTS

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 10 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a la validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 11 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

26-032 Proj Urb Reurbanitzacio nucli Santa Fe

Llistat Amidaments

Data: 09/06/26 Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol	01	ÀMBIT 1 - C/ ESCOLES I D'ANSELM CLAVÉ
Títol 3	01	CAPÍTOL 01.- ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Xarxa sanejament		2,000	82,00			164,000
3			2,000	6,65			13,300
4			2,000	3,00			6,000
5			2,000	6,75			13,500
6			2,000	1,50			3,000
7			2,000	10,70			21,400
8			2,000	8,50			17,000
9			4,000	1,00			4,000
10	Provisional		2,000	18,00			36,000
11	Flonjall		8,000	3,00			24,000

TOTAL AMIDAMENT **302,200**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P2146-DJ2R	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Xarxa sanejament			82,00	1,20		98,400
3				6,65	1,00		6,650
4				3,00	1,00		3,000
5				6,75	1,00		6,750
6				1,50	1,00		1,500
7				10,70	1,00		10,700
8				8,50	1,00		8,500
9				1,00	1,00		1,000
10	Provisional			18,00	1,20		21,600
11	Blandons		2,000	3,00	3,00		18,000

TOTAL AMIDAMENT **176,100**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aillats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	cm	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sitepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 12 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

2	Fresat 4 cm	81,20	1,00	4,00	324,800
3		77,15	1,00	4,00	308,600
4		7,30	1,00	4,00	29,200
5		6,90	1,00	4,00	27,600
6		91,00	1,00	4,00	364,000
7		84,65	1,00	4,00	338,600
8		6,85	1,00	4,00	27,400
9		5,35	1,00	4,00	21,400

TOTAL AMIDAMENT **1.441,600**

4 P2146-DJ3G m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	C/Escoles			4,05	1,80		7,290
3				1,45	1,80		2,610
4				4,80	1,90		9,120
5	C/Anselm Calvé			4,05	1,80		7,290
6				1,50	1,80		2,700
7				4,00	1,75		7,000
8				1,40	1,30		1,820
9	Lateral vorada						
10	01.01.01/P2148-49L5 Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.	V	142,300		0,40		56,920

TOTAL AMIDAMENT **94,750**

5 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	-Guals cotxes-						
3	C/Escoles						
4	Núm.12			3,55			3,550
5	Núm. 10		3,000	3,55			10,650
6				6,95			6,950
7	Núm.8			3,55			3,550
8	Núm.6-4			6,55			6,550
9	Núm.2			4,05			4,050
10	Aparcament			5,55			5,550
11	C/Anselm Clavé						
12	Núm.18-16			6,55			6,550
13	Núm.14-12			6,55			6,550

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 13 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

14	Núm.10-8	6,55	6,550
15	Núm.6	3,55	3,550
16	Núm.6-4	6,55	6,550
17	Núm.2	3,55	3,550
18	Núm.21	4,55	4,550
19		5,05	5,050
20	Núm.19	3,55	3,550
21	Núm.17	3,55	3,550
22	Núm.13	3,55	3,550
23	Núm.11	3,55	3,550
24	Núm.11-9	4,05	4,050
25	Núm.9	3,55	3,550
26	Núm.7	3,55	3,550
27	Núm.5	3,55	3,550
28	Núm.3-1	6,55	6,550
29	-Guals vianants-		
30	C/Escoles	4,80	4,800
31		4,35	4,350
32		1,75	1,750
33	C/Anselm Clavé	4,40	4,400
34		1,85	1,850
35		4,05	4,050
36		1,90	1,900

TOTAL AMIDAMENT **142,300**

6 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	01.01.01/P2148-49L5 Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.	V	142,300				142,300

TOTAL AMIDAMENT **142,300**

7 P2R5-DT19 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Fresat			81,20	1,00	0,04	3,250
3				77,15	1,00	0,04	3,090
4				7,30	1,00	0,04	0,290
5				6,90	1,00	0,04	0,280
6				91,00	1,00	0,04	3,640

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 14 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

7				84,65	1,00	0,04	3,390
8				6,85	1,00	0,04	0,270
9				5,35	1,00	0,04	0,210
10	Paviment asfalt						
11	01.01.01/P2146-DJ2R Demol.pavim. Mescla bituminosa g fins a 15 cm,ampl.fins a 0,6 m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam.	V	176,100			0,15	26,420
12	Panot						
13	01.01.01/P2146-DJ3G Demol.pavim. Panot.s/form. G fins a 10 cm,ampl.fins a 0,6 m,compressor + càrrega cam. Mec.	V	94,750			0,15	14,210
14	Rigola						
15	01.01.01/P2147-DJ5V Demol.rigola form.,compressor + carreg.mec.s/camió	V	142,300		0,20	0,10	2,850
16	Vorada						
17	01.01.01/P2148-49L5 Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.	V	142,300		0,20	0,15	4,270
18	Percentatge "A origen"	P	25,000				15,540

TOTAL AMIDAMENT 77,710

8 P2RA-EU7G m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	01.01.01/P2R5-DT19 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.més de 5 i fins a 10 km	V	77,710				77,710

TOTAL AMIDAMENT 77,710

9 P191-H001 u Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,50 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2			3,000				3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol 01 ÀMBIT 1 - C/ ESCOLES I D'ANSELM CLAVÉ
Títol 3 02 CAPÍTOL 02.- MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221C-DZ1A	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 15 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

Data: 09/06/26 Pàg.: 5

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Llarg	Ample	Alt		
2	D.200mm						
3	01.01.04/PD731-UCZ3 Claveguera a/tub paret estructurada p/sanej.soterrat s/press.,PE,DN 200,SN 8,superf.int.llisa/ext.pe	V	37,100	0,60	1,30		28,940
4	D.400mm						
5	01.01.04/PD731-UCZC Claveguera a/tub paret estructurada p/sanej.soterrat s/press.,PE,DN 400,SN 8,superf.int.llisa/ext.pe	V	100,000	0,80	1,50		120,000
6	Pou PR-P1		1,000	1,00	1,50		1,500
7	Pou PR-P2		1,000	1,00	1,50		1,500
					TOTAL AMIDAMENT		**151,940**

2 P2255-11AO0 m3 Rebliment i piconatge amb sorra garbellada i rentada de rasa amb canonada, fent primer el llit, reblint despres els laterals i la part superior de la canonada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Llarg	Ample	Alt	Unitat	
2	-Xarxa sanejament-						
3	Tub D.200mm						
4	01.01.04/PD731-UCZ3 Claveguera a/tub paret estructurada p/sanej.soterrat s/press.,PE,DN 200,SN 8,superf.int.llisa/ext.pe	V	37,100	0,60	0,60		13,360
5	Tub D.400mm						
6	01.01.04/PD731-UCZC Claveguera a/tub paret estructurada p/sanej.soterrat s/press.,PE,DN 400,SN 8,superf.int.llisa/ext.pe	V	100,000	0,80	0,95		76,000
7	A deduïr:						
8	Tub D.200mm						
9	01.01.04/PD731-UCZ3 Claveguera a/tub paret estructurada p/sanej.soterrat s/press.,PE,DN 200,SN 8,superf.int.llisa/ext.pe	V	37,100	0,03		-1,00	-1,110
10	Tub D.400mm						
11	01.01.04/PD731-UCZC Claveguera a/tub paret estructurada p/sanej.soterrat s/press.,PE,DN 400,SN 8,superf.int.llisa/ext.pe	V	100,000	0,13		-1,00	-13,000
					TOTAL AMIDAMENT		**75,250**

3 P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Llarg	Ample	Alt	Unitat	
2	Xarxa clavegueram						
3	01.01.02/P221C-DZ1A Excav.rasa,amp:fins a 2 m,fond.=fins a 2 m,terreny compact.,pala excav.+càrrega mec.	V	151,940				151,940

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sf6pe9enedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 16 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

4	A deduïr:						
5	Tub D.200mm						
6	01.01.04/PD731-UCZ3 Claveguera a/tub paret estructurada p/sanej.soterrat s/press.,PE,DN 200,SN 8,superf.int.llisa/ext.pe	V	37,100	0,03		-1,00	-1,110
7	Tub D.400mm						
8	01.01.04/PD731-UCZC Claveguera a/tub paret estructurada p/sanej.soterrat s/press.,PE,DN 400,SN 8,superf.int.llisa/ext.pe	V	100,000	0,13		-1,00	-13,000
9	Pou PR-P1		1,000	1,00	1,50	-1,00	-1,500
10	Pou PR-P2		1,000	1,00	1,50	-1,00	-1,500
11	Sorra						
12	01.01.02/P2255-11AO0 Rebliment+picon. Sorra garbellada rasa,amb canonada	V	75,250			-1,00	-75,250
13	Formigó						
14	01.01.02/P923-I4RY Subbase formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,camió+vibr	V	31,420			-1,00	-31,420

TOTAL AMIDAMENT **28,160**

4 P923-I4RY m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Llarg	Ample	Alt		
2	Tub D.200mm						
3	01.01.04/PD731-UCZ3 Claveguera a/tub paret estructurada p/sanej.soterrat s/press.,PE,DN 200,SN 8,superf.int.llisa/ext.pe	V	37,100	1,00	0,20		7,420
4	Tub D.400mm						
5	01.01.04/PD731-UCZC Claveguera a/tub paret estructurada p/sanej.soterrat s/press.,PE,DN 400,SN 8,superf.int.llisa/ext.pe	V	100,000	1,20	0,20		24,000

TOTAL AMIDAMENT **31,420**

5 P2214-IBIE m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Passos vianants						
3	C/Escoles			4,80	1,90	0,05	0,460
4				5,40	1,80	0,05	0,490
5	C/Anselm Clavé			1,70	1,80	0,05	0,150
6				1,50	1,80	0,05	0,140

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 17 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

7	Flonjalls		2,000	3,00	3,00	0,20	3,600

TOTAL AMIDAMENT **4,840**

6 P2R3-HIXM m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Excavació						
3	01.01.02/P221C-DZ1A Excav.rasa,amp:fins a 2 m,fond.=fins a 2 m,terreny compact.,pala excav.+càrrega mec.	V	151,940				151,940
4	Excaació caixa						
5	01.01.02/P2214-IBIE Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió,entorn urba s/dif.m	V	4,840				4,840
6	A deduïr:						
7	Reblert						
8	01.01.02/P2255-DPGO Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6 m,mat.adeq.excav.,gfins a 25 cm,picó vibrant de combustible,95%	V	28,160			-1,00	-28,160
9	Percentatge "A origen"	P	25,000				32,160

TOTAL AMIDAMENT **160,780**

7 P2RA-EU7L m3 Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	01.01.02/P2R3-HIXM Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. Valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.més de 10 i fins a 15	V	160,780				160,780

TOTAL AMIDAMENT **160,780**

Obra 01 PRESSUPOST 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol 01 ÀMBIT 1 - C/ ESCOLES I D'ANSELM CLAVÉ
Títol 3 03 CAPÍTOL 03.- PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2254-EL68	m3	Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u artificial

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2			2,000	3,00	3,00	0,20	3,600

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 18 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

Data: 09/06/26 Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT **3,600**

2 P975-MBXI m Rigola sense desnivell de formigó en massa HM - 30 / F / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Reposició enderroc rigola						
3	01.01.01/P2147-DJ5V Demol.rigola form.,compressor + carreg.mec.s/camió	V	142,300				142,300

TOTAL AMIDAMENT **142,300**

3 P9E1-V6RC m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	C/Escoles			2,00	1,80		3,600
3				1,25	1,80		2,250
4				1,45	1,80		2,610
5			2,000	2,00	1,90		7,600
6	C/Anselm Clavé		2,000	2,00	1,80		7,200
7				1,25	1,80		2,250
8				1,45	1,80		2,610
9				1,25	1,80		2,250
10				1,35	1,80		2,430
11	Reposició cales		3,000	1,00	1,00		3,000

TOTAL AMIDAMENT **35,800**

4 P9E1-H101 m2 Reposició de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Reposició enderrocs						
3	-Guals cotxes-						
4	C/Escoles						
5	Núm.12			3,55	0,40		1,420
6	Núm. 10		3,000	3,55	0,40		4,260
7				6,95	0,40		2,780
8	Núm.8			3,55	0,40		1,420
9	Núm.6-4			6,55	0,40		2,620
10	Núm.2			4,05	0,40		1,620
11	Aparcament			5,05	0,40		2,020

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 19 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

12	C/Anselm Clavé				
13	Núm.18-16	6,55	0,40		2,620
14	Núm.14-12	6,55	0,40		2,620
15	Núm.10-8	6,55	0,40		2,620
16	Núm.6	6,55	0,40		2,620
17	Núm.6-4	6,55	0,40		2,620
18	Núm.2	6,55	0,40		2,620
19	Núm.21	4,55	0,40		1,820
20		5,05	0,40		2,020
21	Núm.19	3,55	0,40		1,420
22	Núm.17	3,55	0,40		1,420
23	Núm.13	3,55	0,40		1,420
24	Núm.11	3,55	0,40		1,420
25	Núm.11-9	4,05	0,40		1,620
26	Núm.9	3,55	0,40		1,420
27	Núm.7	3,55	0,40		1,420
28	Núm.5	3,55	0,40		1,420
29	Núm.3-1	6,50	0,40		2,600

TOTAL AMIDAMENT **49,860**

5 P9E3-IZMA m Franja per a invidents de 80 cm d'amplària, de panot de 20x20x4 cm de color gris amb ratllat direccional de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	C/Escoles			1,80			1,800
3				1,85			1,850
4	C/Anselm Clavé			1,80			1,800
5				1,75			1,750

TOTAL AMIDAMENT **7,200**

6 P930-15UMM m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Panot						
3	01.01.03/P9E1-V6RC Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:2:10	V	35,800			0,20	7,160
4	01.01.03/P9E1-H101 Reposició paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:2:10	V	49,860			0,20	9,970
5	Panot ratllat						
6	01.01.03/P9E3-IZMA Franja p/invid. A=80cm panot gris,20x20x4cm,preu sup.,col.truc	V	7,200		0,80	0,20	1,150

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 20 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

macet.mort. 1:6

TOTAL AMIDAMENT **18,280**

7 P9L1-E987 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	-Reposició enderrocs-						
3	Xarxa sanejament			82,00	1,20		98,400
4				6,65	1,00		6,650
5				3,00	1,00		3,000
6				6,75	1,00		6,750
7				1,50	1,00		1,500
8				10,70	1,00		10,700
9				8,50	1,00		8,500
10	Provisional			18,00	1,20		21,600
11	Flonjalls		2,000	3,00	3,00		18,000

TOTAL AMIDAMENT **175,100**

8 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	-Reasfaltat-						
3	C/Escoles			692,85			692,850
4	C/Anselm Clavé			787,50			787,500

TOTAL AMIDAMENT **1.480,350**

9 P9H5-E8AW t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	-Reposició enderrocs-						
3	Gruix 4 cm (0.04x2,5=0,10)						
4	01.01.03/P9L1-E987 Reg imprim.,emul.bitum.catiònica C60BF4 IMP, 1,5kg/m2	V	175,100			0,10	17,510

TOTAL AMIDAMENT **17,510**

10 P9H5-E8BD t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a la validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 21 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Reasfaltat gruix mitjà 4cm (0.04x2.5=0.10)						
3	01.01.03/P9L1-E97S Reg adher.,emul.bitum.catiònica C60B3/B2 ADH, 1kg/m2	V	1.480,350			0,10	148,040

TOTAL AMIDAMENT **148,040**

11 P985-12IWJ m

Gual de directriu recta fet enfonsant peça recta de formigó per a vorades model tr20 de Breinco o similar, doble capa, 20x20 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, incloent les transicions de vorada a gual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	-Gual vianants-						
3	C/Escoles			4,80			4,800
4				4,35			4,350
5				1,75			1,750
6	C/Anselm Clavé			4,05			4,050
7				1,90			1,900
8				4,40			4,400
9				1,85			1,850

TOTAL AMIDAMENT **23,100**

12 P981-H001 m

Rampa per a gual de 37 cm d'amplària, amb peça de formigó per a guals de vehícles de doble capa, de 50x37x25 cm, de color gris,model TR37 de Berinco o similar, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	-Guals cotxes-						
3	C/Escoles						
4	Núm.12			3,50			3,500
5	Núm. 10		3,000	3,50			10,500
6				3,50			3,500
7	Núm.8			3,50			3,500
8	Núm.6-4			6,50			6,500
9	Núm.2			4,00			4,000
10	Aparcament			5,00			5,000
11	C/Anselm Clavé						
12	Núm.18-16			6,50			6,500
13	Núm.14-12			6,50			6,500
14	Núm.10-8			6,50			6,500
15	Núm.6			3,50			3,500

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 22 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

16	Núm.6-4	6,50	6,500
17	Núm.2	3,50	3,500
18	Núm.21	4,50	4,500
19		5,00	5,000
20	Núm.19	3,50	3,500
21	Núm.17	3,50	3,500
22	Núm.13	3,50	3,500
23	Núm.11	3,50	3,500
24	Núm.11-9	4,00	4,000
25	Núm.9	3,50	3,500
26	Núm.7	3,50	3,500
27	Núm.5	3,50	3,500
28	Núm.3-1	6,50	6,500

TOTAL AMIDAMENT **114,000**

13 P966-H101 u Peça recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20. Inclou cantells arrodonits i forma de la vorada remuntable de formigó existent a les voreres

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	C/Escoles		14,000				14,000
3	C/Anselm Clavé		38,000				38,000

TOTAL AMIDAMENT **52,000**

14 P9ZE-HBRS u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	C/Escoles		2,000				2,000
3	C/Anselm Calvé		2,000				2,000

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

15 P9ZE-H011 u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs i tapes de pericons per a instal·lacions, amb morter de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats				
2	C/Escoles		1,000				1,000
3	C/Anselm Clavé		3,000				3,000

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 23 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

Obra 01 PRESSUPOST 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol 01 ÀMBIT 1 - C/ ESCOLES I D'ANSELM CLAVÉ
Títol 3 04 CAPÍTOL 04.- XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD55-E3NP	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	C/Escoles		6,000				6,000

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

2 PD50-4814 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes col·locat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	01.01.04/PD55-E3NP Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 10cm,solera 15cm formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 quant.ciment	V	6,000				6,000

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

3 PD731-UCZ3 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible. (Incloent els kits de connexió per a escomeses i embornals)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	D.200 mm			6,65			6,650
3				3,00			3,000
4				6,75			6,750
5				1,50			1,500
6				10,70			10,700
7				8,50			8,500

TOTAL AMIDAMENT **37,100**

4 PD731-UCZC m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible. (Incloent els kits de connexió per a escomeses i embornals)

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 24 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

Data: 09/06/26 Pàg.: 14

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	D.400 mm			82,00			82,000
3	Provisional			18,00			18,000
					TOTAL AMIDAMENT		**100,000**

5 PDB6-5CAH m Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	PR-P1			1,50			1,500
3	PR-P2			1,50			1,500
					TOTAL AMIDAMENT		**3,000**

6 PDBF-DFW1 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de diàmetre 70 cm i 145 kg de pes col·locat amb morter, amb l'anagrama municipal del servei, inclòs part proporcional de recalçament amb maó i morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	PR-P1		1,000				1,000
3	PR-P2		1,000				1,000
					TOTAL AMIDAMENT		**2,000**

7 PDB3-E9EI u Solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	PR-P1		1,000				1,000
3	PR-P2		1,000				1,000
					TOTAL AMIDAMENT		**2,000**

8 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	PR-P1 (1.5:0.30=5)		5,000				5,000
3	PR-P2 (1.5:0.30=5)		5,000				5,000
					TOTAL AMIDAMENT		**10,000**

9 PD1G-H001 u Vàlvula antiretorn de PVC, de 200 mm de diàmetre, amb doble comporta metàl·lica. Inclou tall de canonada existent i connexió de la vàlvula. Totalment instal·lada

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 25 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

Data: 09/06/26 Pàg.: 15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 PDK2-AJYW u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	Vàlvula antiretorn		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

11 PDK1-W8EA u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	Vàlvula antiretorn		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

12 PD73A-H001 u Connexió de xarxa de pluvials a xarxa de pluvials existent. Inclou tots els materials i elements necessaris per a la seva correcta connexió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol 01 ÀMBIT 1 - C/ ESCOLES I D'ANSELM CLAVÉ
Títol 3 05 CAPÍTOL 05.- SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PBA4-DXT1 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	Línia STOP			16,50			16,500

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 26 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

TOTAL AMIDAMENT 16,500

2 PBA3-DXQ5 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	Pas vianants		9,000	3,00			27,000
3			9,000	3,00			27,000

TOTAL AMIDAMENT 54,000

3 PBA3-DXJ9 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	Aparcaments		22,000	5,15			113,300
3			19,000	1,00			19,000
4				1,25			1,250

TOTAL AMIDAMENT 133,550

4 PBA2-FIHW m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Minusvàlis		2,000	2,30	1,95		8,970
3	Càrrega		2,000	2,00	2,00		8,000
4	STOP			3,60	1,60		5,760

TOTAL AMIDAMENT 22,730

5 PBBM-4IMA m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	S-13		2,000	3,00			6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 PBBB-DVJV u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sitepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 27 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

Data: 09/06/26 Pàg.: 17

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	S-13		2,000				2,000

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

Obra 01 PRESSUPOST 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol 02 ÀMBIT 2 - PLAÇA DEL CONSULTORI
Títol 3 01 CAPÍTOL 01.- ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2146-DJ4L	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Rampa			1,50	4,10		6,150
3				2,75	0,10		0,280
4	Paviment plaça			6,80	0,10		0,680
5				2,50	20,00		50,000
6				52,35			52,350

TOTAL AMIDAMENT **109,460**

2	P2143-J0R7	m2	Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Escala 1			4,25	0,20		0,850
3				4,05	0,20		0,810
4	Tàctil			2,30	0,60		1,380
5	Escala 2			1,20	0,20		0,240
6				1,30	0,20		0,260
7				1,40	0,20		0,280
8				1,50	0,20		0,300
9	Tàctil			1,10	0,30		0,330
10	Vorera			1,45	0,60		0,870

TOTAL AMIDAMENT **5,320**

3	P2148-49L5	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 28 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Escala 1			4,25			4,250
3				4,05			4,050
4	Escala 2			1,20			1,200
5				1,30			1,300
6				1,40			1,400
7				1,50			1,500
8	Lateral rampa			4,25			4,250
9				3,80			3,800

TOTAL AMIDAMENT **21,750**

4 P2145-4RS2 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	Rampa			4,30			4,300

TOTAL AMIDAMENT **4,300**

5 P214O-4RNQ m3 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	Mur			0,70	0,35	0,40	0,100

TOTAL AMIDAMENT **0,100**

6 P2142-H001 m Arrencada de coronament de formigó, de fins a 35 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Mur			0,70			0,700

TOTAL AMIDAMENT **0,700**

7 P21G6-H001 m Demolició de reixa interceptoraramb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2				6,80			6,800

TOTAL AMIDAMENT **6,800**

8 P21Z0-52UV u Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 29 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

Data: 09/06/26 Pàg.: 19

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9 P2R5-DT19 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	m2/m3	Ample	Alt		
2	Paviment formigó						
3	01.02.01/P2146-DJ4L Demol.pavim. Form. G fins a 15 cm,ampl.fins a 2 m,compressor + càrrega cam. Mec.	V	109,460		0,15		16,420
4	Panot						
5	01.02.01/P2143-J0R7 Enderroc vorera panot+base form.,fins a 15cm,compres.,càrrega man/mec.	V	5,320		0,15		0,800
6	Vorada						
7	01.02.01/P2148-49L5 Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.	V	21,750	0,15	0,20		0,650
8	Barana						
9	01.02.01/P2145-4RS2 Arrencada barana metàl.,90 a 110 cm,m.man.,càrr.man.	V	4,300	0,04	1,00		0,170
10	Mur formigó/bloc						
11	01.02.01/P214O-4RNQ Enderroc mur,form.arm.,mà+compress.càrrega man/mec.	V	0,100				0,100
12	Cornament mur						
13	01.02.01/P2142-H001 Arrencada coron.,pedra artif.,fins a 35cm,m.man.,càrrega manual	V	0,700	0,35	0,05		0,010
14	Reixa						
15	01.02.01/P21G6-H001 Demolició de reixa interceptora	V	6,800	0,15	0,15		0,150
16	Percentatge "A origen"	P	25,000				4,580

TOTAL AMIDAMENT **22,880**

10 P2RA-EU7G m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Transport residus						
3	01.02.01/P2R5-DT19 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.més de 5 i fins a 10 km	V	22,880				22,880

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F22027 4C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 30 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

						TOTAL AMIDAMENT		**22,880**

11 P21Q2-HBAJ u Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	Banc		1,000				1,000
						TOTAL AMIDAMENT	**1,000**

12 P21Q2-8GXP u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	Paperera		1,000				1,000
						TOTAL AMIDAMENT	**1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol 02 ÀMBIT 2 - PLAÇA DEL CONSULTORI
Títol 3 02 CAPÍTOL 02.- MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P221B-HP92 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Reixa			9,30	0,10	0,15	0,140
3	Rampa			4,05	1,45	0,27	1,590
4	Pericó			0,60	0,60	1,00	0,360
5	Previsió pluvials			1,45	0,60	1,00	0,870
						TOTAL AMIDAMENT	**2,960**

2 P2214-I70J m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	Caixa paviment			104,50		0,05	5,230
						TOTAL AMIDAMENT	**5,230**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 31 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

3 P2R3-HIXM m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	Rasa						
3	01.02.02/P221B-HP92 Excav.rasa/pou,hfins a 2 m,terreny compact.(SPT 20-50),retro. De combustible,+càrr.mec.s/camió,entor	V	2,960				2,960
4	Caixa paviment						
5	01.02.02/P2214-I70J Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió,entorn urba dif.mob	V	5,230				5,230
6	Percentatge "A origen"	P	25,000				2,050

TOTAL AMIDAMENT **10,240**

4 P2RA-EU7L m3 Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	Transport terres						
3	01.02.02/P2R3-HIXM Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. Valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.més de 10 i fins a 15	V	10,240				10,240

TOTAL AMIDAMENT **10,240**

Obra 01 PRESSUPOST 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol 02 ÀMBIT 2 - PLAÇA DEL CONSULTORI
Títol 3 03 CAPÍTOL 03.- PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P967-160O5 m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	Rampa-jardinera			3,80			3,800

TOTAL AMIDAMENT **3,800**

2 P924-DX72 m3 Base de grava de pedrera de pedra granítica, de 25 a 50 mm, amb estesa i piconatge del material

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 32 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

2	Rampa	2,80	1,50	0,10	0,420
3		3,75	1,50	0,16	0,900
4		1,60	1,50	0,25	0,600
5	Subbase paviment	104,50		0,05	5,230

TOTAL AMIDAMENT **7,150**

3 P9G81-13UYN m2 Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 50 / xF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, amb fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm, ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 25 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quasrs de color. Inclou formació de junt de retracció.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Rampa			2,80	1,50		4,200
3				3,75	1,50		5,630
4				1,60	1,50		2,400
5	A deduïr:						
6	Panot direccional		-1,000	0,40	0,60		-0,240
7			-1,000	1,05	0,60		-0,630
9	Panot de tacs		-1,000	1,75	0,30		-0,530

TOTAL AMIDAMENT **10,830**

4 P9G0-51BI m2 Ratllat manual de paviments de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Rampa			2,80	1,50		4,200
3				3,75	1,50		5,630
4				1,60	1,50		2,400
5	A deduïr:						
6	Panot direccional		-1,000	0,40	0,60		-0,240
7			-1,000	1,05	0,60		-0,630
8							
9	Panot de tacs		-1,000	1,75	0,30		-0,530

TOTAL AMIDAMENT **10,830**

5 P966-H002 m2 Vorada d'acer corten, de 8 mm de gruix i d'alçària variable, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Rampa			2,75		0,55	1,510

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 33 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

3			4,60	0,30	1,380
4	Lateral escala 1	2,000	0,65	0,35	0,460
5	Lateral escala 2		1,45	0,55	0,800

TOTAL AMIDAMENT **4,150**

6 P966-H003 m Frontal de xapa d'acer tipus corten, de 8 mm de gruix i de 16 a 17 cm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la vorada lateral

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Frontal graons						
3	Escala 1		3,000	1,75			5,250
4			1,000	2,15			2,150
5			1,000	1,75			1,750
6	Escala 2		1,000	1,20			1,200
7			1,000	1,30			1,300
8			1,000	1,40			1,400
9			1,000	1,50			1,500
10			1,000	1,60			1,600

TOTAL AMIDAMENT **16,150**

7 P9G81-H001 m Formació d'esglaó de formigó amb fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 50 / xF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, amb fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm, ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 25 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat ratllat inclou 4 kg/m2 de pols de quars de color

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Graons						
3	Escala 1		2,000	1,75			3,500
4			1,000	2,00			2,000
5	Escala 2		1,000	1,20			1,200
6			1,000	1,30			1,300
7			1,000	1,40			1,400
8			1,000	1,50			1,500
9			1,000	1,60			1,600

TOTAL AMIDAMENT **12,500**

8 P9VZ-H001 m Col·locació de tira de carborúndum antilliscant sobre graó d'escala

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Graons						
3	Escala 1		3,000	1,75			5,250

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 34 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

4		1,000	2,15		2,150
5		1,000	1,75		1,750
6	Escala 2	1,000	1,20		1,200
7		1,000	1,30		1,300
8		1,000	1,40		1,400
9		1,000	1,50		1,500
10		1,000	1,60		1,600

TOTAL AMIDAMENT **16,150**

9 FB14H004 m

Barana metàl·lica de 120cm d'alçada, amb passamà d'acer amb resistencia millorada a la corrosió atmosfèrica (tipus corten) S355J0WP de en forma de ´´U´´ segons detall per a rebre fusta d'acàcia, roure o castanyer tractada per a exteriors, incloent col·locació de cargols passadors laterals amb suficient holgura per a permetre dilatacions de la fusta, amb passamà inferior de 50x10mm d'acer corten, col·locata a 70cm d'alçada, amb suport de muntants d'acer amb resistencia millorada a la corrosió atmosfèrica (tipus corten) S355J0WP de 60x10 mm de secció cada 1,2 m aproximadament, col·locat ancorat en pletina de vorada recta en forma de ´´C´´.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Rampa			2,80			2,800
3				2,90			2,900
4				3,75			3,750
5	Escala 1			0,65			0,650
6	Escala 2			1,60			1,600

TOTAL AMIDAMENT **11,700**

10 P930-15UIG m3

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, amb dúmper de gasoil

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Paviment			104,50		0,10	10,450
3	Escales			0,60	1,75	0,10	0,110
4				1,30	1,40	0,10	0,180
5	A deduïr:						
6	Panot de botons		-1,000	1,65	0,30	0,10	-0,050
7			-1,000	1,50	0,60	0,10	-0,090
8			-1,000	1,75	0,30	0,10	-0,050

TOTAL AMIDAMENT **10,550**

11 P9Z3-DP6W m2

Armaduraper a solera de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 35 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

2	Paviment		104,50			104,500
3	Escales		0,60	1,75		1,050
4			1,30	1,40		1,820
5	A deduïr:					
6	Panot de botons	-1,000	1,65	0,30		-0,500
7		-1,000	1,50	0,60		-0,900
8		-1,000	1,75	0,30		-0,530

TOTAL AMIDAMENT **105,440**

12 P9D1-H001 m2 Paviment de llosa Vulcano de Breinco o similar de 40x40 cm i 3,5 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Paviment			104,50			104,500
3	A deduïr:						
4	Panot de botons		-1,000	1,65	0,30		-0,500
5			-1,000	1,50	0,60		-0,900
6			-1,000	1,75	0,30		-0,530

TOTAL AMIDAMENT **102,570**

13 P811-H001 m2 Reparació façanes

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Reparació façana			12,00		0,50	6,000

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

14 P874-H001 m2 Neteja en sec sobre parament vertical, de pols, restes d'obra, restes orgàniques i biodipòsits-detritus amb mitjans manuals no agressius i instruments desincrustants

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	Façana CAP			5,00		0,50	2,500

TOTAL AMIDAMENT **2,500**

15 PQ23-H001 u Recol·locació de paperera, col·locada amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 36 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

16 PQ12-H001 u Recol·locació de banc, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Tàctil			2,30	0,60		1,380
3				1,75	0,30		0,530
4				1,75	0,30		0,530
5				1,50	0,60		0,900
6				1,60	0,20		0,320
7				1,05	0,20		0,210

TOTAL AMIDAMENT 3,870

18 P9E3-IZMB m Franja per a invidents de 60 cm d'amplària, de panot de 30x30x4 cm de color gris amb tacs tàctils de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Direccional rampa			0,40			0,400
3				1,05			1,050

TOTAL AMIDAMENT 1,450

19 P930-15UMM m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Panot tàctil						
3	01.02.03/P9E1-V7XG Paviment panot pas vianants color +tacs,20x20x4cm,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada color	V	3,870			0,20	0,770
4	Panot ratllat						
5	01.02.03/P9E3-IZMB Franja p/invid. A=60cm panot gris,30x30x4cm,preu sup.,col.truc macet.mort. 1:6	V	1,450		0,60	0,20	0,170

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sitfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 37 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

TOTAL AMIDAMENT **0,940**

Obra 01 PRESSUPOST 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol 02 ÀMBIT 2 - PLAÇA DEL CONSULTORI
Títol 3 04 CAPÍTOL 04.- XARXA DE SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD5B-5XQF	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat ranurada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, recolzada a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Reixa			16,20			16,200

TOTAL AMIDAMENT **16,200**

2	PD31-H001	u	Pericó de pas registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions 70x70x105 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3	PDK1-DXAC	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4	PD731-UCZ3	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible. (Incloent els kits de connexió per a escomeses i embornals)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	D.200 mm			1,45			1,450

TOTAL AMIDAMENT **1,450**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a la validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 38 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

Data: 09/06/26 Pàg.: 28

5 PD73A-H105 u Tap extrem de polietilè, diàmetre nominal DN 200, connexió mascle-mascle, de superfícies interna llisa i externa perfilada, de fabricació manipulada segons norma UNE-EN 13476-3, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressió de superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma UNE-EN 13476-3, per a doble unió elàstica amb anelles elestomèriques d'estanquitat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2			2,000				2,000

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6 PD5B-H001 u Connexió de canal de formigó polímer a canonada existent de soritda d'aigües de la plaça, inclou tots els materials i elements necessaris per a la seva correcta connexió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2			1,000				1,000
3							

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol 04 ÀMBIT 3 - C/ ERA DEL PUIG
Títol 3 01 CAPÍTOL 01.- ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	C/Era			5,50			5,500

TOTAL AMIDAMENT **5,500**

2 P2146-DJ2N m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	C/Era			47,00	5,00		235,000

TOTAL AMIDAMENT **235,000**

3 P214W-FEME m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 39 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	C/Era			5,50			5,500

TOTAL AMIDAMENT **5,500**

4 P2146-DJ20 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	C/Era			47,00	5,00		235,000

TOTAL AMIDAMENT **235,000**

5 P2R5-DT19 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Sup	Alt		Unitats	
2	Asfalt						
3	01.04.01/P2146-DJ2N Demol.pavim. Mescla bituminosa g fins a 10 cm,ampl.fins a 2 m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. Me	V	235,000	0,05			11,750
4	Base formigó						
5	01.04.01/P2146-DJ20 Demol.pavim. Form. G fins a 10 cm,ampl.més de 2 m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. Mec.	V	235,000	0,10			23,500
6	Percentatge "A origen"	P	25,000				8,810

TOTAL AMIDAMENT **44,060**

6 P2RA-EU7G m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	01.04.01/P2R5-DT19 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.més de 5 i fins a 10 km	V	44,060				44,060

TOTAL AMIDAMENT **44,060**

Obra 01 PRESSUPOST 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol 04 ÀMBIT 3 - C/ ERA DEL PUIG
Títol 3 02 CAPÍTOL 02.- MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2214-I2HM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F22027 4C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sitfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 40 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

actuacions de més de 2 m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	C/Era			47,00	5,00	0,10	23,500

TOTAL AMIDAMENT **23,500**

2 P2R3-HIXM m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Excavació						
3	01.04.02/P2214-I2HM Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió,entorn urba dif.mob	V	23,500				23,500
4	Percentatge "A origen"	P	25,000				5,880

TOTAL AMIDAMENT **29,380**

3 P2RA-EU7L m3 Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	01.04.02/P2R3-HIXM Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. Valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.més de 10 i fins a 15	V	29,380				29,380

TOTAL AMIDAMENT **29,380**

Obra 01 PRESSUPOST 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol 04 ÀMBIT 3 - C/ ERA DEL PUIG
Títol 3 03 CAPÍTOL 03.- PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P9ZE-H011 u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs i tapes de pericons per a instal·lacions, amb morter de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats				
2	Tapes		12,000				12,000

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

2 P9ZE-HBRU m Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://laccede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sitepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 41 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Embornals			2,00			2,000

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3 P924-H001 m3 Base de grava de pedrera de pedra granítica, de 25 a 50 mm, amb estesa i piconatge del material

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	C/Era			47,00	5,00	0,10	23,500

TOTAL AMIDAMENT **23,500**

4 P9G71-1H001 m2 Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 20 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 50 / xF3 + XM1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm, ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 25 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, acabat raspatllat manual, afegint 4 kg/m2 de pols de quars color, color a definir per la DF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	C/Era			47,00	5,00		235,000

TOTAL AMIDAMENT **235,000**

5 P9G3-DVV9 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm de font per a exterior >= 6 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	Junts			6,25			6,250
3			4,000	5,50			22,000
4			3,000	5,00			15,000
5				5,75			5,750

TOTAL AMIDAMENT **49,000**

6 P970-DFTM m3 Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	Base rigola			47,50	0,40	0,25	4,750

TOTAL AMIDAMENT **4,750**

7 P976-120FE m Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 42 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	Eix carrer			47,50			47,500

TOTAL AMIDAMENT **47,500**

8 PJ02-H001 u Reparació d'escomesa de xarxa d'aigua potable subsitutint la canonada malmesa i col·locant-ne una de nova i reblert de rasa amb sorra. Inlcou tots els materials i elements necessaris per a la seva correcte execució. Totalment connexionada i provada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2			4,000				4,000

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

Obra 01 PRESSUPOST 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol 05 ÀMBIT 4 - C/ MAJOR, MIGDIA I DE LA FONT
Títol 3 01 CAPÍTOL 01.- ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	C/Major zona flonjall		2,000	5,65			11,300
3			4,000	2,50			10,000
4	C/Major sanejament		2,000	32,65			65,300
5	C/Migdia sanejament		2,000	39,50			79,000
6	C/Migdia impulsió		2,000	56,50			113,000
7			2,000	0,40			0,800
8	C/Migdia Flonjalls		8,000	2,50			20,000
9	C/Font sanejament		2,000	38,15			76,300
10	C/Font flonjalls		2,000	4,65			9,300
11			2,000	3,00			6,000
12	Reposició escomeses						
13	C/Major		4,000	4,00			16,000
14			4,000	4,50			18,000
15			4,000	5,00			20,000
16			2,000	3,00			6,000
17	C/Migdia		2,000	5,00			10,000
18			2,000	4,00			8,000
19			2,000	2,50			5,000
20			8,000	3,00			24,000

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sitfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 43 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

21	C/Font	2,000	2,75	5,500
22		8,000	1,00	8,000
23		8,000	5,25	42,000
24		2,000	3,50	7,000

TOTAL AMIDAMENT **560,500**

2 P2146-DJ2R m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	C/Major flonjall			10,50	5,20		54,600
3				2,50	2,50		6,250
4	C/Major sanejament			32,65	1,00		32,650
5	C/Migdia sanejament			39,50	1,00		39,500
6	C/MIgdia Resalt			3,80	1,00		3,800
7				3,15	0,20		0,630
8	C/Migdia impulsió			56,50	0,40		22,600
9	C/Migdia flonjalls		2,000	2,50	2,50		12,500
10	C/Font			38,50	1,00		38,500
11	C/Font flonjalls			4,65	3,00		13,950
12	Reposició escomeses						
13	C/Major		2,000	4,00	0,80		6,400
14			2,000	4,50	0,80		7,200
15			2,000	5,00	0,80		8,000
16				3,00	0,80		2,400
17	C/Migdia			5,00	0,80		4,000
18				4,00	0,80		3,200
19				2,50	0,80		2,000
20			4,000	3,00	0,80		9,600
21	C/Font			2,75	0,80		2,200
22			4,000	1,00	0,80		3,200
23			4,000	5,25	0,80		16,800
24				3,50	0,80		2,800

TOTAL AMIDAMENT **292,780**

3 P21G3-DJ1S m Demolició de claveguera de fins a 30 cm d'o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	C/Major zona flonjall			10,00			10,000
3	C/Major			32,65			32,650

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sitepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 44 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

4	C/Migdia	39,50		39,500
5	C/Font	38,50		38,500
6	Reposició escomeses			
7	C/Major	2,000	4,00	8,000
8		2,000	4,50	9,000
9		2,000	5,00	10,000
10			3,00	3,000
11	C/Migdia		5,00	5,000
12			4,00	4,000
13			2,50	2,500
14		4,000	3,00	12,000
15	C/Font		2,75	2,750
16		4,000	1,00	4,000
17		4,000	5,25	21,000
18			3,50	3,500

TOTAL AMIDAMENT **205,400**

4 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	C/Major		2,000	1,50			3,000

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

5 P214U-HBQK m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aillats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Sup	Alçada	cm	
2	C/Major			230,45		4,00	921,800
3	C/Migdia			539,10		4,00	2.156,400
4	C/Font			167,05		4,00	668,200
5	A deduïr:						
6	Enderroc asfalt						
7	01.05.01/P2146-DJ2R Demol.pavim. Mescla bituminosa g fins a 15 cm,ampl.fins a 0,6 m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam.	V	292,780	-1,00		4,00	-1.171,120

TOTAL AMIDAMENT **2.575,280**

6 P214E-H001 m Desmuntatge de banda reductora de velocitat per a posterior recol·locació, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sitepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 45 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	C/Migdia			6,00			6,000

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

7 P2R5-DT19 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Sup	Amplada	Alçada	
2	Demolició asfalt						
3	01.05.01/P2146-DJ2R Demol.pavim. Mescla bituminosa g fins a 15 cm,ampl.fins a 0,6 m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam.	V	292,780			0,10	29,280
4	Demolició claveguera						
5	01.05.01/P21G3-DJ1S Demolició de clavaguera de fins a 30 cm de diàmetre	V	205,400	0,03			6,160
6	Fresat asfalt			230,45		0,04	9,220
7				539,10		0,04	21,560
8				167,05		0,04	6,680
9	A deduïr:						
10	Enderroc asfalt		-1,000	292,78		0,04	-11,710
11	Vorada						
12	01.05.01/P2148-49L5 Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.	V	3,000		0,08	0,20	0,050
13	Percentatge "A origen"	P	25,000				15,310

TOTAL AMIDAMENT **76,550**

8 P2RA-EU7G m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	01.05.01/P2R5-DT19 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.més de 5 i fins a 10 km	V	76,550				76,550

TOTAL AMIDAMENT **76,550**

9 P191-HP4B u Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2			4,000				4,000

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 46 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

Data: 09/06/26 Pàg.: 36

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

Obra 01 PRESSUPOST 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol 05 ÀMBIT 4 - C/ MAJOR, MIGDIA I DE LA FONT
Títol 3 02 CAPÍTOL 02.- MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221C-DZ1A	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Longitud	Amplada	Alt		
2	Tub D315 mm		0,000				0,000
3	01.05.04/PD731-IQRL Claveguera a/tub paret estructurada p/sanej.soterrat s/press.,PE,DN 315,SN 8,superf.int.llisa/ext.pe	V	120,650	0,60	1,50		108,590
4	Tub D160mm						
5	01.05.04/PD785-Q16D Claveguera Tub PVC-U p.estruct.,sanejament s/pressió,DN=160mm,SN 8,UNE-EN 13476-2,p/unió elàst.,+reb	V	56,500	0,20	0,80		9,040
6	Tub D200 mm						
7	01.05.04/PD731-H005 Reconnexió escomesa,PE,DN 200	V	84,750	0,40	0,40		13,560

TOTAL AMIDAMENT **131,190**

2	P2255-11AO0	m3	Rebliment i piconatge amb sorra garbellada i rentada de rasa amb canonada, fent primer el llit, reblint despres els laterals i la part superior de la canonada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Llarg	Ample	Alt	Unitat	
2	Tub D.315mm						
3	01.05.04/PD731-IQRL Claveguera a/tub paret estructurada p/sanej.soterrat s/press.,PE,DN 315,SN 8,superf.int.llisa/ext.pe	V	120,650	0,60	0,70		50,670
4	Tub D.160mm						
5	01.05.04/PD785-Q16D Claveguera Tub PVC-U p.estruct.,sanejament s/pressió,DN=160mm,SN 8,UNE-EN 13476-2,p/unió elàst.,+reb	V	56,500	0,20	0,70		7,910
6	Tub D.200mm						
7	01.05.04/PD731-H005 Reconnexió escomesa,PE,DN 200	V	84,750	0,40	0,70		23,730
8	A deduïr:						
9	Tub D.315mm						
10	01.05.04/PD731-IQRL Claveguera a/tub paret estructurada p/sanej.soterrat s/press.,PE,DN 315,SN 8,superf.int.llisa/ext.pe	V	120,650	0,08		-1,00	-9,650
11	Tub D.160mm						

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F22027 4C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 47 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

12	01.05.04/PD785-Q16D Claveguera Tub PVC-U p.estruct.,sanejament s/pressió,DN=160mm,SN 8,UNE-EN 13476-2,p/unió elàst.,+reb	V	56,500	0,02	-1,00	-1,130
13	Tub D.200mm					
14	01.05.04/PD731-H005 Reconnexió escomesa,PE,DN 200	V	84,750	0,03	-1,00	-2,540

TOTAL AMIDAMENT **68,990**

3 P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Xarxa calvegueram						
3	01.05.02/P221C-DZ1A Excav.rasa,amp:fins a 2 m,fond.=fins a 2 m,terreny compact.,pala excav.+càrrega mec.	V	131,190				131,190
4	A deduïr:						
5	D.315 mm						
6	01.05.04/PD731-IQRL Claveguera a/tub paret estructurada p/sanej.soterrat s/press.,PE,DN 315,SN 8,superf.int.llisa/ext.pe	V	120,650	0,08		-1,00	-9,650
7	D.160 mm						
8	01.05.04/PD785-Q16D Claveguera Tub PVC-U p.estruct.,sanejament s/pressió,DN=160mm,SN 8,UNE-EN 13476-2,p/unió elàst.,+reb	V	56,500	0,02		-1,00	-1,130
9	D.200 mm						
10	01.05.04/PD731-H005 Reconnexió escomesa,PE,DN 200	V	84,750	0,03		-1,00	-2,540
11	Sorra						
12	01.05.02/P2255-11AO0 Rebliment+picon. Sorra garbellada rasa,amb canonada	V	68,990			-1,00	-68,990

TOTAL AMIDAMENT **48,880**

4 P923-I4RY m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Llarg	Ample	Alt	Unitat	
2	Tub D.315mm						
3	01.05.04/PD731-IQRL Claveguera a/tub paret estructurada p/sanej.soterrat s/press.,PE,DN 315,SN 8,superf.int.llisa/ext.pe	V	120,650	1,00	0,20		24,130
4	Tub D.160mm						
5	01.05.04/PD785-Q16D Claveguera Tub PVC-U p.estruct.,sanejament s/pressió,DN=160mm,SN 8,UNE-EN 13476-2,p/unió elàst.,+reb	V	56,500	0,40	0,20		4,520
6	Tub D.200mm						

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 48 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

7	01.05.04/PD731-H005 Reconnexió escomesa,PE,DN 200	V	84,750	0,80	0,20		13,560

TOTAL AMIDAMENT **42,210**

5 P2214-IBIE m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	-Flonjalls-						
3	C/Major			10,50	5,20	0,20	10,920
4				2,50	2,50	0,20	1,250
5	C/Migdia		2,000	2,50	2,50	0,20	2,500
6	C/Font			4,65	3,00	0,20	2,790

TOTAL AMIDAMENT **17,460**

6 P2R3-HIXM m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Excavació						
3	01.05.02/P221C-DZ1A Excav.rasa,amp:fins a 2 m,fond.=fins a 2 m,terreny compact.,pala excav.+càrrega mec.	V	131,190				131,190
4	Excavació caixa						
5	01.05.02/P2214-IBIE Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió,entorn urba s/dif.m	V	17,460				17,460
6	A deduïr:						
7	Reblert						
8	01.05.02/P2255-DPGO Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6 m,mat.adeq.excav.,gfins a 25 cm,picó vibrant de combustible,95%	V	48,880			-1,00	-48,880
9	Percentatge "A origen"	P	25,000				24,940

TOTAL AMIDAMENT **124,710**

7 P2RA-EU7L m3 Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	01.05.02/P2R3-HIXM Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. Valor.,camió 7t,carreg.mec.,rec.més de 10 i fins a 15	V	124,710				124,710

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 49 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

Data: 09/06/26 Pàg.: 39

TOTAL AMIDAMENT 124,710

Obra 01 PRESSUPOST 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol 05 ÀMBIT 4 - C/ MAJOR, MIGDIA I DE LA FONT
Títol 3 03 CAPÍTOL 03.- PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2254-EL68	m3	Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u artificial

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	-Flonjalls-						
3	C/Major			10,50	5,20	0,20	10,920
4				2,50	2,50	0,20	1,250
5	C/Migdia		2,000	2,50	2,50	0,20	2,500
6	C/Font			4,65	3,00	0,20	2,790

TOTAL AMIDAMENT 17,460

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P9L1-E987	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	-Reposició enderrocs-						
3	C/Major flonjall			10,50	5,20		54,600
4				2,50	2,50		6,250
5	C/Major sanejament			32,65	1,00		32,650
6	C/Migdia sanejament			39,50	1,00		39,500
7	C/Migdia impulsió			56,50	0,40		22,600
8	C/Migdia flonjall		2,000	2,50	2,50		12,500
9	C/Font sanejament			38,50	1,00		38,500
10	C/Font flonjall			4,65	3,00		13,950
11	Reposició escomeses						
12	C/Major		2,000	4,00	0,80		6,400
13			2,000	4,50	0,80		7,200
14			2,000	5,00	0,80		8,000
15				3,00	0,80		2,400
16	C/Migdia			5,00	0,80		4,000
17				4,00	0,80		3,200
18				2,50	0,80		2,000
19			4,000	3,00	0,80		9,600
20	C/Font			2,75	0,80		2,200
21			4,000	1,00	0,80		3,200
22			4,000	5,25	0,80		16,800

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sitepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 50 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

23				3,50	0,80	2,800

TOTAL AMIDAMENT **288,350**

3 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Sup	Alçada		
2	C/Major			230,45			230,450
3	C/Migdia			539,10			539,100
4	C/Font			167,05			167,050

TOTAL AMIDAMENT **936,600**

4 P9H5-E8AW t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Reposició enderrocs						
3	Gruix 4 cm (0.04x2,5=0,10)						
4	C/Major flonjall			10,50	5,20	0,10	5,460
5				2,50	2,50	0,10	0,630
6	C/Major sanejament			32,65	1,00	0,10	3,270
7	C/Migdia sanejament			25,50	1,00	0,10	2,550
8	C/Migdia impulsió			56,50	0,40	0,10	2,260
9	C/Migdia flonjall		2,000	2,50	2,50	0,10	1,250
10	C/Font sanejament			38,50	1,00	0,10	3,850
11	C/Font flonjall			4,65	3,00	0,10	1,400
12	Reposició escomeses						
13	C/Major		2,000	4,00	0,80	0,10	0,640
14			2,000	4,50	0,80	0,10	0,720
15			2,000	5,00	0,80	0,10	0,800
16				3,00	0,80	0,10	0,240
17	C/Migdia			5,00	0,80	0,10	0,400
18				4,00	0,80	0,10	0,320
19				2,50	0,80	0,10	0,200
20			4,000	3,00	0,80	0,10	0,960
21	C/Font			2,75	0,80	0,10	0,220
22			4,000	1,00	0,80	0,10	0,320
23			4,000	5,25	0,80	0,10	1,680
24				3,50	0,80	0,10	0,280

TOTAL AMIDAMENT **27,450**

5 P9H5-E8BD t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 51 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

Data: 09/06/26 Pàg.: 41

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Reasfaltat gruix mitjà 4cm (0.04x2.5=0.10)						
3	C/Major			230,45		0,10	23,050
4	C/Migdia			539,10		0,10	53,910
5	C/Font			167,05		0,10	16,710
6	Banda reductora gruix mitjà 3cm (0.03x2.5=0.075)						
7	C/Migdia			3,70	1,50	0,08	0,440
8				7,00	1,50	0,08	0,840
9	C/la Font			5,00	1,50	0,08	0,600
					TOTAL AMIDAMENT		**95,550**

6 P9ZE-HBRU m Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	C/Major			4,50			4,500
					TOTAL AMIDAMENT		**4,500**

7 P9ZE-H011 u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs i tapes de pericons per a instal·lacions, amb morter de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats				
2	C/Major		3,000				3,000
3	C/Migdia		4,000				4,000
4	C/Font		8,000				8,000
					TOTAL AMIDAMENT		**15,000**

8 P9ZE-HBRS u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	C/Migdia		2,000				2,000
3	C/Font		3,000				3,000
					TOTAL AMIDAMENT		**5,000**

Obra 01 PRESSUPOST 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol 05 ÀMBIT 4 - C/ MAJOR, MIGDIA I DE LA FONT
Títol 3 04 CAPÍTOL 04.- XARXA DE SANEJAMENT

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 52 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

Data: 09/06/26 Pàg.: 42

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD35-VDXI	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	PD731-IQRL	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible. (Incloent els kits de connexió per a escomeses i embornals)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	C/Major flonjall			10,00			10,000
3	C/Major			32,65			32,650
4	C/Migdia			39,50			39,500
5	C/Font			38,50			38,500

TOTAL AMIDAMENT **120,650**

3	PD785-Q16D	m	Claveguera amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible. (Incloent els kits de connexió per a escomeses i embornals)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	Impulsió			56,50			56,500

TOTAL AMIDAMENT **56,500**

4	PD731-H005	m	Reconnexió d'escomesa particular a nova xarxa, tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible. (Inclou kits de connexió per a escomesa i a xarxa)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	-Escomeses						
3	C/Major		2,000	4,00			8,000

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE5F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 53 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

4		2,000	4,50	9,000
5		2,000	5,00	10,000
6			3,00	3,000
7	C/Migdia		5,00	5,000
8			4,00	4,000
9			2,50	2,500
10		4,000	3,00	12,000
11	C/Font		2,75	2,750
12		4,000	1,00	4,000
13		4,000	5,25	21,000
14			3,50	3,500

TOTAL AMIDAMENT **84,750**

5 PD31-LOUM u Pericó de pas, per a tapa registrable, de 60x60x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	Impulsió		2,000				2,000

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6 PDK1-H001 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	Total
2	Impulsió		2,000				2,000

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

7 PD731-H002 u Connexió de la nova xarxa de clavegueres a pou existent, adaptant el pou al nou diàmetre i realitzant la connexió, incloent el subministrament de tots els materials necessàris per a la seva correcta unió i segellats necessaris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2			4,000				4,000

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 54 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Llistat Amidaments

Data: 09/06/26 Pàg.: 44

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PBA4-DXT1	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Línia STOP			9,30			9,300
				TOTAL AMIDAMENT			**9,300**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	PBA3-DXQ5	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	Pas vianants		6,000	2,00			12,000
3			5,000	2,00			10,000
4			10,000	2,00			20,000
				TOTAL AMIDAMENT			**42,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	PBA2-FIHW	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1		C	Unitats	Llarg	Ample	Alt	
2	STOP			3,50	1,60		5,600
3	Resalts		6,000	0,75	0,35		1,580
4			6,000	0,75	0,35		1,580
5			8,000	0,75	0,35		2,100
				TOTAL AMIDAMENT			**10,860**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 55 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

4.2 QUADRE DE PREUS

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 56 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 57 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

4.2.1 LLISTAT DE PREUS ELEMENTALS

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 58 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 59 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

26-032 Proj Urb Reurbanitzacio nucli Santa Fe

PREUS ELEMENTALS

Data: 9/6/2026 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	31,1700 €
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	30,6700 €
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	30,6700 €
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	30,6700 €
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	31,7000 €
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	30,6700 €
	A0F-000B	h	Oficial 1a	30,6700 €
	A0E-000A	h	Manobre especialista	26,4600 €
	A0D-000N	h	Oficial 1a lampisteria	31,7000 €
	A0D-0007	h	Manobre	25,5900 €
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	27,2300 €
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	27,2300 €
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	27,2300 €
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	27,2300 €
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	27,2300 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a la validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 60 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

PREUS ELEMENTALS

Data: 9/6/2026 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	112,4300	€
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	69,8200	€
	C13A-00FR	h	Compactador combustible duplex manual de 700 kg	9,3300	€
	C13A-00FQ	h	Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm	6,5900	€
	C13A-00FP	h	Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm	6,6900	€
	C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	131,9600	€
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	18,7700	€
	C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	126,8100	€
	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	56,7500	€
	C135-00LX	h	Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5,9 t	69,2200	€
	C133-00EW	h	Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t	64,4300	€
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	98,7100	€
	C131-005E	h	Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t	75,2100	€
	C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	77,3300	€
	C113-00JJ	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	125,1600	€
	C139-00LJ	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t	232,2700	€
	C175-00G6	h	Estenedora per a paviments de formigó	101,9400	€
	C20L-00DO	h	Remolinador mecànic	7,2600	€
	C20K-00DP	h	Regle vibratori	6,3900	€
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	10,0200	€
	C1B0-006D	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	33,3700	€
	C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	43,6400	€
	C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	2,7800	€
	C152-0039	h	Camió grua de 5 t	81,6400	€
	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	2,5700	€
	C152-003B	h	Camió grua	77,5600	€
	C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	70,1800	€
	C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	52,5200	€
	C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	88,2000	€
	C170-0036	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	37,6900	€
	C15E-0062	h	Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	36,8700	€
	CF20-00GG	h	Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de	43,2000	€
	C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,2100	€

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 61 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

PREUS ELEMENTALS

Data: 9/6/2026 Pàg.: 3

MATERIALS

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0B8-1088	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	2,5900	€
	B06F1-MRRI	m3	Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F / 20 / xF3 + XM1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5	142,4900	€
	B06F1-SZJS	m3	Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F / 20 / xF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	142,4900	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	74,0600	€
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat a granel	59,8200	€
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	76,1000	€
	B081-06U6	kg	Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3	2,1400	€
	B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	4,4000	€
	B896-HYBR	kg	Pintura plàstica, per a exteriors	6,4200	€
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	2,2900	€
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	120,0300	€
	B0DF8-0FFB	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,2600	€
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	3,5800	€
	B0F1A-074N	u	Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,2100	€
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,2800	€
	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,3000	€
	B2RA-28UT	t	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat	30,5900	€
	B2RA-28V6	m3	Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat	5,3500	€
	B011-05ME	m3	Aigua	2,5900	€
	B0871-13Z96	kg	Fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm, ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó	1,2600	€
	B055-0661	t	Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	175,2200	€
	B03C-05NK	m3	Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3	32,5400	€
	B03F-05NW	m3	Tot-u artificial	26,5000	€

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 62 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

PREUS ELEMENTALS

Data: 9/6/2026 Pàg.: 4

MATERIALS

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B03J-0K7X	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 25 a 50 mm	24,3700	€
	B03J-0K88	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	24,1100	€
	B03J-H001	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 25 a 50 mm	24,3700	€
	B03L-05MS	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons	23,5500	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	22,4900	€
	B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	22,9800	€
	B06F1-MBY3	m3	Formigó en massa HM - 30 / F / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	135,2700	€
	B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	309,8000	€
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	115,9100	€
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	169,7700	€
	B057-06II	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3 %, segons UNE-EN 13808	0,7300	€
	B057-06IQ	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,6600	€
	B068-HPOJ	m3	Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	129,7200	€
	B069-2A9O	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	119,2200	€
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	115,5000	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	119,0400	€
	B962-0GQV	m	Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	6,1300	€
	B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	0,4000	€
	BD7D-Q0HW	m	Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	5,8000	€

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 63 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

PREUS ELEMENTALS

Data: 9/6/2026 Pàg.: 5

MATERIALS

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BBMF-0SIW	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical	16,8800	€
	BD19-H001	u	Vàlvula antiretorn de PVC, de 200 mm de diàmetre, amb doble comporta metàl·lica, bloqueig manual, junt labiat i registre en la part superior.	510,3800	€
	BD31-20GR	u	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb finestres premarcades de 23 cm d'a 3 cares, inclosa tapa de prefabricada de formigó	48,7800	€
	BD51-0M3Z	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes	77,6100	€
	BD5A-154G	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat ranurada classe B125 segons norma UNE-EN 1433, recolzada a la canal	77,2900	€
	BD731-H001	u	Connexió de la nova xarxa de clavegueres a pou existent, adaptant el pou al nou diàmetre i realitzant la connexió, incloent el subministrament de tots els materials necessàris per a la seva correcta unió i segellats necessaris	150,0000	€
	BD76-2AA6	m	Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat	5,3400	€
	B811-1ZWU	t	Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs	344,3200	€
	BD76-2AAF	m	Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat	13,3500	€
	BBA0-0SD6	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec	1,8900	€
	BD7D-Q0HX	m	Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	8,6600	€
	BD7Z-VUPA	u	Tap extrem de polietilè, diàmetre nominal DN 200, connexió mascle-mascle, de superfícies interna llisa i externa perfilada, de fabricació manipulada segons norma UNE-EN 13476-3, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressió de superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma UNE-EN 13476-3, per a doble unió elàstica amb anelles elestomèriques d'estanquitat. Article: de la sèrie MAGNUM de l'empresa FUTURA SYSTEMS SL	68,6700	€

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 64 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

PREUS ELEMENTALS

Data: 9/6/2026 Pàg.: 6

MATERIALS

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDD2-0LVP	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de pes	81,1300	€
	BDD4-H4XN	u	Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes	5,7900	€
	BDD5-0M3U	m	Peça cilíndrica de formigó per a formació de pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada	54,1200	€
	BDK5-1KHP	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124	179,2000	€
	BDK5-1KHQ	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124	352,1800	€
	BDK5-UB8N	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124	131,3700	€
	BD76-2AA9	m	Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat	20,5400	€
	B9E2-Z9HI	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de textura ratllat direccional	12,7500	€
	B962-0GR9	m	Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada de calçada tipus tr20 de Breinco o similar de 20x20 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	18,7000	€
	B965-H001	m2	Vorada d'acer corten, de 8mm de gruix i alçària variable, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	195,9000	€
	B965-H101	u	Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, amb cantells arrodonits i forma de la vorada remuntable de formigó existent a les voreres	55,0000	€
	B965-H692	m	Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	39,1800	€
	B971-136HN	u	Peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	2,2100	€
	B980-ZEKR	m	Peça de formigó per a guals de vehícles de doble capa per a posició central, de 50x37x25 cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats, model tr37 de Breinco o similar	25,2900	€
	B9D0-H001	m2	Llosa Vulcano de Breinco o similar de 40x40 cm i 3,5 cm de gruix	25,0500	€
	B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	21,2200	€
	BBM9-0S02	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb pintura no reflectora	35,0200	€
	B9E2-Z9HH	m2	Panot gris de 30x30x4 cm, classe 1a, preu superior de textura tacs tàctils	20,4000	€

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 65 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

PREUS ELEMENTALS

Data: 9/6/2026

MATERIALS

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BBA1-2XWR	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	5,3300	€
	B9G3-0HRU	t	Pols de quars color	987,4800	€
	B9G3-H001	t	Pols de quars de color	705,3300	€
	B9H1-0HTR	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	110,1000	€
	B9H1-0HWO	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari	97,4300	€
	B9V0-H6VB	m	Tira de carborúndum antilliscant autoadhesiva, per a paviments	4,3800	€
	BB14H004	m	Barana metàl·lica de 100cm d'alçada, amb passamà d'acer amb resistencia millorada a la corrosió atmosfèrica (tipus corten) S355J0WP de en forma de ´´U´´ segons detall per a rebre fusta d'acàcia, roure o castanyer tractada per a exteriors, incloent col·locació de cargols passadors laterals amb suficient holgura per a permetre dilatacions de la fusta, amb passamà inferior de 50x10mm d'acer corten, col·locata a 70cm d'alçada, amb suport de muntants d'acer amb resistencia millorada a la corrosió atmosfèrica (tipus corten) S355J0WP de 60x10 mm de secció cada 1,2 m aproximadament, col·locat ancorat a l'obra	200,0000	€
	BBA0-0SD5	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	2,0600	€
	BJ02-H001	u	Reparació d'escomesa de xarxa d'aigua potable subsitutint la canonada malmesa i col·locant-ne una de nova. Inlcou tots els materials i elements necessaris per a la seva correcte execució. Totalment connexionada i provada	250,0000	€
	B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt de textura llis	11,1800	€

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 66 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 67 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

4.2.2 QUADRE DE PREUS NÚM.1

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 68 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 69 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

26-032 Proj Urb Reurbanitzacio nucli Santa Fe

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/06/26 Pàg.: 1

CAMI ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.01.01.001	P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	5,70 €
01.01.01.002	P2146-DJ2R	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	10,43 €
01.01.01.003	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aillats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	1,77 €
01.01.01.004	P2146-DJ3G	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (VINT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	20,46 €
01.01.01.005	P2148-49L5	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,58 €
01.01.01.006	P2147-DJ5V	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	6,22 €
01.01.01.007	P2R5-DT19	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	10,88 €
01.01.01.008	P2RA-EU7G	m3	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	30,59 €
01.01.01.009	P191-H001	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,50 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment (TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	384,38 €
01.01.02.001	P221C-DZ1A	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	13,46 €
01.01.02.002	P2255-11AO0	m3	Rebliment i piconatge amb sorra garbellada i rentada de rasa amb canonada, fent primer el llit, reblint despres els laterals i la part superior de la canonada (QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	49,65 €
01.01.02.003	P2255-DPGO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	26,50 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sitepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 70 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

26-032 Proj Urb Reurbanitzacio nucli Santa Fe

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/06/26 Pàg.: 2

CAMI ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.01.02.004	P923-I4RY	m3	Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	146,37 €
01.01.02.005	P2214-IBIE	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	14,15 €
01.01.02.006	P2R3-HIXM	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	12,90 €
01.01.02.007	P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat (CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	5,35 €
01.01.03.001	P2254-EL68	m3	Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u artificial (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	54,93 €
01.01.03.002	P975-MBXI	m	Rigola sense desnivell de formigó en massa HM - 30 / F / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat (DEU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	10,90 €
01.01.03.003	P9E1-V6RC	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	55,79 €
01.01.03.004	P9E1-H101	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	67,49 €
01.01.03.005	P9E3-IZMA	m	Franja per a invidents de 80 cm d'amplària, de panot de 20x20x4 cm de color gris amb ratllat direccional de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland (QUARANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	40,30 €
01.01.03.006	P930-15UMM	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat (CENT CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	150,95 €
01.01.03.007	P9L1-E987	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	1,42 €
01.01.03.008	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	0,93 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 71 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CAMI ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.01.03.009	P9H5-E8AW	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	108,68 €
01.01.03.010	P9H5-E8BD	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	122,02 €
01.01.03.011	P985-12IWJ	m	Gual de directriu recta fet enfonsant peça recta de formigó per a vorades model tr20 de Breinco o similar, doble capa, 20x20 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, incloent les transicions de vorada a gual (SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	63,32 €
01.01.03.012	P981-H001	m	Rampa per a gual de 37 cm d'amplària, amb peça de formigó per a guals de vehícles de doble capa, de 50x37x25 cm, de color gris,model TR37 de Berinco o similar, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (VUITANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	85,03 €
01.01.03.013	P966-H101	u	Peça recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20. Inclou cantells arrodonits i forma de la vorada remuntable de formigó existent a les voreres (SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	72,62 €
01.01.03.014	P9ZE-HBRS	u	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	135,53 €
01.01.03.015	P9ZE-H011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs i tapes de pericons per a instal·lacions, amb morter de ciment (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	37,52 €
01.01.04.001	PD55-E3NP	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (CENT SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	106,08 €
01.01.04.002	PD50-4814	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes col·locat amb morter (CENT NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	109,50 €
01.01.04.003	PD731-UCZ3	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible. (Incloent els kits de connexió per a escomeses i embornals) (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	46,85 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a la validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 72 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

26-032 Proj Urb Reurbanitzacio nucli Santa Fe

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 09/06/26 Pàg.: 4

CAMI ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.01.04.004	PD731-UCZC	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible. (Incloent els kits de connexió per a escomeses i embornals) (NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	91,32 €
01.01.04.005	PDB6-5CAH	m	Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4 (NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	92,28 €
01.01.04.006	PDBF-DFW1	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de diàmetre 70 cm i 145 kg de pes col·locat amb morter, amb l'anagrama municipal del servei, inclòs part proporcional de recalçament amb maó i morter (CENT DOTZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	112,31 €
01.01.04.007	PDB3-E9EI	u	Solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm (CENT UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	101,26 €
01.01.04.008	PDBD-H86M	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (VINT-I-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	25,17 €
01.01.04.009	PD1G-H001	u	Vàlvula antiretorn de PVC, de 200 mm de diàmetre, amb doble comporta metàl·lica. Inclou tall de canonada existent i connexió de la vàlvula. Totalment instal·lada (CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	557,84 €
01.01.04.010	PDK2-AJYW	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	167,32 €
01.01.04.011	PDK1-W8EA	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	165,86 €
01.01.04.012	PD73A-H001	u	Connexió de xarxa de pluvials a xarxa de pluvials existent. Inclou tots els materials i elements necessaris per a la seva correcta connexió. (TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)	350,00 €
01.01.05.001	PBA4-DXT1	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	4,60 €
01.01.05.002	PBA3-DXQ5	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	4,76 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 73 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CAMI ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.01.05.003	PBA3-DXJ9	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1,50 €
01.01.05.004	PBA2-FIHW	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	14,92 €
01.01.05.005	PBBM-4IMA	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	32,54 €
01.01.05.006	PBBB-DVJV	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament (QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	45,21 €
01.02.01.001	P2146-DJ4L	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (TRETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	13,22 €
01.02.01.002	P2143-J0R7	m2	Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CATORZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	14,38 €
01.02.01.003	P2148-49L5	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,58 €
01.02.01.004	P2145-4RS2	m	Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	9,12 €
01.02.01.005	P214O-4RNQ	m3	Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	229,83 €
01.02.01.006	P2142-H001	m	Arrencada de coronament de formigó, de fins a 35 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	6,83 €
01.02.01.007	P21G6-H001	m	Demolició de reixa interceptoraramb compressor i càrrega mecànica sobre camió (DEU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	10,11 €
01.02.01.008	P21Z0-52UV	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	184,36 €
01.02.01.009	P2R5-DT19	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	10,88 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 74 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CAMI ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.02.01.010	P2RA-EU7G	m3	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	30,59 €
01.02.01.011	P21Q2-HBAJ	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec (TRENTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	33,06 €
01.02.01.012	P21Q2-8GXP	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	5,73 €
01.02.02.001	P221B-HP92	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	21,52 €
01.02.02.002	P2214-I70J	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat (SETZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	16,01 €
01.02.02.003	P2R3-HIXM	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	12,90 €
01.02.02.004	P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat (CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	5,35 €
01.02.03.001	P967-160O5	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	34,56 €
01.02.03.002	P924-DX72	m3	Base de grava de pedrera de pedra granítica, de 25 a 50 mm, amb estesa i piconatge del material (VUITANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	80,98 €
01.02.03.003	P9G81-13UYN	m2	Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 50 / xF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, amb fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm, ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 25 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quasrs de color. Inclou formació de junt de retracció. (TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	35,63 €
01.02.03.004	P9G0-51BI	m2	Ratllat manual de paviments de formigó (TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	3,28 €
01.02.03.005	P966-H002	m2	Vorada d'acer corten, de 8 mm de gruix i d'alçària variable, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 (DOS-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	220,84 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 75 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CAMI ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.02.03.006	P966-H003	m	Frontal de xapa d'acer tipus corten, de 8 mm de gruix i de 16 a 17 cm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la vorada lateral (CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	57,90 €
01.02.03.007	P9G81-H001	m	Formació d'esglaó de formigó amb fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 50 / xF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, amb fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm, ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 25 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat ratllat inclou 4 kg/m2 de pols de quars de color (TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	35,23 €
01.02.03.008	P9VZ-H001	m	Col·locació de tira de carborúndum antilliscant sobre graó d'escala (VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	8,10 €
01.02.03.009	FB14H004	m	Barana metàl·lica de 120cm d'alçada, amb passamà d'acer amb resistencia millorada a la corrosió atmosfèrica (tipus corten) S355J0WP de en forma de ´´U´´ segons detall per a rebre fusta d'acàcia, roure o castanyer tractada per a exteriors, incloent col·locació de cargols passadors laterals amb suficient holgura per a permetre dilatacions de la fusta, amb passamà inferior de 50x10mm d'acer corten, col·locata a 70cm d'alçada, amb suport de muntants d'acer amb resistencia millorada a la corrosió atmosfèrica (tipus corten) S355J0WP de 60x10 mm de secció cada 1,2 m aproximadament, col·locat ancorat en pletina de vorada recta en forma de ´´C´´. (DOS-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	217,86 €
01.02.03.010	P930-15UIG	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, amb dúmper de gasoil (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	162,88 €
01.02.03.011	P9Z3-DP6W	m2	Armaduraper a solera de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,68 €
01.02.03.012	P9D1-H001	m2	Paviment de llosa Vulcano de Breinco o similar de 40x40 cm i 3,5 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	64,77 €
01.02.03.013	P811-H001	m2	Reparació façanes (QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	49,26 €
01.02.03.014	P874-H001	m2	Neteja en sec sobre parament vertical, de pols, restes d'obra, restes orgàniques i biodipòsits-detritus amb mitjans manuals no agressius i instruments desincrustants (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	18,21 €
01.02.03.015	PQ23-H001	u	Recol·locació de paperera, col·locada amb fixacions mecàniques (SETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	16,83 €
01.02.03.016	PQ12-H001	u	Recol·locació de banc, col·locat amb fixacions mecàniques (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	69,20 €
01.02.03.017	P9E1-V7XG	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	68,19 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F22027 4C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 76 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CAMI ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.02.03.018	P9E3-IZMB	m	Franja per a invidents de 60 cm d'amplària, de panot de 30x30x4 cm de color gris amb tacs tàctils de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland (TRENTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	30,78 €
01.02.03.019	P930-15UMM	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat (CENT CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	150,95 €
01.02.04.001	PD5B-5XQF	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat ranurada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, recolzada a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix (CENT DEU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	110,94 €
01.02.04.002	PD31-H001	u	Pericó de pas registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions 70x70x105 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat (TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	360,72 €
01.02.04.003	PDK1-DXAC	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (DOS-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	216,34 €
01.02.04.004	PD731-UCZ3	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible. (Incloent els kits de connexió per a escomeses i embornals) (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	46,85 €
01.02.04.005	PD73A-H105	u	Tap extrem de polietilè, diàmetre nominal DN 200, connexió mascle-mascle, de superfícies interna llisa i externa perfilada, de fabricació manipulada segons norma UNE-EN 13476-3, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressió de superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma UNE-EN 13476-3, per a doble unió elàstica amb anelles elestomèriques d'estanquitat. (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	84,68 €
01.02.04.006	PD5B-H001	u	Connexió de canal de formigó polímer a canonada existent de soritda d'aigües de la plaça, inclou tots els materials i elements necessaris per a la seva correcta connexió. (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	139,38 €
01.04.01.001	P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	5,70 €
01.04.01.002	P2146-DJ2N	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	5,29 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE5F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 77 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CAMI ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.04.01.003	P214W-FEME	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	7,59 €
01.04.01.004	P2146-DJ20	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,84 €
01.04.01.005	P2R5-DT19	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	10,88 €
01.04.01.006	P2RA-EU7G	m3	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	30,59 €
01.04.02.001	P2214-I2HM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (DOTZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	12,30 €
01.04.02.002	P2R3-HIXM	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	12,90 €
01.04.02.003	P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat (CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	5,35 €
01.04.03.001	P9ZE-H011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs i tapes de pericons per a instal·lacions, amb morter de ciment (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	37,52 €
01.04.03.002	P9ZE-HBRU	m	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	37,52 €
01.04.03.003	P924-H001	m3	Base de grava de pedrera de pedra granítica, de 25 a 50 mm, amb estesa i piconatge del material (VUITANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	80,98 €
01.04.03.004	P9G71-1H001	m2	Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 20 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 50 / xF3 + XM1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm, ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 25 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, acabat raspatllat manual, afegint 4 kg/m2 de pols de quars color, color a definir per la DF (QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	47,99 €
01.04.03.005	P9G3-DVV9	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm de font per a exterior >= 6 cm (DEU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	10,26 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 78 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CAMI ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.04.03.006	P970-DFTM	m3	Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	161,26 €
01.04.03.007	P976-120FE	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	21,87 €
01.04.03.008	PJ02-H001	u	Reparació d'escomesa de xarxa d'aigua potable subsitutint la canonada malmesa i col·locant-ne una de nova i reblert de rasa amb sorra. Inlcou tots els materials i elements necessaris per a la seva correcte execució. Totalment connexionada i provada (DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)	250,00 €
01.05.01.001	P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	5,70 €
01.05.01.002	P2146-DJ2R	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	10,43 €
01.05.01.003	P21G3-DJ1S	m	Demolició de claveguera de fins a 30 cm d'o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	2,20 €
01.05.01.004	P2148-49L5	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,58 €
01.05.01.005	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aillats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	1,77 €
01.05.01.006	P214E-H001	m	Desmuntatge de banda reductora de velocitat per a posterior recol·locació, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió (SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	6,01 €
01.05.01.007	P2R5-DT19	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	10,88 €
01.05.01.008	P2RA-EU7G	m3	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	30,59 €
01.05.01.009	P191-HP4B	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment (TRES-CENTS UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	301,20 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 79 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CAMI ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.05.02.001	P221C-DZ1A	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	13,46 €
01.05.02.002	P2255-11AO0	m3	Rebliment i piconatge amb sorra garbellada i rentada de rasa amb canonada, fent primer el llit, reblint despres els laterals i la part superior de la canonada (QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	49,65 €
01.05.02.003	P2255-DPGO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	26,50 €
01.05.02.004	P923-I4RY	m3	Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	146,37 €
01.05.02.005	P2214-IBIE	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	14,15 €
01.05.02.006	P2R3-HIXM	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	12,90 €
01.05.02.007	P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat (CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	5,35 €
01.05.03.001	P2254-EL68	m3	Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u artificial (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	54,93 €
01.05.03.002	P9L1-E987	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	1,42 €
01.05.03.003	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	0,93 €
01.05.03.004	P9H5-E8AW	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	108,68 €
01.05.03.005	P9H5-E8BD	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	122,02 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 80 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CAMI ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.05.03.006	P9ZE-HBRU	m	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	37,52 €
01.05.03.007	P9ZE-H011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs i tapes de pericons per a instal·lacions, amb morter de ciment (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	37,52 €
01.05.03.008	P9ZE-HBRS	u	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	135,53 €
01.05.04.001	PD35-VDXI	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	86,50 €
01.05.04.002	PD731-IQRL	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible. (Incloent els kits de connexió per a escomeses i embornals) (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	44,49 €
01.05.04.003	PD785-Q16D	m	Claveguera amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible. (Incloent els kits de connexió per a escomeses i embornals) (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	18,62 €
01.05.04.004	PD731-H005	m	Reconnexió d'escomesa particular a nova xarxa, tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible. (Inclou kits de connexió per a escomesa i a xarxa) (TRENTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	30,05 €
01.05.04.005	PD31-LOUM	u	Pericó de pas, per a tapa registrable, de 60x60x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm (DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	244,94 €
01.05.04.006	PDK1-H001	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	398,44 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE5F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 81 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CAMI ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
01.05.04.007	PD731-H002	u	Connexió de la nova xarxa de clavegueres a pou existent, adaptant el pou al nou diàmetre i realitzant la connexió, incloent el subministrament de tots els materials necessàris per a la seva correcta unió i segellats necessaris (CENT CINQUANTA EUROS)	150,00 €
01.05.05.001	PBA4-DXT1	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	4,60 €
01.05.05.002	PBA3-DXQ5	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	4,76 €
01.05.05.003	PBA2-FIHW	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	14,92 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 82 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 83 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

4.2.3 QUADRE DE PREUS NÚM.2

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 84 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F22027 4C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 85 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 1

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
01.01.01.001	P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	**Rend.: 0,949**	**5,70**	€

Ma d'obra			Unitats		Preu		Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,150	/R x	26,46000	=	4,18230	
				Subtotal:			4,18230	4,18230
Maquinària								
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,150	/R x	9,21000	=	1,45574	
				Subtotal:			1,45574	1,45574

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,06273
COST DIRECTE			5,70077
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**5,70077**

						PREU
01.01.01.002	P2146-DJ2R	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**Rend.: 0,949**	**10,43**	€

Maquinària			Unitats		Preu		Parcial	Import
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,100	/R x	77,33000	=	8,14858	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,031	/R x	69,82000	=	2,28074	
				Subtotal:			10,42932	10,42932

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,00000
COST DIRECTE			10,42932
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**10,42932**

						PREU
01.01.01.003	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aillats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	**Rend.: 0,946**	**1,77**	€

Ma d'obra			Unitats		Preu		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,012	/R x	25,59000	=	0,32461	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,006	/R x	30,67000	=	0,19452	
				Subtotal:			0,51913	0,51913
Maquinària								
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,006	/R x	18,77000	=	0,11905	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 86 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 2

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	C113-00JJ	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	0,006	/R x	125,16000	=	0,79383	
	C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,006	/R x	52,52000	=	0,33311	
						Subtotal:		1,24599	1,24599
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,00779
			COST DIRECTE						1,77291
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**1,77291**
01.01.01.004	P2146-DJ3G	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics			**Rend.: 0,950**		**20,46**	**€**
	Ma d'obra				Unitats		Preu	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,420	/R x	26,46000	=	11,69811	
						Subtotal:		11,69811	11,69811
	Maquinària								
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,245	/R x	18,77000	=	4,84068	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,051	/R x	69,82000	=	3,74823	
						Subtotal:		8,58891	8,58891
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,17547
			COST DIRECTE						20,46249
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**20,46249**
01.01.01.005	P2148-49L5	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			**Rend.: 0,950**		**5,58**	**€**
	Ma d'obra				Unitats		Preu	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,100	/R x	26,46000	=	2,78526	
						Subtotal:		2,78526	2,78526
	Maquinària								
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,050	/R x	18,77000	=	0,98789	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,024	/R x	69,82000	=	1,76387	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 87 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 3

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		2,75176	2,75176
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,04178
				COST DIRECTE				5,57880
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**5,57880**
01.01.01.006	P2147-DJ5V	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	**Rend.: 0,950**			**6,22**	**€**
	Ma d'obra			Unitats	Preu		Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,112 /R x	26,46000	=	3,11949	
					Subtotal:		3,11949	3,11949
	Maquinària							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,056 /R x	18,77000	=	1,10644	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,027 /R x	69,82000	=	1,94761	
					Subtotal:		3,05405	3,05405
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,04679
				COST DIRECTE				6,22033
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**6,22033**
01.01.01.007	P2R5-DT19	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	**Rend.: 0,949**			**10,88**	**€**
	Maquinària			Unitats	Preu		Parcial	Import
	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,182 /R x	56,75000	=	10,88356	
					Subtotal:		10,88356	10,88356
				DESPESES AUXILIARS	1,00	%		0,00000
				COST DIRECTE				10,88356
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**10,88356**
01.01.01.008	P2RA-EU7G	m3	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat	**Rend.: 1,000**			**30,59**	**€**
	Materials			Unitats	Preu		Parcial	Import
	B2RA-28UT	t	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat	1,000 x	30,59000	=	30,59000	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F22027 4C6DB712ACE5F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 88 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		30,59000	30,59000
				DESPESES AUXILIARS	0,00 %		0,00000
				COST DIRECTE			30,59000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**30,59000**
01.01.01.009	P191-H001	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,50 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment	**Rend.: 0,938**		**384,38**	**€**
	Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	2,830 /R x	25,59000 =	77,20650	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	2,500 /R x	30,67000 =	81,74307	
				Subtotal:		158,94957	158,94957
	Maquinària						
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	1,330 /R x	18,77000 =	26,61418	
	C135-00LX	h	Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5,9 t	1,500 /R x	69,22000 =	110,69296	
	C13A-00FP	h	Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm	1,500 /R x	6,69000 =	10,69829	
				Subtotal:		148,00543	148,00543
	Materials						
	B03C-05NK	m3	Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3	1,500 x	32,54000 =	48,81000	
	B069-2A9O	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	0,220 x	119,22000 =	26,22840	
				Subtotal:		75,03840	75,03840
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		2,38424
				COST DIRECTE			384,37764
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**384,37764**
01.01.02.001	P221C-DZ1A	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat	**Rend.: 0,950**		**13,46**	**€**
	Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,020 /R x	25,59000 =	0,53874	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 89 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal:	0,53874	0,53874
	Maquinària							
	C139-00LJ	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t	0,053	/R x 232,27000	=	12,90932	
					Subtotal:		12,90932	12,90932
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00808
					COST DIRECTE			13,45614
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**13,45614**
01.01.02.002	P2255-11AO0	m3	Rebliment i piconatge amb sorra garbellada i rentada de rasa amb canonada, fent primer el llit, reblint despres els laterals i la part superior de la canonada		**Rend.: 0,832**		**49,65**	**€**
	Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,200	/R x 25,59000	=	6,15144	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,100	/R x 26,46000	=	3,18029	
					Subtotal:		9,33173	9,33173
	Maquinària							
	C13A-00FR	h	Compactador combustible duplex manual de 700 kg	0,100	/R x 9,33000	=	1,12139	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,050	/R x 69,82000	=	4,19591	
					Subtotal:		5,31730	5,31730
	Materials							
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,550	x 22,49000	=	34,85950	
					Subtotal:		34,85950	34,85950
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,13998
					COST DIRECTE			49,64851
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**49,64851**
01.01.02.003	P2255-DPGO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM		**Rend.: 0,950**		**26,50**	**€**
	Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500	/R x 26,46000	=	13,92632	
					Subtotal:		13,92632	13,92632
	Maquinària							
	C13A-00FQ	h	Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm	0,500	/R x 6,59000	=	3,46842	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 90 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,121	/R x	69,82000	=	8,89286	
						Subtotal:		12,36128	12,36128
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,20889
			COST DIRECTE						26,49649
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**26,49649**
01.01.02.004	P923-I4RY	m3	Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat	**Rend.: 0,702**				**146,37**	**€**
	Ma d'obra			Unitats		Preu		Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,450	/R x	25,59000	=	16,40385	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,150	/R x	30,67000	=	6,55342	
						Subtotal:		22,95727	22,95727
	Maquinària								
	C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,150	/R x	6,39000	=	1,36538	
						Subtotal:		1,36538	1,36538
	Materials								
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,050	x	115,91000	=	121,70550	
						Subtotal:		121,70550	121,70550
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,34436
			COST DIRECTE						146,37251
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**146,37251**
01.01.02.005	P2214-IBIE	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	**Rend.: 0,950**				**14,15**	**€**
	Maquinària			Unitats		Preu		Parcial	Import
	C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,102	/R x	131,96000	=	14,15167	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 91 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		14,15167	14,15167
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			14,15167
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**14,15167**
01.01.02.006	P2R3-HIXM	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	**Rend.: 0,950**		**12,90**	**€**
	Maquinària			Unitats	Preu	Parcial	Import
	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,216 /R x	56,75000 =	12,90316	
				Subtotal:		12,90316	12,90316
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,00000
				COST DIRECTE			12,90316
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**12,90316**
01.01.02.007	P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat	**Rend.: 1,000**		**5,35**	**€**
	Materials			Unitats	Preu	Parcial	Import
	B2RA-28V6	m3	Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat	1,000 x	5,35000 =	5,35000	
				Subtotal:		5,35000	5,35000
				DESPESES AUXILIARS	0,00 %		0,00000
				COST DIRECTE			5,35000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**5,35000**
01.01.03.001	P2254-EL68	m3	Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u artificial	**Rend.: 0,893**		**54,93**	**€**
	Maquinària			Unitats	Preu	Parcial	Import
	C131-005E	h	Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t	0,250 /R x	75,21000 =	21,05543	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,060 /R x	69,82000 =	4,72243	
				Subtotal:		25,77786	25,77786
	Materials						
	B03F-05NW	m3	Tot-u artificial	1,100 x	26,50000 =	29,15000	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 92 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		29,15000	29,15000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			54,92786
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**54,92786**
01.01.03.002	P975-MBXI	m	Rigola sense desnivell de formigó en massa HM - 30 / F / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat	**Rend.: 0,719**		**10,90**	**€**
	Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,039 /R x	25,59000 =	1,38805	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,013 /R x	30,67000 =	0,55453	
				Subtotal:		1,94258	1,94258
	Materials						
	B06F1-MBY	m3	Formigó en massa HM - 30 / F / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,066 x	135,27000 =	8,92782	
				Subtotal:		8,92782	8,92782
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,02914
				COST DIRECTE			10,89954
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**10,89954**
01.01.03.003	P9E1-V6RC	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland	**Rend.: 0,913**		**55,79**	**€**
	Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,440 /R x	25,59000 =	12,33113	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,580 /R x	30,67000 =	19,47024	
				Subtotal:		31,80137	31,80137
	Materials						
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,032 x	259,55548 =	8,17600	
	B07G-0MR9	m3	Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,031 x	111,37400 =	3,40804	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 93 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
							Subtotal:	11,58404	11,58404
		Materials							
		B011-05ME	m3	Aigua	0,001	x	2,59000 =	0,00259	
		B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,003	x	169,77000 =	0,51950	
		B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt de textura llis	1,020	x	11,18000 =	11,40360	
							Subtotal:	23,50973	23,50973
							DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,47702
							COST DIRECTE		55,78812
							DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**55,78812**
01	01.03.004	P9E1-H101	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland	**Rend.: 0,923**			**67,49**	**€**
		Ma d'obra			Unitats		Preu	Parcial	Import
		A0D-0007	h	Manobre	0,640	/R x	25,59000 =	17,74388	
		A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,770	/R x	30,67000 =	25,58602	
							Subtotal:	43,32990	43,32990
		Materials							
		B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,032	x	259,55548 =	8,17600	
		B07G-0MR9	m3	Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,031	x	111,37400 =	3,40804	
							Subtotal:	11,58404	11,58404
		Materials							
		B011-05ME	m3	Aigua	0,001	x	2,59000 =	0,00259	
		B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,003	x	169,77000 =	0,51950	
		B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt de textura llis	1,020	x	11,18000 =	11,40360	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 94 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		23,50973	23,50973
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,64995
				COST DIRECTE			67,48958
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**67,48958**
01.01.03.005	P9E3-IZMA	m	Franja per a invidents de 80 cm d'amplària, de panot de 20x20x4 cm de color gris amb ratllat direccional de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland	**Rend.: 0,924**		**40,30**	**€**
	Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,369 /R x	25,59000 =	10,21163	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,486 /R x	30,67000 =	16,12366	
				Subtotal:		26,33529	26,33529
	Materials						
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,025 x	108,94150 =	2,74533	
				Subtotal:		2,74533	2,74533
	Materials						
	B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	2,59000 =	0,00166	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,002 x	169,77000 =	0,41594	
	B9E2-Z9HI	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de textura ratllat direccional	0,816 x	12,75000 =	10,40400	
				Subtotal:		13,56693	13,56693
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,39503
				COST DIRECTE			40,29725
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**40,29725**
01.01.03.006	P930-15UMM	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat	**Rend.: 0,695**		**150,95**	**€**
	Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,450 /R x	25,59000 =	16,56906	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sitfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 95 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
		A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,150	/R x	30,67000	=	6,61942	
							Subtotal:		23,18848	23,18848
		Maquinària								
		C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,150	/R x	6,39000	=	1,37914	
							Subtotal:		1,37914	1,37914
		Materials								
		B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	1,050	x	120,03000	=	126,03150	
							Subtotal:		126,03150	126,03150
							DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,34783
							COST DIRECTE			150,94695
							DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL			**150,94695**
01.01.03.007		P9L1-E987	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2			**Rend.: 0,798**			**1,42** €
		Ma d'obra					Unitats		Preu	Parcial	Import
		A0E-000A	h	Manobre especialista	0,004	/R x	26,46000	=	0,13263	
							Subtotal:		0,13263	0,13263
		Maquinària								
		C170-0036	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,004	/R x	37,69000	=	0,18892	
							Subtotal:		0,18892	0,18892
		Materials								
		B057-06II	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3 %, segons UNE-EN 13808	1,500	x	0,73000	=	1,09500	
							Subtotal:		1,09500	1,09500
							DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00199
							COST DIRECTE			1,41854
							DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1,41854**
01.01.03.008		P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2			**Rend.: 0,813**			**0,93** €
							Unitats		Preu	Parcial	Import

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 96 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	Ma d'obra								
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,003	/R x	26,46000	=	0,09764	
						Subtotal:		0,09764	0,09764
	Maquinària								
	C170-0036	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,003	/R x	37,69000	=	0,13908	
	C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,001	/R x	52,52000	=	0,03230	
						Subtotal:		0,17138	0,17138
	Materials								
	B057-06IQ	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	1,000	x	0,66000	=	0,66000	
						Subtotal:		0,66000	0,66000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00146
						COST DIRECTE			0,93048
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**0,93048**

01.01.03.009	P9H5-E8AW	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada	**Rend.: 0,513**	**108,68**	**€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
	Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,086	/R x	25,59000	=	4,28994	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,019	/R x	30,67000	=	1,13593	
						Subtotal:		5,42587	5,42587
	Maquinària								
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,012	/R x	98,71000	=	2,30901	
	C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,012	/R x	88,20000	=	2,06316	
	C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,010	/R x	70,18000	=	1,36803	
						Subtotal:		5,74020	5,74020
	Materials								
	B9H1-0HWO	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari	1,000	x	97,43000	=	97,43000	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sitfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 97 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		97,43000	97,43000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08139
				COST DIRECTE			108,67746
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**108,67746**
01.01.03.010	P9H5-E8BD	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada	**Rend.: 0,484**			**122,02** €
	Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,086 /R x	25,59000 =	4,54698	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,019 /R x	30,67000 =	1,20399	
				Subtotal:		5,75097	5,75097
	Maquinària						
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,012 /R x	98,71000 =	2,44736	
	C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,012 /R x	88,20000 =	2,18678	
	C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,010 /R x	70,18000 =	1,45000	
				Subtotal:		6,08414	6,08414
	Materials						
	B9H1-0HTR	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	1,000 x	110,10000 =	110,10000	
				Subtotal:		110,10000	110,10000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08626
				COST DIRECTE			122,02137
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**122,02137**
01.01.03.011	P985-12IWJ	m	Gual de directriu recta fet enfonsant peça recta de formigó per a vorades model tr20 de Breinco o similar, doble capa, 20x20 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, incloent les transicions de vorada a gual	**Rend.: 0,892**			**63,32** €
	Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,640 /R x	25,59000 =	18,36054	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 98 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,320	/R x	30,67000	=	11,00269	
						Subtotal:		29,36323	29,36323
	Materials								
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	0,106	x	115,50000	=	12,27188	
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat a granel	0,003	x	59,82000	=	0,17946	
	B962-0GR9	m	Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada de calçada tipus tr20 de Breinco o similar de 20x20 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	1,150	x	18,70000	=	21,50500	
						Subtotal:		33,95634	33,95634
			DESPESES AUXILIARS			0,00	%		0,00000
			COST DIRECTE						63,31957
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**63,31957**

01.01.03.012	P981-H001	m	Rampa per a gual de 37 cm d'amplària, amb peça de formigó per a guals de vehícles de doble capa, de 50x37x25 cm, de color gris,model TR37 de Berinco o similar, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter	**Rend.: 0,905**		**85,03**	**€**

Ma d'obra			Unitats		Preu		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,980	/R x	25,59000	=	27,71072	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,490	/R x	30,67000	=	16,60586	
					Subtotal:		44,31658	44,31658
Materials								
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	0,116	x	115,50000	=	13,34025	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,002	x	74,06000	=	0,15553	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sitepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 99 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	B980-ZEKR	m	Peça de formigó per a guals de vehícles de doble capa per a posició central, de 50x37x25 cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats, model tr37 de Breinco o similar	1,050	x	25,29000	=	26,55450	
						Subtotal:		40,05028	40,05028
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,66475
			COST DIRECTE						85,03161
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**85,03161**

01.01.03.013	P966-H101	u	Peça recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20. Inclou cantells arrodonits i forma de la vorada remuntable de formigó existent a les voreres	**Rend.: 0,701**		**72,62**	**€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	25,59000	=	5,47575	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,150	/R x	30,67000	=	6,56277	
						Subtotal:		12,03852	12,03852
Materials									
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	0,045	x	120,03000	=	5,40135	
	B965-H101	u	Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, amb cantells arrodonits i forma de la vorada remuntable de formigó existent a les voreres	1,000	x	55,00000	=	55,00000	
						Subtotal:		60,40135	60,40135
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,18058
			COST DIRECTE						72,62045
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**72,62045**

01.01.03.014	P9ZE-HBRS	u	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment	**Rend.: 0,948**		**135,53**	**€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0E-000A	h	Manobre especialista	2,000	/R x	26,46000	=	55,82278	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 100 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,000	/R x	30,67000	=	64,70464	
						Subtotal:		120,52742	120,52742
	Maquinària								
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,333	/R x	18,77000	=	6,59326	
						Subtotal:		6,59326	6,59326
	Materials								
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,042	x	128,48380	=	5,39632	
						Subtotal:		5,39632	5,39632
						DESPESES AUXILIARS	2,50 %		3,01319
						COST DIRECTE			135,53019
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**135,53019**
01.01.03.015	P9ZE-H011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs i tapes de pericons per a instal·lacions, amb morter de ciment			**Rend.: 0,950**		**37,52**	**€**
	Ma d'obra					Unitats		Preu	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500	/R x	26,46000	=	13,92632	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,500	/R x	30,67000	=	16,14211	
						Subtotal:		30,06843	30,06843
	Maquinària								
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,333	/R x	18,77000	=	6,57938	
						Subtotal:		6,57938	6,57938
	Materials								
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,001	x	128,48380	=	0,11564	
						Subtotal:		0,11564	0,11564
						DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,75171
						COST DIRECTE			37,51516
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**37,51516**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a la validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 101 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
01.01.04.001	PD55-E3NP	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	**Rend.: 0,922**			**106,08**	€

Ma d'obra			Unitats		Preu		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	1,100	/R x	25,59000	=	30,53037	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,100	/R x	30,67000	=	36,59111	
					Subtotal:		67,12148	67,12148
Materials								
B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,299	x	115,91000	=	34,68027	
B0DF8-0FF	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,007	x	1,26000	=	1,26882	
B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,560	x	3,58000	=	2,00480	
					Subtotal:		37,95389	37,95389

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	1,00682
COST DIRECTE			106,08219
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**106,08219**

01.01.04.002	PD50-4814	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes col·locat amb morter	**Rend.: 0,813**			**109,50**	€

Ma d'obra			Unitats		Preu		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,420	/R x	25,59000	=	13,21993	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,420	/R x	30,67000	=	15,84428	
					Subtotal:		29,06421	29,06421
Materials								
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat a granel	0,040	x	59,82000	=	2,39280	
BD51-0M3Z	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes	1,000	x	77,61000	=	77,61000	
					Subtotal:		80,00280	80,00280

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,43596
COST DIRECTE			109,50297
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**109,50297**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 102 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
01.01.04.003	PD731-UCZ3	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible. (Incloent els kits de connexió per a escomeses i embornals)	**Rend.: 0,917**	**46,85**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
A0D-0007	h		Manobre	0,350	/R x	25,59000	=	9,76718	
A0E-000A	h		Manobre especialista	0,130	/R x	26,46000	=	3,75115	
A0F-000B	h		Oficial 1a	0,175	/R x	30,67000	=	5,85305	
						Subtotal:		19,37138	19,37138
Maquinària									
C13A-00FP	h		Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm	0,130	/R x	6,69000	=	0,94842	
C13C-00LP	h		Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,051	/R x	69,82000	=	3,86028	
C152-003B	h		Camió grua	0,044	/R x	77,56000	=	3,70038	
						Subtotal:		8,50908	8,50908
Materials									
B03L-05N5	t		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,588	x	22,49000	=	13,23222	
BD76-2AA6	m		Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat	1,020	x	5,34000	=	5,44680	
						Subtotal:		18,67902	18,67902

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,29057
COST DIRECTE			46,85005
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**46,85005**

01.01.04.004	PD731-UCZC	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant	**Rend.: 0,893**	**91,32**	€

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 103 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

de combustible. (Incloent els kits de connexió per a escomeses i embornals)

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	25,59000	=	14,32811	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,200	/R x	26,46000	=	5,92609	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,250	/R x	30,67000	=	8,58623	
						Subtotal:		28,84043	28,84043
Maquinària									
	C13A-00FP	h	Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm	0,200	/R x	6,69000	=	1,49832	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,085	/R x	69,82000	=	6,60671	
	C152-003B	h	Camió grua	0,063	/R x	77,56000	=	5,42833	
						Subtotal:		13,53336	13,53336
Materials									
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,225	x	22,49000	=	27,55970	
	BD76-2AA9	m	Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat	1,020	x	20,54000	=	20,95080	
						Subtotal:		48,51050	48,51050

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,43261
COST DIRECTE			91,31690
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**91,31690**

01.01.04.005 PDB6-5CAH m Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4 **Rend.: 0,866** **92,28** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,400	/R x	25,59000	=	11,81986	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,400	/R x	30,67000	=	14,16628	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE5F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 104 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		25,98614	25,98614
	Maquinària							
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,100 /R x	69,82000	=	8,06236	
					Subtotal:		8,06236	8,06236
	Materials							
	B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,005 x	202,66708	=	1,01334	
					Subtotal:		1,01334	1,01334
	Materials							
	BDD5-0M3U	m	Peça cilíndrica de formigó per a formació de pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada	1,050 x	54,12000	=	56,82600	
					Subtotal:		57,83934	57,83934
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,38979
					COST DIRECTE			92,27763
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**92,27763**

01.01.04.006	PDBF-DFW1	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de diàmetre 70 cm i 145 kg de pes col·locat amb morter, amb l'anagrama municipal del servei, inclòs part proporcional de recalçament amb maó i morter	**Rend.: 0,806**	**112,31**	**€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
	Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,410 /R x		25,59000	=	13,01725	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,410 /R x		30,67000	=	15,60136	
					Subtotal:			28,61861	28,61861
	Materials								
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat a granel	0,036 x		59,82000	=	2,13557	
	BDD2-0LVP	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de pes	1,000 x		81,13000	=	81,13000	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 105 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		83,26557	83,26557
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,42928
				COST DIRECTE			112,31346
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**112,31346**
01.01.04.007	PDB3-E9EI	u	Solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm	**Rend.: 0,782**			**101,26** €
	Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,320 /R x	25,59000 =	10,47161	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,320 /R x	30,67000 =	12,55038	
				Subtotal:		23,02199	23,02199
	Materials						
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,672 x	115,91000 =	77,89152	
				Subtotal:		77,89152	77,89152
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,34533
				COST DIRECTE			101,25884
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**101,25884**
01.01.04.008	PDBD-H86M	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra	**Rend.: 0,931**			**25,17** €
	Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,300 /R x	25,59000 =	8,24597	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,300 /R x	30,67000 =	9,88292	
				Subtotal:		18,12889	18,12889
	Materials						
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,009 x	108,94150 =	0,98047	
				Subtotal:		0,98047	0,98047
	Materials						
	BDD4-H4XN	u	Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes	1,000 x	5,79000 =	5,79000	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F22027 4C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 106 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		6,77047	6,77047
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,27193
				COST DIRECTE			25,17129
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**25,17129**
01.01.04.009	PD1G-H001	u	Vàlvula antiretorn de PVC, de 200 mm de diàmetre, amb doble comporta metàl·lica. Inclou tall de canonada existent i connexió de la vàlvula. Totalment instal·lada	**Rend.: 0,409**		**557,84**	**€**
	Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,210 /R x	27,23000 =	13,98117	
	A0D-000N	h	Oficial 1a lampisteria	0,420 /R x	31,70000 =	32,55257	
				Subtotal:		46,53374	46,53374
	Materials						
	BD19-H001	u	Vàlvula antiretorn de PVC, de 200 mm de diàmetre, amb doble comporta metàl·lica, bloqueig manual, junt labiat i registre en la part superior.	1,000 x	510,38000 =	510,38000	
				Subtotal:		510,38000	510,38000
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		0,93067
				COST DIRECTE			557,84441
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**557,84441**
01.01.04.010	PDK2-AJYW	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	**Rend.: 0,941**		**167,32**	**€**
	Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	1,500 /R x	25,59000 =	40,79171	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	3,000 /R x	30,67000 =	97,77896	
				Subtotal:		138,57067	138,57067
	Materials						
	B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,060 x	102,98080 =	6,17576	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 107 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
							Subtotal:	6,17576	6,17576
		Materials							
		B011-05ME	m3	Aigua	0,002	x	2,59000 =	0,00518	
		B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,004	x	169,77000 =	0,71303	
		B0F1A-0760	u	Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	65,929	x	0,30000 =	19,77867	
							Subtotal:	26,67264	26,67264
							DESPESES AUXILIARS 1,50 %		2,07856
							COST DIRECTE		167,32187
							DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**167,32187**
01.01.04	011	PDK1-W8EA	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta			**Rend.: 0,756**	**165,86**	**€**
		Ma d'obra					Unitats Preu	Parcial	Import
		A0D-0007	h	Manobre	0,452	/R x	25,59000 =	15,28292	
		A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,452	/R x	30,67000 =	18,31681	
							Subtotal:	33,59973	33,59973
		Materials							
		B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,005	x	74,06000 =	0,38882	
		BDK5-UB8N	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124	1,000	x	131,37000 =	131,37000	
							Subtotal:	131,75882	131,75882
							DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,50400
							COST DIRECTE		165,86255
							DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		**165,86255**
01.01.04	012	PD73A-H001	u	Connexió de xarxa de pluvials a xarxa de pluvials existent. Inclou tots els materials i elements necessaris per a la seva correcta connexió.			**Rend.: 1,000**	**350,00**	**€**
							Unitats Preu	Parcial	Import

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 108 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
		Altres								
		BD7Z-H001	u	Connexió d'escomesa de 200 mm de diàmetre, de polietilè a xarxa de clavegueram existent de polietilè de 400 mm de diàmetre. Inclou tots els materials i elements necessaris per a la seva correcta connexió.	1,000	350,00000	=	350,00000		
						Subtotal:		350,00000	350,00000	
					DESPESES AUXILIARS	0,00	%		0,00000	
					COST DIRECTE				350,00000	
					DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**350,00000**	
	01.01.05.001	PBA4-DXT1	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	**Rend.: 0,883**				**4,60**	**€**
		Ma d'obra			Unitats			Preu	Parcial	Import
		A0D-0007	h	Manobre	0,025	/R x		25,59000	= 0,72452	
		A0F-000B	h	Oficial 1a	0,027	/R x		30,67000	= 0,93781	
						Subtotal:			1,66233	1,66233
		Maquinària								
		C1B0-006D	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	0,009	/R x		33,37000	= 0,32123	
						Subtotal:			0,32123	0,32123
		Materials								
		BBA0-0SD5	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,204	x		2,06000	= 0,42024	
		BBA1-2XWR	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,408	x		5,33000	= 2,17464	
						Subtotal:			2,59488	2,59488
					DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,02493	
					COST DIRECTE				4,60337	
					DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				**4,60337**	
	01.01.05.002	PBA3-DXQ5	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	**Rend.: 0,891**				**4,76**	**€**
					Unitats			Preu	Parcial	Import

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sitfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a la validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 109 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
		Ma d'obra								
		A0D-0007	h	Manobre	0,030	/R x	25,59000	=	0,86162	
		A0F-000B	h	Oficial 1a	0,025	/R x	30,67000	=	0,86055	
							Subtotal:		1,72217	1,72217
		Maquinària								
		C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,009	/R x	43,64000	=	0,41632	
							Subtotal:		0,41632	0,41632
		Materials								
		BBA0-0SD5	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,204	x	2,06000	=	0,42024	
		BBA1-2XWR	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,408	x	5,33000	=	2,17464	
							Subtotal:		2,59488	2,59488
							DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,02583
							COST DIRECTE			4,75920
							DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4,75920**

01.01.05.003	PBA3-DXJ9	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	**Rend.: 0,907**		**1,50**	**€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
A0D-0007	h	Manobre		0,004	/R x	25,59000	=	0,09875	
A0F-000B	h	Oficial 1a		0,017	/R x	30,67000	=	0,57485	
						Subtotal:		0,67360	0,67360
Maquinària									
C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada		0,004	/R x	43,64000	=	0,16840	
						Subtotal:		0,16840	0,16840
Materials									
BBA0-0SD5	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja		0,051	x	2,06000	=	0,10506	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sitfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 110 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BBA1-2XWR	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,102	x	5,33000	= 0,54366	
						Subtotal:	0,64872	0,64872
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,01010
				COST DIRECTE				1,50082
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**1,50082**
01.01.05.004	PBA2-FIHW	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	**Rend.: 0,912**				**14,92** €
	Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,090	/R x	25,59000	= 2,52533	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,130	/R x	30,67000	= 4,37182	
						Subtotal:	6,89715	6,89715
	Maquinària							
	C1B0-006D	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	0,042	/R x	33,37000	= 1,53678	
						Subtotal:	1,53678	1,53678
	Materials							
	BBA0-0SD6	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec	0,500	x	1,89000	= 0,94500	
	BBA1-2XWR	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	1,020	x	5,33000	= 5,43660	
						Subtotal:	6,38160	6,38160
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,10346
				COST DIRECTE				14,91899
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**14,91899**
01.01.05.005	PBBM-4IMA	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat	**Rend.: 0,863**				**32,54** €
	Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,220	/R x	25,59000	= 6,52352	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,150	/R x	30,67000	= 5,33082	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 111 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		11,85434	11,85434
	Materials							
	B068-HPOJ	m3	Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	0,028	x 129,72000 =		3,63216	
	BBMF-0SIW	m	Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical	1,000	x 16,88000 =		16,88000	
					Subtotal:		20,51216	20,51216
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,17782
				COST DIRECTE				32,54432
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**32,54432**
01.01.05.006	PBBB-DVJV	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament	**Rend.: 0,777**			**45,21**	**€**
	Ma d'obra			Unitats	Preu		Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100 /R	x 27,23000 =		3,50450	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100 /R	x 31,70000 =		4,07979	
					Subtotal:		7,58429	7,58429
	Maquinària							
	C152-003B	h	Camió grua	0,025 /R	x 77,56000 =		2,49550	
					Subtotal:		2,49550	2,49550
	Materials							
	BBM9-0S02	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb pintura no reflectora	1,000	x 35,02000 =		35,02000	
					Subtotal:		35,02000	35,02000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,11376
				COST DIRECTE				45,21355
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**45,21355**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 112 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
01.02.01.001	P2146-DJ4L	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**Rend.: 0,950**	**13,22**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,342	/R x	26,46000	=	9,52560	
					Subtotal:			9,52560	9,52560
Maquinària									
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,072	/R x	18,77000	=	1,42257	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,029	/R x	69,82000	=	2,13135	
					Subtotal:			3,55392	3,55392
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,14288
			COST DIRECTE						13,22240
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**13,22240**

01.02.01.002	P2143-J0R7	m2	Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 0,950**		**14,38**	€		
Ma d'obra				Unitats		Preu		Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,040	/R x	25,59000	=	1,07747	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,300	/R x	26,46000	=	8,35579	
					Subtotal:			9,43326	9,43326
Maquinària									
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,150	/R x	18,77000	=	2,96368	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,025	/R x	69,82000	=	1,83737	
					Subtotal:			4,80105	4,80105
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,14150
			COST DIRECTE						14,37581
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**14,37581**

01.02.01.003	P2148-49L5	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 0,950**		**5,58**	€		
Ma d'obra				Unitats		Preu		Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,100	/R x	26,46000	=	2,78526	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 113 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
						Subtotal:		2,78526	2,78526
	Maquinària								
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,050	/R x	18,77000	=	0,98789	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,024	/R x	69,82000	=	1,76387	
						Subtotal:		2,75176	2,75176
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04178
						COST DIRECTE			5,57880
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**5,57880**
01.02.01.004	P2145-4RS2	m	Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor			**Rend.: 0,950**		**9,12**	**€**
	Ma d'obra					Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,050	/R x	27,23000	=	1,43316	
	A0D-0007	h	Manobre	0,200	/R x	25,59000	=	5,38737	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,050	/R x	31,17000	=	1,64053	
						Subtotal:		8,46106	8,46106
	Maquinària								
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,050	/R x	10,02000	=	0,52737	
						Subtotal:		0,52737	0,52737
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,12692
						COST DIRECTE			9,11535
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**9,11535**
01.02.01.005	P214O-4RNQ	m3	Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			**Rend.: 0,950**		**229,83**	**€**
	Ma d'obra					Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	2,000	/R x	25,59000	=	53,87368	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	3,000	/R x	26,46000	=	83,55789	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	1,200	/R x	31,17000	=	39,37263	
						Subtotal:		176,80420	176,80420
	Maquinària								
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	1,500	/R x	18,77000	=	29,63684	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 114 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,110	/R x	69,82000	=	8,08442	
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	1,200	/R x	10,02000	=	12,65684	
						Subtotal:		50,37810	50,37810
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		2,65206
						COST DIRECTE			229,83436
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**229,83436**
01.02.01.006	P2142-H001	m	Arrencada de coronament de formigó, de fins a 35 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			**Rend.: 0,951**		**6,83**	**€**
	Ma d'obra					Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,250	/R x	25,59000	=	6,72713	
						Subtotal:		6,72713	6,72713
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,10091
						COST DIRECTE			6,82804
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**6,82804**
01.02.01.007	P21G6-H001	m	Demolició de reixa interceptoraramb compressor i càrrega mecànica sobre camió			**Rend.: 0,950**		**10,11**	**€**
	Ma d'obra					Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,208	/R x	26,46000	=	5,79335	
						Subtotal:		5,79335	5,79335
	Maquinària								
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,104	/R x	18,77000	=	2,05482	
	C133-00EW	h	Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t	0,032	/R x	64,43000	=	2,17027	
						Subtotal:		4,22509	4,22509
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08690
						COST DIRECTE			10,10534
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**10,10534**
01.02.01.008	P21Z0-52UV	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de			**Rend.: 0,950**		**184,36**	**€**
						Unitats	Preu	Parcial	Import

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 115 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
		Ma d'obra								
		A0E-000A	h	Manobre especialista	2,500	/R x	26,46000	=	69,63158	
							Subtotal:		69,63158	69,63158
		Maquinària								
		CF20-00GG	h	Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de	2,500	/R x	43,20000	=	113,68421	
							Subtotal:		113,68421	113,68421
							DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,04447
							COST DIRECTE			184,36026
							DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL			**184,36026**
	01.02.01.009	P2R5-DT19	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	**Rend.: 0,949**				**10,88**	**€**
		Maquinària					Unitats	Preu	Parcial	Import
		C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,182	/R x	56,75000	=	10,88356	
							Subtotal:		10,88356	10,88356
							DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,00000
							COST DIRECTE			10,88356
							DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL			**10,88356**
	01.02.01.010	P2RA-EU7G	m3	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat	**Rend.: 1,000**				**30,59**	**€**
		Materials					Unitats	Preu	Parcial	Import
		B2RA-28UT	t	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat	1,000	x	30,59000	=	30,59000	
							Subtotal:		30,59000	30,59000
							DESPESES AUXILIARS	0,00 %		0,00000
							COST DIRECTE			30,59000
							DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL			**30,59000**
	01.02.01.011	P21Q2-HBAJ	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec	**Rend.: 0,950**				**33,06**	**€**
							Unitats	Preu	Parcial	Import

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 116 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,550	/R x	25,59000	=	14,81526	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,550	/R x	30,67000	=	17,75632	
						Subtotal:		32,57158	32,57158
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,48857
				COST DIRECTE					33,06015
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**33,06015**
01.02.01.012	P21Q2-8GXP	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor			**Rend.: 0,948**		**5,73**	**€**
	Ma d'obra			Unitats		Preu		Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,150	/R x	26,46000	=	4,18671	
						Subtotal:		4,18671	4,18671
	Maquinària								
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,075	/R x	18,77000	=	1,48497	
						Subtotal:		1,48497	1,48497
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,06280
				COST DIRECTE					5,73448
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**5,73448**
01.02.02.001	P221B-HP92	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en actuacions de 0.2 a 2 m3			**Rend.: 0,950**		**21,52**	**€**
	Maquinària			Unitats		Preu		Parcial	Import
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,293	/R x	69,82000	=	21,51852	
						Subtotal:		21,51852	21,51852
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00000
				COST DIRECTE					21,51852
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**21,51852**
01.02.02.002	P2214-I70J	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat			**Rend.: 0,949**		**16,01**	**€**
				Unitats		Preu		Parcial	Import

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sitfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 117 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Maquinària							
	C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,115	/R x	131,96000	= 16,01458	
					Subtotal:		16,01458	16,01458
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00000
			COST DIRECTE					16,01458
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**16,01458**
01.02.02.003	P2R3-HIXM	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	**Rend.: 0,950**				**12,90 €**
	Maquinària				Unitats		Preu	Parcial Import
	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,216	/R x	56,75000	= 12,90316	
					Subtotal:		12,90316	12,90316
			DESPESES AUXILIARS		1,00	%		0,00000
			COST DIRECTE					12,90316
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**12,90316**
01.02.02.004	P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat	**Rend.: 1,000**				**5,35 €**
	Materials				Unitats		Preu	Parcial Import
	B2RA-28V6	m3	Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat	1,000	x	5,35000	= 5,35000	
					Subtotal:		5,35000	5,35000
			DESPESES AUXILIARS		0,00	%		0,00000
			COST DIRECTE					5,35000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**5,35000**
01.02.03.001	P967-160O5	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta	**Rend.: 0,915**				**34,56 €**
					Unitats		Preu	Parcial Import

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 118 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,450	/R x	25,59000	=	12,58525	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,005	/R x	26,46000	=	0,15355	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,220	/R x	30,67000	=	7,37421	
						Subtotal:		20,11301	20,11301
	Maquinària								
	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,005	/R x	2,57000	=	0,01491	
						Subtotal:		0,01491	0,01491
	Materials								
	B011-05ME	m3	Aigua	0,001	x	2,59000	=	0,00246	
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	0,062	x	115,50000	=	7,11480	
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,008	x	74,06000	=	0,57841	
	B962-0GQV	m	Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	1,050	x	6,13000	=	6,43650	
						Subtotal:		14,13217	14,13217
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,30170
						COST DIRECTE			34,56179
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**34,56179**

01.02.03.002	P924-DX72	m3	Base de grava de pedrera de pedra granítica, de 25 a 50 mm, amb estesa i piconatge del material	**Rend.: 0,639**	**80,98**	**€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
	Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,050	/R x	25,59000	=	2,00235	
						Subtotal:		2,00235	2,00235
	Maquinària								
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,020	/R x	98,71000	=	3,08951	
	C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,035	/R x	112,43000	=	6,15814	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 119 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
						Subtotal:	9,24765	9,24765
	Materials							
	B03J-0K7X	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 25 a 50 mm	2,860	x	24,37000 =	69,69820	
						Subtotal:	69,69820	69,69820
						DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,03004
						COST DIRECTE		80,97824
						DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**80,97824**
01.02.03.003	P9G81-13UYN	m2	Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 50 / xF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, amb fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm, ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 25 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quasrs de color. Inclou formació de junt de retracció.	**Rend.: 0,665**			**35,63**	**€**
	Ma d'obra			Unitats		Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,035	/R x	25,59000 =	1,34684	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,059	/R x	26,46000 =	2,34758	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,027	/R x	30,67000 =	1,25678	
						Subtotal:	4,95120	4,95120
	Maquinària							
	C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,023	/R x	6,39000 =	0,22101	
	C20L-00DO	h	Remolinador mecànic	0,013	/R x	7,26000 =	0,14192	
						Subtotal:	0,36293	0,36293
	Materials							
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,002	x	169,77000 =	0,25466	
	B06F1-SZJS	m3	Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F / 20 / xF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	0,158	x	142,49000 =	22,44218	
	B0871-13Z9	kg	Fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm, ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó	3,750	x	1,26000 =	4,72500	
	B9G3-H001	t	Pols de quars de color	0,004	x	705,33000 =	2,82132	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sitepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 120 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			30,24316	30,24316
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,07427
				COST DIRECTE				35,63156
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**35,63156**
01.02.03.004	P9G0-51BI	m2	Ratllat manual de paviments de formigó	**Rend.: 0,950**			**3,28**	**€**
	Ma d'obra			Unitats		Preu	Parcial	Import
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	30,67000 =	3,22842	
				Subtotal:			3,22842	3,22842
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,04843
				COST DIRECTE				3,27685
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**3,27685**
01.02.03.005	P966-H002	m2	Vorada d'acer corten, de 8 mm de gruix i d'alçària variable, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	**Rend.: 0,432**			**220,84**	**€**
	Ma d'obra			Unitats		Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	25,59000 =	8,88542	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,150	/R x	30,67000 =	10,64931	
				Subtotal:			19,53473	19,53473
	Materials							
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	0,045	x	120,03000 =	5,40135	
	B965-H001	m2	Vorada d'acer corten, de 8mm de gruix i alçària variable, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	1,000	x	195,90000 =	195,90000	
				Subtotal:			201,30135	201,30135
	Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,015		0,00000 =	0,00293	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 121 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		0,00293	0,00293
				DESPESES AUXILIARS	0,00 %		0,00000
				COST DIRECTE			220,83901
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**220,83901**
01.02.03.006	P966-H003	m	Frontal de xapa d'acer tipus corten, de 8 mm de gruix i de 16 a 17 cm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la vorada lateral	**Rend.: 0,743**		**57,90**	**€**
	Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,150 /R x	25,59000 =	5,16622	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,150 /R x	30,67000 =	6,19179	
				Subtotal:		11,35801	11,35801
	Materials						
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	0,045 x	120,03000 =	5,40135	
	B965-H692	m	Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	1,050 x	39,18000 =	41,13900	
				Subtotal:		46,54035	46,54035
	Altres						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,015	0,00000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS	0,00 %		0,00000
				COST DIRECTE			57,90006
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**57,90006**
01.02.03.007	P9G81-H001	m	Formació d'esglaó de formigó amb fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 50 / xF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, amb fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm, ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 25 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat ratllat inclou 4 kg/m2 de pols de quars de color	**Rend.: 0,866**		**35,23**	**€**
	Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,100 /R x	25,59000 =	2,95497	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,100 /R x	26,46000 =	3,05543	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 122 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,200	/R x	30,67000	=	7,08314	
						Subtotal:		13,09354	13,09354
	Maquinària								
	C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,023	/R x	6,39000	=	0,16971	
						Subtotal:		0,16971	0,16971
	Materials								
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,022	x	169,77000	=	3,73494	
	B06F1-SZJS	m3	Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F / 20 / xF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	0,075	x	142,49000	=	10,68675	
	B0871-13Z9	kg	Fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm, ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó	3,750	x	1,26000	=	4,72500	
	B9G3-H001	t	Pols de quars de color	0,004	x	705,33000	=	2,82132	
						Subtotal:		21,96801	21,96801
	Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,015		0,00000	=	0,00196	
						Subtotal:		0,00196	0,00196
						DESPESES AUXILIARS	0,00 %		0,00000
						COST DIRECTE			35,23322
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**35,23322**

01.02.03.008 P9VZ-H001 m Col·locació de tira de carborúndum antilliscant sobre graó d'escala **Rend.: 0,883** **8,10** €

Ma d'obra			Unitats		Preu		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,055	/R x	25,59000	=	1,59394	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,055	/R x	30,67000	=	1,91036	
					Subtotal:		3,50430	3,50430
Materials								
B9V0-H6VB	m	Tira de carborúndum antilliscant autoadhesiva, per a paviments	1,050	x	4,38000	=	4,59900	
					Subtotal:		4,59900	4,59900
Altres								
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,015		0,00000	=	0,00053	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 123 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal: 0,00053	0,00053
			DESPESES AUXILIARS 0,00 %	0,00000
			COST DIRECTE	8,10383
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	**8,10383**

01.02.03.009 FB14H004 m Barana metàl·lica de 120cm d'alçada, amb passamà d'acer amb resistencia millorada a la corrosió atmosfèrica (tipus corten) S355J0WP de en forma de ´´U´´ segons detall per a rebre fusta d'acàcia, roure o castanyer tractada per a exteriors, incloent col·locació de cargols passadors laterals amb suficient holgura per a permetre dilatacions de la fusta, amb passamà inferior de 50x10mm d'acer corten, col·locata a 70cm d'alçada, amb suport de muntants d'acer amb resistencia millorada a la corrosió atmosfèrica (tipus corten) S355J0WP de 60x10 mm de secció cada 1,2 m aproximadament, col·locat ancorat en pletina de vorada recta en forma de ´´C´´. **Rend.: 0,345** **217,86** **€**

Ma d'obra			Unitats		Preu		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,100	/R x	25,59000	=	7,41739	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	30,67000	=	8,88986	
					Subtotal:		16,30725	16,30725
Materials								
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,015	x	76,10000	=	1,14150	
BB14H004	m	Barana metàl·lica de 100cm d'alçada, amb passamà d'acer amb resistencia millorada a la corrosió atmosfèrica (tipus corten) S355J0WP de en forma de ´´U´´ segons detall per a rebre fusta d'acàcia, roure o castanyer tractada per a exteriors, incloent col·locació de cargols passadors laterals amb suficient holgura per a permetre dilatacions de la fusta, amb passamà inferior de 50x10mm d'acer corten, col·locata a 70cm d'alçada, amb suport de muntants d'acer amb resistencia millorada a la corrosió atmosfèrica (tipus corten) S355J0WP de 60x10 mm de secció cada 1,2 m aproximadament, col·locat ancorat a l'obra	1,000	x	200,00000	=	200,00000	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F22027 4C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 124 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		201,14150	201,14150
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,40768
				COST DIRECTE			217,85643
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**217,85643**
01.02.03.010	P930-15UIG	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, amb dúmper de gasoil	**Rend.: 0,778**		**162,88**	**€**
	Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,480 /R x	25,59000 =	15,78817	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,160 /R x	26,46000 =	5,44165	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,160 /R x	30,67000 =	6,30746	
				Subtotal:		27,53728	27,53728
	Maquinària						
	C15E-0062	h	Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,160 /R x	36,87000 =	7,58252	
	C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,160 /R x	6,39000 =	1,31414	
				Subtotal:		8,89666	8,89666
	Materials						
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	1,050 x	120,03000 =	126,03150	
				Subtotal:		126,03150	126,03150
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,41306
				COST DIRECTE			162,87850
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**162,87850**
01.02.03.011	P9Z3-DP6W	m2	Armaduraper a solera de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	**Rend.: 0,844**		**4,68**	**€**
	Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,022 /R x	27,23000 =	0,70979	
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,022 /R x	30,67000 =	0,79945	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 125 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		1,50924	1,50924
	Materials							
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,018	x	2,29000	= 0,04204	
	B0B8-1088	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	1,200	x	2,59000	= 3,10800	
					Subtotal:		3,15004	3,15004
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,02264
			COST DIRECTE					4,68192
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**4,68192**
01.02.03.012	P9D1-H001	m2	Paviment de llosa Vulcano de Breinco o similar de 40x40 cm i 3,5 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6	**Rend.: 0,902**				**64,77** **€**
	Ma d'obra			Unitats		Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,255	/R x	25,59000	= 7,23442	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,750	/R x	30,67000	= 25,50166	
					Subtotal:		32,73608	32,73608
	Materials							
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,055	x	108,94150	= 5,99178	
					Subtotal:		5,99178	5,99178
	Materials							
	B9D0-H001	m2	Llosa Vulcano de Breinco o similar de 40x40 cm i 3,5 cm de gruix	1,020	x	25,05000	= 25,55100	
					Subtotal:		31,54278	31,54278
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,49104
			COST DIRECTE					64,76990
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**64,76990**
01.02.03.013	P811-H001	m2	Reparació façanes	**Rend.: 1,000**				**49,26** **€**
	Materials			Unitats		Preu	Parcial	Import
	P811-3FFB	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat	1,020	x	41,37024	= 42,19764	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sitepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 126 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	P89H-4V6W	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat	1,020	x	6,92681 =	7,06535	
						Subtotal:	49,26299	49,26299
						DESPESES AUXILIARS 0,00 %		0,00000
						COST DIRECTE		49,26299
						DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**49,26299**
01.02.03.014	P874-H001	m2	Neteja en sec sobre parament vertical, de pols, restes d'obra, restes orgàniques i biodipòsits-detritus amb mitjans manuals no agressius i instruments desincrustants	**Rend.: 0,950**			**18,21**	**€**
	Ma d'obra			Unitats		Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,300	/R x	25,59000 =	8,08105	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,300	/R x	30,67000 =	9,68526	
						Subtotal:	17,76631	17,76631
						DESPESES AUXILIARS 2,50 %		0,44416
						COST DIRECTE		18,21047
						DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**18,21047**
01.02.03.015	PQ23-H001	u	Recol·locació de paperera, col·locada amb fixacions mecàniques	**Rend.: 0,950**			**16,83**	**€**
	Ma d'obra			Unitats		Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,280	/R x	25,59000 =	7,54232	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,280	/R x	30,67000 =	9,03958	
						Subtotal:	16,58190	16,58190
						DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,24873
						COST DIRECTE		16,83063
						DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**16,83063**
01.02.03.016	PQ12-H001	u	Recol·locació de banc, col·locat amb fixacions mecàniques	**Rend.: 0,950**			**69,20**	**€**
	Ma d'obra			Unitats		Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	1,140	/R x	25,59000 =	30,70800	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	1,140	/R x	30,67000 =	36,80400	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 127 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

					Subtotal:		67,51200		67,51200
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%		1,68780
				COST DIRECTE					69,19980
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**69,19980**
01.02.03.017	P9E1-V7XG	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	**Rend.: 0,896**				**68,19**	**€**
	Ma d'obra			Unitats		Preu		Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,440	/R x	25,59000	=	12,56509	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,580	/R x	30,67000	=	19,83966	
					Subtotal:			32,40475	32,40475
	Materials								
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,032	x	259,55548	=	8,17600	
	B07G-0MR9	m3	Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,031	x	111,37400	=	3,40804	
					Subtotal:			11,58404	11,58404
	Materials								
	B011-05ME	m3	Aigua	0,001	x	2,59000	=	0,00259	
	B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,003	x	309,80000	=	0,94799	
	B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255	x	4,40000	=	1,12200	
	B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020	x	21,22000	=	21,64440	
					Subtotal:			35,30102	35,30102
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,48607
				COST DIRECTE					68,19184
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					**68,19184**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sitfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 128 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
01.02.03.018	P9E3-IZMB	m	Franja per a invidents de 60 cm d'amplària, de panot de 30x30x4 cm de color gris amb tacs tàctils de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland	**Rend.: 0,903**			**30,78**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,207	/R x	25,59000	=	5,87295	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,289	/R x	30,67000	=	9,81848	
						Subtotal:		15,69143	15,69143
Materials									
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,019	x	108,94150	=	2,05899	
						Subtotal:		2,05899	2,05899
Materials									
	B011-05ME	m3	Aigua	0,000	x	2,59000	=	0,00124	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,002	x	169,77000	=	0,31238	
	B9E2-Z9HH	m2	Panot gris de 30x30x4 cm, classe 1a, preu superior de textura tacs tàctils	0,612	x	20,40000	=	12,48480	
						Subtotal:		14,85741	14,85741

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,23537
COST DIRECTE			30,78421
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**30,78421**

01.02.03.019	P930-15UMM	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat	**Rend.: 0,695**			**150,95**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,450	/R x	25,59000	=	16,56906	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,150	/R x	30,67000	=	6,61942	
						Subtotal:		23,18848	23,18848
Maquinària									
	C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,150	/R x	6,39000	=	1,37914	
						Subtotal:		1,37914	1,37914
Materials									
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del	1,050	x	120,03000	=	126,03150	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sitepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 129 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

granulat 20 mm

			Subtotal:		126,03150	126,03150
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,34783
			COST DIRECTE			150,94695
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**150,94695**

01.02.04.001	PD5B-5XQF	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat ranurada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, recolzada a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix	**Rend.: 0,757**	**110,94**	**€**

Ma d'obra			Unitats		Preu		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,370	/R x	25,59000	=	12,50766	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,250	/R x	30,67000	=	10,12880	
		Subtotal:					22,63646	22,63646

Materials								
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	0,057	x	119,04000	=	6,80909	
BD5A-154G	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat ranurada classe B125 segons norma UNE-EN 1433, recolzada a la canal	1,050	x	77,29000	=	81,15450	
		Subtotal:					87,96359	87,96359

DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,33955
COST DIRECTE				110,93960
DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				**110,93960**

01.02.04.002	PD31-H001	u	Pericó de pas registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions 70x70x105 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat	**Rend.: 0,940**	**360,72**	**€**

Ma d'obra			Unitats		Preu		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	3,200	/R x	25,59000	=	87,11489	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 130 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	6,400	/R x	30,67000 =	208,81702	
						Subtotal:	295,93191	295,93191
	Materials							
	B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,135	x	102,98080 =	13,94875	
						Subtotal:	13,94875	13,94875
	Materials							
	B011-05ME	m3	Aigua	0,057	x	2,59000 =	0,14763	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,009	x	169,77000 =	1,60433	
	B069-2A9O	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	0,151	x	119,22000 =	18,02606	
	B0F1A-074N	u	Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	126,76	x	0,21000 =	26,62044	
						Subtotal:	60,34721	60,34721
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	4,43898
						COST DIRECTE		360,71810
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**360,71810**

01.02.04.003 PDK1-DXAC u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta **Rend.: 0,703** **216,34** €

				Unitats		Preu		Parcial	Import
	Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,452	/R x	25,59000 =		16,43511	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,452	/R x	30,67000 =		19,69773	
						Subtotal:		36,13284	36,13284
	Materials								
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,006	x	74,06000 =		0,46658	
	BDK5-1KHP	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124	1,000	x	179,20000 =		179,20000	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 131 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:		179,66658	179,66658
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,54199
			COST DIRECTE			216,34141
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**216,34141**

01.02.04.004 PD731-UCZ3 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible. (Incloent els kits de connexió per a escomeses i embornals) **Rend.: 0,917** **46,85** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,350	/R x	25,59000	=	9,76718	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,130	/R x	26,46000	=	3,75115	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,175	/R x	30,67000	=	5,85305	
						Subtotal:		19,37138	19,37138
Maquinària									
	C13A-00FP	h	Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm	0,130	/R x	6,69000	=	0,94842	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,051	/R x	69,82000	=	3,86028	
	C152-003B	h	Camió grua	0,044	/R x	77,56000	=	3,70038	
						Subtotal:		8,50908	8,50908
Materials									
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,588	x	22,49000	=	13,23222	
	BD76-2AA6	m	Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat	1,020	x	5,34000	=	5,44680	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 132 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		18,67902	18,67902
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,29057
				COST DIRECTE			46,85005
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**46,85005**
01.02.04.005	PD73A-H105	u	Tap extrem de polietilè, diàmetre nominal DN 200, connexió mascle-mascle, de superfícies interna llisa i externa perfilada, de fabricació manipulada segons norma UNE-EN 13476-3, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressió de superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma UNE-EN 13476-3, per a doble unió elàstica amb anelles elestomèriques d'estanquitat.	**Rend.: 0,733**		**84,68**	**€**
	Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,175 /R x	25,59000 =	6,10948	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,065 /R x	26,46000 =	2,34638	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,175 /R x	30,67000 =	7,32231	
				Subtotal:		15,77817	15,77817
	Materials						
	BD7Z-VUPA	u	Tap extrem de polietilè, diàmetre nominal DN 200, connexió mascle-mascle, de superfícies interna llisa i externa perfilada, de fabricació manipulada segons norma UNE-EN 13476-3, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressió de superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma UNE-EN 13476-3, per a doble unió elàstica amb anelles elestomèriques d'estanquitat. Article: de la sèrie MAGNUM de l'empresa FUTURA SYSTEMS SL	1,000 x	68,67000 =	68,67000	
				Subtotal:		68,67000	68,67000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,23667
				COST DIRECTE			84,68484
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**84,68484**
01.02.04.006	PD5B-H001	u	Connexió de canal de formigó polímer a canonada existent de soritda d'aigües de la plaça, inclou tots els materials i elements necessaris per a la seva correcta connexió.	**Rend.: 0,950**		**139,38**	**€**
	Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	3,300 /R x	25,59000 =	88,89158	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,500 /R x	30,67000 =	48,42632	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 133 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		137,31790	137,31790
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		2,05977
				COST DIRECTE			139,37767
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**139,37767**
01.04.01.001	P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	**Rend.: 0,949**			**5,70** €
	Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,150 /R x	26,46000 =	4,18230	
				Subtotal:		4,18230	4,18230
	Maquinària						
	C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,150 /R x	9,21000 =	1,45574	
				Subtotal:		1,45574	1,45574
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,06273
				COST DIRECTE			5,70077
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**5,70077**
01.04.01.002	P2146-DJ2N	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**Rend.: 0,950**			**5,29** €
	Maquinària			Unitats	Preu	Parcial	Import
	C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,055 /R x	77,33000 =	4,47700	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,011 /R x	69,82000 =	0,80844	
				Subtotal:		5,28544	5,28544
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			5,28544
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**5,28544**
01.04.01.003	P214W-FEME	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	**Rend.: 0,950**			**7,59** €
	Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,200 /R x	26,46000 =	5,57053	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 134 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		5,57053	5,57053
	Maquinària							
	C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,200 /R x	9,21000 =		1,93895	
					Subtotal:		1,93895	1,93895
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,08356
				COST DIRECTE				7,59304
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**7,59304**
01.04.01.004	P2146-DJ20	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**Rend.: 0,952**			**4,84**	**€**
	Maquinària			Unitats	Preu		Parcial	Import
	C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,052 /R x	77,33000 =		4,22391	
	C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,005 /R x	126,81000 =		0,61274	
					Subtotal:		4,83665	4,83665
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,00000
				COST DIRECTE				4,83665
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**4,83665**
01.04.01.005	P2R5-DT19	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	**Rend.: 0,949**			**10,88**	**€**
	Maquinària			Unitats	Preu		Parcial	Import
	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,182 /R x	56,75000 =		10,88356	
					Subtotal:		10,88356	10,88356
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %			0,00000
				COST DIRECTE				10,88356
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**10,88356**
01.04.01.006	P2RA-EU7G	m3	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat	**Rend.: 1,000**			**30,59**	**€**
	Materials			Unitats	Preu		Parcial	Import
	B2RA-28UT	t	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat	1,000 x	30,59000 =		30,59000	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sitpepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 135 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:		30,59000	30,59000
			DESPESES AUXILIARS	0,00 %		0,00000
			COST DIRECTE			30,59000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**30,59000**
01.04.02.001	P2214-I2HM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	**Rend.: 0,949**	**12,30**	**€**
Maquinària				Unitats	Preu	Parcial	Import
C139-00LK	h		Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,088 /R x	131,96000 =	12,30329	
			Subtotal:		12,30329	12,30329
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
			COST DIRECTE			12,30329
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**12,30329**
01.04.02.002	P2R3-HIXM	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	**Rend.: 0,950**	**12,90**	**€**
Maquinària				Unitats	Preu	Parcial	Import
C154-003N	h		Camió per a transport de 7 t	0,216 /R x	56,75000 =	12,90316	
			Subtotal:		12,90316	12,90316
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,00000
			COST DIRECTE			12,90316
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**12,90316**
01.04.02.003	P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat	**Rend.: 1,000**	**5,35**	**€**
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
B2RA-28V6	m3		Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat	1,000 x	5,35000 =	5,35000	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 136 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		5,35000		5,35000
			DESPESES AUXILIARS	0,00	%			0,00000
			COST DIRECTE					5,35000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**5,35000**
01.04.03.001	P9ZE-H011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs i tapes de pericons per a instal·lacions, amb morter de ciment	**Rend.: 0,950**				**37,52** €
	Ma d'obra			Unitats		Preu	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500	/R x	26,46000 =	13,92632	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,500	/R x	30,67000 =	16,14211	
				Subtotal:			30,06843	30,06843
	Maquinària							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,333	/R x	18,77000 =	6,57938	
				Subtotal:			6,57938	6,57938
	Materials							
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,001	x	128,48380 =	0,11564	
				Subtotal:			0,11564	0,11564
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%			0,75171
			COST DIRECTE					37,51516
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**37,51516**
01.04.03.002	P9ZE-HBRU	m	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment	**Rend.: 0,950**				**37,52** €
	Ma d'obra			Unitats		Preu	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500	/R x	26,46000 =	13,92632	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,500	/R x	30,67000 =	16,14211	
				Subtotal:			30,06843	30,06843
	Maquinària							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,333	/R x	18,77000 =	6,57938	
				Subtotal:			6,57938	6,57938
	Materials							
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de	0,001	x	128,48380 =	0,11564	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 137 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Subtotal:		0,11564	0,11564
DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,75171
COST DIRECTE			37,51516
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**37,51516**

01.04.03.003 P924-H001 m3 Base de grava de pedrera de pedra granítica, de 25 a 50 mm, amb estesa i piconatge del material **Rend.: 0,639** **80,98** **€**

Ma d'obra				Unitats		Preu	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre		0,050	/R x	25,59000 =	2,00235	
Subtotal:							2,00235	2,00235
Maquinària								
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t		0,020	/R x	98,71000 =	3,08951	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita		0,035	/R x	112,43000 =	6,15814	
Subtotal:							9,24765	9,24765
Materials								
B03J-H001	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 25 a 50 mm		2,860	x	24,37000 =	69,69820	
Subtotal:							69,69820	69,69820
DESPESES AUXILIARS			1,50 %					0,03004
COST DIRECTE								80,97824
DESPESES INDIRECTES			0,00 %					0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								**80,97824**

01.04.03.004 P9G71-1H001 m2 Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 20 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 50 / xF3 + XM1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm, ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 25 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, acabat raspatllat manual, afegint 4 kg/m2 de pols de quars color, color a definir per la DF **Rend.: 0,690** **47,99** **€**

Ma d'obra				Unitats		Preu	Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre		0,114	/R x	25,59000 =	4,22791	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 138 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,050	/R x	26,46000	=	1,91739	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,007	/R x	30,67000	=	0,31114	
						Subtotal:		6,45644	6,45644
	Maquinària								
	C175-00G6	h	Estenedora per a paviments de formigó	0,007	/R x	101,94000	=	1,03417	
	C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,025	/R x	6,39000	=	0,23152	
						Subtotal:		1,26569	1,26569
	Materials								
	B06F1-MRRI	m3	Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F / 20 / xF3 + XM1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5	0,210	x	142,49000	=	29,92290	
	B0871-13Z9	kg	Fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm, ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó	5,000	x	1,26000	=	6,30000	
	B9G3-0HRU	t	Pols de quars color	0,004	x	987,48000	=	3,94992	
						Subtotal:		40,17282	40,17282
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,09685
						COST DIRECTE			47,99180
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**47,99180**

01.04.03.005	P9G3-DVV9	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm de font per a exterior >= 6 cm	**Rend.: 0,949**	**10,26**	**€**

Ma d'obra			Unitats		Preu		Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,270	/R x	26,46000	=	7,52813	
					Subtotal:		7,52813	7,52813
Maquinària								
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,270	/R x	9,21000	=	2,62034	
					Subtotal:		2,62034	2,62034
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,11292
					COST DIRECTE			10,26139
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			**10,26139**

01.04.03.006	P970-DFTM	m3	Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	**Rend.: 0,732**	**161,26**	**€**

			Unitats		Preu		Parcial	Import

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 139 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,600	/R x	25,59000	=	20,97541	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,200	/R x	30,67000	=	8,37978	
						Subtotal:		29,35519	29,35519
	Maquinària								
	C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,060	/R x	6,39000	=	0,52377	
						Subtotal:		0,52377	0,52377
	Materials								
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	1,100	x	119,04000	=	130,94400	
						Subtotal:		130,94400	130,94400
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,44033
						COST DIRECTE			161,26329
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**161,26329**

01.04.03.007	P976-120FE	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment	**Rend.: 0,918**		**21,87**	**€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
	Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,105	/R x	25,59000	=	2,92696	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,006	/R x	26,46000	=	0,18159	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,300	/R x	30,67000	=	10,02288	
						Subtotal:		13,13143	13,13143
	Maquinària								
	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,006	/R x	2,57000	=	0,01764	
						Subtotal:		0,01764	0,01764
	Materials								
	B011-05ME	m3	Aigua	0,002	x	2,59000	=	0,00484	
	B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,002	x	309,80000	=	0,46470	
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,009	x	74,06000	=	0,68580	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 140 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	B971-136HN	u	Peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333	x	2,21000	=	7,36593	
						Subtotal:		8,52127	8,52127
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,19697
			COST DIRECTE						21,86731
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**21,86731**
01.04.03.008	PJ02-H001	u	Reparació d'escomesa de xarxa d'aigua potable subsitutint la canonada malmesa i col·locant-ne una de nova i reblert de rasa amb sorra. Inlcou tots els materials i elements necessaris per a la seva correcte execució. Totalment connexionada i provada	**Rend.: 1,000**				**250,00**	**€**
	Materials				Unitats		Preu	Parcial	Import
	BJ02-H001	u	Reparació d'escomesa de xarxa d'aigua potable subsitutint la canonada malmesa i col·locant-ne una de nova. Inlcou tots els materials i elements necessaris per a la seva correcte execució. Totalment connexionada i provada		1,000	x	250,00000 =	250,00000	
						Subtotal:		250,00000	250,00000
			DESPESES AUXILIARS			0,00	%		0,00000
			COST DIRECTE						250,00000
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**250,00000**
01.05.01.001	P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	**Rend.: 0,949**				**5,70**	**€**
	Ma d'obra				Unitats		Preu	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista		0,150	/R x	26,46000 =	4,18230	
						Subtotal:		4,18230	4,18230
	Maquinària								
	C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment		0,150	/R x	9,21000 =	1,45574	
						Subtotal:		1,45574	1,45574
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,06273
			COST DIRECTE						5,70077
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**5,70077**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 141 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
01.05.01.002	P2146-DJ2R	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**Rend.: 0,949**	**10,43** €

Maquinària			Unitats		Preu		Parcial	Import
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,100	/R x	77,33000	=	8,14858	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,031	/R x	69,82000	=	2,28074	
				Subtotal:			10,42932	10,42932

DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
COST DIRECTE			10,42932
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**10,42932**

01.05.01.003	P21G3-DJ1S	m	Demolició de claveguera de fins a 30 cm d'o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	**Rend.: 0,954**			**2,20**	€

Maquinària			Unitats		Preu		Parcial	Import
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,030	/R x	69,82000	=	2,19560	
				Subtotal:			2,19560	2,19560

DESPESES AUXILIARS	0,00 %		0,00000
COST DIRECTE			2,19560
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**2,19560**

01.05.01.004	P2148-49L5	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	**Rend.: 0,950**			**5,58**	€

Ma d'obra			Unitats		Preu		Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,100	/R x	26,46000	=	2,78526	
				Subtotal:			2,78526	2,78526
Maquinària								
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,050	/R x	18,77000	=	0,98789	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,024	/R x	69,82000	=	1,76387	
				Subtotal:			2,75176	2,75176

DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04178
COST DIRECTE			5,57880
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**5,57880**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 142 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
01.05.01.005	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aillats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	**Rend.: 0,946**	**1,77**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,012	/R x	25,59000	=	0,32461	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,006	/R x	30,67000	=	0,19452	
						Subtotal:		0,51913	0,51913
Maquinària									
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,006	/R x	18,77000	=	0,11905	
	C113-00JJ	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	0,006	/R x	125,16000	=	0,79383	
	C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,006	/R x	52,52000	=	0,33311	
						Subtotal:		1,24599	1,24599

DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00779
COST DIRECTE			1,77291
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**1,77291**

01.05.01.006	P214E-H001	m	Desmuntatge de banda reductora de velocitat per a posterior recol·locació, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió	**Rend.: 0,950**	**6,01**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,160	/R x	25,59000	=	4,30989	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,050	/R x	30,67000	=	1,61421	
						Subtotal:		5,92410	5,92410

DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08886
COST DIRECTE			6,01296
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**6,01296**

01.05.01.007	P2R5-DT19	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	**Rend.: 0,949**	**10,88**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Maquinària									
	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,182	/R x	56,75000	=	10,88356	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 143 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

					Subtotal:		10,88356	10,88356
				DESPESES AUXILIARS	1,00	%		0,00000
				COST DIRECTE				10,88356
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**10,88356**

01.05.01.008	P2RA-EU7G	m3	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat	**Rend.: 1,000**	**30,59**	**€**

Materials				Unitats		Preu		Parcial	Import
B2RA-28UT	t	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat		1,000	x	30,59000	=	30,59000	
			Subtotal:					30,59000	30,59000
			DESPESES AUXILIARS	0,00	%				0,00000
			COST DIRECTE						30,59000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**30,59000**

01.05.01.009	P191-HP4B	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment	**Rend.: 0,935**	**301,20**	**€**

Ma d'obra				Unitats		Preu		Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre		2,333	/R x	25,59000	=	63,86005	
A0F-000B	h	Oficial 1a		2,000	/R x	30,67000	=	65,60428	
			Subtotal:					129,46433	129,46433
Maquinària									
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics		1,000	/R x	18,77000	=	20,07487	
C135-00LX	h	Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5,9 t		1,000	/R x	69,22000	=	74,03209	
C13A-00FP	h	Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm		1,000	/R x	6,69000	=	7,15508	
			Subtotal:					101,26204	101,26204
Materials									
B03C-05NK	m3	Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3		1,300	x	32,54000	=	42,30200	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 144 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
	B069-2A9O	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	0,220	x	119,22000	=	26,22840	
						Subtotal:		68,53040	68,53040
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		1,94196
			COST DIRECTE						301,19873
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**301,19873**
01.05.02.001	P221C-DZ1A	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat			**Rend.: 0,950**		**13,46**	**€**
	Ma d'obra				Unitats		Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,020	/R x	25,59000	=	0,53874	
						Subtotal:		0,53874	0,53874
	Maquinària								
	C139-00LJ	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t	0,053	/R x	232,27000	=	12,90932	
						Subtotal:		12,90932	12,90932
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,00808
			COST DIRECTE						13,45614
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						**13,45614**
01.05.02.002	P2255-11AO0	m3	Rebliment i piconatge amb sorra garbellada i rentada de rasa amb canonada, fent primer el llit, reblint despres els laterals i la part superior de la canonada			**Rend.: 0,832**		**49,65**	**€**
	Ma d'obra				Unitats		Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,200	/R x	25,59000	=	6,15144	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,100	/R x	26,46000	=	3,18029	
						Subtotal:		9,33173	9,33173
	Maquinària								
	C13A-00FR	h	Compactador combustible duplex manual de 700 kg	0,100	/R x	9,33000	=	1,12139	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,050	/R x	69,82000	=	4,19591	
						Subtotal:		5,31730	5,31730
	Materials								
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,550	x	22,49000	=	34,85950	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 145 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		34,85950	34,85950
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,13998
				COST DIRECTE			49,64851
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**49,64851**
01.05.02.003	P2255-DPGO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM	**Rend.: 0,950**		**26,50**	**€**
	Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500 /R x	26,46000 =	13,92632	
				Subtotal:		13,92632	13,92632
	Maquinària						
	C13A-00FQ	h	Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm	0,500 /R x	6,59000 =	3,46842	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,121 /R x	69,82000 =	8,89286	
				Subtotal:		12,36128	12,36128
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,20889
				COST DIRECTE			26,49649
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**26,49649**
01.05.02.004	P923-I4RY	m3	Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat	**Rend.: 0,702**		**146,37**	**€**
	Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,450 /R x	25,59000 =	16,40385	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,150 /R x	30,67000 =	6,55342	
				Subtotal:		22,95727	22,95727
	Maquinària						
	C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,150 /R x	6,39000 =	1,36538	
				Subtotal:		1,36538	1,36538
	Materials						
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,050 x	115,91000 =	121,70550	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 146 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:		121,70550	121,70550
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,34436
			COST DIRECTE			146,37251
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**146,37251**
01.05.02.005	P2214-IBIE	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	**Rend.: 0,950**	**14,15**	**€**
Maquinària				Unitats	Preu	Parcial	Import
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t		0,102 /R x	131,96000 =	14,15167	
			Subtotal:		14,15167	14,15167
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
			COST DIRECTE			14,15167
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**14,15167**
01.05.02.006	P2R3-HIXM	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	**Rend.: 0,950**	**12,90**	**€**
Maquinària				Unitats	Preu	Parcial	Import
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t		0,216 /R x	56,75000 =	12,90316	
			Subtotal:		12,90316	12,90316
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,00000
			COST DIRECTE			12,90316
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**12,90316**
01.05.02.007	P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat	**Rend.: 1,000**	**5,35**	**€**
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
B2RA-28V6	m3	Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat		1,000 x	5,35000 =	5,35000	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 147 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					Subtotal:		5,35000	5,35000
				DESPESES AUXILIARS	0,00	%		0,00000
				COST DIRECTE				5,35000
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**5,35000**
01.05.03.001	P2254-EL68	m3	Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u artificial	**Rend.: 0,893**			**54,93**	**€**
	Maquinària			Unitats	Preu		Parcial	Import
	C131-005E	h	Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t	0,250 /R x	75,21000	=	21,05543	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,060 /R x	69,82000	=	4,72243	
					Subtotal:		25,77786	25,77786
	Materials							
	B03F-05NW	m3	Tot-u artificial	1,100 x	26,50000	=	29,15000	
					Subtotal:		29,15000	29,15000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00000
				COST DIRECTE				54,92786
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**54,92786**
01.05.03.002	P9L1-E987	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2	**Rend.: 0,798**			**1,42**	**€**
	Ma d'obra			Unitats	Preu		Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,004 /R x	26,46000	=	0,13263	
					Subtotal:		0,13263	0,13263
	Maquinària							
	C170-0036	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,004 /R x	37,69000	=	0,18892	
					Subtotal:		0,18892	0,18892
	Materials							
	B057-06II	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3 %, segons UNE-EN 13808	1,500 x	0,73000	=	1,09500	
					Subtotal:		1,09500	1,09500
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00199
				COST DIRECTE				1,41854
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				**1,41854**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 148 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
01.05.03.003	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2	**Rend.: 0,813**			**0,93**	€
Ma d'obra				Unitats		Preu	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,003	/R x	26,46000 =	0,09764	
					Subtotal:		0,09764	0,09764
Maquinària								
	C170-0036	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,003	/R x	37,69000 =	0,13908	
	C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,001	/R x	52,52000 =	0,03230	
					Subtotal:		0,17138	0,17138
Materials								
	B057-06IQ	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	1,000	x	0,66000 =	0,66000	
					Subtotal:		0,66000	0,66000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,00146
			COST DIRECTE					0,93048
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					**0,93048**
01.05.03.004	P9H5-E8AW	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada	**Rend.: 0,513**			**108,68**	€
Ma d'obra				Unitats		Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,086	/R x	25,59000 =	4,28994	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,019	/R x	30,67000 =	1,13593	
					Subtotal:		5,42587	5,42587
Maquinària								
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,012	/R x	98,71000 =	2,30901	
	C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,012	/R x	88,20000 =	2,06316	
	C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,010	/R x	70,18000 =	1,36803	
					Subtotal:		5,74020	5,74020
Materials								
	B9H1-0HWO	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari	1,000	x	97,43000 =	97,43000	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sitepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 149 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		97,43000	97,43000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08139
				COST DIRECTE			108,67746
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**108,67746**
01.05.03.005	P9H5-E8BD	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada	**Rend.: 0,484**		**122,02**	**€**
	Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,086 /R x	25,59000 =	4,54698	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,019 /R x	30,67000 =	1,20399	
				Subtotal:		5,75097	5,75097
	Maquinària						
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,012 /R x	98,71000 =	2,44736	
	C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,012 /R x	88,20000 =	2,18678	
	C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,010 /R x	70,18000 =	1,45000	
				Subtotal:		6,08414	6,08414
	Materials						
	B9H1-0HTR	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	1,000 x	110,10000 =	110,10000	
				Subtotal:		110,10000	110,10000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08626
				COST DIRECTE			122,02137
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			**122,02137**
01.05.03.006	P9ZE-HBRU	m	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment	**Rend.: 0,950**		**37,52**	**€**
	Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500 /R x	26,46000 =	13,92632	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,500 /R x	30,67000 =	16,14211	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sitfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 150 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
						Subtotal:		30,06843	30,06843
	Maquinària								
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,333	/R x	18,77000	=	6,57938	
						Subtotal:		6,57938	6,57938
	Materials								
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,001	x	128,48380	=	0,11564	
						Subtotal:		0,11564	0,11564
						DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,75171
						COST DIRECTE			37,51516
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**37,51516**
01.05.03.007	P9ZE-H011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs i tapes de pericons per a instal·lacions, amb morter de ciment			**Rend.: 0,950**		**37,52**	**€**
	Ma d'obra					Unitats		Preu	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,500	/R x	26,46000	=	13,92632	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,500	/R x	30,67000	=	16,14211	
						Subtotal:		30,06843	30,06843
	Maquinària								
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,333	/R x	18,77000	=	6,57938	
						Subtotal:		6,57938	6,57938
	Materials								
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,001	x	128,48380	=	0,11564	
						Subtotal:		0,11564	0,11564
						DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,75171
						COST DIRECTE			37,51516
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**37,51516**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 151 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
01.05.03.008	P9ZE-HBRS	u	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment	**Rend.: 0,948**			**135,53**	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0E-000A	h	Manobre especialista	2,000	/R x	26,46000	=	55,82278	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,000	/R x	30,67000	=	64,70464	
						Subtotal:		120,52742	120,52742
Maquinària									
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,333	/R x	18,77000	=	6,59326	
						Subtotal:		6,59326	6,59326
Materials									
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,042	x	128,48380	=	5,39632	
						Subtotal:		5,39632	5,39632

DESPESES AUXILIARS	2,50	%	3,01319
COST DIRECTE			135,53019
DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			**135,53019**

01.05.04.001	PD35-VDXI	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	**Rend.: 0,885**			**86,50**	€	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,330	/R x	25,59000	=	9,54203	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,220	/R x	30,67000	=	7,62418	
						Subtotal:		17,16621	17,16621
Maquinària									
	C152-0039	h	Camió grua de 5 t	0,220	/R x	81,64000	=	20,29469	
						Subtotal:		20,29469	20,29469
Materials									
	BD31-20GR	u	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb finestres premarcades de 23 cm d'a 3 cares, inclosa tapa de prefabricada de formigó	1,000	x	48,78000	=	48,78000	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sitfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 152 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:		48,78000	48,78000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,25749
			COST DIRECTE			86,49839
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**86,49839**

01.05.04.002 PD731-IQRL m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible. (Incloent els kits de connexió per a escomeses i embornals) **Rend.: 0,910** **44,49** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
A0D-0007	h	Manobre		0,225	/R x	25,59000	=	6,32720	
A0E-000A	h	Manobre especialista		0,085	/R x	26,46000	=	2,47154	
A0F-000B	h	Oficial 1a		0,225	/R x	30,67000	=	7,58324	
			Subtotal:					16,38198	16,38198
Maquinària									
C13A-00FP	h	Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm		0,085	/R x	6,69000	=	0,62489	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t		0,034	/R x	69,82000	=	2,59331	
C152-003B	h	Camió grua		0,056	/R x	77,56000	=	4,79423	
			Subtotal:					8,01243	8,01243
Materials									
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm		0,277	x	22,49000	=	6,23153	
BD76-2AAF	m	Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat		1,020	x	13,35000	=	13,61700	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 153 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:		19,84853	19,84853
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,24573
			COST DIRECTE			44,48867
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**44,48867**
01.05.04.003	PD785-Q16D	m	Claveguera amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible. (Incloent els kits de connexió per a escomeses i embornals)	**Rend.: 0,893**		**18,62**	**€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
A0D-0007	h	Manobre		0,080	/R x	25,59000	=	2,29250	
A0E-000A	h	Manobre especialista		0,055	/R x	26,46000	=	1,62968	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta		0,080	/R x	30,67000	=	2,74759	
			Subtotal:					6,66977	6,66977
Maquinària									
C13A-00FP	h	Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm		0,055	/R x	6,69000	=	0,41204	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t		0,021	/R x	69,82000	=	1,64972	
			Subtotal:					2,06176	2,06176
Materials									
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm		0,165	x	22,49000	=	3,70275	
BD7D-Q0H	m	Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat		1,050	x	5,80000	=	6,09000	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 154 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:		9,79275	9,79275
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,10005
			COST DIRECTE			18,62433
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			**18,62433**

01.05.04.004 PD731-H005 m Reconnexió d'escomesa particular a nova xarxa, tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible. (Inclou kits de connexió per a escomesa i a xarxa) **Rend.: 0,912** **30,05** **€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
A0D-0007	h	Manobre		0,300	/R x	25,59000	=	8,41776	
A0E-000A	h	Manobre especialista		0,090	/R x	26,46000	=	2,61118	
A0F-000B	h	Oficial 1a		0,100	/R x	30,67000	=	3,36294	
			Subtotal:					14,39188	14,39188
Maquinària									
C13A-00FP	h	Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm		0,065	/R x	6,69000	=	0,47681	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t		0,025	/R x	69,82000	=	1,91393	
			Subtotal:					2,39074	2,39074
Materials									
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm		0,176	x	22,49000	=	3,95824	
BD7D-Q0HX	m	Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat		1,050	x	8,66000	=	9,09300	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 155 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

			Subtotal:			13,05124	13,05124
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,21588
			COST DIRECTE				30,04974
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				**30,04974**

01.05.04.005	PD31-LOUM	u	Pericó de pas, per a tapa registrable, de 60x60x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm	**Rend.: 0,924**	**244,94**	**€**

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	1,700	/R x	25,59000	=	47,08117	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	3,400	/R x	30,67000	=	112,85498	
			Subtotal:					159,93615	159,93615
Materials									
	B06D-0L93	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,085	x	109,54876	=	9,31712	
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,158	x	259,55548	=	40,87999	
			Subtotal:					50,19711	50,19711
Materials									
	B011-05ME	m3	Aigua	0,002	x	2,59000	=	0,00518	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,059	x	169,77000	=	9,98248	
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	80,080	x	0,28000	=	22,42240	
			Subtotal:					82,60717	82,60717

DESPESES AUXILIARS	1,50	%		2,39904
COST DIRECTE				244,94236
DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				**244,94236**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 156 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
01.05.04.006	PDK1-H001	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	**Rend.: 0,563**			**398,44**	€
	Ma d'obra			Unitats		Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,452	/R x	25,59000 =	20,52200	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,452	/R x	30,67000 =	24,59592	
						Subtotal:	45,11792	45,11792
	Materials							
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg	0,006	x	74,06000 =	0,46658	
	BDK5-1KHQ	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124	1,000	x	352,18000 =	352,18000	
						Subtotal:	352,64658	352,64658
						DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,67677
						COST DIRECTE		398,44127
						DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**398,44127**
01.05.04.007	PD731-H002	u	Connexió de la nova xarxa de clavegueres a pou existent, adaptant el pou al nou diàmetre i realitzant la connexió, incloent el subministrament de tots els materials necessàris per a la seva correcta unió i segellats necessaris	**Rend.: 1,000**			**150,00**	€
	Materials			Unitats		Preu	Parcial	Import
	BD731-H001	u	Connexió de la nova xarxa de clavegueres a pou existent, adaptant el pou al nou diàmetre i realitzant la connexió, incloent el subministrament de tots els materials necessàris per a la seva correcta unió i segellats necessaris	1,000	x	150,00000 =	150,00000	
						Subtotal:	150,00000	150,00000
						DESPESES AUXILIARS 0,00 %		0,00000
						COST DIRECTE		150,00000
						DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		**150,00000**
01.05.05.001	PBA4-DXT1	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	**Rend.: 0,883**			**4,60**	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 157 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
		Ma d'obra								
		A0D-0007	h	Manobre	0,025	/R x	25,59000	=	0,72452	
		A0F-000B	h	Oficial 1a	0,027	/R x	30,67000	=	0,93781	
							Subtotal:		1,66233	1,66233
		Maquinària								
		C1B0-006D	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	0,009	/R x	33,37000	=	0,32123	
							Subtotal:		0,32123	0,32123
		Materials								
		BBA0-0SD5	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,204	x	2,06000	=	0,42024	
		BBA1-2XWR	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,408	x	5,33000	=	2,17464	
							Subtotal:		2,59488	2,59488
							DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,02493
							COST DIRECTE			4,60337
							DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4,60337**
01	05.05.002	PBA3-DXQ5	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	**Rend.: 0,891**				**4,76**	**€**
		Ma d'obra			Unitats		Preu		Parcial	Import
		A0D-0007	h	Manobre	0,030	/R x	25,59000	=	0,86162	
		A0F-000B	h	Oficial 1a	0,025	/R x	30,67000	=	0,86055	
							Subtotal:		1,72217	1,72217
		Maquinària								
		C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,009	/R x	43,64000	=	0,41632	
							Subtotal:		0,41632	0,41632
		Materials								
		BBA0-0SD5	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,204	x	2,06000	=	0,42024	

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sitfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 158 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚM 2

Data: 9/6/2026 Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	BBA1-2XWR	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	0,408	x	5,33000	=	2,17464	
						Subtotal:		2,59488	2,59488
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,02583
						COST DIRECTE			4,75920
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**4,75920**
01.05.05.003	PBA2-FIHW	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	**Rend.: 0,912**				**14,92**	**€**
	Ma d'obra				Unitats		Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,090	/R x	25,59000	=	2,52533	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,130	/R x	30,67000	=	4,37182	
						Subtotal:		6,89715	6,89715
	Maquinària								
	C1B0-006D	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	0,042	/R x	33,37000	=	1,53678	
						Subtotal:		1,53678	1,53678
	Materials								
	BBA0-0SD6	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec	0,500	x	1,89000	=	0,94500	
	BBA1-2XWR	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	1,020	x	5,33000	=	5,43660	
						Subtotal:		6,38160	6,38160
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,10346
						COST DIRECTE			14,91899
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			**14,91899**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 159 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

4.3 PRESSUPOST

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 160 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 161 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

4.3.1 PRESSUPOST PER CAPÍTOLS

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 162 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 163 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

26-032 Proj Urb Reurbanitzacio nucli Santa Fe

PRESSUPOST

Data: 09/06/26 Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol	01	ÀMBIT 1 - C/ ESCOLES I D'ANSELM CLAVÉ
Títol 3	01	CAPÍTOL 01.- ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 18)	5,70	302,200	1.722,54
2	P2146-DJ2R	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 9)	10,43	176,100	1.836,72
3	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aillats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 16)	1,77	1.441,600	2.551,63
4	P2146-DJ3G	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 10)	20,46	94,750	1.938,59
5	P2148-49L5	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 13)	5,58	142,300	794,03
6	P2147-DJ5V	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (P - 12)	6,22	142,300	885,11
7	P2R5-DT19	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 33)	10,88	77,710	845,48
8	P2RA-EU7G	m3	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat (P - 34)	30,59	77,710	2.377,15
9	P191-H001	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,50 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment (P - 2)	384,38	3,000	1.153,14

TOTAL Títol 3 **01.01.01** **14.104,39**

Obra	01	Pressupost 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol	01	ÀMBIT 1 - C/ ESCOLES I D'ANSELM CLAVÉ
Títol 3	02	CAPÍTOL 02.- MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221C-DZ1A	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 28)	13,46	151,940	2.045,11
2	P2255-11AO0	m3	Rebliment i piconatge amb sorra garbellada i rentada de rasa amb canonada, fent primer el llit, reblint despres els laterals i la part superior de la canonada (P - 31)	49,65	75,250	3.736,16
3	P2255-DPGO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,	26,50	28,160	746,24

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F22027 4C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 164 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

PRESSUPOST

			utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (P - 30)			
4	P923-I4RY	m3	Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (P - 38)	146,37	31,420	4.598,95
5	P2214-IBIE	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (P - 26)	14,15	4,840	68,49
6	P2R3-HIXM	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 32)	12,90	160,780	2.074,06
7	P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat (P - 35)	5,35	160,780	860,17

TOTAL Títol 3 **01.01.02** **14.129,18**

Obra	01	Pressupost 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol	01	ÀMBIT 1 - C/ ESCOLES I D'ANSELM CLAVÉ
Títol 3	03	CAPÍTOL 03.- PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2254-EL68	m3	Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u artificial (P - 29)	54,93	3,600	197,75
2	P975-MBXI	m	Rigola sense desnivell de formigó en massa HM - 30 / F / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat (P - 48)	10,90	142,300	1.551,07
3	P9E1-V6RC	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 54)	55,79	35,800	1.997,28
4	P9E1-H101	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 53)	67,49	49,860	3.365,05
5	P9E3-IZMA	m	Franja per a invidents de 80 cm d'amplària, de panot de 20x20x4 cm de color gris amb ratllat direccional de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland (P - 56)	40,30	7,200	290,16
6	P930-15UMM	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat (P - 42)	150,95	18,280	2.759,37
7	P9L1-E987	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 66)	1,42	175,100	248,64
8	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 65)	0,93	1.480,350	1.376,73
9	P9H5-E8AW	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 63)	108,68	17,510	1.902,99

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 165 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

PRESSUPOST

10	P9H5-E8BD	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 64)	122,02	148,040	18.063,84
11	P985-12IWJ	m	Gual de directriu recta fet enfonsant peça recta de formigó per a vorades model tr20 de Breinco o similar, doble capa, 20x20 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, incloent les transicions de vorada a gual (P - 51)	63,32	23,100	1.462,69
12	P981-H001	m	Rampa per a gual de 37 cm d'amplària, amb peça de formigó per a guals de vehícles de doble capa, de 50x37x25 cm, de color gris,model TR37 de Berinco o similar, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 50)	85,03	114,000	9.693,42
13	P966-H101	u	Peça recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20. Inclou cantells arrodonits i forma de la vorada remuntable de formigó existent a les voreres (P - 45)	72,62	52,000	3.776,24
14	P9ZE-HBRS	u	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment (P - 70)	135,53	4,000	542,12
15	P9ZE-H011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs i tapes de pericons per a instal·lacions, amb morter de ciment (P - 69)	37,52	4,000	150,08

TOTAL Títol 3 **01.01.03** **47.377,43**

Obra	01	Pressupost 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol	01	ÀMBIT 1 - C/ ESCOLES I D'ANSELM CLAVÉ
Títol 3	04	CAPÍTOL 04.- XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PD55-E3NP	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (P - 83)	106,08	6,000	636,48
2	PD50-4814	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes col·locat amb morter (P - 82)	109,50	6,000	657,00
3	PD731-UCZ3	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible. (Incloent els kits de connexió per a escomeses i embornals) (P - 89)	46,85	37,100	1.738,14
4	PD731-UCZC	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt	91,32	100,000	9.132,00

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 166 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

PRESSUPOST

			elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible. (Incloent els kits de connexió per a escomeses i embornals) (P - 90)			
5	PDB6-5CAH	m	Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4 (P - 95)	92,28	3,000	276,84
6	PDBF-DFW1	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de diàmetre 70 cm i 145 kg de pes col·locat amb morter, amb l'anagrama municipal del servei, inclòs part proporcional de recalçament amb maó i morter (P - 97)	112,31	2,000	224,62
7	PDB3-E9EI	u	Solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm (P - 94)	101,26	2,000	202,52
8	PDBD-H86M	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P - 96)	25,17	10,000	251,70
9	PD1G-H001	u	Vàlvula antiretorn de PVC, de 200 mm de diàmetre, amb doble comporta metàl·lica. Inclou tall de canonada existent i connexió de la vàlvula. Totalment instal·lada (P - 78)	557,84	1,000	557,84
10	PDK2-AJYW	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 101)	167,32	1,000	167,32
11	PDK1-W8EA	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 100)	165,86	1,000	165,86
12	PD73A-H001	u	Connexió de xarxa de pluvials a xarxa de pluvials existent. Inclou tots els materials i elements necessaris per a la seva correcta connexió. (P - 91)	350,00	1,000	350,00

TOTAL Títol 3 **01.01.04** **14.360,32**

Obra	01	Pressupost 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol	01	ÀMBIT 1 - C/ ESCOLES I D'ANSELM CLAVÉ
Títol 3	05	CAPÍTOL 05.- SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PBA4-DXT1	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 75)	4,60	16,500	75,90
2	PBA3-DXQ5	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 74)	4,76	54,000	257,04
3	PBA3-DXJ9	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 73)	1,50	133,550	200,33

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 167 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

PRESSUPOST

4	PBA2-FIHW	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 72)	14,92	22,730	339,13
5	PBBM-4IMA	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat (P - 77)	32,54	6,000	195,24
6	PBBB-DVJV	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament (P - 76)	45,21	2,000	90,42

TOTAL Títol 3 **01.01.05** **1.158,06**

Obra 01 Pressupost 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol 02 ÀMBIT 2 - PLAÇA DEL CONSULTORI
Títol 3 01 CAPÍTOL 01.- ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2146-DJ4L	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 11)	13,22	109,460	1.447,06
2	P2143-J0R7	m2	Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 5)	14,38	5,320	76,50
3	P2148-49L5	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 13)	5,58	21,750	121,37
4	P2145-4RS2	m	Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 6)	9,12	4,300	39,22
5	P214O-4RNQ	m3	Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 15)	229,83	0,100	22,98
6	P2142-H001	m	Arrencada de coronament de formigó, de fins a 35 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 4)	6,83	0,700	4,78
7	P21G6-H001	m	Demolició de reixa interceptoraramb compressor i càrrega mecànica sobre camió (P - 20)	10,11	6,800	68,75
8	P21Z0-52UV	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de (P - 23)	184,36	1,000	184,36
9	P2R5-DT19	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 33)	10,88	22,880	248,93
10	P2RA-EU7G	m3	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat (P - 34)	30,59	22,880	699,90
11	P21Q2-HBAJ	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec (P - 22)	33,06	1,000	33,06
12	P21Q2-8GXP	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 21)	5,73	1,000	5,73

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F22027 4C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 168 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

PRESSUPOST

Data: 09/06/26 Pàg.: 6

TOTAL Títol 3 **01.02.01** **2.952,64**

Obra	01	Pressupost 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol	02	ÀMBIT 2 - PLAÇA DEL CONSULTORI
Títol 3	02	CAPÍTOL 02.- MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221B-HP92	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (P - 27)	21,52	2,960	63,70
2	P2214-I70J	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat (P - 25)	16,01	5,230	83,73
3	P2R3-HIXM	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 32)	12,90	10,240	132,10
4	P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat (P - 35)	5,35	10,240	54,78

TOTAL Títol 3 **01.02.02** **334,31**

Obra	01	Pressupost 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol	02	ÀMBIT 2 - PLAÇA DEL CONSULTORI
Títol 3	03	CAPÍTOL 03.- PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P967-160O5	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (P - 46)	34,56	3,800	131,33
2	P924-DX72	m3	Base de grava de pedrera de pedra granítica, de 25 a 50 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 39)	80,98	7,150	579,01
3	P9G81-13UYN	m2	Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 50 / xF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, amb fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm, ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 25 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quasrs de color. Inclou formació de junt de retracció. (P - 62)	35,63	10,830	385,87
4	P9G0-51BI	m2	Ratllat manual de paviments de formigó (P - 58)	3,28	10,830	35,52
5	P966-H002	m2	Vorada d'acer corten, de 8 mm de gruix i d'alçària variable, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 (P - 43)	220,84	4,150	916,49

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 169 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

26-032 Proj Urb Reurbanitzacio nucli Santa Fe

PRESSUPOST

6	P966-H003	m	Frontal de xapa d'acer tipus corten, de 8 mm de gruix i de 16 a 17 cm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la vorada lateral (P - 44)	57,90	16,150	935,09
7	P9G81-H001	m	Formació d'esglaó de formigó amb fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 50 / xF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, amb fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm, ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 25 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat ratllat inclou 4 kg/m2 de pols de quars de color (P - 61)	35,23	12,500	440,38
8	P9VZ-H001	m	Col·locació de tira de carborúndum antilliscant sobre graó d'escala (P - 67)	8,10	16,150	130,82
9	FB14H004	m	Barana metàl·lica de 120cm d'alçada, amb passamà d'acer amb resistencia millorada a la corrosió atmosfèrica (tipus corten) S355J0WP de en forma de ´´U´´ segons detall per a rebre fusta d'acàcia, roure o castanyer tractada per a exteriors, incloent col·locació de cargols passadors laterals amb suficient holgura per a permetre dilatacions de la fusta, amb passamà inferior de 50x10mm d'acer corten, col·locata a 70cm d'alçada, amb suport de muntants d'acer amb resistencia millorada a la corrosió atmosfèrica (tipus corten) S355J0WP de 60x10 mm de secció cada 1,2 m aproximadament, col·locat ancorat en pletina de vorada recta en forma de ´´C´´. (P - 1)	217,86	11,700	2.548,96
10	P930-15UIG	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, amb dúmper de gasoil (P - 41)	162,88	10,550	1.718,38
11	P9Z3-DP6W	m2	Armaduraper a solera de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 68)	4,68	105,440	493,46
12	P9D1-H001	m2	Paviment de llosa Vulcano de Breinco o similar de 40x40 cm i 3,5 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6 (P - 52)	64,77	102,570	6.643,46
13	P811-H001	m2	Reparació façanes (P - 36)	49,26	6,000	295,56
14	P874-H001	m2	Neteja en sec sobre parament vertical, de pols, restes d'obra, restes orgàniques i biodipòsits-detritus amb mitjans manuals no agressius i instruments desincrustants (P - 37)	18,21	2,500	45,53
15	PQ23-H001	u	Recol·locació de paperera, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 104)	16,83	1,000	16,83
16	PQ12-H001	u	Recol·locació de banc, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 103)	69,20	1,000	69,20
17	P9E1-V7XG	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 55)	68,19	3,870	263,90
18	P9E3-IZMB	m	Franja per a invidents de 60 cm d'amplària, de panot de 30x30x4 cm de color gris amb tacs tàctils de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland (P - 57)	30,78	1,450	44,63
19	P930-15UMM	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat (P - 42)	150,95	0,940	141,89

TOTAL Títol 3 01.02.03 **15.836,31**

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 170 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

26-032 Proj Urb Reurbanitzacio nucli Santa Fe

PRESSUPOST

Data: 09/06/26 Pàg.: 8

Obra	01	Pressupost 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol	02	ÀMBIT 2 - PLAÇA DEL CONSULTORI
Títol 3	04	CAPÍTOL 04.- XARXA DE SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PD5B-5XQF	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat ranurada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, recolzada a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix (P - 84)	110,94	16,200	1.797,23
2	PD31-H001	u	Pericó de pas registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions 70x70x105 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat (P - 79)	360,72	1,000	360,72
3	PDK1-DXAC	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 98)	216,34	1,000	216,34
4	PD731-UCZ3	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible. (Incloent els kits de connexió per a escomeses i embornals) (P - 89)	46,85	1,450	67,93
5	PD73A-H105	u	Tap extrem de polietilè, diàmetre nominal DN 200, connexió mascle-mascle, de superfícies interna llisa i externa perfilada, de fabricació manipulada segons norma UNE-EN 13476-3, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressió de superfícies interna llisa i externa perfilada segons norma UNE-EN 13476-3, per a doble unió elàstica amb anelles elestomèriques d'estanquitat. (P - 92)	84,68	2,000	169,36
6	PD5B-H001	u	Connexió de canal de formigó polímer a canonada existent de soritda d'aigües de la plaça, inclou tots els materials i elements necessaris per a la seva correcta connexió. (P - 85)	139,38	1,000	139,38

TOTAL Títol 3 **01.02.04** **2.750,96**

Obra	01	Pressupost 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol	04	ÀMBIT 3 - C/ ERA DEL PUIG
Títol 3	01	CAPÍTOL 01.- ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 18)	5,70	5,500	31,35
2	P2146-DJ2N	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 8)	5,29	235,000	1.243,15
3	P214W-FEME	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 17)	7,59	5,500	41,75

EUR

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 171 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

PRESSUPOST

4	P2146-DJ20	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 7)	4,84	235,000	1.137,40
5	P2R5-DT19	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 33)	10,88	44,060	479,37
6	P2RA-EU7G	m3	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat (P - 34)	30,59	44,060	1.347,80

TOTAL Títol 3 **01.04.01** **4.280,82**

Obra 01 Pressupost 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol 04 ÀMBIT 3 - C/ ERA DEL PUIG
Títol 3 02 CAPÍTOL 02.- MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2214-I2HM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (P - 24)	12,30	23,500	289,05
2	P2R3-HIXM	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 32)	12,90	29,380	379,00
3	P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat (P - 35)	5,35	29,380	157,18

TOTAL Títol 3 **01.04.02** **825,23**

Obra 01 Pressupost 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol 04 ÀMBIT 3 - C/ ERA DEL PUIG
Títol 3 03 CAPÍTOL 03.- PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9ZE-H011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs i tapes de pericons per a instal·lacions, amb morter de ciment (P - 69)	37,52	12,000	450,24
2	P9ZE-HBRU	m	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment (P - 71)	37,52	2,000	75,04
3	P924-H001	m3	Base de grava de pedrera de pedra granítica, de 25 a 50 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 40)	80,98	23,500	1.903,03
4	P9G71-1H001	m2	Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 20 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 50 / xF3 + XM1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm, ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 25 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, acabat raspatllat manual, afegint 4 kg/m2 de pols de quars color, color a definir per la DF (P - 60)	47,99	235,000	11.277,65

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 172 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

PRESSUPOST

5	P9G3-DVV9	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm de font per a exterior >= 6 cm (P - 59)	10,26	49,000	502,74
6	P970-DFTM	m3	Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 47)	161,26	4,750	765,99
7	P976-120FE	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment (P - 49)	21,87	47,500	1.038,83
8	PJ02-H001	u	Reparació d'escomesa de xarxa d'aigua potable subsitutint la canonada malmesa i col·locant-ne una de nova i reblert de rasa amb sorra. Inlcou tots els materials i elements necessaris per a la seva correcte execució. Totalment connexionada i provada (P - 102)	250,00	4,000	1.000,00

TOTAL Títol 3 **01.04.03** **17.013,52**

Obra	01	Pressupost 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol	05	ÀMBIT 4 - C/ MAJOR, MIGDIA I DE LA FONT
Títol 3	01	CAPÍTOL 01.- ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 18)	5,70	560,500	3.194,85
2	P2146-DJ2R	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 9)	10,43	292,780	3.053,70
3	P21G3-DJ1S	m	Demolició de claveguera de fins a 30 cm d'o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 19)	2,20	205,400	451,88
4	P2148-49L5	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 13)	5,58	3,000	16,74
5	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aillats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 16)	1,77	2.575,280	4.558,25
6	P214E-H001	m	Desmuntatge de banda reductora de velocitat per a posterior recol·locació, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió (P - 14)	6,01	6,000	36,06
7	P2R5-DT19	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 33)	10,88	76,550	832,86
8	P2RA-EU7G	m3	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat (P - 34)	30,59	76,550	2.341,66
9	P191-HP4B	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment (P - 3)	301,20	4,000	1.204,80

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 173 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

PRESSUPOST

Data: 09/06/26 Pàg.: 11

TOTAL Títol 3 **01.05.01** **15.690,80**

Obra	01	Pressupost 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol	05	ÀMBIT 4 - C/ MAJOR, MIGDIA I DE LA FONT
Títol 3	02	CAPÍTOL 02.- MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221C-DZ1A	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 28)	13,46	131,190	1.765,82
2	P2255-11AO0	m3	Rebliment i piconatge amb sorra garbellada i rentada de rasa amb canonada, fent primer el llit, reblint despres els laterals i la part superior de la canonada (P - 31)	49,65	68,990	3.425,35
3	P2255-DPGO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (P - 30)	26,50	48,880	1.295,32
4	P923-I4RY	m3	Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (P - 38)	146,37	42,210	6.178,28
5	P2214-IBIE	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (P - 26)	14,15	17,460	247,06
6	P2R3-HIXM	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 32)	12,90	124,710	1.608,76
7	P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada de residus inerts de terra amb una densitat 1,6 t/m3 procedents d'excavació (LER codi 17 05 04), en dipòsit autoritzat (P - 35)	5,35	124,710	667,20

TOTAL Títol 3 **01.05.02** **15.187,79**

Obra	01	Pressupost 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol	05	ÀMBIT 4 - C/ MAJOR, MIGDIA I DE LA FONT
Títol 3	03	CAPÍTOL 03.- PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2254-EL68	m3	Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u artificial (P - 29)	54,93	17,460	959,08
2	P9L1-E987	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 66)	1,42	288,350	409,46
3	P9L1-E97S	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 65)	0,93	936,600	871,04
4	P9H5-E8AW	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 63)	108,68	27,450	2.983,27

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 174 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

PRESSUPOST

5	P9H5-E8BD	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 64)	122,02	95,550	11.659,01
6	P9ZE-HBRU	m	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment (P - 71)	37,52	4,500	168,84
7	P9ZE-H011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs i tapes de pericons per a instal·lacions, amb morter de ciment (P - 69)	37,52	15,000	562,80
8	P9ZE-HBRS	u	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment (P - 70)	135,53	5,000	677,65

TOTAL Títol 3 **01.05.03** **18.291,15**

Obra	01	Pressupost 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol	05	ÀMBIT 4 - C/ MAJOR, MIGDIA I DE LA FONT
Títol 3	04	CAPÍTOL 04.- XARXA DE SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PD35-VDXI	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 81)	86,50	1,000	86,50
2	PD731-IQRL	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible. (Incloent els kits de connexió per a escomeses i embornals) (P - 88)	44,49	120,650	5.367,72
3	PD785-Q16D	m	Claveguera amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible. (Incloent els kits de connexió per a escomeses i embornals) (P - 93)	18,62	56,500	1.052,03
4	PD731-H005	m	Reconnexió d'escomesa particular a nova xarxa, tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible. (Inclou kits de connexió per a escomesa i a xarxa) (P - 87)	30,05	84,750	2.546,74
5	PD31-LOUM	u	Pericó de pas, per a tapa registrable, de 60x60x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera	244,94	2,000	489,88

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://laccede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 175 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

PRESSUPOST

			de formigó en massa de 10 cm (P - 80)			
6	PDK1-H001	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 99)	398,44	2,000	796,88
7	PD731-H002	u	Connexió de la nova xarxa de clavegueres a pou existent, adaptant el pou al nou diàmetre i realitzant la connexió, incloent el subministrament de tots els materials necessàris per a la seva correcta unió i segellats necessaris (P - 86)	150,00	4,000	600,00
TOTAL	**Títol 3**		**01.05.04**			**10.939,75**

Obra	01	Pressupost 26-032 PROJ REURBANITZACIO
Capítol	05	ÀMBIT 4 - C/ MAJOR, MIGDIA I DE LA FONT
Títol 3	05	CAPÍTOL 05.- SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PBA4-DXT1	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 75)	4,60	9,300	42,78
2	PBA3-DXQ5	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 74)	4,76	42,000	199,92
3	PBA2-FIHW	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 72)	14,92	10,860	162,03
TOTAL	**Títol 3**		**01.05.05**			**404,73**

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 176 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F22027 4C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 177 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

4.3.2 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 178 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

4.3.2 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

Àmbit 1. Carrers de les Escoles i d'Anselm Clavé

Capítol 1. - Enderrocs	.....	14.103,94 €
Capítol 2. - Moviment de terres	.....	14.128,32 €
Capítol 3. - Paviments	.....	47.377,42 €
Capítol 4. - Xarxa d'evacuació de sanejament	.....	14.360,32 €
Capítol 5. - Senyalització	.....	1.158,06 €
TOTAL	.....	91.128,06 €
3% Imprevists (3% s. 91.128,06 €)	.....	2.733,84 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	.....	**93.861,90 €**

Àmbit 2. Plaça del Consultori Mèdic

Capítol 1. - Enderrocs	.....	2.952,12 €
Capítol 2. - Moviment de terres	.....	333,89 €
Capítol 3. - Paviments	.....	15.834,96 €
Capítol 4. - Xarxa d'evacuació de sanejament	.....	2.750,96 €
TOTAL	.....	21.871,93 €
3% Imprevists (3% s. 21.871,93 €)	.....	656,16 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	.....	**22.528,09 €**

Àmbit 3. Carrer de l'Era del Puig

Capítol 1. - Enderrocs	.....	4.280,95 €
Capítol 2. - Moviment de terres	.....	825,15 €
Capítol 3. - Paviments	.....	17.013,52 €
TOTAL	.....	22.119,62 €
3% Imprevists (3% s. 22.119,62 €)	.....	663,59 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	.....	**22.783,21 €**

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 180 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Àmbit 4. Carrers Major, del Migdia i de la Font

Capítol 1. - Enderrocs	.....	15.690,85 €
Capítol 2. - Moviment de terres	.....	15.183,35 €
Capítol 3. - Paviments	.....	18.274,51 €
Capítol 4. - Xarxa d'evacuació de sanejament	.....	10.939,75 €
Capítol 5. - Senyalització	.....	404,58 €
TOTAL	.....	60.493,04 €
3% Imprevists (3% s. 187.665,03 €)	.....	1.814,79 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	**.....**	**62.307,83 €**

Àmbit 1. Carrers de les Escoles i d'Anselm Clavé	.....	93.861,90 €
Àmbit 2. Plaça del Consultori Mèdic	.....	22.528,09 €
Àmbit 3. Carrer de l'Era del Puig	.....	22.783,21 €
Àmbit 4. Carrers Major, del Migdia i de la Font	.....	62.307,83 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	**.....**	**201.481,03 €**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 181 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sfepenedes

4.3.3 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 182 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 183 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

4.3.3 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	201.481,03 €
Despeses Generals (13% s. 201.481,03 €).....	26.192,53 €
Benefici Industrial (6% s. 201.481,03 €).....	12.088,86 €
Seguretat i Salut (2% s. 201.481,03 €).....	4.029,62 €
TOTAL	243.792,04 €
21 % IVA (21 % s. 243.792,04 €)	51.196,33 €
TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTA	**294.988,37 €**

Vilafranca del Penedès, juny de 2026
HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, representada per l'arquitecte

CESAR IGNACIO GONZALEZ BERTRAN / num:44164-3

Firmado digitalmente por CESAR IGNACIO GONZALEZ BERTRAN / num:44164-3
Fecha: 2026.06.09 15:52:03 +02'00'

CÉSAR GONZÁLEZ BERTRAN

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): **ADJUNT_26-032 DOC NUM4 PRESSUPOST_sg.pdf_10062026**

IDENTIFICADORS
Nº Entrada: **686**, Data: **10/06/2026 11:06:00**, Data de presentació: **10/06/2026 11:06:00**

ALTRES DADES
Codi per a la validació: **7ROB0-NHQHM-X8F95**
Data d'emissió: **31 de Juliol de 2026 a les 10:52:01**
Pàgina 185 de 185

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 40744364 7ROB0-NHQHM-X8F95 02F220274C6DB712ACE6F44A9030D53AC14C4674) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=stfepenedes