



info@sesp.cat · www.sesp.cat

**PROJECTE TÈCNIC EXECUTIU PER LA REFORMA DE LES
INSTAL·LACIONS DE LA UNITAT DE CURES INTENSIVES
PEDIÀTRIQUES I LA ZONA D'HOSPITALITZACIÓ DE PEDIATRIA
SITUADA AL PASSADÍS CURT DE LA PLANTA 3B DE L'HOSPITAL
UNIVERSITARI JOSEP TRUETA DE GIRONA**

DOCUMENT 5/5: PRESSUPOST FASE 2

**PROJECTE TÈCNIC EXECUTIU PER LA REFORMA DE LES
INSTAL·LACIONS DE LA UNITAT DE CURES INTENSIVES
PEDIÀTRIQUES I LA ZONA D'HOSPITALITZACIÓ DE PEDIATRIA
SITUADA AL PASSADÍS CURT DE LA PLANTA 3B DE L'HOSPITAL
UNIVERSITARI JOSEP TRUETA DE GIRONA**

REF: 2308-594

HOSPITAL JOSEP TRUETA

DOCUMENT PRESSUPOST FASE 2

PETICIONARI:



SITUACIÓ:

AUTOR DEL PROJECTE:

Adreça: **Avda. de França 60**
Població: **Girona**
C.P.: **17007**
Província: **GIRONA**

SESP, SLP
Serveis d'Enginyeria Sobirana Parés, SLP

ÍNDEX

- 1. PRESSUPOST FASE 2**
 - 1.1. Estat d'amidaments**
 - 1.2. Quadre de preus 1**
 - 1.3. Quadre de preus 2**
 - 1.4. Pressupost**
 - 1.5. Pressupost amb descompostos i amidaments**
 - 1.6. Resum del pressupost**

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
01.05	Sistema de condicionaments, instal·lac. i serveis					
01.05.03	Instal·lació fontaneria					
01.05.03.01	Instal·lacions d'aigua freda i acs					
01.05.03.01.04	Canonades i accessoris					
PF42-65DN	m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),15x0.6,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf. Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 15 mm de diàmetre exterior i 0,6 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
	AFS		44,60			44,60
	ACS		75,80			75,80
	REC. ACS		60,64			60,64
						181,040
PF42-65H8	m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),18x0.7,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf. Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
	AFS					
	ACS		15,10			15,10
	REC. ACS		4,00			4,00
						19,100
PF42-65H9	m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),22x0.7,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf. Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
	AFS		3,00			3,00
	ACS		0,60			0,60
	REC. ACS		7,00			7,00
						10,600
PF42-65HA	m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),28x0.8,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf. Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
	REC. ACS		7,00			7,00
						7,000
PF42-65HD	m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf. Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
	REC. ACS		7,00			7,00
						7,000

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
PF42-65HG	m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.2,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,difíc.mitjà,col.superf. Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
	AFS		59,00			59,00
	REC. ACS		12,00			12,00
						71,000
PFB6-7AIW	m Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub poliet.retic.D=18mm,g=2,2mm,barrera antioxig. amb accessoris p Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 18 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar					
	RENTAMANS	24	2,50			60,00
	DUTXA	20	2,50			50,00
	RENTAMANS PASSADÍS	2	2,50			5,00
						115,000
PFB6-HDX0	m Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub poliet.retic.D=20mm,g=2mm,barrera antioxig. amb accessoris per Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar					
	ABOCADOR	1				1,00
						1,000
PFB6-7AIH	m Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub poliet.retic.D=40mm,g=3,7mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar					
	FLUXOR INODOR	10	2,50			25,00
						25,000
PFM6-JS02	m Tub corrugat PE,D=23mm,p/protecció canonades,encastat Tub corrugat de polietilè, de diàmetre 23 mm, per a protecció de canonades, encastat					
	RENTAMANS	24	2,50			60,00
	DUTXA	20	2,50			50,00
	RENTAMANS PASSADÍS	2	2,50			5,00
	ABOCADOR	1				1,00
						116,000
PFQ0-3KSU	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					
	ACS		75,80			75,80
	REC. ACS		60,64			60,64
						136,440

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
PFQ0-JT38	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					
	ACS		15,10			15,10
	REC. ACS		4,00			4,00
						19,100
PFQ0-JCCS	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					
	ACS		0,60			0,60
	REC. ACS		7,00			7,00
						7,600
PFQ0-I6C2	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					
	REC. ACS		7,00			7,00
						7,000
PFQ0-3KSY	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					
	REC. ACS		7,00			7,00
						7,000
PFQ0-3KWC	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					
	REC. ACS		12,00			12,00
						12,000

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
PN23-JS01	m Vàlvula d'escaire amb filtre 1/2" x 1/2" en mut. sup. Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					
	RENTAMANS	24				24,00
	RENTAMANS PASSADÍS	2				2,00
						26,00
PN38-EBYE	u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2,PN=10bar,superf. Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment					
	AFS	4				4,00
	ACS	13				13,00
	REC. ACS	12				12,00
						29,00
PN38-EC29	u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4,PN=10bar,superf. Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment					
	AFS	1				1,00
	ACS	3				3,00
						4,00
PN38-EBYK	u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1,PN=10bar,superf. Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment					
	ACS	2				2,00
	REC. ACS	1				1,00
						3,00
PN38-EBYX	u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1"1/2,PN=10bar,superf. Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment					
	AFS	14				14,00
	REC. ACS	1				1,00
						15,00
PJ2Z3-3ECL	u Maniguet flex.,malla met.,preu mitjà,2unions 1/2" Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2"					
	RENTAMANS	24				24,00
	RENTAMANS PASSADÍS	2				2,00
						26,00
PN23-JS03	u Indentificació instal·lació Subminstrament i muntatge de plaques serigràfiades o grabades instal·lades al adherides a cel ras indicant cada una de les vàlvules o elements de tall de la instal·lació de llauneria. Codificació i serigrafiat segons indicacions de la DO o Departament de Manteniment del Centre.					
	AFS	4				4,00
	ACS	13				13,00
	REC. ACS	12				12,00
	AFS	1				1,00

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
	ACS	3				3,00
	ACS	2				2,00
	AFS	14				14,00
						49,000

01.05.03.01.05 Conceptes complementaris

ZZZA-FN01 PA Ajudes de ram de paleta instal·lació de fontaneria

Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació de fontaneria.

Inclou:

- * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008
- * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus
- * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.
- * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,35

0,350

0,350

ZZZP-PMF1 PA Posada en marxa - Instal·lació de fontaneria - CQ

Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació de fontaneria. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.

0,35

0,350

0,350

ZZZD-DF01 PA Documentació As Built - Fontaneria

Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació de fontaneria incloent:

- * Plànols i esquemes as-built.
- * Memòria descriptiva i de funcionament.
- * Catàlegs i documentació tècnica dels equips.
- * Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.),
- * Proves de posada en marxa d'equips.
- * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
- * Llistat de proveïdors.

0,35

0,350

0,350

01.05.04 Instal·lació sanejament

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
01.05.04.02 Sanejament residual i condensats						
01.05.04.02.03 Xarxa d'aigües residuals						
PD7E-49B6	m Clavegueró PVC-U paret estructurada,B,DN=110mm,penj.sostr. Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al sostre		45,00			45,00
						45,000
PD18-8D52	m Baixant PVC-U paret estructurada,B,DN=125mm,fix.mec.brides Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides					
	Previsió reparació i canvi de baixants		50,00			50,00
						50,000
PD7E-JS01	m Connexió a xarxa existent		17			17,00
						17,000
PJ32-3EH8	u Desguàs recte p/p/lavab.,llautó,D=1"1/4,roscat sífó llautó crom. Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1"1/4, roscat a un sífó de llautó cromat					
	Lavabos		12			12,00
						12,000
PJ36-3E1T	u Desguàs sífòn. plat dutxa,PVC,D=40mm,connec.ramal PVC Desguàs sífonic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC		10			10,00
						10,000
PJ3D-3FKR	u Sífó botella p/p/lavab.,llautó cromat,D=1"1/4,enllaç D=30mm,connect.xarxa evac. Sífó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació					
	Lavabos		12			12,00
						12,000
01.05.04.02.06 Conceptes complementaris						

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
ZZZA-SN01	PA Ajudes de ram de paleta instal·lació de sanejament Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació de sanejament. Inclou: * Tancaments nosocomials necessaris en planta inferior per tal d'executar els trams de canonades suspeses per la planta inferior. * Desmuntatge o retallada de cel ras de planta inferior per tal d'executar la xarxa de sanejament necessària. * Reposició dels cel rasos afectats incloent acabats i pintat. * Disposició dels equips en horari nocturn o a disposició de l'ús de la planta inferior per tal de poder realitzar els treballs de sanejament necessaris. * Desmuntatge o retallada amb * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.	0,35				0,350
						0,350
ZZZP-PMS1	PA Posada en marxa - Instal·lació de sanejament - CQ Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació de sanejament. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.	0,35				0,350
						0,350
ZZZD-DS01	PA Documentació As Built - Sanejament Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació de sanejament incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.), * Proves de posada en marxa d'equips. * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors.	0,35				0,350
						0,350

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

01.05.05 Instal·lació climatització i ventilació

01.05.05.01 Equips

PEJD-9GN2 u UTA-03 HOSP. (UAP)

Unitat de tractament d'aire per instal·lació d'intempèrie de qualificació higiènica certificada per EUROVENT segons la norma UNE 100713 per garantir unes condicions de Classe II segons la mateixa norma . Marca TROX model TKM o equivalent.

Amb les característiques següents:

- Classificació energètica global A+ 2016 en fred.
- Classificació energètica global B 2020 en calor.
- Resistència mecànica segons EN1886: D2(M).
- Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L2(R).
- Transmissió tèrmica segons EN1886: T2.
- Pont tèrmic segons EN1886: TB2.
- Cabal nominal de 8.050m³/h.
- Equip 100% aire exterior.
- Recuperador estàtic amb una eficiència mínima del 73% segons ERP equipat amb comporta motoritzada.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressió estàtica mínima disponible de 400Pa a la impulsió i 400Pa al retorn.
- Etapa de filtres a la impulsió: G4+F7+F9.
- Etapa de filtres al retorn: F7 .
- Bateria d'aigua freda de 110kW (7/12) segons UNE 100713.
- Bateria d'aigua calenta de 37kW (75/65) segons UNE 100713.
- Equipada amb silenciadors a la impulsió i al retorn.
- Equipada amb enllumenat interior a tots els mòduls.
- Portes amb visor circular.
- Polsador d'emergència exterior.
- Interruptor d'enllumenat exterior.
- Quadre elèctric de potència i control incorporat a l'equip.

El subministrament inclou.

- Subministrament de l'equip per mòduls segons necessitats d'implantació a la seva ubicació.
- Transport de l'equip.
- Hissat de l'equip per mitjà de grua.
- Emplaçament de l'equip a obra i ensamblat.
- Bancada supletòria metàl·lica per guanyar alçada de muntatge. Bancada tractada contra corrosió i pintada segons RAL indicat per la DO.
- Execució del desaigua fins a punt baixant més proper.
- Muntatge, conduccions, cablejat i connexió de tots els sensors i actuadors relatius a l'equip i que no venen muntats de fàbrica.
- Identificació de tots els sensors, actuadors i motors segons estàndards habituals del centre o segons indicacions de la DO.
- Posta en marxa considerant la verificació de totes les senyals del sistema.

Quadre elèctric.

El subministrament inclou el quadre de potència i control incorporat al mateix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir.

- Grau d'estanqueïtat mínim IP55.
- Seccionador general.
- Entrades de cablejat estanques per mitjà de premsa estopes.
- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B
- Proteccions magneto tèrmiques regulables.
- Previsió per endoll de quadre i línia d'enllumenat de UTA
- Totes les connexions de potència i control mitjançant bornes.
- Controlador lliurament configurable segons estàndards habituals al centre hospitalari
- Fonts d'alimentació, transformador de maniobra, relés de maniobra, con-

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
	tactors, borns, etiquetat... - Marc porta esquemes a la porta del quadre. - Esquemes multifilars. Elements de regulació i control. El subministrament de la unitat de tractament d'aire (UTA) inclou el conjunt de sensors i actuadors de propi equip ja instal·lats (tots els que sigui possible) des de fàbrica. Dels que no es poden incorporar a fàbrica s'inclou el muntatge a camp, la conducció, el cablejat, la connexió al quadre elèctric i la identificació per mitjà de placa serigrafiada de cada un dels elements. La relació d'elements de control sensors i actuadors és la següent: 1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scalable - SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001 1u. Sonda Tª + HR exterior TM1SHTCC4 2u. Sonda Tª + HR de conducte SHD101-T5 - 006902381 1u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond. CO2-Temp-HR – 5152304000 2u. Transductor pressió diferencial EPP302 2u. Transductor pressió diferencial EPP302 + VFXP14 1u. Vàlvula 3 vies amb actuator V321 DN65 amb brida ref. 7312153020 1u. Actuator per vàlvula 3 vies M800 ref. 8800310030 1u. Vàlvula 3 vies amb actuator V311 DN32 amb brida ref. 7311137000 1u. Actuator per vàlvula 3 vies M800 ref. 8800310030 3u. Actuator per comporta MD20A-24 ref. 8751029000 + 914-1060-000 incloent p.p d'accessoris de muntatge. 6u. Pressòstats SPD910-500Pa ref. 004701070 4u. Sensor de Tª STP100-100 ref. 5123104010 + 9121041000 4u. Transductor de pressió de líquids SPP110-1600kPa ref. 004702100					
HOSP		1				1,00 1,000

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
PEJD-JS02	u UNITAT D'EXTRACCIÓ. EXT-02 HOSP. Unitat d'extracció per instal·lació d'intempèrie conforme ERP 2018. Marca EVAIR model SMART o equivalent. Amb les característiques següents: - Construïda amb perfil tipus Sandwich, amb perfil d'alumini de 25mm d'espessor amb panell exterior pintat al forn, panell interior d'acer galvanitzat i aïllament amb llana de roca. - Cabal nominal de 740m³/h. - Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressió estàtica mínima disponible de 200Pa i previsió de tubing connectat. - Reixa d'expulsió amb visera. - Portes amb visor circular. - Caixa de connexions exterior incorporada al equip. El subministrament inclou. - Subministrament de l'equip per mòduls segons necessitats d'implantació a la seva ubicació. - Transport de l'equip. - Hissat de l'equip per mitjà de grua. - Emplaçament de l'equip a obra. - Bancada supletòria metàl·lica per guanyar alçada de muntatge. Bancada tractada contra corrosió i pintada segons RAL indicat per la DO. - Muntatge, conduccions, cablejat i connexió de tots els sensors i actuadors relatius a l'equip i que no venen muntats de fàbrica. - Identificació de tots els sensors, actuadors i motors segons estàndards habituals del centre o segons indicacions de la DO. - Posta en marxa considerant la verificació de totes les senyals del sistema. Caixa de connexions elèctriques. El subministrament inclou un quadre incorporat al mateix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir. - Grau d'estanqueïtat mínim IP55. - Seccionador general. - Entrades de cablejat estanques per mitjà de premsa estopes. - Totes les connexions de potència i control mitjançant bornes.					
	HOSP	1				1,00 1,000

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
PEJ3-JS10	u Fan-coil conductes horitz.,ventil.centrifug,4 tubs,0.41 a 1.39 kW/ 0.61 a 1.83kW ,P=60Pa,230V,EC Inv.,safata condens.+bomba Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrifug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 0.41 a 1.39 kW de potència frigorífica màxima i 0.61 a 1.83 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 50 a 60 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb motor EC Inverter, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat Marca Daikin o equivalent. El subministrament inclou. - Equip fan coil 4T. - 2u. Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió. - 2u. Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230. - 4u. Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconexió del circuit hidràulic de connexió al equip. - 4u. Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip. - Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al baixant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió a la safata, sífó i injert a la canonada de baixant.	7				7,00
						7,000
PEJ3-JS11	u Fan-coil conductes horitz.,ventil.centrifug,4 tubs,0.60 a 2.57 kW/ 0.85 a 3.09kW ,P=60Pa,230V,EC Inv.,safata condens.+bomba Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrifug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 0.60 a 2.57 kW de potència frigorífica màxima i 0.85 a 3.09 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 50 a 60 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb motor EC Inverter, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat Marca Daikin o equivalent. El subministrament inclou. - Equip fan coil 4T. - 2u. Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió. - 2u. Vàlvula equilibradora de caudal pel Qn de l'equip. - 2u. Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230. - 4u. Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconexió del circuit hidràulic de connexió al equip. - 4u. Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip. - Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al baixant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió a la safata, sífó i injert a la canonada de baixant.	12				12,00
						12,000

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
PEJ3-JS12	u Fan-coil conductes horitz.,ventil.centrifug,4 tubs, 1.23 a 5.11 kW/ 2.18 a 7.62kW ,P= 60Pa,230V,EC Inv.,safata condens.+bomba Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrifug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 1.23 a 5.11 kW de potència frigorífica màxima i 2.18 a 7.62 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 50 a 60 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb motor EC Inverter, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat Marca Daikin o equivalent. El subministrament inclou. - Equip fan coil 4T. - 2u. Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-20 i els ràcords de connexió. - 2u. Vàlvula equilibradora de caudal pel Qn de l'equip. - 2u. Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230. - 4u. Vàlvules de tall de bola 3/4" AISI316L per la desconexió del circuit hidràulic de connexió al equip. - 4u. Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip. - Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al baixant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió a la safata, sífó i injert a la canonada de baixant.					
	H33	1				1,00
						1,000
PEJ9-JS01	u Fan-coil horitz.,tangencial,4 tubs,10,08/11,18kW.+safata,munt.sostre Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador tangencial, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 10,08 kW de potència frigorífica màxima i 11,18 kW de potència calorífica màxima, alimentació monofàsica de 230 V, amb safata de recollida de condensats, muntat superficialment al sostre. Marca Daikin model FWR08AFN o equivalent. El subministrament inclou. - Equip fan coil 4T. - 2u. Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió. - 2u. Vàlvula equilibradora de caudal pel Qn de l'equip. - 2u. Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230. - 4u. Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconexió del circuit hidràulic de connexió al equip. - 4u. Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip. - Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al baixant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió a la safata, sífó i injert a la canonada de baixant.					
	H23	1				1,00
						1,000
01.05.05.02 Instal·lació de conductes						
PE55-H9RI	m Junt elàstic planxa acer+elàstic 60mm+planxa acer,col. Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular					
	HOSP	1	7,30			7,30
						7,300

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PE54-JS01 m2 Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unió marc cargolat,munt./suports.manta MW,g=30mm,conduct.tèrm.>=0,035W/(m·K),alumini reforç.,exterior

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Incorporant Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,85714 m2·K/W, amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment.

UTA HOSPITALITZACIÓ	674,74	674,74
EXT. HOSP.	1	1,00

675,740

PE54-JS02 m2 Cond ac.galv.,0,8mm,+unió marc carg.,munt./suports.manta MW,g=50mm,conduct.tèrm.>=0,035W/(m·K),alumini reforç.recob.x.al,0,6mm

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Incorporant Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,85714 m2·K/W, amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment. Recobert amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis

UTA HOSPITALITZACIÓ	77,39	77,39
---------------------	-------	-------

77,390

PE42-48RM m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACCIÓ HOSPITALITZACIÓ	12,74	12,74
UTA HOSPITALITZACIÓ	2,58	2,58
EXTRACCIÓ HOSPITALITZACIÓ	8,2	8,20

23,520

PE42-48RI m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACCIÓ HOSP.	0,53	0,53
UTA HOSP.	54,33	54,33

54,860

PE42-48RF m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

UTA UCIP	11,74	11,74
UTA HOSP.	59,5	59,50

71,240

PE42-48RD m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACTOR HOSPITALITZACIÓ	12,2	12,20
---------------------------	------	-------

12,200

PE42-48R9 m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACTOR HOSP.	11,16	11,16
UTA HOSP.	2,61	2,61

13,770

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
PE42-48R7	m Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm,munt.superf. Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment					
	EXTRACTOR HOSP	39,26				39,26
	EXTRACTOR HOSP	2,9				2,90
						42,160
PE60-543Q	m2 Aïllament conductes manta MW,g=50mm,conduct.tèrm.>=0,039W/(m·K),là.m.alu.perp.fibr.,exterior Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,039 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,282 m2·K/W, amb làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fibres, classe de reacció al foc A1 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment					
	UTA HOSPITALITZACIÓ	86,49				86,49
						86,490
PE60-5422	m2 Aïllament conductes manta MW,g=30mm,conduct.tèrm.>=0,035W/(m·K),alumini reforç.,exterior Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,85714 m2·K/W, amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment					
		62,41				62,41
						62,410
PE41-38X4	m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=254mm,col. Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de 254 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat					
	UTA HOSP.	2,99				2,99
						2,990
PE41-38WT	m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+LV,D=230mm,col. Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 230 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat					
	UTA HOSP.	23,5				23,50
						23,500
PE41-38X1	m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=203mm,col. Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de 203 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat					
	UTA HOSP.	11,86				11,86
						11,860
PE56-B29X	u Tapa regis.cond.rect,400x300mm,xapa acer galvanit.,col. Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 400 x 300 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col·locada					
		4				4,00
						4,000
PE56-B2A0	u Tapa regis.cond.rect,300x200mm,xapa acer galvanit.,col. Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 300 x 200 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col·locada					
		4				4,00
						4,000

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
PE56-B2A1	u Tapa regis.cond.rect,250x150mm,xapa acer galvanit.,col. Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x 150 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada	4				4,00
						4,000
PE46-B2B2	u Tapa regis.cond.circ diàm.=250mm,250x150mm,xapa acer galvanit.,col. Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 250 mm de dimensions 250x 150 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada	8				8,00
						8,000
PE53-4UFB	m2 Formació conducte rect.MW,R>=0,75758m2·K/W,kraft Al refor. p/ext.+kraft Al refor. p/int.,encast.cel ras Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2·K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de paper kraft alumini reforçat, muntat encastat en el cel ras	143,06				143,06
	Conneixons a fan coil i embocadures de reixes					143,060
PEKB-JS09	u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plènum aïllat,comp.regul.,munt. - RI4 Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-E-4069 o equivalent. per a impulsio d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre modular registrable, acabat lacat blanc, amb plènum de connexio d'acer galvanitzat aïllant internament i boca de connexio circular de 314 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulació, muntat suspès al sostre. S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difusor					
	H9 - HAB 08	1				1,00
	H11 - HAB 09	1				1,00
	H15 - HAB 11	1				1,00
	H7 - HAB. 07	1				1,00
	H4 - HAB. 06	1				1,00
	H21 - HAB 14	1				1,00
	H17 - HAB 12	1				1,00
	H1 - HAB. 05	1				1,00
	H19 - HAB 13	1				1,00
	H13 - HAB 10	1				1,00
		1				1,00
						11,000
PEKM-JS02	u Reixeta retorn ales fixes 600x400mm,amb plènum , comporta ,fixada bastiment - RR8 Reixeta de retorn d'aletes horitzontals pintada blanca RAL-9010 amb plènum de connexio lateral i comporta de regulació incorporada fixada a bastimens sobre cel ras. Marca Koolair 2045H o equivalent					
	H9 - HAB 08	1				1,00
	H11 - HAB 09	1				1,00
	H15 - HAB 11	1				1,00
	H7 - HAB. 07	1				1,00
	H4 - HAB. 06	1				1,00
	H21 - HAB 14	1				1,00
	H17 - HAB 12	1				1,00
	H1 - HAB. 05	1				1,00
	H19 - HAB 13	1				1,00
	H13 - HAB 10	1				1,00

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
------	-------	-----	----------	---------	--------	-----------

10,000

PEKL-JS01 **u** **Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. - RA1**

Reixeta d'impulsió o retorn llineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 300x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal. Marca Koolair 31-45-300x100-MM-O o equivalent

S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difusor

H1	1	1,00
H4	1	1,00
H7	1	1,00
H9	1	1,00
H11	1	1,00
H15	1	1,00
H17	1	1,00
H19	1	1,00
H21	1	1,00
H23	2	2,00

11,000

PEKL-JS02 **u** **Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. - RA2**

Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 400x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal. Marca Koolair 31-45-400x100-MM-O o equivalent

S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difusor

H13	1	1,00
-----	---	------

1,000

PEKB-JS11 **u** **Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plènum aïllat,comp.regul.,munt. - RA4**

Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-2460 o equivalent. per a impulsio d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre modular registrable, acabat lacat blanc, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat aïllant internament i boca de connexió circular de 249 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulació, muntat suspès al sostre.

S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difusor

H24	1	1,00
-----	---	------

1,000

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
PEKL-JS04	u Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. - RE1 Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 400x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal. Marca Koolair 31-45-400x100-MM-O o equivalent S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difusor					
	H1 - RET	1				1,00
	H4 - RET	1				1,00
	H7 - RET	1				1,00
	H9 - RET	1				1,00
	H11 - RET	1				1,00
	H15 - RET	1				1,00
	H17 - RET	1				1,00
	H19 - RET	1				1,00
	H21 - RET	1				1,00
						9,000
PEKL-JS05	u Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. - RE2 Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 500x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal. Marca Koolair 31-45-500x100-MM-O o equivalent S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difusor					
	H15	1				1,00
						1,000
PEKL-JS09	u Reixeta retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. - RE6 Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 300x300 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal. Marca Koolair 20-45-300x300-MM-O o equivalent S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difusor					
	H23	1				1,00
						1,000
PEP6-8FV3	u Boca extracció D.connex.=100mm,D.ext.=140mm,acer galv.pintat,fix.cargols+ajust.cabal sortida Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paredre i ajustada a cabals de sortida					
	BANYS HABITACIONS	10				10,00
						10,000

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

01.05.05.03 Instal·lació hidràulica exterior aigua de climatització

PF1A-DURE m Tub acer negre s/sold.(S),2"1/2,sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2"1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Pintat amb capa d'imprimació antioxidant.
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements de suportació de la canonada.

UTA HOSP FRED	2	65,00	130,00
			130,000

PF1A-DURA m Tub acer negre s/sold.(S),1",sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Pintat amb capa d'imprimació antioxidant.
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements de suportació de la canonada.

UTA HOSP CALOR	2	65,00	130,00
			130,000

PFQ0-3KXD m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=50mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

UTA HOSP FRED - EXT.	2	65,00	130,00
			130,000

PFQ0-3KTH m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=40mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

UTA HOSP CALOR - EXT.	2	65,00	130,00
			130,000

PFR0-3NHQ m Recob.tèrm.canonades alum.,D=70mm,g=0,6mm,dific.mitjà,superf.
Recobriments d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

UTA HOSP FRED - EXT.	2	65,00	130,00
UTA HOSP CALOR - EXT.	2	65,00	130,00
			260,000

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
PN44-FANR	u Vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor manual,superf. Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment					
	HOSP		4			4,00
						4,000
PN44-FA00	u Vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor manual,superf. Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment					
	HOSP		2			2,00
						2,000
PNC2-H3Q7	u Vàlvula equilibrat estàtic+brides,llautó,DN= 65 mm,col. Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de llautó i 65 mm de diàmetre nominal, col·locada					
	HOSP		3			3,00
						3,000
PNE1-7647	u Filtre colador en "Y",+brides,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat superf. Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment					
	HOSP		1			1,00
						1,000
PNE1-764A	u Filtre colador en "Y",+brides,DN=40mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat superf. Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment					
	HOSP		1			1,00
						1,000
PFM3-8G60	u Manig.EPDM+brides,DN=65mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat Manigueta antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat					
	HOSP		2			2,00
						2,000

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
PFM3-8G62	u Manig.EPDM+brides,DN=32mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat Manigueta antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 32 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat					
	HOSP	2				2,00
						2,000
PN38-EBYK	u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1,PN=10bar,superf. Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment					
	HOSP	9				9,00
						9,000
PEUC-51AT	u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8" Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturbació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat					
	HOSP	4				4,00
						4,000
PEUE-6YPS	u Termòmetre bimetal·lic,beina D=1/2",esfera 100mm,<= 120°C,col.rosca Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat					
	HOSP	4				4,00
						4,000
PEU9-10QL8	u Manòmetre de 0 a 10bar,esfera 100mm,connex.1/2"G,inst. Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2" G, instal·lat					
	HOSP	4				4,00
						4,000
PN13-JS02	u Connexió a instal·lació existent circuit UTA Hospitalització Treballs per la connexió a la instal·lació existent de la xarxa de distribució d'aigua de climatització al col·lector de distribució existent a la sala tècnica central de la planta segona del centre. Inclou coordinació per l'aturada de la instal·lació, buidatge, picatges, ampliació de col·lector, muntatge de vàlvules i reestabliment del servei. Inclou treballs en horari nocturn o a conveniència del centre.					
		1				1,00
						1,000

01.05.05.04 Instal·lació hidràulica interior aigua de climatització

PF42-65H8	m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),18x0.7,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf. Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
	HOSP - FREDIA	235,20				235,20
	HOSP - CALENTA	263,80				263,80
						499,000

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
PF42-65H9	m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),22x0.7,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf. Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
	HOSP - FREDÀ	65,40				32,70 0.5
	HOSP - CALENTA	52,40				26,20 0.5
						58,900
PF42-65HA	m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),28x0.8,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf. Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
	HOSP - FREDÀ	55,60				55,60
	HOSP - CALENTA	57,60				57,60
						113,200
PF42-65HD	m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf. Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
	HOSP - FREDÀ	28,20				28,20
	HOSP - CALENTA	33,60				33,60
	UCIP - CALENTA	4,20				4,20
						66,000
PF42-65HG	m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.2,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf. Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
	HOSP - FREDÀ	23,00				23,00
						23,000
PFQ0-JT38	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCFE-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					
	HOSP - FREDÀ	235,20				235,20
	HOSP - CALENTA	263,80				263,80
						499,000
PFQ0-JCCS	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFE-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					
	HOSP - FREDÀ	65,40				32,70 0.5

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
	HOSP - CALENTA		52,40			26,20 0.5
						58,900
PFQ0-I6C2	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFE-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					
	HOSP - FREDA		55,60			55,60
	HOSP - CALENTA		57,60			57,60
						113,200
PFQ0-I6C4	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,s/HCFE-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					
	HOSP - FREDA		28,20			28,20
	HOSP - CALENTA		33,60			33,60
	UCIP - CALENTA		4,20			4,20
						66,000
PFQ0-3L06	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=42mm,g=32mm,s/HCFE-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					
	HOSP - FREDA		23,00			23,00
						23,000
PN13-ECDJ	u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=4",PN=10bar,llautó/llautó,seient metàl·lic,eix llautó,volant acer,superf. Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 4", de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment					
		2				2,00
						2,000
PN13-ECCX	u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=1",PN=10bar,llautó/llautó,seient metàl·lic,eix llautó,volant acer,superf. Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1", de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment					
		12				12,00
						12,000
PEUC-51AT	u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8" Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat					
	HOSP	2				2,00
						2,000

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

01.05.05.06 Conceptes complementaris

ZZZA-CL01

PA Ajudes de ram de paleta i serraller instal·lació de climatització

Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació de climatització i ventilació.

Incloent les obertures necessàries de façana per la entrada d'equips de climatització o conductes als recintes a climatitzar. Inclouent la reposició d'aquestes amb el mateix acabat que l'existent.

Incloent les obertures necessàries a cobertes o a façana pel pas de conductes o altres elements considerant la reposició dels tancaments amb el mateix acabat que l'existent.

Incloent les sub estructures i suports pel muntatge de canonades i conductes. Pintats amb capa d'imprimació antioxidant i pintura d'acabat.

Inclou:

* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008

* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus

* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició inclouent cànon.

* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,8

0,800

0,800

ZZZP-PMC1

PA Posada en marxa - Instal·lació de climatització

Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació de climatització. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.

1

1,000

1,000

PEVA-JS02

u Legalització instal·lació climatització i ventil·lació

Legalització de la instal·lació de baixa tensió davant tots els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització de posada en marxa, inclou la confecció de la butlleta d'instal·lació, projecte i certificat final d'obra i instal·lació. Queden inclosos visats pel col·legi professional corresponent, així com la documentació "As-Built", manuals, catàlegs i certificats pertinents. S'inclou els tràmits i taxes a abonar davant els organismes públics.

1

1,00

1,000

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

01.05.08 Instal·lació elèctrica

01.05.08.01 Instal·lacions elèctriques

01.05.08.01.05 Quadres, subquadres i equips

PG10-JS13

u SQ. Habitació

Quadre elèctric per una intensitat nominal de 20A, lcc 10 kA i IP30.

La configuració elèctrica segons esquemes unifilars (veure apartat plànols del projecte) considerant i incloent en l'abast de la partida:

- Envoltent metàl·lic de la gamma PrismaSeT XS Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sortida de cablejat per passadís central i el conjunt d'accionaments de tipus modular.

- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a l'esquema unifilar.

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliurament de còpia en paper i digital al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del quadre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les línies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'entrada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el cablejat del quadre).

Tot inclòs i en funcionament (mà d'obra, petits treballs d'obra civil, transport, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, materials de construcció i provat).

10

10,00

10,000

01.05.08.01.06 Línies principals i secundaries

PG33-E43V

m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

L03.01

26,00

26,00

L03.02

26,00

26,00

L03.03

26,00

26,00

L03.04

26,00

26,00

L03.05

15,00

15,00

L03.06

15,00

15,00

L03.07

15,00

15,00

L03.08

15,00

15,00

L03.09

36,00

36,00

L03.10

36,00

36,00

L03.11

14,00

14,00

L03.12

25,00

25,00

L03.13

25,00

25,00

L03.14

25,00

25,00

L03.15

25,00

25,00

L0X.01.01

10

6,00

60,00

L0X.01.02

10

6,00

60,00

470,000

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
------	-------	-----	----------	---------	--------	-----------

PG33-E43W m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

L04.11		12,00	12,00
L04.12		12,00	12,00
L04.13		12,00	12,00
L04.14		21,00	21,00
L04.15		21,00	21,00
L04.16		22,00	22,00
L04.17		22,00	22,00
L04.18		27,00	27,00
L04.19		16,00	16,00
L04.20		16,00	16,00
L04.21		16,00	16,00
L04.22		14,00	14,00
L04.23		18,00	18,00
L04.24		18,00	18,00
L04.25		16,00	16,00
L04.26		16,00	16,00
L04.27		15,00	15,00
L04.28		15,00	15,00
L04.29		15,00	15,00
L04.30		15,00	15,00
L04.31		40,00	40,00
L04.32		35,00	35,00
L04.33		40,00	40,00
L04.34		27,00	27,00
L04.35		40,00	40,00
L04.36		25,00	25,00
L04.37		25,00	25,00
L04.38		25,00	25,00
L04.39		25,00	25,00
L04.40		25,00	25,00
L0X.01.03	10	10,00	100,00
L0X.01.04	10	14,00	140,00
L0X.01.05	10	14,00	140,00
L0X.01.06	10	16,00	160,00

1.186,000

PG33-E43X m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

L04.01		14,00	14,00
L04.02		18,00	18,00
L04.03		21,00	21,00
L04.04		25,00	25,00
L04.05		29,00	29,00
L04.06		35,00	35,00
L04.07		37,00	37,00
L04.08		32,00	32,00
L04.09		25,00	25,00
L04.10		22,00	22,00

258,000

PG33-E44W m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

ALIM. EXT. HOSP		70,00	70,00
-----------------	--	-------	-------

70,000

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
PG33-E44X	m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.canal/safata Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					
	ALIM. UTA. HOSP		70,00			70,00
						70,000
PG33-JS01	u Instal·lació i connexió receptor - potència Punt d'instal·lació a receptor de força incloent caixa de connexió, tub de conducció, cablejat, connexionat i marcatge de l'element.					
	PASSADÍS HOSP	5				5,00
	HAB 05	8				8,00
	HAB 06	6				6,00
	HAB 07	6				6,00
	HAB 08	6				6,00
	HAB 09	6				6,00
	HAB 10	9				9,00
	SALA ESTAR FAMIL	7				7,00
	HAB 11	6				6,00
	HAB 12	6				6,00
	HAB 13	6				6,00
	HAB 14	6				6,00
						77,000
01.05.08.01.08 Elements finals i mecanismes						
PG60-JS03	u Caixa mec.central. 3columnes 3preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc, preses veu i dades RJ45 doble cat.6 F/UTP, Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 3 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 taper cegues, 1 presa de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastrada incloent caixa. Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equivalent. REF. LLOC TREBALL IMPRESSORA					
	SALA ESTAR FAMIL	1				1,00
						1,000
PG60-JS05	u Presa corrent,tipus mod 2 mec, .2mòd.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu sup.,munt.caixa/bast. Presa de corrent de tipus modular per 2 mecanismes de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu superior, muntada sobre caixa o bastidor incloent caixa. Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equivalent.					
	PASSADÍS HOSP	1				1,00
	HAB 05	5				5,00
	HAB 06	4				4,00
	HAB 07	4				4,00
	HAB 08	4				4,00
	HAB 09	4				4,00
	HAB 10	6				6,00
	SALA ESTAR FAMIL	5				5,00
	HAB 11	4				4,00
	HAB 12	4				4,00
	HAB 13	4				4,00
	HAB 14	4				4,00
						49,000

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
PG6O-77N4	u Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu sup.,munt.caixa/bast. Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu superior, muntada sobre caixa o bastidor Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equivalent.					
	PASSADÍS HOSP	2				2,00
		3				3,00
		1				1,00
		13				13,00
						19,00
PG6H-CUIT	u Kit mecanismes,2 elements,1 endoll+1 presa TV+1 RJ45,+marc i bastidor,encastat Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll+1 presa TV+1 presa RJ45, amb marc i bastidor, encastat Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equivalent.					
	HAB 05	1				1,00
	HAB 06	1				1,00
	HAB 07	1				1,00
	HAB 08	1				1,00
	HAB 09	1				1,00
	HAB 10	1				1,00
	SALA ESTAR FAMIL	1				1,00
	HAB 11	1				1,00
	HAB 12	1				1,00
	HAB 13	1				1,00
	HAB 14	1				1,00
	SALA SESIONS	1				1,00
						12,00
01.05.08.01.09 Canalitzacions						
PG2J-JS01	m Safata reixa acer electrozincat,60mmx200mm,col.s/sup.horitz. Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport					
	HOSP. POT.	33,00				33,00
	HOSP. CONT.					
						33,00
PG2J-4BH4	m Safata reixa acer electrozincat,60mmx60mm,col.s/sup.horitz. Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 60 mm i amplària 60 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport					
	HOSP. POT.	108,00				108,00
	HOSP. CONT.	129,00				129,00
						237,00
PG2N-EUI8	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=40mmaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort					
		163	0,50			81,50
						81,50

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
PG2N-EUIA	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=32mmaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	163	1,00			163,00 163,000
PG2N-EUHZ	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mmaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	163	2,00			326,00 326,000
PG2N-EUI3	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	163	4,00			652,00 652,000
PG2N-EUI5	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mmaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	163	2,00			326,00 326,000

01.05.08.01.12 Conceptes complementaris

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
ZZZA-EL01	PA Ajudes de ram de paleta instal·lació elèctrica Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació elèctrica. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Estimat en un 3% de la valor global de la instal·lació.					
		0,35				0,350
						0,350
ZZZP-PME1	PA Posada en marxa - Instal·lació elèctrica Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.					
		0,35				0,350
						0,350
01.05.08.01.13 Legalitzacions						
LEGA-EL01	Inscripció instal·lació BT Legalització de la instal·lació de baixa tensió davant tots els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització de posada en marxa, inclou la confecció de la butlleta d'instal·lació, projecte i certificat final d'obra i instal·lació. Queden inclosos visats pel col·legi professional corresponent, així com la documentació "As-Built", manuals, catàlegs i certificats pertinents. S'inclou els tràmits i taxes a abonar davant els organismes públics.					
		1				1,00
						1,000
01.05.09 Instal·lació d'enllumenat						
01.05.09.07 Lluminares						
PH23-JS02	u Llumenera panell LED,60x60cm,28.5W,3600lm,IP20/44,4000K,encastada Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 28.5 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP20/44, de temperatura de color 4000 K, munt. encastada. Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió i segellat final. Philips RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC o similar.					
HOSP		35				35,00
						35,000

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
PH23-JS03	u Llumenera panell LED,60x60cm,38/26W,3600/4000lm,IP20/44,4000K,encastada Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 38/26 W de potència de la llumenera, 3600/4300 lm de flux lluminós, protecció IP20/44, de temperatura de color 4000 K, munt. encastada. Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió i segellat final. Philiphs RC132V G6 31_36_43S/830 PSU W60L60 OC o similar.					
	HOSP	3				3,00
						3,000
PH23-JS05	u Downlight,10.7W,d150mm1200lm,IP20/54,4000K,encastada Downlight de diàmetre 150mm, de 10.7 W de potència de la llumenera, 1200 lm de flux lluminós, protecció IP20/54, de temperatura de color 4000 K, munt. encastada. Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió i segellat final. Philiphs DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54 o similar.					
	HOSP	30				30,00
						30,000
PH23-JS08	u Llumenera lineal Slackline gen.2,2000mm,860lm,regulable DALI,4000K,encastada Llumenera lineal Slackline recessed gen.2 , 2000mm, 860 lm de flux lluminós, regulable DALI, de temperatura de color 4000 K, munt. encastada. Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió i segellat final. Philiphs Slackline recessed gen.2 o similar.					
	HOSP	36				36,00
						36,000
PH23-JS09	u Llumenera lineal en perfil LED per mobiliari Subministrament i muntatge de llumera de tira led per muntatge en mobiliari. El subministrament inclou: - Carril lineal d'alumini anoditzat amb difusor opal de policarbonat - Tira LED On Performance 9,6 48 blanc càlid - 3000K CRI 90 IP 20 4250lm - Font d'alimentació protegida per muntatge en mobiliari IP 67 Marca LedsC4 o equivalent.					
		3				3,00
						3,000
01.05.09.08	Lluminàries emergència					
PH57-B36R	u Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,170 a 200lm,auton< 2h,,forma rect.,policarbon.,preu alt, col.encastat Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma circular amb difusor de lent circular i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat Electrozemper LSR3200LXP2 o equivalent					
		14				14,00
						14,000

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
PH57-JS01	u Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,170 a 200lm,auton< 2h,,forma rect.,policarbon.,preu alt, col.encastat Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma circular amb difusor de lent de passadís i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat Electrozemper LSR3201LXP2 o equivalent					
		6				6,00
						6,000
01.05.09.09	Cablejat i canalitzacions					
PG8Z-HD34	m Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat p/parells,LSZH Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat					
	HOSP POLS.	3	3,00			9,00
	HOSP	50	3,00			150,00
						159,000
PG33-JS02	u Instal·lació i connexió receptor monofàssic - enlluernant i elements Punt d'instal·lació a receptor monofàssic d'enllumenat incloent caixa de connexió, tub de conducció, cablejat, connexionat i marcatge de l'element.					
	HOSP	4				4,00
	HOSP	35				35,00
	HOSP	22				22,00
	HOSP	32				32,00
	HOSP	50				50,00
		3				3,00
	EMERG	18				18,00
	EMERG	13				13,00
						177,000
01.05.09.10	Mecanismes					
PG86-JS01	u Detector moviments,conex.cable,p/caixa univ.+placa+marc preu alt,a/accessoris PIR Detector de moviment, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat					
	HOSP	14				14,00
						14,000
PG6D-6OKM	u Interruptor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,a/marc p/mec.universal 1elem.preu alt,a/línia					
	HOSP	19				19,00
						19,000
PG6D-6OKY	u Interruptor doble,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,a/marc p/mec.universal 1elem.preu alt,a/línia Interruptor doble de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat, amb marc per a mecanisme universal d'1 element de preu alt, tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-U					
	HOSP	1				1,00
						1,000

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

01.05.09.12 Conceptes complementaris

PHV1-JS03 u Integració nova instal·lació DALI al servidor DALI existent.

Treballs corresponent a la integració de la nova instal·lació regulada per protocol DALI al servidor DALI existent al centre.

10

10,00

10,000

ZZZA-IL01 PA Ajudes de ram de paleta instal·lació enllumenat

Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació d'enllumenat.

Incloent el replanteig, marcatge, validació de les posicions de les llumeneres.

Inclouent la execució dels forats per les llumeneres encastades, els acabats i el segellat de les mateixes.

Inclou:

* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008

* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus

* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.

* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,35

0,35

0,350

ZZZP-PMIL PA Posada en marxa - Instal·lació enllumenat - CQ

Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.

Inclou mesures de nivells d'il·luminació a tots els box de la UCIP, passadissos i habitacions d'hospitalització.

0,35

0,35

0,350

ZZZD-DIL1 PA Documentació As Built - Enllumenat

Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació d'electricitat incloent:

* Plànols i esquemes as-built.

* Memòria descriptiva i de funcionament.

* Catàlegs i documentació tècnica dels equips.

* Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.),

* Proves de posada en marxa d'equips.

* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.

* Llistat de proveïdors.

0,35

0,35

0,350

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

01.05.10 Instal·lació telecomunicacions i xarxa

01.05.10.02 Rack, dades(cablejat estructurat)

01.05.10.02.01 Equips

PP73-674N u Armari metàl·lic+bastid.rack 19",47 U,2200x800x800mm,1 comp.,a/porta vidre+pany,a/laterals,desmunt.,col.

Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 47 unitats d'alçària, de 2200 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat

1

1,00

1,000

PP75-66XV u Caixa FO fixa+extraïble,p/term.diracte,p/24xSC simplex/LC duplex,1U,p/armar.rack 19"fix.mec.

Caixa de fibra òptica fixa, extraïble, per a terminació directe, per a 24 connector SC simplex/LC duplex, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19", fixada mecànicament

1

1,00

1,000

PP7A-H9LM u Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps(RJ45)+4 ports 1/10Gbps(SFP),PoE/PoE+,enracable,gestionable

Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat

Marca Cisco model Catalyst 9200 equipat amb:

C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials

1 C9200L-DNA-E-48 C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license - € 0,00 €

1 C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license

1 C9200L-NW-E-48 C9200L Network Essentials, 48-port license - € 0,00 €

1 CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable - € 0,00 €

1 PWR-C5-BLANK Config 5 Power Supply Blank - € 0,00 €

2 C9200-STACK-BLANK Catalyst 9200 Blank Stack Module - € 0,00 €

1 C9K-ACC-RBFT RUBBER FEET FOR TABLE TOP SETUP 9200 and 9300 - € 0,00 €

1 C9K-ACC-SCR-4 12-24 and 10-32 SCREWS FOR RACK INSTALLATION, QTY 4 - € 0,00 €

1 CAB-GUIDE-1RU 1RU CABLE MANAGEMENT GUIDES 9200 and 9300 - € 0,00 €

1 NETWORK-PNP-NONE Network Plug-n-Play Opt Out SKU

2

2,00

2,000

PP7C-66U3 u Panell int.fix,24 RJ45 cat.6a S/FTP, p/rack 19",1U,a/org.cablesfixat mecànicament

Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament

6

6,00

6,000

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
PP7C-JS01	u Guia passacables pannell 19" Guia passacable per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament	6				6,00
						6,000
PP7K-HCQZ	u Adaptador òptic p/2 LC dúplex SM,p/muntat s/sup.ó repart.òptic Adaptador òptic per a 2 connectors LC dúplex monomode, muntat sobre suport o sobre repartidor òptic	24				24,00
						24,000
PP7H-JS04	u Subministrament i muntatge de fuetó 1m cat.6a	96				96,00
						96,000
PP4A-66HN	u Cable xarxa FO,duplex,SC/PC-SC/PC,fibra MM OM3,LSZH,Dca-s1, d1, a1,D=,2mm,l=5m,inst. Cable de xarxa de fibra òptica del tipus duplex, amb connectors SC/PC - SC/PC, amb fibra multimode OM3, coberta de compost lliure d'halogens de baixa emissió de fums opacs i no propagador de la flama (LSZH) segons normes UNE-EN 60332 i UNE-EN 60754, classe de reacció al foc Dca-s1, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diàmetre i de 5 m de llargària, instal·lat	4				4,00
						4,000
01.05.10.02.02 Cablejat i canalitzacions						
PP44-Z0UX	m Cable transm.dades,4par.,cat.6a U/FTP,poliiolefina/poliiolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,col.tub/canal Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal					
	HABITACIÓ 05	10	39,00			362,70 0.93
	VESTÍBUL HABITACIÓ 05	1	33,00			30,69 0.93
	HABITACIÓ 06	6	46,00			256,68 0.93
	VESTÍBUL HABITACIÓ 06	1	47,00			43,71 0.93
	HABITACIÓ 07	7	47,00			305,97 0.93
	HABITACIÓ 08	7	49,00			318,99 0.93
	HABITACIÓ 09	7	56,00			364,56 0.93
	HABITACIÓ 10	11	55,00			562,65 0.93
	HABITACIÓ 11	7	57,00			371,07 0.93
	HABITACIÓ 12	7	52,00			338,52 0.93
	HABITACIÓ 13	7	48,00			312,48 0.93
	HABITACIÓ 14	7	42,00			273,42 0.93
	SALA D'ESTAR FAMILIAR	3	61,00			170,19 0.93
	TCAI	21	35,00			683,55 0.93
	SALA DE TREBALL INFERMERIA	18	29,00			485,46 0.93
	SALA DE CURES	2	22,00			40,92 0.93
	SALA DE METGES PEDIATRIA PLANTA	22	29,00			593,34 0.93
	SALA D'ESPECIALISTES	9	26,00			217,62 0.93
	SALA DE SESIONS	8	21,00			156,24 0.93
	PASSADÍS	6	35,00			195,30 0.93
	PASSADÍS	1	43,00			39,99 0.93
	CCTV	3	45,00			125,55 0.93
						6.249,600
PP7H-JS01	u Certificació de punt de xarxa segons EN50173 Certificació de punt de xarxa instal·lat segons UN 20173, EN 50174, EN 50346 i EN 50310 segons criteri del client. S'inclou el testeig, el lliurament de l'informe al client i la identificació a cada extrem del punt.					
	H1	9				9,00
	H2	1				1,00

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
	H3					
	H4	6				6,00
	H5	1				1,00
	H6					
	H7	7				7,00
	H8					
	H9	7				7,00
	H10					
	H11	7				7,00
	H12					
	H13	10				10,00
	H14					
	H15	7				7,00
	H16					
	H17	7				7,00
	H18					
	H19	7				7,00
	H20					
	H21	7				7,00
	H22					
	H23	3				3,00
	H24	21				21,00
	H25	6				6,00
	H26					
	H27	2				2,00
	H28	8				8,00
	H29	18				18,00
	H30	2				2,00
	H31	22				22,00
	H32	9				9,00
	H33	8				8,00
	H34	4				4,00
	H35	4				4,00
	H36	7				7,00
	H37					
	H38	1				1,00
	H39					
	H40					
	H41					
	H42					
	H43					
	CCTV	3				3,00
						194,000
PG2N-EUI3	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort					
	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort					
	HABITACIÓ 05	10	2,00			20,00
	VESTÍBUL HABITACIÓ 05	1	2,00			2,00
	HABITACIÓ 06	6	2,00			12,00
	VESTÍBUL HABITACIÓ 06	1	2,00			2,00
	HABITACIÓ 07	7	2,00			14,00
	HABITACIÓ 08	7	2,00			14,00
	HABITACIÓ 09	7	2,00			14,00
	HABITACIÓ 10	11	2,00			22,00
	HABITACIÓ 11	7	2,00			14,00
	HABITACIÓ 12	7	2,00			14,00
	HABITACIÓ 13	7	2,00			14,00
	HABITACIÓ 14	7	2,00			14,00
	SALA D'ESTAR FAMILIAR	3	2,00			6,00
	TCAI	21	2,00			42,00
	SALA DE TREBALL INFERMERIA	18	2,00			36,00
	SALA DE CURES	2	2,00			4,00
	SALA DE METGES PEDIATRIA PLANTA	22	2,00			44,00
	SALA D'ESPECIALISTES	9	2,00			18,00
	SALA DE SESIONS	8	2,00			16,00
	PASSADÍS	6	2,00			12,00
	PASSADÍS	1	2,00			2,00
						336,000

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PG2N-EUI5 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mmaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

HABITACIÓ 05	10	2,00	20,00
VESTÍBUL HABITACIÓ 05	1	2,00	2,00
HABITACIÓ 06	6	2,00	12,00
VESTÍBUL HABITACIÓ 06	1	2,00	2,00
HABITACIÓ 07	7	2,00	14,00
HABITACIÓ 08	7	2,00	14,00
HABITACIÓ 09	7	2,00	14,00
HABITACIÓ 10	11	2,00	22,00
HABITACIÓ 11	7	2,00	14,00
HABITACIÓ 12	7	2,00	14,00
HABITACIÓ 13	7	2,00	14,00
HABITACIÓ 14	7	2,00	14,00
SALA D'ESTAR FAMILIAR	3	2,00	6,00
TCAI	21	2,00	42,00
SALA DE TREBALL INFERMERIA	18	2,00	36,00
SALA DE CURES	2	2,00	4,00
SALA DE METGES PEDIATRIA PLANTA	22	2,00	44,00
SALA D'ESPECIALISTES	9	2,00	18,00
SALA DE SESIONS	8	2,00	16,00
PASSADÍS	6	2,00	12,00
PASSADÍS	1	2,00	2,00

336,000

01.05.10.02.03 Elements de camp

PP7A-H9LE u Punt inalàmbric 2,4/5GHz,IEEE802.11b/g/n/ac,antenes omni,5dBi,interior,(WEP,WPA,WPA2)

Punt d'accés inalàmbric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE/PoE+ segons normes IEE 802.3 af/at, per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat

HOSP	5	5,00
------	---	------

5,000

PP7H-JS03 u Subministrament i muntatge de fuetó 0.3m cat.6a

HOSP	9,00
------	------

9,000

PP7H-7839 u Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a F/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu alt,munt.caixa/bast.

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor incloent el marcatge i identificació del punt al rack i a la presa.

HOSP	171,00
------	--------

171,000

01.05.10.03 Sistema comunicació pacient - control

PP2F-JS01 u Punt de control d'infermeria

Central de comunicació i punt de control d'infermeria marca Getronics iCall290 ref. NWATGR0100 o equivalent. Completament muntat i provat.

TCAI	1	1,00
------	---	------

1,000

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
PP2F-JS03	u Dispositiu de veu iCall 206 equipat amb Handset , relé, pp de pm, muntat Subminsitrament i muntatge de central de comunicació marca Getronics iCall206 SIP-RGB ref. NWASIN0206 o equivalent. Inclou pera magnètica Handset ref. NWCAIN1303 i el relé pel control de llums ref. NWCAIN1400 Completament muntat i provat.					
	HOSP.		12			12,00
						12,000
PP2F-JS04	u Punt de control de pacient iCall220 SIP-Touch (FLUSH), pp de pm, muntat Subminsitrament i muntatge de punt de control de pacient Getronics iCall220 SIP-Touch (FLUSH) ref. NWATES0102 o equivalent. Completament muntat i provat.					
	HOSP.		10			10,00
						10,000
PP2F-JS05	u Tirador de bany iCall350 LB-T, pp de pm, muntat Subminsitrament i muntatge de tirador de bansy ref. NWAES2500 o equivalent. Inclou caixetí d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXX-NO0100. Inclouent la corda tirador Pull cord (2M) ref. PWBXGA1100. Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall585 Completament muntat i provat.					
	HOSP.		10			10,00
						10,000
PP2F-JS06	u Pilot lluminós iCall 585 LBKL-IO (GWR), marc, pp de pm, muntat Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encastat a la entrada de cada habitació o box de la marca Getronics ref. NWBAES3851 o equivalent. Inclou caixetí d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100. Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall350 Completament muntat i provat.					
	HOSP.		10			10,00
						10,000
PP2F-JS07	u Configuració dispositius i posta en marxa Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encastat a la entrada de cada habitació o box de la marca Getronics ref. NWBAES3851 o equivalent. Inclou caixetí d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100. Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall350 Completament muntat i provat.					
			0,5			0,50
						0,500

01.05.10.06 Conceptes complementaris

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
ZZZA-TX01	PA Ajudes de ram de paleta instal·lació telecomunicacions Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paletaria necessaris per a la instal·lació de telecomunicacions. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.					
		0,35				0,350
						0,350
ZZZP-TX01	PA Posada en marxa - Sistemes de telecomunicacions i xarxa - CQ Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.					
		0,35				0,35
						0,350
ZZZD-TX01	PA Documentació As Buill - Telecomunicacions i xarxa Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació d'electricitat incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.), * Proves de posada en marxa d'equips. * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors.					
		0,35				0,35
						0,350
01.05.11	Instal·lació audiovisuals, TV					
01.05.11.02	Cablejat i canalitzacions					
PP41-73D6	m Cable coaxial RG11 A/U Cu flexible,aïllam.PE,pant.trena Cu (>= 95%),cob.LSHZ,n/propag.flama,Dca-s2, d2, a2,75ohm,col.tub Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub					
		40,00				40,00
						40,000

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
PG2N-EUI3	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort		40,00			40,00
						40,000
01.05.11.03	Elements terminals					
PP15-6PRF	u Presa senyal R/TV-SAT,deriv.final,tipus univ.a/tapa,preu alt,marc p/mec.universal,a/línia Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal amb tapa, de preu alt encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada		10			10,00
						10,000
PPD4-4RLG	u Derivador p/cable coaxial 4 deriv.12-25 dB,munt.superf.+connectat Derivador per a cable coaxial de 4 derivacions i una atenuació de dotze a vint-i-cinc decibels, muntat superficialment i connectat		2			2,00
						2,000
PPD4-4RLH	u Derivador p/cable coaxial 2 deriv.12-25 dB,munt.superf.+connectat Derivador per a cable coaxial de 2 derivacions i una atenuació de dotze a vint-i-cinc decibels, muntat superficialment i connectat		1			1,00
						1,000
01.05.11.04	Conceptes complementaris					
ZZZA-TV01	PA Ajudes de ram de paleta instal·lació audiovisuals Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació de telecomunicacions. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.		0,5			0,500
						0,500

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
ZZZP-TV01	PA Posada en marxa - Sistemes audiovisuals - CQ Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.					
		0,5				0,50
						0,500
ZZZD-TV01	PA Documentació As Buill - Audiovisuals Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació d'electricitat incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.), * Proves de posada en marxa d'equips. * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors.					
		0,5				0,50
						0,500
01.05.12	Instal·lació protecció contra incendi					
01.05.12.02	Escomesa					
OM32-JS01	Connexió nova instal·lació BIE's a xarxa existent. Treballs per la connexió de varis punts de la nova xarxa de BIE's als muntants existents. Els treballs inclouen: - Coordinació amb els equips de manteniment del centre. - Buidatge de la instal·lació segons indicacions del centre. - Connexió de la nova instal·lació. - Emplenat del circuit i reestabliment del servei.					
		1				1,00
						1,000
01.05.12.03	Equips d'extinció					
PM20-DG4L	u BIE-25,armari xapa pintada,p/mànega+extintor porta mànega d'acer+metacri. i porta extintor de xapa pintada,(mànega 20m),p/col.e Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor, amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg., per a col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d'accésoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge					
		1				1,00
						1,000
PM32-DZ3Z	u Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret					
		2				2,00
						2,000

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
PM32-DZ48	u Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	1				1,00 1,000
PMS0-6Z10	u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.adherit Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	1 2 1				1,00 2,00 1,00 4,000
01.05.12.04 Canonades i accessoris						
PF22-AIG5	m Tub acer E190 galv.,35x1.5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf. Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	22,00				22,00 22,000
01.05.12.05 Detecció i alarma						
PM15-4IDC	u Sensor fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base superfície,munt.superf. Fotjat Sostre					3,00 14,00 17,000
PM15-4ICY	u Sensor tèrm. termoveloc.,instal.analògica,UNE-EN 54-5,+base superfície,munt.superf. Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment Ziton ref. ZP720-3 o equivalent compatible amb el sistema de detecció existent.					10,00 10,000
PM17-386V	u Polsador alarma,instal·lació analògica>manual+rearmable,direccionable,UNE-EN 54-11,munt.superf. Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment Inclou polsador, base i tapa protectora. Ziton ref. ZP886R + N-MC-BB-R + N-MC-FC o equivalent compatible amb el sistema de detecció existent.					2,00 2,000
PM17-JS01	u Base aïlladora de curt circuit. Base aïlladora de curt circuit per sistemes analògics, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment Ziton ref. ZP7-IB2 o equivalent compatible amb el sistema de detecció existent.					2,00 2,000

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
PM18-385U	u Sirena electr.,instal.analògica,93dB,alimentada llaç,senyal lumi.+multitò,IP-54,UNE-EN 54-3,col.int. Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior Ziton ref. ZPW766R o equivalent compatible amb el sistema de detecció existent.					2,00 2,000
PM18-JS01	u Pilot indicador de superfície d'incicació d'acció Subminsitrament i muntatge en cel ras de pilot indicador de d'acció de detector instal·lat a forjat. Marca Ziton model P501/24 o equivalent compatible amb el sistema de detecció existent. Fals sostre					5,00 5,000
01.05.12.06 Cablejat i canalitzacions						
PG12-DH7J	u Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf. Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment i completament connectada		5			5,00 5,000
PG34-JS01	u Punt d'element de detecció instal·lat i connectat Punt d'instal·lació a receptor de detecció incloent caixa de connexió, tub de conducció, cablejat, connexionat i marcatge de l'element.		40			40,00 40,000
01.05.12.07 Conceptes complementaris						
ZZZA-PI01	PA Ajudes de ram de paleta instal·lació PCI Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació de protecció contra incendis. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.		0,35			0,350 0,350

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
PM15-JS01	PA Posta en marxa, inscripció i documentació final - Detecció Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització incloent: - Proves i posta en marxa de la instal·lació. - Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau. - Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients. - Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital segons indicacions de la DO. - Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de manuals, datasheets i certificats de qualitat. - Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.	1				1,00
						1,000
PM15-JS02	PA Posta en marxa, inscripció i documentació final - Extinció Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització incloent: - Proves i posta en marxa de la instal·lació incloent proves d'estaqueïtat hidràulica en moll. - Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau. - Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients. - Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital segons indicacions de la DO. - Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de manuals, datasheets i certificats de qualitat. - Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.	1				1,00
						1,000
01.05.13	Instal·lació gasos medicinals					
01.05.13.01	Equips					
PM18-JS09	u Quadre de control i alarma de 2 gasos i buit Quadre de Control i Alarmes de Zona pel control de 3 gasos i buit, dissenyat d'acord amb UNE EN ISO 7396-1 i amb marcat CE classe IIb de producte sanitari segons la directiva 93/42/CE, realitzat en armari encastrable, amb placa de muntatge per allotjar els sensors dels diferents gasos i panell frontal. Amb p.p. d'elements de connexió i material auxiliar, totalment instal·lats, provats i funcionant.	1				1,00
						1,000

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
------	-------	-----	----------	---------	--------	-----------

01.05.13.02 Distribució

PN37-JS01	u	Vàlvula bola desgreixada 3/4"
-----------	---	-------------------------------

Vàlvula d'independització, del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric, desgreixada, amb les unions corresponents desmuntables de diàmetre 22 - 3/4" amb certificat CE de producte sanitari classe IIa segons directiva 93/42/CE, completament instal·lada.

6,00

6,00

6,000

PF55-6RYU	m	Tub Cu R250 (semidur) DN=10mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf.
-----------	---	--

Tub de coure R250 (semidur) 10 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals comprimits i de buit".

55,00

55,00

55,000

PF55-6RYT	m	Tub Cu R250 (semidur) DN=12mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf.
-----------	---	--

Tub de coure R250 (semidur) 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals comprimits i de buit".

115,00

115,00

115,000

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
PF55-6RYV	m Tub Cu R250 (semidur) DN=15mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf. Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals comprimits i de buit".					
			112,00			112,00
						112,000
PF55-6RYX	m Tub Cu R250 (semidur) DN=22mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf. Tub de coure R250 (semidur) 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals comprimits i de buit".					
			27,00			27,00
						27,000
PF55-6RYR	m Tub Cu R250 (semidur) DN=28mm,g=1,5mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf. Tub de coure R250 (semidur) 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals comprimits i de buit".					
			7,50			7,50
						7,500

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
------	-------	-----	----------	---------	--------	-----------

PF55-JS01	m Connexionat a instal·lació existent - 3 gasos Treballs per la connexió de la instal·lació de gasos medicinals a la instal·lació existent en el seu corresponent punt del muntant. Inclou el tall, la connexió, les proves d'estanqueïtat finals i el reestabliment del servei. Aquesta partida inclou el lliurament del certificat d'execució de la instal·lació finalitzada i la legalització de la mateixa.					
-----------	---	--	--	--	--	--

1

1,00

1,000

01.05.13.04 Conceptes complementaris

ZZZA-GM01	PA Ajudes de ram de paleta instal·lació Gasos medicinals Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació de protecció contra incendis. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.					
-----------	--	--	--	--	--	--

0,35

0,350

0,350

ZZZP-GM01	PA Posta en marxa, inscripció i documentació final - Gasos Medicinals Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització incloent: - Proves i posta en marxa de la instal·lació. - Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau. - Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients. - Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital segons indicacions de la DO. - Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de manuals, datasheets i certificats de qualitat. - Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.					
-----------	---	--	--	--	--	--

0,35

0,35

0,350

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
ZZZD-GM02	PA Documentació As Buill - Gasos Medicinals Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització incloent: - Proves i posta en marxa de la instal·lació incloent proves d'estaqueïtat hidràulica en moll. - Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau. - Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients. - Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital segons indicacions de la DO. - Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de manuals, datasheets i certificats de qualitat. - Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.					
			0,35			0,35
						0,350
01.05.14	Instal·lació control d'accés i seguretat					
01.05.14.01	Control d'accessos					
01.05.14.01.02	Cablejat i canalitzacions					
PG8Z-JS01	m Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i apantallat p/parells,LSZH Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat					
	PREP. MEDICACIÓ	2	54,00			108,00
	PREP. MEDICACIÓ	2	46,00			92,00
						200,000
PG2N-EUI3	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort					
	PREP. MEDICACIÓ	1	4,00			4,00
	PREP. MEDICACIÓ	2	4,00			8,00
						12,000
01.05.14.03	CCTV					
PPA0-JS01	u Càmera CCTV domo IP fixa Subministrament i muntatge de càmera domo IP de tipus fixe munatada en cel ras. Inclou el subminsitrament, muntatge, proves i identificació de l'equip segons estàndards del centre. Càmera IP domo DAHUA , òptica fixa de 2,8mm, WDR real 120dB de 4mpx de resolució, alimentació POE, IP-66.					
	SORTIDA EMERGÈNCIA PASSADÍS CURT	1				1,00
						1,000

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

01.05.15 Instal·lació sistema de Transport Neumàtic

TRPNE-JS01 PA Sistema de Transport Pneumàtic

Partida Alçada per la execució d'un sistema de transport pneumàtic integrat amb la instal·lació existent al centre.

El subministrament inclou:

2u. Estació automàtica LUNA_E NW110

2u. Agulles de desviament de 3 vies WK110

1u. Muntatge del tub NW110 necessari per enllaçar la instal·lació existent amb les agulles desviament i estacions. Incloent maneguets, suports, abraçaderes i petit material de muntatge.

1u. Font d'alimentació pel sistema VO-3

1u. Execució de la instal·lació elèctrica pròpia del sistema incloent cablejat, consuccions, connexionat i posada en funcionament.

4u. Subministrament de cartutx del transport NW110

0,28

0,28

0,280

01.05.16 Instal·lació Control i Gestió centralitzada de l'edifici

01.05.16.02 Regulació i control

01.05.16.02.02 Cablejat i conduccions

PG8Z-JS13 m Cable de control 4x1mm² Z1Z1-F (AS) 300/500V CPR

Cable de control de 4x1 mm² trenat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat

240,00

240,00

240,000

PG8Z-JS10 m Cable de control 2x1mm² Z1C4Z1-K (AS) 300/500V CPR

Cable de control de 2x1 mm² trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat

240,00

240,00

240,000

PG8Z-HD39 m Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0,8 mm² trenat i apantallat p/parells,LSZH

Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm² trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat

240,00

240,00

240,000

PG2N-EUI5 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mma baixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

60

2,00

120,00

120,000

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
PG2N-EUI3	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	60	2,00			120,00
						120,000
PG13-E312	u Caixa deriv.plàstic,100x140mm,prot.IP-40,munt.superf. Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment	60	0,30			18,00
						18,000
01.05.16.02.03 Elements de camp						
PEV5-H9VA	u Termòstat electrònic ambient, p/fan-coil 4 tubs Termòstat electronic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat Marca Schneider model SXWSBTHXXSXX amb frontal ref. SXWSCDX-SELXX o equivalent	11				11,00
						11,000
PEV4-6SV5	u Controlador DDC p/regul+control instal.,processador+memòria,progr.anual,comunicació bus dades,20 punts entrada/sortida,instal·la Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 20 punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat Marca Schneider ref. SXWRCF16A10003 + ref. SXWRPCCOV10001 o equivalent Instal·lat dins quadre elèctric de tipus modular amb capacitat sufient per allotjar el controladors i els elements auxiliars. Incloent: - Envoltent plàstic tipus modular amb tapa - Controlador. - Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat intern. - Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliurament de còpia en paper i digital al client. - Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del quadre segons EIC - Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les línies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'entrada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el cablejat del quadre). Tot inclòs i en funcionament (mà d'obra, petits treballs d'obra civil, transport, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, materials de construcció i provat).	7				7,00
						7,000

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

01.05.16.02.04 Programació de sistemes

PG8P-JS02

u Enginyeria de programació i integració FASE 2

TREBALLS D'ENGINYERIA , PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA de les Instal·lacions a controlar incloses en aquest projecte sobre el sistema de gestió i control BMS existent al centre.

Comprèn:

- Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa i/o representants de la Propietat, del projecte de Control de Clima pel que fa a les necessitats del sistema i solucions generals.
- Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa i/o representants de la Propietat, del projecte dels altres sistemes a controlar pel que fa a les necessitats del sistema i solucions generals.
- Replanteig tècnic corresponent a l'arquitectura de comunicacions corresponent a l'edifici/s objecte del projecte.
- Enginyeria del sistema, selecció de controladors i material de camp, realització d'esquemes de connexió
- Programació de controladors per a la implementació de les regulacions, automatitzacions i gestió del sistema, segons el projecte de detall.
- Generació d'events i alarmes al sistema i la seva integració.
- Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió , amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s posat/s central/es de control.
- Verificació del correcte funcionament del sistema de control.
- Posada en marxa , comprovació de tots els senyals tant físics com d'integració
- Verificació del correcte funcionament del sistema de control de Clima
- Un curs de formació per al personal designat a l'explotació del sistema.

INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ GENERAL DE L'EDIFICI dels nous sistemes de control i gestió.

Comprèn:

- Mapatge de variables, segons documentació del sistema.
- Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s posat/s central/es de control.

LA RELACIÓ DE SISTEMES PREVISTOS CONTROLAR I INTEGRAR PELS SERVEIS D'HOSPITALITZACÓ SÓN ELS SEGÜENTS:

NOTA: Desenvolupament sempre en base als estàndards i plataforma sca-da existent al centre.

- Climatització i ventilació dels espais (generació, transport i elements terminals)
- Control i integració del sistema d'enllumenat via protocol DALI i les seves regulacions.
- Integració alarmes central control de gasos medicinals

1

1,00

1,000

01.05.17

Treballs previs

AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
P21DC-JS01	m2 Desmuntatge i retirada d'instal·lacions existents Desmuntatge i retirada d'instal·lacions existents incloent: - Detecció dels embrancaments i connexions a les instal·lacions a retirar. - Treballs per l'aïllament de les instal·lacions a retirar de les instal·lacions que han de restar en ús. - Desmuntatge, selecció i acopi a peu d'obra dels materials retirats. - Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals - Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. - Gestió del residu. - Desmuntatge i retirada dels equips climatitzadors afectats per l'expedient presents a la sala tècnica de P4 i sala tècnica P3 passadís central. Incloent el desmuntatge i retirada de les instal·lacions auxiliars d'aquests equips. NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes que la propietat consideri que vulgui aprofitar seran entregats a la mateixa en el punt on aquesta indiqui.					
		490				490,00
						490,000
P2R2-EU9P	m3 Classif.obra residus construcció/demolició/construcció/demolició,m.man. Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes que la propietat consideri que vulgui aprofitar seran entregats a la mateixa en el punt on aquesta indiqui.					
		490		0,10		49,00
						49,000
P2R6-4I6E	m3 Càrr.manuals residus inerts o no especials instal.gestió residus,contenedor 5m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat					
		490		0,10		49,00
						49,000
P2RA-EU6C	m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus					
		490		0,10		49,00
						49,000

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0001	LEGA-EL01		Legalització de la instal·lació de baixa tensió davant tots els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització de posada en marxa, inclou la confecció de la butlleta d'instal·lació, projecte i certificat final d'obra i instal·lació. Queden inclosos visats pel col·legi professional corresponent, així com la documentació "As-Built", manuals, catàlegs i certificats pertinents. S'inclou els tràmits i taxes a abonar davant els organismes públics.	MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS amb TREINTA Y UN CÈNTIMS	1.495,31
0002	OM32-JS01		Treballs per la connexió de varis punts de la nova xarxa de BIE's als muntants existents. Els treballs inclouen: - Coordinació amb els equips de manteniment del centre. - Buidatge de la instal·lació segons indicacions del centre. - Connexió de la nova instal·lació. - Emplenat del circuit i reestabliment del servei.	CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS amb VEINTIOCHO CÈNTIMS	177,28
0003	P21DC-JS01	m2	Desmuntatge i retirada d'instal·lacions existents incloent: - Detecció dels embrancaments i connexions a les instal·lacions a retirar. - Treballs per l'aïllament de les instal·lacions a retirar de les instal·lacions que han de restar en ús. - Desmuntatge, selecció i acopi a peu d'obra dels materials retirats. - Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals - Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. - Gestió del residu. - Desmuntatge i retirada dels equips climatitzadors afectats per l'expedient presents a la sala tècnica de P4 i sala tècnica P3 passadís central. Incloent el desmuntatge i retirada de les instal·lacions auxiliars d'aquests equips. NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes que la propietat consideri que vulgui aprofitar seran entregats a la mateixa en el punt on aquesta indiqui.	CINCO EUROS amb OCHENTA Y DOS CÈNTIMS	5,82

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0004	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes que la propietat consideri que vulgui aprofitar seran entregats a la mateixa en el punt on aquesta indiqui.	VEINTICUATRO EUROS amb CINCUENTA Y UN CÈNTIMS	24,51
0005	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	CUARENTA Y SIETE EUROS amb DIECIOCHO CÈNTIMS	47,18
0006	P2RA-EU6C	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	VEINTIOCHO EUROS amb SESENTA Y SEIS CÈNTIMS	28,66
0007	PD18-8D52	m	Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	TREINTA Y CINCO EUROS amb ONCE CÈNTIMS	35,11
0008	PD7E-49B6	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al sostre	CUARENTA Y DOS EUROS amb ONCE CÈNTIMS	42,11
0009	PD7E-JS01	m		TREINTA EUROS amb VEINTITRÉS CÈNTIMS	30,23
0010	PE41-38WT	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 230 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat	DOCE EUROS amb TREINTA Y UN CÈNTIMS	12,31
0011	PE41-38X1	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de 203 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat	ONCE EUROS amb OCHENTA Y NUEVE CÈNTIMS	11,89

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0012	PE41-38X4	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de 254 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat	TRECE EUROS amb SESENTA Y DOS CÈNTIMS	13,62
0013	PE42-48R7	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	DIECISÉIS EUROS amb TREINTA Y CUATRO CÈNTIMS	16,34
0014	PE42-48R9	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	DIECISIETE EUROS amb VEINTE CÈNTIMS	17,20
0015	PE42-48RD	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	DIECISIETE EUROS amb OCHENTA Y UN CÈNTIMS	17,81
0016	PE42-48RF	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	DIECIOCHO EUROS amb TREINTA Y OCHO CÈNTIMS	18,38
0017	PE42-48RI	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	VEINTE EUROS amb VEINTIOCHO CÈNTIMS	20,28
0018	PE42-48RM	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	TREINTA Y SEIS EUROS amb CUARENTA Y UN CÈNTIMS	36,41
0019	PE46-B2B2	u	Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 250 mm de dimensions 250x 150 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col·locada	TREINTA Y SEIS EUROS amb OCHENTA Y DOS CÈNTIMS	36,82
0020	PE53-4UFB	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica $\geq 0,75758 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$, amb recobrint exterior de paper kraft alumini reforçat i recobrint interior de paper kraft alumini reforçat, muntat encastat en el cel ras	TREINTA Y DOS EUROS amb TRES CÈNTIMS	32,03

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0021	PE54-JS01	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargo-lat i clips, muntat adossat amb suports. Incorporant Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,035$ W/(m·K), resistència tèrmica $\geq 0,85714$ m ² ·K/W, amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment.	SETENTA Y DOS EUROS amb NUEVE CÈNTIMS	72,09
0022	PE54-JS02	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargo-lat i clips, muntat adossat amb suports. Incorporant Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,035$ W/(m·K), resistència tèrmica $\geq 0,85714$ m ² ·K/W, amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment. Recobert amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis	CIENTO ONCE EUROS amb VEINTICUATRO CÈNTIMS	111,24
0023	PE55-H9RI	m	Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular	SIETE EUROS amb TREINTA Y OCHO CÈNTIMS	7,38
0024	PE56-B29X	u	Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 400 x 300 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col·locada	CINCUESTA EUROS amb TREINTA CÈNTIMS	50,30
0025	PE56-B2A0	u	Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 300 x 200 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col·locada	CUARENTA EUROS amb SETENTA CÈNTIMS	40,70
0026	PE56-B2A1	u	Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x 150 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col·locada	TREINTA Y SEIS EUROS amb NOVENTA Y SIETE CÈNTIMS	36,97

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0027	PE60-5422	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,035$ W/(m·K), resistència tèrmica $\geq 0,85714$ m ² ·K/W, amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment	TREINTA Y CUATRO EUROS amb VEINTINUEVE CÈNTIMS	34,29
0028	PE60-543Q	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,039$ W/(m·K), resistència tèrmica $\geq 1,282$ m ² ·K/W, amb làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fibres, classe de reacció al foc A1 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment	TREINTA Y CINCO EUROS amb VEINTE CÈNTIMS	35,20
0029	PEJ3-JS10	u	Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 0.41 a 1.39 kW de potència frigorífica màxima i 0.61 a 1.83 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 50 a 60 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb motor EC Inverter, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat Marca Daikin o equivalent. El subministrament inclou. - Equip fan coil 4T. - 2u. Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió. - 2u. Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230. - 4u. Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconexió del circuit hidràulic de connexió al equip. - 4u. Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip. - Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al baixant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.	MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS amb NOVENTA Y SEIS CÈNTIMS	1.159,96

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0030	PEJ3-JS11	u	Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 0.60 a 2.57 kW de potència frigorífica màxima i 0.85 a 3.09 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 50 a 60 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb motor EC Inverter, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat Marca Daikin o equivalent. El subministrament inclou. - Equip fan coil 4T. - 2u. Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió. - 2u. Vàlvula equilibradora de caudal pel Qn de l'equip. - 2u. Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230. - 4u. Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hidràulic de connexió al equip. - 4u. Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip. - Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al baixant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.		1.207,54
MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS amb CINCUENTA Y CUATRO CÈNTIMS					
0031	PEJ3-JS12	u	Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 1.23 a 5.11 kW de potència frigorífica màxima i 2.18 a 7.62 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 50 a 60 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb motor EC Inverter, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat Marca Daikin o equivalent. El subministrament inclou. - Equip fan coil 4T. - 2u. Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-20 i els ràcords de connexió. - 2u. Vàlvula equilibradora de caudal pel Qn de l'equip. - 2u. Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230. - 4u. Vàlvules de tall de bola 3/4" AISI316L per la desconnexió del circuit hidràulic de connexió al equip. - 4u. Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip. - Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al baixant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.		1.496,59
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS amb					

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
				CINCUENTA Y NUEVE CÈNTIMS	
0032	PEJ9-JS01	u	Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador tangencial, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 10,08 kW de potència frigorífica màxima i 11,18 kW de potència calorífica màxima, alimentació monofàsica de 230 V, amb safata de recollida de condensats, muntat superficialment al sostre. Marca Daikin model FWR08AFN o equivalent. El subministrament inclou. - Equip fan coil 4T. - 2u. Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els rècords de connexió. - 2u. Vàlvula equilibradora de caudal pel Qn de l'equip. - 2u. Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230. - 4u. Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hidràulic de connexió al equip. - 4u. Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip. - Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al baixant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió a la safata, sífó i injert a la canonada de baixant.		1.456,79
				MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS amb SETENTA Y NUEVE CÈNTIMS	
0033	PEJD-9GN2	u	Unitat de tractament d'aire per instal·lació d'intempèrie de qualificació higiènica certificada per EURO-VENT segons la norma UNE 100713 per garantir unes condicions de Classe II segons la mateixa norma . Marca TROX model TKM o equivalent. Amb les característiques següents: - Classificació energètica global A+ 2016 en fred. - Classificació energètica global B 2020 en calor. - Resistència mecànica segons EN1886: D2(M). - Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L2(R). - Transmissió tèrmica segons EN1886: T2. - Pont tèrmic segons EN1886: TB2. - Cabal nominal de 8.050m³/h. - Equip 100% aire exterior. - Recuperador estàtic amb una eficiència mínima del 73% segons ERP equipat amb comporta motoritzada. - Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressió estàtica mínima disponible de 400Pa a la impulsio i 400Pa al retorn. - Etapa de filtres a la impulsio: G4+F7+F9. - Etapa de filtres al retorn: F7 . - Bateria d'aigua freda de 110kW (7/12) segons UNE 100713. - Bateria d'aigua calenta de 37kW (75/65) segons UNE 100713. - Equipada amb silenciadors a la impulsio i al retorn.		42.327,51

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
			- Equipada amb enllumenat interior a tots els mòduls. - Portes amb visor circular. - Polsador d'emergència exterior. - Interruptor d'enllumenat exterior. - Quadre elèctric de potència i control incorporat a l'equip. El subministrament inclou. - Subministrament de l'equip per mòduls segons necessitats d'implantació a la seva ubicació. - Transport de l'equip. - Hissat de l'equip per mitjà de grua. - Emplaçament de l'equip a obra i ensamblat. - Bancada supletòria metàl·lica per guanyar alçada de muntatge. Bancada tractada contra corrosió i pintada segons RAL indicat per la DO. - Execució del desaigua fins a punt baixant més proper. - Muntatge, conduccions, cablejat i connexió de tots els sensors i actuadors relatius a l'equip i que no venen muntats de fàbrica. - Identificació de tots els sensors, actuadors i motors segons estàndards habituals del centre o segons indicacions de la DO. - Posta en marxa considerant la verificació de totes les senyals del sistema. Quadre elèctric. El subministrament inclou el quadre de potència i control incorporat al mateix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir. - Grau d'estanqueïtat mínim IP55. - Seccionador general. - Entrades de cablejat estanques per mitjà de premsa estopes. - Proteccions diferencials pels motors EC tipus B - Proteccions magneto tèrmiques regulables. - Previsió per endoll de quadre i línia d'enllumenat de UTA - Totes les connexions de potència i control mitjançant bornes. - Controlador lliurament configurable segons estàndards habituals al centre hospitalari - Fonts d'alimentació, transformador de maniobra, relés de maniobra, contactors, borns, etiquetat.... - Marc porta esquemes a la porta del quadre. - Esquemes multifilars. Elements de regulació i control. El subministrament de la unitat de tractament d'aire (UTA) inclou el conjunt de sensors i actuadors de propi equip ja instal·lats (tots els que sigui possible) des de fàbrica. Dels que no es poden incorporar a fàbrica s'inclou el muntatge a camp, la conducció, el cablejat, la connexió al quadre elèctric i la identificació per mitjà de placa serigrafiada de cada un dels elements. La relació d'elements de control sensors i actuadors és la següent: 1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Con-		

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
			troller AS-B 36 Scalable - SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001		
			1u. Sonda Tª + HR exterior TM1SHTCC4		
			2u. Sonda Tª + HR de conducte SHD101-T5 - 006902381		
			1u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond. CO2-Temp-HR – 5152304000		
			2u. Transductor pressió diferencial EPP302		
			2u. Transductor pressió diferencial EPP302 + VFXP14		
			1u. Vàlvula 3 vies amb actuator V321 DN65 amb brida ref. 7312153020		
			1u. Actuator per vàlvula 3 vies M800 ref. 8800310030		
			1u. Vàlvula 3 vies amb actuator V311 DN32 amb brida ref. 7311137000		
			1u. Actuator per vàlvula 3 vies M800 ref. 8800310030		
			3u. Actuator per comporta MD20A-24 ref. 8751029000 + 914-1060-000 incloent p.p d'accessoris de muntatge.		
			6u. Pressòstats SPD910-500Pa ref. 004701070		
			4u. Sensor de Tª STP100-100 ref. 5123104010 + 9121041000		
			4u. Transductor de pressió de líquids SPP110-1600kPa ref. 004702100		

CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE
EUROS amb CINCUENTA Y UN CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0034	PEJD-JS02	u	Unitat d'extracció per instal·lació d'intempèrie conforme ERP 2018. Marca EVAIR model SMART o equivalent. Amb les característiques següents: - Construïda amb perfil tipus Sandwich, amb perfil d'alumini de 25mmm d'espessor amb panell exterior pintat al forn, panell interior d'acer galvanitzat i aïllament amb llana de roca. - Cabal nominal de 740m³/h. - Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressió estàtica mínima disponible de 200Pa i previsió de tubing connectat. - Reixa d'expulsió amb visera. - Portes amb visor circular. - Caixa de connexions exterior incorporada al equip. El subministrament inclou. - Subministrament de l'equip per mòduls segons necessitats d'implantació a la seva ubicació. - Transport de l'equip. - Hissat de l'equip per mitjà de grua. - Emplaçament de l'equip a obra. - Bancada supletòria metàl·lica per guanyar alçada de muntatge. Bancada tractada contra corrosió i pintada segons RAL indicat per la DO. - Muntatge, conduccions, cablejat i connexió de tots els sensors i actuadors relatius a l'equip i que no venen muntats de fàbrica. - Identificació de tots els sensors, actuadors i motors segons estàndards habituals del centre o segons indicacions de la DO. - Posta en marxa considerant la verificació de totes les senyals del sistema. Caixa de connexions elèctriques. El subministrament inclou un quadre incorporat al mateix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir. - Grau d'estanqueïtat mínim IP55. - Seccionador general. - Entrades de cablejat estanques per mitjà de premsa estopes. - Totes les connexions de potència i control mitjançant bornes.		1.804,00

MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0035	PEKB-JS09	u	Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-E-4069 o equivalent. per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre modular registrable, acabat lacat blanc, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat aïllant internament i boca de connexió circular de 314 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulació, muntat suspès al sostre. S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difusor	TRESCIENTOS NOVENTA EUROS amb OCHENTA Y DOS CÈNTIMS	390,82
0036	PEKB-JS11	u	Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-2460 o equivalent. per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre modular registrable, acabat lacat blanc, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat aïllant internament i boca de connexió circular de 249 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulació, muntat suspès al sostre. S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difusor	CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS amb CINCUENTA Y OCHO CÈNTIMS	157,58
0037	PEKL-JS01	u	Reixeta d'impulsió o retorn llineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 300x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal. Marca Koolair 31-45-300x100-MM-O o equivalent S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difusor	SESENTA Y SEIS EUROS amb CINCUENTA CÈNTIMS	66,50
0038	PEKL-JS02	u	Reixeta d'impulsió o retorn llineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 400x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal. Marca Koolair 31-45-400x100-MM-O o equivalent S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difusor	NOVENTA Y NUEVE EUROS amb NOVENTA Y SEIS CÈNTIMS	99,96

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0039	PEKL-JS04	u	Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 400x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal. Marca Koolair 31-45-400x100-MM-O o equivalent S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difussor	SETENTA Y TRES EUROS amb SESENTA Y UN CÈNTIMS	73,61
0040	PEKL-JS05	u	Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 500x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal. Marca Koolair 31-45-500x100-MM-O o equivalent S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difussor	OCHENTA Y CINCO EUROS amb CUATRO CÈNTIMS	85,04
0041	PEKL-JS09	u	Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 300x300 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal. Marca Koolair 20-45-300x300-MM-O o equivalent S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difussor	SETENTA Y SEIS EUROS amb SIETE CÈNTIMS	76,07
0042	PEKM-JS02	u	Reixeta de retorn d'aletes horitzontals pintada blanca RAL-9010 amb plènum de connexió lateral i comporta de regulació incorporada fixada a bastimens sobre cel ras. Marca Koolair 2045H o equivalent	CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS amb DOCE CÈNTIMS	176,12
0043	PEP6-8FV3	u	Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida	TREINTA Y TRES EUROS amb DIECISÉIS CÈNTIMS	33,16
0044	PEU9-10QL8	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2" G, instal·lat	TREINTA Y DOS EUROS amb NOVENTA Y UN CÈNTIMS	32,91

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0045	PEUC-51AT	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat		21,26
VEINTIÚN EUROS amb VEINTISÉIS CÈNTIMS					
0046	PEUE-6YPS	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat		30,93
TREINTA EUROS amb NOVENTA Y TRES CÈNTIMS					
0047	PEV4-6SV5	u	Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 20 punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat Marca Schneider ref. SXWRCF16A10003 + ref. SXWRPCCOV10001 o equivalent Instal·lat dins quadre elèctric de tipus modular amb capacitat suficient per allotjar el controladors i els elements auxiliars. Inclouent: - Envoltent plàstic tipus modular amb tapa - Controlador. - Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat intern. - Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliurament de còpia en paper i digital al client. - Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del quadre segons EIC - Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les línies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'entrada, sortida, cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el cablejat del quadre). Tot inclòs i en funcionament (mà d'obra, petits treballs d'obra civil, transport, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, materials de construcció i provat).		555,56
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS amb CINCUENTA Y SEIS CÈNTIMS					
0048	PEV5-H9VA	u	Termòstat electronic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat Marca Schneider model SXWSBTHXXSXX amb frontal ref. SXWSCDXSELXX o equivalent		336,34
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS amb TREINTA Y CUATRO CÈNTIMS					

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0049	PEVA-JS02	u	Legalització de la instal·lació de baixa tensió davant tots els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització de posada en marxa, inclou la confecció de la butlleta d'instal·lació, projecte i certificat final d'obra i instal·lació. Queden inclosos visats pel col·legi professional corresponent, així com la documentació "As-Built", manuals, catàlegs i certificats pertinents. S'inclou els tràmits i taxes a abonar davant els organismes públics.	MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS amb TREINTA Y UN CÈNTIMS	1.495,31
0050	PF1A-DURA	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Pintat amb capa d'imprimació antioxidant. S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements de suportació de la canonada.	VEINTITRÉS EUROS amb NOVENTA Y OCHO CÈNTIMS	23,98
0051	PF1A-DURE	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2"1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Pintat amb capa d'imprimació antioxidant. S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements de suportació de la canonada.	SESENTA Y OCHO EUROS amb SETENTA Y NUEVE CÈNTIMS	68,79
0052	PF22-AIG5	m	Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	CATORCE EUROS amb TREINTA Y OCHO CÈNTIMS	14,38
0053	PF42-65DN	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 15 mm de diàmetre exterior i 0,6 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	OCHO EUROS amb NOVENTA Y OCHO CÈNTIMS	8,98

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0054	PF42-65H8	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	DIEZ EUROS amb OCHENTA Y CUATRO CÈNTIMS	10,84
0055	PF42-65H9	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	ONCE EUROS amb OCHENTA Y SEIS CÈNTIMS	11,86
0056	PF42-65HA	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	CATORCE EUROS amb SESENTA Y NUEVE CÈNTIMS	14,69
0057	PF42-65HD	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	VEINTE EUROS amb TREINTA Y TRES CÈNTIMS	20,33
0058	PF42-65HG	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	VEINTIOCHO EUROS amb DIECINUEVE CÈNTIMS	28,19

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0059	PF55-6RYR	m	Tub de coure R250 (semidur) 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals comprimits i de buit".		49,05

CUARENTA Y NUEVE EUROS amb CINCO CÈNTIMS

0060	PF55-6RYT	m	Tub de coure R250 (semidur) 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals comprimits i de buit".		29,96
------	-----------	---	---	--	-------

VEINTINUEVE EUROS amb NOVENTA Y SEIS CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0061	PF55-6RYU	m	Tub de coure R250 (semidur) 10 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals comprimits i de buit".		28,66

VEINTIOCHO EUROS amb SESENTA Y SEIS CÈNTIMS

0062	PF55-6RYV	m	Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals comprimits i de buit".		32,59
------	-----------	---	---	--	-------

TREINTA Y DOS EUROS amb CINCUENTA Y NUEVE CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0063	PF55-6RYX	m	Tub de coure R250 (semidur) 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals comprimits i de buit".		38,70
TREINTA Y OCHO EUROS amb SETENTA CÈNTIMS					
0064	PF55-JS01	m	Treballs per la connexió de la instal·lació de gasos medicinals a la instal·lació existent en el seu corresponent punt del muntant. Inclou el tall, la connexió, les proves d'estanqueïtat finals i el reestabliment del servei. Aquesta partida inclou el lliurament del certificat d'execució de la instal·lació finalitzada i la legalització de la mateixa.		774,44
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS amb CUARENTA Y CUATRO CÈNTIMS					
0065	PFB6-7AIH	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar		27,69
VEINTISIETE EUROS amb SESENTA Y NUEVE CÈNTIMS					
0066	PFB6-7AIW	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 18 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premisar		15,55
QUINCE EUROS amb CINCUENTA Y CINCO CÈNTIMS					

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0067	PFB6-HDX0	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar	DIECISIETE EUROS amb SESENTA Y NUEVE CÈNTIMS	17,69
0068	PFM3-8G60	u	Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat	SETENTA Y UN EUROS amb NOVENTA Y CUATRO CÈNTIMS	71,94
0069	PFM3-8G62	u	Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 32 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat	CUARENTA EUROS amb SETENTA CÈNTIMS	40,70
0070	PFM6-JS02	m	Tub corrugat de polietilè, de diàmetre 23 mm, per a protecció de canonades, encastat	UN EUROS amb VEINTIOCHO CÈNTIMS	1,28
0071	PFQ0-3KSU	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	OCHO EUROS amb CUARENTA Y SEIS CÈNTIMS	8,46
0072	PFQ0-3KSY	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	DIECISÉIS EUROS amb VEINTIOCHO CÈNTIMS	16,28

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0073	PFQ0-3KTH	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano- nades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de difi- cultat mitjà	QUINCE EUROS amb CINCUENTA Y OCHO CÈNTIMS	15,58
0074	PFQ0-3KWC	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano- nades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de difi- cultat mitjà	DIECIOCHO EUROS amb TRECE CÈNTIMS	18,13
0075	PFQ0-3KXD	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano- nades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de difi- cultat mitjà	VEINTINUEVE EUROS amb CINCUENTA Y NUEVE CÈNTIMS	29,59
0076	PFQ0-3L06	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano- nades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difu- sió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficial- ment amb grau de dificultat mitjà	TRECE EUROS amb SETENTA Y OCHO CÈNTIMS	13,78
0077	PFQ0-I6C2	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano- nades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difu- sió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficial- ment amb grau de dificultat mitjà	DIEZ EUROS amb DIEZ CÈNTIMS	10,10

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0078	PFQ0-I6C4	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	ONCE EUROS amb DIECIOCHO CÈNTIMS	11,18
0079	PFQ0-JCCS	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	OCHO EUROS amb NOVENTA Y NUEVE CÈNTIMS	8,99
0080	PFQ0-JT38	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	OCHO EUROS amb OCHENTA Y UN CÈNTIMS	8,81
0081	PFR0-3NHQ	m	Recobriments d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	VEINTIDÓS EUROS amb NOVENTA Y UN CÈNTIMS	22,91

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0082	PG10-JS13	u	Quadre elèctric per una intensitat nominal de 20A, lcc 10 kA i IP30. La configuració elèctrica segons esquemes unifilars (veure apartat plànols del projecte) considerant i inclouent en l'abast de la partida: - Envolvent metàl·lic de la gamma PrismaSeT XS Schnieder o equivalent.. Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sortida de cablejat per passadís central i el conjunt d'accionaments de tipus modular. - Aparamenta de la marca Schneider, circutor, sie-ments , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a l'esquema unifilar. - Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors. - Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'es-quema multifilar i lliurament de còpia en paper i digi-tal al client. - Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-ves elèctriques del quadre segons EIC - Treballs pel posicionament del quadre i la la con-nexió i marcatge de les línies de camp que es con-necten al quadre (marcatge de cada línia d'entrada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-catge de tot el cablejat del quadre). Tot inclòs i en funcionament (mà d'obra, petits tre-balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, materials de construcció i provat).	SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS amb CUATRO CÈNTIMS	667,04
0083	PG12-DH7J	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superfi-cialment i completament connectada	DIECISÉIS EUROS amb CINCUENTA Y SEIS CÈNTIMS	16,56
0084	PG13-E312	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, munta-da superficialment	SIETE EUROS amb NOVENTA Y UN CÈNTIMS	7,91
0085	PG2J-4BH4	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'al-çària 60 mm i amplària 60 mm, col·locada sobre su-ports horitzontals amb elements de suport	DIECIOCHO EUROS amb ONCE CÈNTIMS	18,11
0086	PG2J-JS01	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'al-çària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	VEINTIOCHO EUROS amb OCHENTA Y DOS CÈNTIMS	28,82

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0087	PG2N-EUHZ	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	DOS EUROS amb OCHENTA Y TRES CÈNTIMS	2,83
0088	PG2N-EUI3	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	DOS EUROS amb TREINTA Y NUEVE CÈNTIMS	2,39
0089	PG2N-EUI5	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	DOS EUROS amb CINCO CÈNTIMS	2,05
0090	PG2N-EUI8	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	CUATRO EUROS amb CINCUENTA Y NUEVE CÈNTIMS	4,59
0091	PG2N-EUIA	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	TRES EUROS amb SETENTA CÈNTIMS	3,70
0092	PG33-E43V	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata		2,27

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
				DOS EUROS amb VEINTISIETE CÈNTIMS	
0093	PG33-E43W	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata		2,87
				DOS EUROS amb OCHENTA Y SIETE CÈNTIMS	
0094	PG33-E43X	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata		3,77
				TRES EUROS amb SETENTA Y SIETE CÈNTIMS	
0095	PG33-E44W	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata		4,04
				CUATRO EUROS amb CUATRO CÈNTIMS	
0096	PG33-E44X	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata		5,54
				CINCO EUROS amb CINCUENTA Y CUATRO CÈNTIMS	
0097	PG33-JS01	u	Punt d'instal·lació a receptor de força incloent caixa de connexió, tub de conducció, cablejat, connexionat i marcatge de l'element.		25,51
				VEINTICINCO EUROS amb CINCUENTA Y UN CÈNTIMS	
0098	PG33-JS02	u	Punt d'instal·lació a receptor monofàssic d'enllumenat incloent caixa de connexió, tub de conducció, cablejat, connexionat i marcatge de l'element.		16,88
				DIECISÉIS EUROS amb OCHENTA Y OCHO CÈNTIMS	
0099	PG34-JS01	u	Punt d'instal·lació a receptor de detecció incloent caixa de connexió, tub de conducció, cablejat, connexionat i marcatge de l'element.		26,78

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
				VEINTISÉIS EUROS amb SETENTA Y OCHO CÈNTIMS	
0100	PG60-JS03	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 3 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 taper cegues, 1 presa de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada incloent caixa. Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equivalent. REF. LLOC TREBALL IMPRESSORA		111,85
				CIENTO ONCE EUROS amb OCHENTA Y CINCO CÈNTIMS	
0101	PG6D-6OKM	u			75,93
				SETENTA Y CINCO EUROS amb NOVENTA Y TRES CÈNTIMS	
0102	PG6D-6OKY	u	Interruptor doble de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat, amb marc per a mecanisme universal d'1 element de preu alt, tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-U		128,57
				CIENTO VEINTIOCHO EUROS amb CINCUENTA Y SIETE CÈNTIMS	
0103	PG6H-CUIT	u	Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll+1 presa TV+1 presa RJ45, amb marc i bastidor, encastat Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equivalent.		77,60
				SETENTA Y SIETE EUROS amb SESENTA CÈNTIMS	
0104	PG6O-77N4	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu superior, muntada sobre caixa o bastidor Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equivalent.		15,97
				QUINCE EUROS amb NOVENTA Y SIETE CÈNTIMS	
0105	PG6O-JS05	u	Presa de corrent de tipus modular per 2 mecanismes de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu superior, muntada sobre caixa o bastidor incloent caixa. Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equivalent.		26,95
				VEINTISÉIS EUROS amb NOVENTA Y CINCO CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0106	PG86-JS01	u	Detector de moviment, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat	CINCUENTA Y DOS EUROS amb SESENTA Y UN CÈNTIMS	52,61
0107	PG8P-JS02	u	TREBALLS D'ENGINYERIA , PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA de les Instal·lacions a controlar incloses en aquest projecte sobre el sistema de gestió i control BMS existent al centre. Comprèn: - Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa i/o representants de la Propietat, del projecte de Control de Clima pel que fa a les necessitats del sistema i solucions generals. - Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa i/o representants de la Propietat, del projecte dels altres sistemes a controlar pel que fa a les necessitats del sistema i solucions generals. - Replanteig tècnic corresponent a l'arquitectura de comunicacions corresponent a l'edifici/s objecte del projecte. - Enginyeria del sistema, selecció de controladors i material de camp, realització d'esquemes de connexió - Programació de controladors per a la implementació de les regulacions, automatitzacions i gestió del sistema, segons el projecte de detall. - Generació d'events i alarmes al sistema i la seva integració. - Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió , amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s posat/s central/es de control. - Verificació del correcte funcionament del sistema de control. - Posada en marxa , comprovació de tots els senyals tant físics com d'integració - Verificació del correcte funcionament del sistema de control de Clima - Un curs de formació per al personal designat a l'exploatació del sistema. INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ GENERAL DE L'EDIFICI dels nous sistemes de control i gestió. Comprèn: - Mapatge de variables, segons documentació del sistema. - Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s posat/s central/es de control. LA RELACIÓ DE SISTEMES PREVISTOS CONTROLAR I INTEGRAR PELS SERVEIS D'HOSPITALITZACÓ SÓN ELS SEGÜENTS: NOTA: Desenvolupament sempre en base als estàndards i plataforma scada existent al centre.		6.791,05

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
			- Climatització i ventilació dels espais (generació, transport i elements terminals) - Control i integració del sistema d'enllumenat via protocol DALI i les seves regulacions. - Integració alarmes central control de gasos medicinals	SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS amb CINCO CÈNTIMS	
0108	PG8Z-HD34	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat	TRES EUROS amb TREINTA Y OCHO CÈNTIMS	3,38
0109	PG8Z-HD39	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat	UN EUROS amb CUARENTA Y UN CÈNTIMS	1,41
0110	PG8Z-JS01	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat	UN EUROS amb CUARENTA Y SIETE CÈNTIMS	1,47
0111	PG8Z-JS10	m	Cable de control de 2x1 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat	UN EUROS amb CUARENTA Y UN CÈNTIMS	1,41
0112	PG8Z-JS13	m	Cable de control de 4x1 mm2 trenat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat	UN EUROS amb SESENTA Y CINCO CÈNTIMS	1,65

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0113	PH23-JS02	u	Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 28.5 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP20/44, de temperatura de color 4000 K, munt. encastada. Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió i segellat final. Philiphs RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC o similar.	CIENTO OCHO EUROS amb SESENTA Y UN CÈNTIMS	108,61
0114	PH23-JS03	u	Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 38/26 W de potència de la llumenera, 3600/4300 lm de flux lluminós, protecció IP20/44, de temperatura de color 4000 K, munt. encastada. Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió i segellat final. Philiphs RC132V G6 31_36_43S/830 PSU W60L60 OC o similar.	CIENTO ONCE EUROS amb VEINTITRÉS CÈNTIMS	111,23
0115	PH23-JS05	u	Downlight de diàmetre 150mm, de 10.7 W de potència de la llumenera, 1200 lm de flux lluminós, protecció IP20/54, de temperatura de color 4000 K, munt. encastada. Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió i segellat final. Philiphs DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54 o similar.	SETENTA Y SEIS EUROS amb CINCUENTA Y OCHO CÈNTIMS	76,58
0116	PH23-JS08	u	Llumenera lineal Slackline recessed gen.2 , 2000mm, 860 lm de flux lluminós, regulable DALI, de temperatura de color 4000 K, munt. encastada. Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió i segellat final. Philiphs Slachline recessed gen.2 o similar.	CIENTO VEINTINUEVE EUROS amb CINCUENTA Y UN CÈNTIMS	129,51

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0117	PH23-JS09	u	Subministrament i muntatge de llumera de tira led per muntatge en mobiliari. El subministrament inclou: - Carril lineal d'alumini anoditzat amb difusor opal de policarbonat - Tira LED On Performance 9,6 48 blanc càlid - 3000K CRI 90 IP 20 4250lm - Font d'alimentació protegida per muntatge en mobiliari IP 67 Marca LedsC4 o equivalent.		62,22
SESENTA Y DOS EUROS amb VEINTIDÓS CÈNTIMS					
0118	PH57-B36R	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma circular amb difusor de lent circular i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat Electrozemper LSR3200LXP2 o equivalent		114,84
CIENTO CATORCE EUROS amb OCHENTA Y CUATRO CÈNTIMS					
0119	PH57-JS01	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma circular amb difusor de lent de passadís i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat Electrozemper LSR3201LXP2 o equivalent		114,84
CIENTO CATORCE EUROS amb OCHENTA Y CUATRO CÈNTIMS					
0120	PHV1-JS03	u	Treballs corresponent a la integració de la nova instal·lació regulada per protocol DALI al servidor DALI existent al centre.		57,07
CINCUENTA Y SIETE EUROS amb SIETE CÈNTIMS					
0121	PJ2Z3-3ECL	u	Manigueta flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions rosca-des de 1/2"		16,37
DIECISÉIS EUROS amb TREINTA Y SIETE CÈNTIMS					
0122	PJ32-3EH8	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1"1/4, roscat a un sífo de llautó cromat		29,38
VEINTINUEVE EUROS amb TREINTA Y OCHO CÈNTIMS					
0123	PJ36-3E1T	u	Desguàs sífonic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC		38,19

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
				TREINTA Y OCHO EUROS amb DIECINUEVE CÈNTIMS	
0124	PJ3D-3FKR	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació		39,26
				TREINTA Y NUEVE EUROS amb VEINTISÉIS CÈNTIMS	
0125	PM15-4ICY	u	Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment Ziton ref. ZP720-3 o equivalent compatible amb el sistema de detecció existent.		57,29
				CINCUENTA Y SIETE EUROS amb VEINTINUEVE CÈNTIMS	
0126	PM15-4IDC	u			56,60
				CINCUENTA Y SEIS EUROS amb SESENTA CÈNTIMS	
0127	PM15-JS01	PA	Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització incloent: - Proves i posta en marxa de la instal·lació. - Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau. - Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients. - Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital segons indicacions de la DO. - Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de manuals, datasheets i certificats de qualitat. - Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.		747,65
				SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS amb SESENTA Y CINCO CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0128	PM15-JS02	PA	Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització incloent: - Proves i posta en marxa de la instal·lació incloent proves d'estaqueïtat hidràuliaca en moll. - Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau. - Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients. - Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital segons indicacions de la DO. - Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de manuals, datasheets i certificats de qualitat. - Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.	CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS amb TRECE CÈNTIMS	436,13
0129	PM17-386V	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment Inclou polsador, base i tapa protectora. Ziton ref. ZP886R + N-MC-BB-R + N-MC-FC o equivalent compatible amb el sistema de detecció existent.	SESENTA Y SIETE EUROS amb TREINTA Y TRES CÈNTIMS	67,33
0130	PM17-JS01	u	Base aïlladora de curt circuit per sistemes analògics, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment Ziton ref. ZP7-IB2 o equivalent compatible amb el sistema de detecció existent.	CINCUENTA Y TRES EUROS amb OCHO CÈNTIMS	53,08
0131	PM18-385U	u	Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior Ziton ref. ZPW766R o equivalent compatible amb el sistema de detecció existent.	CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS amb CUARENTA Y OCHO CÈNTIMS	176,48

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0132	PM18-JS01	u	Subminsitrament i muntatge en cel ras de pilot indicador de d'acció de detector instal·lat a forjat. Marca Ziton model P501/24 o equivalent compatible amb el sistema de detecció existent.		17,96
				DIECISIETE EUROS amb NOVENTA Y SEIS CÈNTIMS	
0133	PM18-JS09	u	Quadre de Control i Alarmes de Zona pel control de 3 gasos i buit, disenyat d'acord amb UNE EN ISO 7396-1 i amb marcat CE clase IIb de producte sanitari segons la directiva 93/42/CE, realitzat en armari encastrable, amb placa de muntatge per allotjar els sensors dels diferents gasos i panell frontal. Amb p.p. d'elements de connexionat i material auxiliar, totalment instal·lats, provats i funcionant.		3.540,18
				TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS amb DIECIOCHO CÈNTIMS	
0134	PM20-DG4L	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor, amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg,, per a col·locar encastrada i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge		453,07
				CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS amb SIETE CÈNTIMS	
0135	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret		69,10
				SESENTA Y NUEVE EUROS amb DIEZ CÈNTIMS	
0136	PM32-DZ48	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret		112,92
				CIENTO DOCE EUROS amb NOVENTA Y DOS CÈNTIMS	
0137	PMS0-6Z10	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical		13,51
				TRECE EUROS amb CINCUENTA Y UN CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0138	PN13-ECCX	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1", de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment	DIECIOCHO EUROS amb CINCUENTA Y DOS CÈNTIMS	18,52
0139	PN13-ECDJ	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 4", de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment	CIENTO VEINTICINCO EUROS amb OCHENTA Y OCHO CÈNTIMS	125,88
0140	PN13-JS02	u	Treballs per la connexió a la instal·lació existent de la xarxa de distribució d'aigua de climatització al col·lector de distribució existent a la sala tècnica central de la planta segona del centre. Inclou coordinació per l'aturada de la instal·lació, buidatge, picatges, ampliació de col·lector, muntatge de vàlvules i reestabliment del servei. Inclou treballs en horari nocturn o a conveniència del centre.	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS amb SESENTA Y UN CÈNTIMS	1.456,61
0141	PN23-JS01	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	NUEVE EUROS amb NOVENTA Y SIETE CÈNTIMS	9,97
0142	PN23-JS03	u	Subministrament i muntatge de plaques serigràfades o grabades instal·lades al adherides a cel ras indicant cada una de les vàlvules o elements de tall de la instal·lació de llauneria. Codificació i serigrafiat segons indicacions de la DO o Departament de Manteniment del Centre.	CUATRO EUROS amb SESENTA Y SEIS CÈNTIMS	4,66
0143	PN37-JS01	u	Vàlvula d'independització, del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric, desgreixada, amb les unions corresponents desmuntables de diàmetre 22 - 3/4" amb certificat CE de producte sanitari classe IIa segons directiva 93/42/CE, completament instal·lada.	CIENTO DOS EUROS amb CUARENTA Y SIETE CÈNTIMS	102,47

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0144	PN38-EBYE	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment		25,46
				VEINTICINCO EUROS amb CUARENTA Y SEIS CÈNTIMS	
0145	PN38-EBYX	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment		42,43
				CUARENTA Y DOS EUROS amb CUARENTA Y TRES CÈNTIMS	
0146	PN38-EBYX	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment		75,99
				SETENTA Y CINCO EUROS amb OCHENTA Y NUEVE CÈNTIMS	
0147	PN38-EC29	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment		30,70
				TREINTA EUROS amb SETENTA CÈNTIMS	
0148	PN44-FANR	u	Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment		152,27
				CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS amb VEINTISIETE CÈNTIMS	
0149	PN44-FAO0	u	Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment		128,08
				CIENTO VEINTIOCHO EUROS amb OCHO CÈNTIMS	
0150	PNC2-H3Q7	u	Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de llautó i 65 mm de diàmetre nominal, col·locada		484,25
				CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS amb VEINTICINCO CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0151	PNE1-7647	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment	CIENTO TREINTA EUROS amb TREINTA Y CINCO CÈNTIMS	130,35
0152	PNE1-764A	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment	NOVENTA Y DOS EUROS amb VEINTISIETE CÈNTIMS	92,27
0153	PP15-6PRF	u	Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal amb tapa, de preu alt encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable co-axial i caixa per a mecanismes, instal·lada	SESENTA EUROS amb SETENTA Y NUEVE CÈNTIMS	60,79
0154	PP2F-JS01	u	Central de comunicació i punt de control d'infermeria marca Getronics iCall290 ref. NWATGR0100 o equivalent. Completament muntat i provat.	NOVECIENTOS OCHENTA EUROS amb SESENTA Y OCHO CÈNTIMS	980,68
0155	PP2F-JS03	u	Subminsitrament i muntatge de central de comunicació marca Getronics iCall206 SIP-RGB ref. NWA-SIN0206 o equivalent. Inclou pera magnètica Hand-set ref. NWCAIN1303 i el relé pel control de llums ref. NWCAIN1400 Completament muntat i provat.	SEISCIENTOS DIEZ EUROS amb TRES CÈNTIMS	610,03
0156	PP2F-JS04	u	Subminsitrament i muntatge de punt de control de pacient Getronics iCall220 SIP-Touch (FLUSH) ref. NWATES0102 o equivalent. Completament muntat i provat.	SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS amb SIETE CÈNTIMS	772,07

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0157	PP2F-JS05	u	Subminsitrament i muntatge de tirador de bansy ref. NWAES2500 o equivalent. Inclou caixetí d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100. Inclouent la corda tirador Pull cord (2M) ref. PWBX-GA1100. Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall585 Completament muntat i provat.	OCHENTA Y SEIS EUROS amb VEINTINUEVE CÈNTIMS	86,29
0158	PP2F-JS06	u	Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encastat a la entrada de cada habitació o box de la marca Getronics ref. NWBAES3851 o equivalent. Inclou caixetí d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100. Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall350 Completament muntat i provat.	CIEN EUROS amb CINCUENTA Y SIETE CÈNTIMS	100,57
0159	PP2F-JS07	u	Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encastat a la entrada de cada habitació o box de la marca Getronics ref. NWBAES3851 o equivalent. Inclou caixetí d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100. Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall350 Completament muntat i provat.	TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS amb TREINTA Y DOS CÈNTIMS	3.495,32
0160	PP41-73D6	m	Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub	TRES EUROS amb OCHENTA Y CINCO CÈNTIMS	3,85
0161	PP44-Z0UX	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal	DOS EUROS amb TREINTA Y TRES CÈNTIMS	2,33

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0162	PP4A-66HN	u	Cable de xarxa de fibra òptica del tipus duplex, amb connectors SC/PC - SC/PC, amb fibra multimode OM3, coberta de compost lliure d'halogens de baixa emissió de fums opacs i no propagador de la flama (LSZH) segons normes UNE-EN 60332 i UNE-EN 60754, classe de reacció al foc Dca-s1, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diàmetre i de 5 m de llargària, instal·lat	ONCE EUROS amb SEIS CÈNTIMS	11,06
0163	PP73-674N	u	Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 47 unitats d'alçària, de 2200 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat	MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS amb SETENTA Y SEIS CÈNTIMS	1.305,76
0164	PP75-66XV	u	Caixa de fibra òptica fixa, extraïble, per a terminació directa, per a 24 connector SC simplex/LC duplex, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19", fixada mecànicament	CINCUENTA Y SIETE EUROS amb SESENTA Y OCHO CÈNTIMS	57,68
0165	PP7A-H9LE	u	Punt d'accés inalambric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP, WPA i WPA2, amb alimentació i PoE/PoE+ segons normes IEE 802.3 af/at, per a ús interior, instal·lat superficialment i connectat	MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS amb ONCE CÈNTIMS	1.179,11

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0166	PP7A-H9LM	u	Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat Marca Cisco model Catalyst 9200 equipat amb: C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials 1 C9200L-DNA-E-48 C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license - € 0,00 € 1 C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license 1 C9200L-NW-E-48 C9200L Network Essentials, 48-port license - € 0,00 € 1 CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable - € 0,00 € 1 PWR-C5-BLANK Config 5 Power Supply Blank - € 0,00 € 2 C9200-STACK-BLANK Catalyst 9200 Blank Stack Module - € 0,00 € 1 C9K-ACC-RBFT RUBBER FEET FOR TABLE TOP SETUP 9200 and 9300 - € 0,00 € 1 C9K-ACC-SCR-4 12-24 and 10-32 SCREWS FOR RACK INSTALLATION, QTY 4 - € 0,00 € 1 CAB-GUIDE-1RU 1RU CABLE MANAGEMENT GUIDES 9200 and 9300 - € 0,00 € 1 NETWORK-PNP-NONE Network Plug-n-Play Opt Out SKU	TRES MIL DOSCIENTOS TRES EUROS amb OCHENTA Y UN CÈNTIMS	3.203,81
0167	PP7C-66U3	u	Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament	TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS amb OCHO CÈNTIMS	324,08
0168	PP7C-JS01	u	Guia passacable per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament	DIECISÉIS EUROS amb SESENTA Y DOS CÈNTIMS	16,62
0169	PP7H-7839	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor incloent el marcatge i identificació del punt al rack i a la presa.	VEINTITRÉS EUROS amb CUARENTA CÈNTIMS	23,40

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0170	PP7H-JS01	u	Certificació de punt de xarxa instal·lat segons UN 20173, EN 50174, EN 50346 i EN 50310 segons criteri del client. S'inclou el testeig, el lliurament de l'informe al client i la identificació a cada extrem del punt.	CUATRO EUROS amb OCHENTA CÈNTIMS	4,80
0171	PP7H-JS03	u		CUATRO EUROS amb CATORCE CÈNTIMS	4,14
0172	PP7H-JS04	u		CUATRO EUROS amb CATORCE CÈNTIMS	4,14
0173	PP7K-HCQZ	u	Adaptador òptic per a 2 connectors LC dúplex monomode, muntat sobre suport o sobre repartidor òptic	DIECINUEVE EUROS amb TREINTA CÈNTIMS	19,30
0174	PPA0-JS01	u	Subministrament i muntatge de càmera domo IP de tipus fixe munatada en cel ras. Inclou el subministrament, muntatge, proves i identificació de l'equip segons estàndards del centre. Càmera IP domo DAHUA , òptica fixa de 2,8mm, WDR real 120dB de 4mpx de resolució, alimentació POE, IP-66.	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS amb CATORCE CÈNTIMS	265,14
0175	PPD4-4RLG	u	Derivador per a cable coaxial de 4 derivacions i una atenuació de dotze a vint-i-cinc decibels, muntat superficialment i connectat	TRECE EUROS amb CINCUENTA Y OCHO CÈNTIMS	13,58
0176	PPD4-4RLH	u	Derivador per a cable coaxial de 2 derivacions i una atenuació de dotze a vint-i-cinc decibels, muntat superficialment i connectat	ONCE EUROS amb SETENTA Y OCHO CÈNTIMS	11,78

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0177	TRPNE-JS01	PA	Partida Alçada per la execució d'un sistema de transport penumàtic integrat amb la instal·lació existent al centre. El subministrament inclou: 2u. Estació automàtica LUNA_E NW110 2u. Agulles de desviament de 3 vies WK110 1u. Muntatge del tub NW110 necessari per enllaçar la instal·lació existent amb les agulles desviament i estacions. Incloent maneguets, suportacions, abraçaderes i petit material de muntatge. 1u. Font d'alimentació pel sistema VO-3 1u. Execució de la instal·lació elèctrica pròpia del sistema incloent cablejat, consuccions, connexionat i posada en funcionament. 4u. Subminsitrament de cartutx del transport NW110	VEINTIDÓS MIL NOVENTA Y DOS EUROS amb OCHENTA Y CINCO CÈNTIMS	22.092,85
0178	ZZZA-CL01	PA	Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paletteria necessaris per a la instal·lació de climatització i ventilació. Incloent les obertures necessàries de façana per la entrada d'equips de climatització o conductes als recintes a climatitzar. Incloent la reposició d'aquestes amb el mateix acabat que l'existent. Incloent les obertures necessàries a cobertes o a façana pel pas de conductes o altres elements considerant la reposició dels tancaments amb el mateix acabat que l'existent. Incloent les sub estructures i suports pel muntatge de canonades i conductes. Pintats amb capa d'imprimació antioxidant i pintura d'acabat. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.	DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS amb OCHENTA Y SIETE CÈNTIMS	16.576,87

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0179	ZZZA-EL01	PA	Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació elèctrica. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Estimat en un 3% de la valor global de la instal·lació.	SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS amb DIECIOCHO CÈNTIMS	6.654,18
0180	ZZZA-FN01	PA	Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació de fontaneria. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.	NOVECIENTOS SESENTA EUROS amb NOVENTA Y CINCO CÈNTIMS	960,95

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0181	ZZZA-GM01	PA	Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació de protecció contra incendis. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS amb SETENTA Y CINCO CÉNTIMS	398,75
0182	ZZZA-IL01	PA	Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació d'enllumenat. Incloent el replanteig, marcatge, validació de les posicions de les llumeneres. Inclouent la execució dels forats per les llumeneres encastades, els acabats i el segellat de les mateixes. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.	MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS amb CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMS	1.572,57

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0183	ZZZA-PI01	PA	Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació de protecció contra incendis. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.		722,73

SETECIENTOS VEINTIDÓS EUROS amb SETENTA Y TRES CÉNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0184	ZZZA-SN01	PA	Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paletteria necessaris per a la instal·lació de sanejament. Inclou: * Tancaments nosocomials necessaris en planta inferior per tal d'executar els trams de canonades suspeses per la planta inferior. * Desmuntatge o retallada de cel ras de planta inferior per tal d'executar la xarxa de sanejament necessària. * Reposició dels cel rasos afectats incloent acabats i pintat. * Disposició dels equips en horari nocturn o a disposició de l'ús de la planta inferior per tal de poder realitzar els treballs de sanejament necessaris. * Desmuntatge o retallada amb * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.		4.361,35

CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS
amb TREINTA Y CINCO CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0185	ZZZA-TV01	PA	Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paletoria necessaris per a la instal·lació de telecomunicacions. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.	CINCUENTA Y SEIS EUROS amb SIETE CÈNTIMS	56,07
0186	ZZZA-TX01	PA	Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paletoria necessaris per a la instal·lació de telecomunicacions. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.	OCHOCIENTOS NUEVE EUROS amb NOVENTA Y SIETE CÈNTIMS	809,97

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0187	ZZZD-DF01	PA	Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació de fontaneria incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.), * Proves de posada en marxa d'equips. * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors.	CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS amb CUARENTA Y CUATRO CÈNTIMS	498,44
0188	ZZZD-DIL1	PA	Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació d'electricitat incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.), * Proves de posada en marxa d'equips. * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors.	CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS amb CUARENTA Y CUATRO CÈNTIMS	498,44
0189	ZZZD-DS01	PA	Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació de sanejament incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.), * Proves de posada en marxa d'equips. * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors.	TRESCIENTOS ONCE EUROS amb CINCUENTA Y TRES CÈNTIMS	311,53

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0190	ZZZD-GM02	PA	Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització incloent: - Proves i posta en marxa de la instal·lació incloent proves d'estaqueïtat hidràuliaca en moll. - Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau. - Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients. - Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital segons indicacions de la DO. - Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de manuals, datasheets i certificats de qualitat. - Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.	CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS amb NOVENTA Y UN CÈNTIMS	186,91
0191	ZZZD-TV01	PA	Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació d'electricitat incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.), * Proves de posada en marxa d'equips. * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors.	NOVENTA Y NUEVE EUROS amb SESENTA Y NUEVE CÈNTIMS	99,69
0192	ZZZD-TX01	PA	Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació d'electricitat incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.), * Proves de posada en marxa d'equips. * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors.	TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS amb OCHENTA Y TRES CÈNTIMS	373,83

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0193	ZZZP-GM01	PA	Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització incloent: - Proves i posta en marxa de la instal·lació. - Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau. - Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients. - Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital segons indicacions de la DO. - Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de manuals, datasheets i certificats de qualitat. - Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS amb VEINTIÚN CÈNTIMS	249,21
0194	ZZZP-PMC1	PA	Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació de climatització. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.	MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS amb TREINTA Y UN CÈNTIMS	1.495,31
0195	ZZZP-PME1	PA	Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.	NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS amb OCHENTA Y OCHO CÈNTIMS	996,88
0196	ZZZP-PMF1	PA	Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació de fontaneria. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.	CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS amb CUARENTA Y CUATRO CÈNTIMS	498,44

QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU EN LLETRA	PREU
0197	ZZZP-PMIL	PA	Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats. Inclou mesures de nivells d'il·luminació a tots els box de la UCIP, passadissos i habitacions d'hospitalització.	CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS amb CUARENTA Y CUATRO CÈNTIMS	498,44
0198	ZZZP-PMS1	PA	Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació de sanejament. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.	SEISCIENTOS VEINTITRÉS EUROS amb CUATRO CÈNTIMS	623,04
0199	ZZZP-TV01	PA	Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.	CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS amb CINCUENTA Y CUATRO CÈNTIMS	149,54
0200	ZZZP-TX01	PA	Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.	CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS amb CUARENTA Y CUATRO CÈNTIMS	498,44

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0001	LEGA-EL01		Legalització de la instal·lació de baixa tensió davant tots els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització de posada en marxa, inclou la confecció de la butlleta d'instal·lació, projecte i certificat final d'obra i instal·lació. Queden inclosos visats pel col·legi professional corresponent, així com la documentació "As-Built", manuals, catàlegs i certificats pertinents. S'inclou els tràmits i taxes a abonar davant els organismes públics.	
				Sense descomposició
				TOTAL PARTIDA..... 1.495,31
0002	OM32-JS01		Treballs per la connexió de varis punts de la nova xarxa de BIE's als muntants existents. Els treballs inclouen: - Coordinació amb els equips de manteniment del centre. - Buidatge de la instal·lació segons indicacions del centre. - Connexió de la nova instal·lació. - Emplenat del circuit i reestabliment del servei.	
				Mà d'obra 116,81000
				Rest a d'obra i materials 60,47000
				TOTAL PARTIDA..... 177,28
0003	P21DC-JS01	m2	Desmuntatge i retirada d'instal·lacions existents incloent: - Detecció dels embrancaments i connexions a les instal·lacions a retirar. - Treballs per l'aïllament de les instal·lacions a retirar de les instal·lacions que han de restar en ús. - Desmuntatge, selecció i acopi a peu d'obra dels materials retirats. - Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals - Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. - Gestió del residu. - Desmuntatge i retirada dels equips climatitzadors afectats per l'expedient presents a la sala tècnica de P4 i sala tècnica P3 passadís central. Incloent el desmuntatge i retirada de les instal·lacions auxiliars d'aquests equips. NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes que la propietat consideri que vulgui aprofitar seran entregats a la mateixa en el punt on aquesta indiqui.	
				Mà d'obra 5,74000
				Rest a d'obra i materials 0,09000
				TOTAL PARTIDA..... 5,82

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0004	P2R2-EU9P	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes que la propietat consideri que vulgui aprofitar seran entregats a la mateixa en el punt on aquesta indiqui.	
			Mà d'obra	24,15000
			Resta d'obra i materials	0,36000
			TOTAL PARTIDA.....	24,51
0005	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	
			Mà d'obra	18,11000
			Maquinària	28,88000
			Resta d'obra i materials	0,18000
			TOTAL PARTIDA.....	47,18
0006	P2RA-EU6C	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	
			Resta d'obra i materials	28,66000
			TOTAL PARTIDA.....	28,66
0007	PD18-8D52	m	Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	
			Mà d'obra	16,70000
			Resta d'obra i materials	18,41000
			TOTAL PARTIDA.....	35,11
0008	PD7E-49B6	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al sostre	
			Mà d'obra	26,36000
			Resta d'obra i materials	15,75000
			TOTAL PARTIDA.....	42,11
0009	PD7E-JS01	m		
			Mà d'obra	26,36000
			Resta d'obra i materials	3,87000
			TOTAL PARTIDA.....	30,23
0010	PE41-38WT	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 230 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat	
			Mà d'obra	6,00000
			Resta d'obra i materials	6,30000

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
TOTAL PARTIDA.....				12,31
0011	PE41-38X1	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de 203 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat	
Mà d'obra				6,00000
Resta d'obra i materials.....				5,88000
TOTAL PARTIDA.....				11,89
0012	PE41-38X4	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de 254 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat	
Mà d'obra				6,00000
Resta d'obra i materials.....				7,61000
TOTAL PARTIDA.....				13,62
0013	PE42-48R7	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	
Mà d'obra				9,02000
Resta d'obra i materials.....				7,34000
TOTAL PARTIDA.....				16,34
0014	PE42-48R9	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	
Mà d'obra				9,02000
Resta d'obra i materials.....				8,20000
TOTAL PARTIDA.....				17,20
0015	PE42-48RD	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	
Mà d'obra				9,02000
Resta d'obra i materials.....				8,80000
TOTAL PARTIDA.....				17,81
0016	PE42-48RF	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	
Mà d'obra				9,02000
Resta d'obra i materials.....				9,37000
TOTAL PARTIDA.....				18,38
0017	PE42-48RI	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	
Mà d'obra				9,02000
Resta d'obra i materials.....				11,28000
TOTAL PARTIDA.....				20,28

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0018	PE42-48RM	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	
			Mà d'obra	22,53000
			Rest a d'obra i materials	13,87000
			TOTAL PARTIDA.....	36,41
0019	PE46-B2B2	u	Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 250 mm de dimensions 250x 150 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.loca-da	
			Mà d'obra	18,02000
			Rest a d'obra i materials	18,79000
			TOTAL PARTIDA.....	36,82
0020	PE53-4UFB	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica $\geq 0,75758 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$, amb recobriments exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriments interior de paper kraft alumini reforçat, muntat encastat en el cel ras	
			Mà d'obra	19,22000
			Rest a d'obra i materials	12,80000
			TOTAL PARTIDA.....	32,03
0021	PE54-JS01	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Incorporant Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,035 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$, resistència tèrmica $\geq 0,85714 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$, amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment.	
			Mà d'obra	48,07000
			Rest a d'obra i materials	24,02000
			TOTAL PARTIDA.....	72,09
0022	PE54-JS02	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Incorporant Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,035 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$, resistència tèrmica $\geq 0,85714 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$, amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment. Recobert amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis	
			Mà d'obra	72,11000
			Rest a d'obra i materials	39,15000
			TOTAL PARTIDA.....	111,24

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0023	PE55-H9RI	m	Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular	
			Mà d'obra	3,24000
			Rest a d'obra i materials	4,14000
			TOTAL PARTIDA.....	7,38
0024	PE56-B29X	u	Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 400 x 300 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col·locada	
			Mà d'obra	18,02000
			Rest a d'obra i materials	32,27000
			TOTAL PARTIDA.....	50,30
0025	PE56-B2A0	u	Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 300 x 200 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col·locada	
			Mà d'obra	18,02000
			Rest a d'obra i materials	22,67000
			TOTAL PARTIDA.....	40,70
0026	PE56-B2A1	u	Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x 150 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col·locada	
			Mà d'obra	18,02000
			Rest a d'obra i materials	18,94000
			TOTAL PARTIDA.....	36,97
0027	PE60-5422	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,035$ W/(m·K), resistència tèrmica $\geq 0,85714$ m ² ·K/W, amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment	
			Mà d'obra	30,04000
			Rest a d'obra i materials	4,25000
			TOTAL PARTIDA.....	34,29
0028	PE60-543Q	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,039$ W/(m·K), resistència tèrmica $\geq 1,282$ m ² ·K/W, amb làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fibres, classe de reacció al foc A1 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment	
			Mà d'obra	30,04000
			Rest a d'obra i materials	5,16000
			TOTAL PARTIDA.....	35,20

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0029	PEJ3-JS10	u	Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 0.41 a 1.39 kW de potència frigorífica màxima i 0.61 a 1.83 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 50 a 60 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb motor EC Inverter, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat Marca Daikin o equivalent. El subministrament inclou. - Equip fan coil 4T. - 2u. Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els rècords de connexió. - 2u. Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230. - 4u. Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hidràulic de connexió al equip. - 4u. Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip. - Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al baixant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.	
				Mà d'obra 390,56000 Rest a d'obra i materials 769,39000 TOTAL PARTIDA..... 1.159,96
0030	PEJ3-JS11	u	Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 0.60 a 2.57 kW de potència frigorífica màxima i 0.85 a 3.09 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 50 a 60 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb motor EC Inverter, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat Marca Daikin o equivalent. El subministrament inclou. - Equip fan coil 4T. - 2u. Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els rècords de connexió. - 2u. Vàlvula equilibradora de caudal pel Qn de l'equip. - 2u. Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230. - 4u. Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hidràulic de connexió al equip. - 4u. Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip. - Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al baixant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.	
				Mà d'obra 390,56000 Rest a d'obra i materials 816,97000 TOTAL PARTIDA..... 1.207,54

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0031	PEJ3-JS12	u	Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 1.23 a 5.11 kW de potència frigorífica màxima i 2.18 a 7.62 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 50 a 60 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb motor EC Inverter, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat Marca Daikin o equivalent. El subministrament inclou. - Equip fan coil 4T. - 2u. Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-20 i els ràcords de connexió. - 2u. Vàlvula equilibradora de caudal pel Qn de l'equip. - 2u. Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230. - 4u. Vàlvules de tall de bola 3/4" AISI316L per la desconnexió del circuit hidràulic de connexió al equip. - 4u. Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip. - Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al baixant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.	
				Mà d'obra 390,56000 Rest a d'obra i materials 1.106,02000 TOTAL PARTIDA..... 1.496,59
0032	PEJ9-JS01	u	Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador tangencial, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 10,08 kW de potència frigorífica màxima i 11,18 kW de potència calorífica màxima, alimentació monofàsica de 230 V, amb safata de recollida de condensats, muntat superficialment al sostre. Marca Daikin model FWR08AFN o equivalent. El subministrament inclou. - Equip fan coil 4T. - 2u. Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió. - 2u. Vàlvula equilibradora de caudal pel Qn de l'equip. - 2u. Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230. - 4u. Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hidràulic de connexió al equip. - 4u. Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip. - Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al baixant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.	

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
				Mà d'obra 270,39000
				Rest a d'obra i materials 1.186,41000
				TOTAL PARTIDA..... 1.456,79
0033	PEJD-9GN2	u	Unitat de tractament d'aire per instal·lació d'intempèrie de qualificació higiènica certificada per EUROVENT segons la norma UNE 100713 per garantir unes condicions de Classe II segons la mateixa norma . Marca TROX model TKM o equivalent. Amb les característiques següents: - Classificació energètica global A+ 2016 en fred. - Classificació energètica global B 2020 en calor. - Resistència mecànica segons EN1886: D2(M). - Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L2(R). - Transmissió tèrmica segons EN1886: T2. - Pont tèrmic segons EN1886: TB2. - Cabal nominal de 8.050m³/h. - Equip 100% aire exterior. - Recuperador estàtic amb una eficiència mínima del 73% segons ERP equipat amb comporta motoritzada. - Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressió estàtica mínima disponible de 400Pa a la impulsio i 400Pa al retorn. - Etapa de filtres a la impulsio: G4+F7+F9. - Etapa de filtres al retorn: F7 . - Bateria d'aigua freda de 110kW (7/12) segons UNE 100713. - Bateria d'aigua calenta de 37kW (75/65) segons UNE 100713. - Equipada amb silenciadors a la impulsio i al retorn. - Equipada amb enllumenat interior a tots els mòduls. - Portes amb visor circular. - Polsador d'emergència exterior. - Interruptor d'enllumenat exterior. - Quadre elèctric de potència i control incorporat a l'equip. El subministrament inclou. - Subministrament de l'equip per mòduls segons necessitats d'implantació a la seva ubicació. - Transport de l'equip. - Hissat de l'equip per mitjà de grua. - Emplaçament de l'equip a obra i ensamblat. - Bancada supletòria metàl·lica per guanyar alçada de muntatge. Bancada tractada contra corrosio i pintada segons RAL indicat per la DO. - Execucio del desaigua fins a punt baixant més proper. - Muntatge, conduccions, cablejat i connexio de tots els sensors i actuadors relatius a l'equip i que no venen muntats de fàbrica. - Identificació de tots els sensors, actuadors i motors segons estàndards habituals del centre o segons indicacions de la DO. - Posta en marxa considerant la verificació de totes les senyals del sistema. Quadre elèctric. El subministrament inclou el quadre de potència i	

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
			control incorporat al mateix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir. - Grau d'estanqueïtat mínim IP55. - Seccionador general. - Entrades de cablejat estanques per mitjà de premsa estopes. - Proteccions diferencials pels motors EC tipus B - Proteccions magneto tèrmiques regulables. - Previsió per endoll de quadre i línia d'enllumenat de UTA - Totes les connexions de potència i control mitjançant bornes. - Controlador lliurament configurable segons estàndards habituals al centre hospitalari - Fonts d'alimentació, transformador de maniobra, relés de maniobra, contactors, borns, etiquetat.... - Marc porta esquemes a la porta del quadre. - Esquemes multifilars. Elements de regulació i control. El subministrament de la unitat de tractament d'aire (UTA) inclou el conjunt de sensors i actuadors de propi equip ja instal·lats (tots els que sigui possible) des de fàbrica. Dels que no es poden incorporar a fàbrica s'inclou el muntatge a camp, la conducció, el cablejat, la connexió al quadre elèctric i la identificació per mitjà de placa serigrafiada de cada un dels elements. La relació d'elements de control sensors i actuadors és la següent: 1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scalable - SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001 1u. Sonda Tª + HR exterior TM1SHTCC4 2u. Sonda Tª + HR de conducte SHD101-T5 - 006902381 1u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond. CO2-Temp-HR – 5152304000 2u. Transductor pressió diferencial EPP302 2u. Transductor pressió diferencial EPP302 + VFXP14 1u. Vàlvula 3 vies amb actuator V321 DN65 amb brida ref. 7312153020 1u. Actuator per vàlvula 3 vies M800 ref. 8800310030 1u. Vàlvula 3 vies amb actuator V311 DN32 amb brida ref. 7311137000 1u. Actuator per vàlvula 3 vies M800 ref. 8800310030 3u. Actuator per comporta MD20A-24 ref. 8751029000 + 914-1060-000 incloent p.p d'accessoris de muntatge. 6u. Pressòstats SPD910-500Pa ref. 004701070 4u. Sensor de Tª STP100-100 ref. 5123104010 + 9121041000 4u. Transductor de pressió de líquids SPP110-1600kPa ref. 004702100	

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
				Mà d'obra 721,04000
				Maquinària 398,20000
				Resta d'obra i materials 41.208,27000
				TOTAL PARTIDA..... 42.327,51
0034	PEJD-JS02	u	Unitat d'extracció per instal·lació d'intempèrie conforme ERP 2018. Marca EVAIR model SMART o equivalent. Amb les característiques següents: - Construïda amb perfil tipus Sandwich, amb perfil d'alumini de 25mm d'espessor amb panell exterior pintat al forn, panell interior d'acer galvanitzat i aïllament amb llana de roca. - Cabal nominal de 740m³/h. - Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressió estàtica mínima disponible de 200Pa i previsió de tubing connectat. - Reixa d'expulsió amb visera. - Portes amb visor circular. - Caixa de connexions exterior incorporada al equip. El subministrament inclou. - Subministrament de l'equip per mòduls segons necessitats d'implantació a la seva ubicació. - Transport de l'equip. - Hissat de l'equip per mitjà de grua. - Emplaçament de l'equip a obra. - Bancada supletòria metàl·lica per guanyar alçada de muntatge. Bancada tractada contra corrosió i pintada segons RAL indicat per la DO. - Muntatge, conduccions, cablejat i connexió de tots els sensors i actuadors relatius a l'equip i que no venen muntats de fàbrica. - Identificació de tots els sensors, actuadors i motors segons estàndards habituals del centre o segons indicacions de la DO. - Posta en marxa considerant la verificació de totes les senyals del sistema. Caixa de connexions elèctriques. El subministrament inclou un quadre incorporat al mateix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir. - Grau d'estanqueïtat mínim IP55. - Seccionador general. - Entrades de cablejat estanques per mitjà de premsa estopes. - Totes les connexions de potència i control mitjançant bornes.	Mà d'obra 120,18000
				Maquinària 33,18000
				Resta d'obra i materials 1.650,64000
				TOTAL PARTIDA..... 1.804,00

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0035	PEKB-JS09	u	Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-E-4069 o equivalent. per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre modular registrable, acabat lacat blanc, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat aïllant internament i boca de connexió circular de 314 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulació, muntat suspès al sostre. S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difusor	
				Mà d'obra 36,05000
				Resta d'obra i materials 354,77000
				TOTAL PARTIDA..... 390,82
0036	PEKB-JS11	u	Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-2460 o equivalent. per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre modular registrable, acabat lacat blanc, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat aïllant internament i boca de connexió circular de 249 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulació, muntat suspès al sostre. S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difusor	
				Mà d'obra 36,05000
				Resta d'obra i materials 121,53000
				TOTAL PARTIDA..... 157,58
0037	PEKL-JS01	u	Reixeta d'impulsió o retorn llineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 300x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal. Marca Koolair 31-45-300x100-MM-O o equivalent S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difusor	
				Mà d'obra 18,02000
				Resta d'obra i materials 48,47000
				TOTAL PARTIDA..... 66,50

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0038	PEKL-JS02	u	Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 400x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal. Marca Koolair 31-45-400x100-MM-O o equivalent S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difussor	
				Mà d'obra 18,02000
				Rest a d'obra i materials 81,93000
				TOTAL PARTIDA..... 99,96
0039	PEKL-JS04	u	Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 400x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal. Marca Koolair 31-45-400x100-MM-O o equivalent S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difussor	
				Mà d'obra 18,02000
				Rest a d'obra i materials 55,58000
				TOTAL PARTIDA..... 73,61
0040	PEKL-JS05	u	Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 500x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal. Marca Koolair 31-45-500x100-MM-O o equivalent S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difussor	
				Mà d'obra 18,02000
				Rest a d'obra i materials 67,01000
				TOTAL PARTIDA..... 85,04
0041	PEKL-JS09	u	Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 300x300 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal. Marca Koolair 20-45-300x300-MM-O o equivalent S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difussor	
				Mà d'obra 18,02000
				Rest a d'obra i materials 58,04000
				TOTAL PARTIDA..... 76,07

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0042	PEKM-JS02	u	Reixeta de retorn d'aletes horitzontals pintada blanca RAL-9010 amb plènum de connexió lateral i comporta de regulació incorporada fixada a bastiments sobre cel ras. Marca Koolair 2045H o equivalent	
			Mà d'obra	18,02000
			Rest a d'obra i materials	158,09000
			TOTAL PARTIDA.....	176,12
0043	PEP6-8FV3	u	Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida	
			Mà d'obra	17,52000
			Rest a d'obra i materials	15,64000
			TOTAL PARTIDA.....	33,16
0044	PEU9-10QL8	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2" G, instal·lat	
			Mà d'obra	11,68000
			Rest a d'obra i materials	21,23000
			TOTAL PARTIDA.....	32,91
0045	PEUC-51AT	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat	
			Mà d'obra	11,80000
			Rest a d'obra i materials	9,46000
			TOTAL PARTIDA.....	21,26
0046	PEUE-6YPS	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat	
			Mà d'obra	7,88000
			Rest a d'obra i materials	23,05000
			TOTAL PARTIDA.....	30,93

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0047	PEV4-6SV5	u	Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 20 punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat Marca Schneider ref. SXWRCF16A10003 + ref. SXWRPCCOV10001 o equivalent Instal·lat dins quadre elèctric de tipus modular amb capacitat suficient per allotjar el controladors i els elements auxiliars. Incloent: - Envolvent plàstic tipus modular amb tapa - Controlador. - Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat intern. - Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliurament de còpia en paper i digital al client. - Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del quadre segons EIC - Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les línies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'entrada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el cablejat del quadre). Tot inclòs i en funcionament (mà d'obra, petits treballs d'obra civil, transport, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, materials de construcció i provat).	
				Mà d'obra 131,41000
				Rest a d'obra i materials 424,15000
				TOTAL PARTIDA..... 555,56
0048	PEV5-H9VA	u	Termòstat electronic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat Marca Schneider model SXWSBTHXXSXX amb frontal ref. SXWSCDXSELXX o equivalent	
				Mà d'obra 17,52000
				Rest a d'obra i materials 318,82000
				TOTAL PARTIDA..... 336,34
0049	PEVA-JS02	u	Legalització de la instal·lació de baixa tensió davant tots els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització de posada en marxa, inclou la confecció de la butlleta d'instal·lació, projecte i certificat final d'obra i instal·lació. Queden inclosos visats pel col·legi professional corresponent, així com la documentació "As-Built", manuals, catàlegs i certificats pertinents. S'inclou els tràmits i taxes a abonar davant els organismes públics.	
				Rest a d'obra i materials 1.495,31000
				TOTAL PARTIDA..... 1.495,31

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0050	PF1A-DURA	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Pintat amb capa d'imprimació antioxidant. S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements de suportació de la canonada.	
				Mà d'obra 13,43000
				Rest a d'obra i materials 10,54000
				TOTAL PARTIDA..... 23,98
0051	PF1A-DURE	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2"1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Pintat amb capa d'imprimació antioxidant. S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements de suportació de la canonada.	
				Mà d'obra 35,04000
				Rest a d'obra i materials 33,75000
				TOTAL PARTIDA..... 68,79
0052	PF22-AIG5	m	Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	
				Mà d'obra 6,43000
				Rest a d'obra i materials 7,96000
				TOTAL PARTIDA..... 14,38
0053	PF42-65DN	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 15 mm de diàmetre exterior i 0,6 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	
				Mà d'obra 4,38000
				Rest a d'obra i materials 4,60000
				TOTAL PARTIDA..... 8,98
0054	PF42-65H8	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	
				Mà d'obra 5,11000
				Rest a d'obra i materials 5,73000
				TOTAL PARTIDA..... 10,84

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0055	PF42-65H9	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	
				Mà d'obra 5,11000
				Rest a d'obra i materials 6,76000
				TOTAL PARTIDA..... 11,86
0056	PF42-65HA	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	
				Mà d'obra 5,84000
				Rest a d'obra i materials 8,84000
				TOTAL PARTIDA..... 14,69
0057	PF42-65HD	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	
				Mà d'obra 6,43000
				Rest a d'obra i materials 13,90000
				TOTAL PARTIDA..... 20,33
0058	PF42-65HG	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	
				Mà d'obra 7,30000
				Rest a d'obra i materials 20,89000
				TOTAL PARTIDA..... 28,19

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0059	PF55-6RYR	m	Tub de coure R250 (semidur) 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals comprimits i de buit".	
				Mà d'obra 36,21000
				Rest a d'obra i materials 12,83000
				TOTAL PARTIDA..... 49,05
0060	PF55-6RYT	m	Tub de coure R250 (semidur) 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals comprimits i de buit".	
				Mà d'obra 24,80000
				Rest a d'obra i materials 5,15000
				TOTAL PARTIDA..... 29,96

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0061	PF55-6RYU	m	Tub de coure R250 (semidur) 10 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals comprimits i de buit".	
				Mà d'obra 24,17000
				Rest a d'obra i materials 4,49000
				TOTAL PARTIDA..... 28,66
0062	PF55-6RYV	m	Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals comprimits i de buit".	
				Mà d'obra 25,70000
				Rest a d'obra i materials 6,91000
				TOTAL PARTIDA..... 32,59

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0063	PF55-6RYX	m	Tub de coure R250 (semidur) 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals comprimits i de buit".	Mà d'obra 28,62000 Resta d'obra i materials 10,08000 TOTAL PARTIDA..... 38,70
0064	PF55-JS01	m	Treballs per la connexió de la instal·lació de gasos medicinals a la instal·lació existent en el seu corresponent punt del muntant. Inclou el tall, la connexió, les proves d'estanqueïtat finals i el reestabliment del servei. Aquesta partida inclou el lliurament del certificat d'execució de la instal·lació finalitzada i la legalització de la mateixa.	Sense descomposició TOTAL PARTIDA..... 774,44
0065	PFB6-7AIH	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar	Mà d'obra 17,10000 Resta d'obra i materials 10,59000 TOTAL PARTIDA..... 27,69
0066	PFB6-7AIW	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 18 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar	Mà d'obra 11,97000 Resta d'obra i materials 3,58000

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
TOTAL PARTIDA.....				15,55
0067	PFB6-HDX0	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premisar	
Mà d'obra				13,69000
Resta d'obra i materials				4,01000
TOTAL PARTIDA.....				17,69
0068	PFM3-8G60	u	Manigueta antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embriat	
Mà d'obra				32,12000
Resta d'obra i materials				39,82000
TOTAL PARTIDA.....				71,94
0069	PFM3-8G62	u	Manigueta antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 32 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embriat	
Mà d'obra				17,52000
Resta d'obra i materials				23,18000
TOTAL PARTIDA.....				40,70
0070	PFM6-JS02	m	Tub corrugat de polietilè, de diàmetre 23 mm, per a protecció de canonades, encastat	
Mà d'obra				0,70000
Resta d'obra i materials				0,58000
TOTAL PARTIDA.....				1,28
0071	PFQ0-3KSU	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	
Mà d'obra				5,26000
Resta d'obra i materials				3,21000
TOTAL PARTIDA.....				8,46
0072	PFQ0-3KSY	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	
Mà d'obra				6,43000
Resta d'obra i materials				9,86000

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
TOTAL PARTIDA.....				16,28
0073	PFQ0-3KTH	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano- nades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de difi- cultat mitjà	
Mà d'obra				6,43000
Resta d'obra i materials				9,16000
TOTAL PARTIDA.....				15,58
0074	PFQ0-3KWC	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano- nades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de difi- cultat mitjà	
Mà d'obra				6,43000
Resta d'obra i materials				11,71000
TOTAL PARTIDA.....				18,13
0075	PFQ0-3KXD	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano- nades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de difi- cultat mitjà	
Mà d'obra				8,17000
Resta d'obra i materials				21,41000
TOTAL PARTIDA.....				29,59
0076	PFQ0-3L06	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano- nades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difu- sió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficia- lment amb grau de dificultat mitjà	
Mà d'obra				6,43000
Resta d'obra i materials				7,36000
TOTAL PARTIDA.....				13,78

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0077	PFQ0-I6C2	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	
				Mà d'obra 5,84000
				Resta d'obra i materials 4,26000
				TOTAL PARTIDA..... 10,10
0078	PFQ0-I6C4	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	
				Mà d'obra 6,43000
				Resta d'obra i materials 4,76000
				TOTAL PARTIDA..... 11,18
0079	PFQ0-JCCS	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	
				Mà d'obra 5,26000
				Resta d'obra i materials 3,74000
				TOTAL PARTIDA..... 8,99
0080	PFQ0-JT38	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	
				Mà d'obra 5,26000
				Resta d'obra i materials 3,55000
				TOTAL PARTIDA..... 8,81
0081	PFR0-3NHQ	m	Recobriments d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	
				Mà d'obra 7,30000
				Resta d'obra i materials 15,61000
				TOTAL PARTIDA..... 22,91

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0082	PG10-JS13	u	Quadre elèctric per una intensitat nominal de 20A, lcc 10 kA i IP30. La configuració elèctrica segons esquemes unifilars (veure apartat plànols del projecte) considerant i incloent en l'abast de la partida: - Envolvent metàl·lic de la gamma PrismaSeT XS Schnieder o equivalent.. Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sortida de cablejat per passadís central i el conjunt d'accionaments de tipus modular. - Aparamenta de la marca Schneider, circutor, sie-ments , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a l'esquema unifilar. - Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors. - Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'es-quema multifilar i lliurament de còpia en paper i digi-tal al client. - Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-ves elèctriques del quadre segons EIC - Treballs pel posicionament del quadre i la la con-nexió i marcatge de les línies de camp que es con-necten al quadre (marcatge de cada línia d'entrada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-catge de tot el cablejat del quadre). Tot inclòs i en funcionament (mà d'obra, petits tre-balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, materials de construcció i provat).	Mà d'obra 87,55000 Rest a d'obra i materials 579,49000 TOTAL PARTIDA..... 667,04
0083	PG12-DH7J	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superfi-cialment i completament connectada	Mà d'obra 13,48000 Rest a d'obra i materials 3,08000 TOTAL PARTIDA..... 16,56
0084	PG13-E312	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, munta-da superficialment	Mà d'obra 2,92000 Rest a d'obra i materials 4,99000 TOTAL PARTIDA..... 7,91
0085	PG2J-4BH4	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'al-çària 60 mm i amplària 60 mm, col·locada sobre su-ports horitzontals amb elements de suport	Mà d'obra 7,87000 Rest a d'obra i materials 10,23000 TOTAL PARTIDA..... 18,11

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0086	PG2J-JS01	m	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	
			Mà d'obra	7,87000
			Resta d'obra i materials	20,94000
			TOTAL PARTIDA.....	28,82
0087	PG2N-EUHZ	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	
			Mà d'obra	1,04000
			Resta d'obra i materials	1,79000
			TOTAL PARTIDA.....	2,83
0088	PG2N-EUI3	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	
			Mà d'obra	1,04000
			Resta d'obra i materials	1,36000
			TOTAL PARTIDA.....	2,39
0089	PG2N-EUI5	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	
			Mà d'obra	1,04000
			Resta d'obra i materials	1,01000
			TOTAL PARTIDA.....	2,05
0090	PG2N-EUI8	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	
			Mà d'obra	1,04000
			Resta d'obra i materials	3,55000
			TOTAL PARTIDA.....	4,59

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0091	PG2N-EUIA	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	
				Mà d'obra 1,04000
				Resta d'obra i materials 2,66000
				TOTAL PARTIDA..... 3,70
0092	PG33-E43V	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	
				Mà d'obra 0,70000
				Resta d'obra i materials 1,57000
				TOTAL PARTIDA..... 2,27
0093	PG33-E43W	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	
				Mà d'obra 0,70000
				Resta d'obra i materials 2,17000
				TOTAL PARTIDA..... 2,87
0094	PG33-E43X	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	
				Mà d'obra 0,70000
				Resta d'obra i materials 3,07000
				TOTAL PARTIDA..... 3,77
0095	PG33-E44W	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	
				Mà d'obra 0,70000
				Resta d'obra i materials 3,34000
				TOTAL PARTIDA..... 4,04

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU	
0096	PG33-E44X	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata		
				Mà d'obra	0,70000
				Resta d'obra i materials	4,83000
				TOTAL PARTIDA.....	5,54
0097	PG33-JS01	u	Punt d'instal·lació a receptor de força incloent caixa de connexió, tub de conducció, cablejat, connexionat i marcatge de l'element.		
				Mà d'obra	5,84000
				Resta d'obra i materials	19,68000
				TOTAL PARTIDA.....	25,51
0098	PG33-JS02	u	Punt d'instal·lació a receptor monofàssic d'enllumenat incloent caixa de connexió, tub de conducció, cablejat, connexionat i marcatge de l'element.		
				Mà d'obra	5,84000
				Resta d'obra i materials	11,05000
				TOTAL PARTIDA.....	16,88
0099	PG34-JS01	u	Punt d'instal·lació a receptor de detecció incloent caixa de connexió, tub de conducció, cablejat, connexionat i marcatge de l'element.		
				Mà d'obra	14,59000
				Resta d'obra i materials	12,19000
				TOTAL PARTIDA.....	26,78
0100	PG60-JS03	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 3 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 taper cegues, 1 presa de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada incloent caixa. Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equivalent. REF. LLOC TREBALL IMPRESSORA		
				Mà d'obra	43,05000
				Resta d'obra i materials	68,79000
				TOTAL PARTIDA.....	111,85
0101	PG6D-6OKM	u			
				Mà d'obra	38,04000
				Resta d'obra i materials	37,75000
				TOTAL PARTIDA.....	75,93

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0102	PG6D-60KY	u	Interruptor doble de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastrat, amb marc per a mecanisme universal d'1 element de preu alt, tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-U	
				Mà d'obra 74,56000
				Rest a d'obra i materials 53,51000
				TOTAL PARTIDA..... 128,57
0103	PG6H-CUIT	u	Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll+1 presa TV+1 presa RJ45, amb marc i bastidor, encastrat Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equivalent.	
				Mà d'obra 23,24000
				Rest a d'obra i materials 54,36000
				TOTAL PARTIDA..... 77,60
0104	PG6O-77N4	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu superior, muntada sobre caixa o bastidor Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equivalent.	
				Mà d'obra 8,30000
				Rest a d'obra i materials 7,67000
				TOTAL PARTIDA..... 15,97
0105	PG6O-JS05	u	Presa de corrent de tipus modular per 2 mecanismes de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu superior, muntada sobre caixa o bastidor incloent caixa. Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equivalent.	
				Mà d'obra 11,67000
				Rest a d'obra i materials 15,28000
				TOTAL PARTIDA..... 26,95
0106	PG86-JS01	u	Detector de moviment, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat	
				Mà d'obra 8,76000
				Rest a d'obra i materials 43,85000
				TOTAL PARTIDA..... 52,61
0107	PG8P-JS02	u	TREBALLS D'ENGINYERIA , PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA de les Instal·lacions a controlar incloses en aquest projecte sobre el sistema de gestió i control BMS existent al centre. Comprèn: - Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa i/o representants de la Propietat, del	

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
			projecte de Control de Clima pel que fa a les necessitats del sistema i solucions generals. - Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa i/o representants de la Propietat, del projecte dels altres sistemes a controlar pel que fa a les necessitats del sistema i solucions generals. - Replanteig tècnic corresponent a l'arquitectura de comunicacions corresponent a l'edifici/s objecte del projecte. - Enginyeria del sistema, selecció de controladors i material de camp, realització d'esquemes de connexió - Programació de controladors per a la implementació de les regulacions, automatitzacions i gestió del sistema, segons el projecte de detall. - Generació d'events i alarmes al sistema i la seva integració. - Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió , amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s posat/s central/es de control. - Verificació del correcte funcionament del sistema de control. - Posada en marxa , comprovació de tots els senyals tant físics com d'integració - Verificació del correcte funcionament del sistema de control de Clima - Un curs de formació per al personal designat a l'exploatació del sistema. INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ GENERAL DE L'EDIFICI dels nous sistemes de control i gestió. Comprèn: - Mapatge de variables, segons documentació del sistema. - Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s posat/s central/es de control. LA RELACIÓ DE SISTEMES PREVISTOS CONTROLAR I INTEGRAR PELS SERVEIS D'HOSPITALITZACÓ SÓN ELS SEGÜENTS: NOTA: Desenvolupament sempre en base als estàndards i plataforma scada existent al centre. - Climatització i ventilació dels espais (generació, transport i elements terminals) - Control i integració del sistema d'enllumenat via protocol DALI i les seves regulacions. - Integració alarmes central control de gasos medicinals	

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..... 6.791,05

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0108	PG8Z-HD34	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat	
			Mà d'obra	1,17000
			Rest a d'obra i materials	2,22000
			TOTAL PARTIDA.....	3,38
0109	PG8Z-HD39	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat	
			Mà d'obra	0,58000
			Rest a d'obra i materials	0,83000
			TOTAL PARTIDA.....	1,41
0110	PG8Z-JS01	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat	
			Mà d'obra	0,58000
			Rest a d'obra i materials	0,89000
			TOTAL PARTIDA.....	1,47
0111	PG8Z-JS10	m	Cable de control de 2x1 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat	
			Mà d'obra	0,58000
			Rest a d'obra i materials	0,83000
			TOTAL PARTIDA.....	1,41
0112	PG8Z-JS13	m	Cable de control de 4x1 mm2 trenat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat	
			Mà d'obra	0,58000
			Rest a d'obra i materials	1,07000
			TOTAL PARTIDA.....	1,65

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0113	PH23-JS02	u	Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 28.5 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP20/44, de temperatura de color 4000 K, munt. encastrada. Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió i segellat final. Philips RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC o similar.	
				Mà d'obra 17,51000
				Restat d'obra i materials 91,10000
				TOTAL PARTIDA..... 108,61
0114	PH23-JS03	u	Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 38/26 W de potència de la llumenera, 3600/4300 lm de flux lluminós, protecció IP20/44, de temperatura de color 4000 K, munt. encastrada. Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió i segellat final. Philips RC132V G6 31_36_43S/830 PSU W60L60 OC o similar.	
				Mà d'obra 17,51000
				Restat d'obra i materials 93,72000
				TOTAL PARTIDA..... 111,23
0115	PH23-JS05	u	Downlight de diàmetre 150mm, de 10.7 W de potència de la llumenera, 1200 lm de flux lluminós, protecció IP20/54, de temperatura de color 4000 K, munt. encastrada. Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió i segellat final. Philips DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54 o similar.	
				Mà d'obra 17,51000
				Restat d'obra i materials 59,07000
				TOTAL PARTIDA..... 76,58
0116	PH23-JS08	u	Llumenera lineal Slackline recessed gen.2 , 2000mm, 860 lm de flux lluminós, regulable DALI, de temperatura de color 4000 K, munt. encastrada. Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió i segellat final. Philips Slackline recessed gen.2 o similar.	
				Mà d'obra 17,51000
				Restat d'obra i materials 112,00000
				TOTAL PARTIDA..... 129,51

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0117	PH23-JS09	u	Subministrament i muntatge de llumera de tira led per muntatge en mobiliari. El subministrament inclou: - Carril lineal d'alumini anoditzat amb difusor opal de policarbonat - Tira LED On Performance 9,6 48 blanc càlid - 3000K CRI 90 IP 20 4250lm - Font d'alimentació protegida per muntatge en mobiliari IP 67 Marca LedsC4 o equivalent.	Mà d'obra 17,51000 Rest a d'obra i materials 44,71000 TOTAL PARTIDA..... 62,22
0118	PH57-B36R	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma circular amb difusor de lent circular i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat Electrozemper LSR3200LXP2 o equivalent	Mà d'obra 17,51000 Rest a d'obra i materials 97,33000 TOTAL PARTIDA..... 114,84
0119	PH57-JS01	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma circular amb difusor de lent de passadís i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat Electrozemper LSR3201LXP2 o equivalent	Mà d'obra 17,51000 Rest a d'obra i materials 97,33000 TOTAL PARTIDA..... 114,84
0120	PHV1-JS03	u	Treballs corresponent a la integració de la nova instal·lació regulada per protocol DALI al servidor DALI existent al centre.	Mà d'obra 56,22000 Rest a d'obra i materials 0,84000 TOTAL PARTIDA..... 57,07
0121	PJ2Z3-3ECL	u	Manigueta flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions rosca-des de 1/2"	Mà d'obra 11,46000 Rest a d'obra i materials 4,90000 TOTAL PARTIDA..... 16,37
0122	PJ32-3EH8	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1"1/4, roscat a un sífo de llautó cromat	

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
			Mà d'obra	7,64000
			Rest a d'obra i materials	21,73000
			TOTAL PARTIDA.....	29,38
0123	PJ36-3E1T	u	Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC	
			Mà d'obra	30,58000
			Rest a d'obra i materials	7,61000
			TOTAL PARTIDA.....	38,19
0124	PJ3D-3FKR	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació	
			Mà d'obra	7,64000
			Rest a d'obra i materials	31,61000
			TOTAL PARTIDA.....	39,26
0125	PM15-4ICY	u	Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment Ziton ref. ZP720-3 o equivalent compatible amb el sistema de detecció existent.	
			Mà d'obra	14,01000
			Rest a d'obra i materials	43,27000
			TOTAL PARTIDA.....	57,29
0126	PM15-4IDC	u		
			Mà d'obra	14,01000
			Rest a d'obra i materials	42,58000
			TOTAL PARTIDA.....	56,60
0127	PM15-JS01	PA	Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització incloent: - Proves i posta en marxa de la instal·lació. - Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau. - Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients. - Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital segons indicacions de la DO. - Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de manuals, datasheets i certificats de qualitat. - Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.	
			Sense descomposició	
			TOTAL PARTIDA.....	747,65

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0128	PM15-JS02	PA	Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització incloent: - Proves i posta en marxa de la instal·lació incloent proves d'estaqueïtat hidràuliaca en moll. - Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau. - Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients. - Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital segons indicacions de la DO. - Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de manuals, datasheets i certificats de qualitat. - Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.	
				Sense descomposició
				TOTAL PARTIDA..... 436,13
0129	PM17-386V	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment Inclou polsador, base i tapa protectora. Ziton ref. ZP886R + N-MC-BB-R + N-MC-FC o equivalent compatible amb el sistema de detecció existent.	
				Mà d'obra 14,01000
				Rest a d'obra i materials 53,31000
				TOTAL PARTIDA..... 67,33
0130	PM17-JS01	u	Base aïlladora de curt circuit per sistemes analògics, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment Ziton ref. ZP7-IB2 o equivalent compatible amb el sistema de detecció existent.	
				Mà d'obra 14,01000
				Rest a d'obra i materials 39,06000
				TOTAL PARTIDA..... 53,08
0131	PM18-385U	u	Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so multità, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior Ziton ref. ZPW766R o equivalent compatible amb el sistema de detecció existent.	
				Mà d'obra 14,01000
				Rest a d'obra i materials 162,46000

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
TOTAL PARTIDA.....				176,48
0132	PM18-JS01	u	Subminsitrament i muntatge en cel ras de pilot inica- dor de d'acció de detector instal·lat a forjat. Marca Zitón model P501/24 o equivalent compatible amb el sistema de detecció existent.	
Mà d'obra				11,68000
Resta d'obra i materials				6,28000
TOTAL PARTIDA.....				17,96
0133	PM18-JS09	u	Quadre de Control i Alarmes de Zona pel control de 3 gasos i buit, disenyat d'acord amb UNE EN ISO 7396-1 i amb marcat CE classe IIb de producte sani- tari segons la directiva 93/42/CE, realitzat en armari encastable, amb placa de muntatge per allotjar els senyors dels diferents gasos i panell frontal. Amb p.p. d'elements de connexionat i material auxiliar, to- talment instal·lats, provats i funcionant.	
Sense descomposició				
TOTAL PARTIDA.....				3.540,18
0134	PM20-DG4L	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor, amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de xapa d'acer pinta- da, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial aba- tible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg,, per a col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge	
Mà d'obra				87,61000
Resta d'obra i materials				365,46000
TOTAL PARTIDA.....				453,07
0135	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	
Mà d'obra				11,68000
Resta d'obra i materials				57,42000
TOTAL PARTIDA.....				69,10
0136	PM32-DZ48	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	
Mà d'obra				11,68000
Resta d'obra i materials				101,24000
TOTAL PARTIDA.....				112,92

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU	
0137	PMS0-6Z10	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical		
				Mà d'obra	4,73000
				Resta d'obra i materials	8,79000
				TOTAL PARTIDA.....	13,51
0138	PN13-ECCX	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1", de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment		
				Mà d'obra	11,68000
				Resta d'obra i materials	6,84000
				TOTAL PARTIDA.....	18,52
0139	PN13-ECDJ	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 4", de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment		
				Mà d'obra	40,88000
				Resta d'obra i materials	84,99000
				TOTAL PARTIDA.....	125,88
0140	PN13-JS02	u	Treballs per la connexió a la instal·lació existent de la xarxa de distribució d'aigua de climatització al col·lector de distribució existent a la sala tècnica central de la planta segona del centre. Inclou coordinació per l'aturada de la instal·lació, buidatge, picatges, ampliació de col·lector, muntatge de vàlvules i reestabliment del servei. Inclou treballs en horari nocturn o a conveniència del centre.		
				Mà d'obra	747,58000
				Resta d'obra i materials	709,02000
				TOTAL PARTIDA.....	1.456,61
0141	PN23-JS01	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà		
				Mà d'obra	5,84000
				Resta d'obra i materials	4,13000
				TOTAL PARTIDA.....	9,97

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0142	PN23-JS03	u	Subminsitrament i muntatge de plaques serigràfiques o grabades instal·lades al adherides a cel ras indicant cada una de les vàlvules o elements de tall de la instal·lació de llauneria. Codificació i serigrafiat segons indicacions de la DO o Departament de Manteniment del Centre.	
			Mà d'obra	2,92000
			Rest a d'obra i materials	1,74000
			TOTAL PARTIDA.....	4,66
0143	PN37-JS01	u	Vàlvula d'independització, del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric, desgredada, amb les unions corresponents desmuntables de diàmetre 22 - 3/4" amb certificat CE de producte sanitari classe lla segons directiva 93/42/CE, completament instal·lada.	
			Rest a d'obra i materials	102,47000
			TOTAL PARTIDA.....	102,47
0144	PN38-EBYE	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	
			Mà d'obra	9,64000
			Rest a d'obra i materials	15,82000
			TOTAL PARTIDA.....	25,46
0145	PN38-EBYK	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	
			Mà d'obra	11,68000
			Rest a d'obra i materials	30,75000
			TOTAL PARTIDA.....	42,43
0146	PN38-EBYX	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	
			Mà d'obra	14,60000
			Rest a d'obra i materials	61,29000
			TOTAL PARTIDA.....	75,89
0147	PN38-EC29	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	
			Mà d'obra	9,64000
			Rest a d'obra i materials	21,06000
			TOTAL PARTIDA.....	30,70

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0148	PN44-FANR	u	Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment	
				Mà d'obra 23,37000
				Resta d'obra i materials 128,91000
				TOTAL PARTIDA..... 152,27
0149	PN44-FAO0	u	Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment	
				Mà d'obra 21,03000
				Resta d'obra i materials 107,06000
				TOTAL PARTIDA..... 128,08
0150	PNC2-H3Q7	u	Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de llautó i 65 mm de diàmetre nominal, col·locada	
				Mà d'obra 23,37000
				Resta d'obra i materials 460,89000
				TOTAL PARTIDA..... 484,25
0151	PNE1-7647	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment	
				Mà d'obra 23,37000
				Resta d'obra i materials 106,99000
				TOTAL PARTIDA..... 130,35
0152	PNE1-764A	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment	
				Mà d'obra 17,52000
				Resta d'obra i materials 74,75000
				TOTAL PARTIDA..... 92,27

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0153	PP15-6PRF	u	Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal amb tapa, de preu alt encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada	
			Mà d'obra	27,99000
			Resta d'obra i materials	32,78000
			TOTAL PARTIDA.....	60,79
0154	PP2F-JS01	u	Central de comunicació i punt de control d'infermeria marca Getronics iCall290 ref. NWATGR0100 o equivalent. Completament muntat i provat.	
			Mà d'obra	29,21000
			Resta d'obra i materials	951,48000
			TOTAL PARTIDA.....	980,68
0155	PP2F-JS03	u	Subminsitrament i muntatge de central de comunicació marca Getronics iCall206 SIP-RGB ref. NWA-SIN0206 o equivalent. Inclou pera magnètica Hand-set ref. NWCAIN1303 i el relé pel control de llums ref. NWCAIN1400 Completament muntat i provat.	
			Mà d'obra	29,21000
			Resta d'obra i materials	580,83000
			TOTAL PARTIDA.....	610,03
0156	PP2F-JS04	u	Subminsitrament i muntatge de punt de control de pacient Getronics iCall220 SIP-Touch (FLUSH) ref. NWATES0102 o equivalent. Completament muntat i provat.	
			Mà d'obra	58,40000
			Resta d'obra i materials	713,67000
			TOTAL PARTIDA.....	772,07
0157	PP2F-JS05	u	Subminsitrament i muntatge de tirador de bansy ref. NWAES2500 o equivalent. Inclou caixetí d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100. Inclou la corda tirador Pull cord (2M) ref. PWBX-GA1100. Inclou el cablejat i connexionat amb el dispositiu iCall 206 i iCall585 Completament muntat i provat.	
			Mà d'obra	29,21000
			Resta d'obra i materials	57,09000
			TOTAL PARTIDA.....	86,29

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0158	PP2F-JS06	u	Subminstrament i muntatge de pilot muntat encas- tat a la entrada de cada habitació o box de la marca Getronics ref. NWBAES3851 o equivalent. Inclou caixetí d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100. Inclou el cablejat i connexionat amb el dispositiu iCall 206 i iCall350 Completament muntat i provat.	
				Mà d'obra 29,21000
				Rest a d'obra i materials 71,37000
				TOTAL PARTIDA..... 100,57
0159	PP2F-JS07	u	Subminstrament i muntatge de pilot muntat encas- tat a la entrada de cada habitació o box de la marca Getronics ref. NWBAES3851 o equivalent. Inclou caixetí d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100. Inclou el cablejat i connexionat amb el dispositiu iCall 206 i iCall350 Completament muntat i provat.	
				Sense descomposició
				TOTAL PARTIDA..... 3.495,32
0160	PP41-73D6	m	Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conduc- tor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat re- duïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedàn- cia de 75 ohm, col·locat en tub	
				Mà d'obra 0,87000
				Rest a d'obra i materials 2,97000
				TOTAL PARTIDA..... 3,85
0161	PP44-Z0UX	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/FTP, aïlla- ment de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat so- ta tub o canal	
				Mà d'obra 0,87000
				Rest a d'obra i materials 1,45000
				TOTAL PARTIDA..... 2,33
0162	PP4A-66HN	u	Cable de xarxa de fibra òptica del tipus duplex, amb connectors SC/PC - SC/PC, amb fibra multimode OM3, coberta de compost lliure d'halogens de baixa emissió de fums opacs i no propagador de la flama (LSZH) segons normes UNE-EN 60332 i UNE-EN 60754, classe de reacció al foc Dca-s1, d1, a1 se- gons la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diàme- tre i de 5 m de llargària, instal·lat	

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
				Mà d'obra 2,92000
				Rest a d'obra i materials 8,14000
				TOTAL PARTIDA..... 11,06
0163	PP73-674N	u	Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 47 unitats d'alçària, de 2200 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat	
				Mà d'obra 58,40000
				Rest a d'obra i materials 1.247,36000
				TOTAL PARTIDA..... 1.305,76
0164	PP75-66XV	u	Caixa de fibra òptica fixa, extraïble, per a terminació directe, per a 24 connector SC simplex/LC duplex, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19", fixada mecànicament	
				Mà d'obra 9,75000
				Rest a d'obra i materials 47,93000
				TOTAL PARTIDA..... 57,68
0165	PP7A-H9LE	u	Punt d'accés inalambric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP, WPA i WPA2, amb alimentació i PoE/PoE+ segons normes IEEE 802.3 af/at, per a ús interior, instal·lat superficialment i connectat	
				Mà d'obra 29,21000
				Rest a d'obra i materials 1.149,91000
				TOTAL PARTIDA..... 1.179,11

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0166	PP7A-H9LM	u	Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat Marca Cisco model Catalyst 9200 equipat amb: C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials 1 C9200L-DNA-E-48 C9200L Cisco DNA Essen- tials, 48-port Term license - € 0,00 € 1 C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essen- tials, 48-port, 3 Year Term license 1 C9200L-NW-E-48 C9200L Network Essentials, 48-port license - € 0,00 € 1 CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable - € 0,00 € 1 PWR-C5-BLANK Config 5 Power Supply Blank - € 0,00 € 2 C9200-STACK-BLANK Catalyst 9200 Blank Stack Module - € 0,00 € 1 C9K-ACC-RBFT RUBBER FEET FOR TABLE TOP SETUP 9200 and 9300 - € 0,00 € 1 C9K-ACC-SCR-4 12-24 and 10-32 SCREWS FOR RACK INSTALLATION, QTY 4 - € 0,00 € 1 CAB-GUIDE-1RU 1RU CABLE MANAGEMENT GUIDES 9200 and 9300 - € 0,00 € 1 NETWORK-PNP-NONE Network Plug-n-Play Opt Out SKU	Mà d'obra 58,40000 Rest a d'obra i materials 3.145,41000 TOTAL PARTIDA..... 3.203,81
0167	PP7C-66U3	u	Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament	Mà d'obra 114,79000 Rest a d'obra i materials 209,29000 TOTAL PARTIDA..... 324,08
0168	PP7C-JS01	u	Guia passacable per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de ca- bles, fixat mecànicament	Mà d'obra 7,88000 Rest a d'obra i materials 8,74000 TOTAL PARTIDA..... 16,62
0169	PP7H-7839	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaça- ment de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada so- bre caixa o bastidor incloent el marcatge i identifica- ció del punt al rack i a la presa.	Mà d'obra 5,67000 Rest a d'obra i materials 17,73000

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
TOTAL PARTIDA.....				23,40
0170	PP7H-JS01	u	Certificació de punt de xarxa instal·lat segons UN 20173, EN 50174, EN 50346 i EN 50310 segons criteri del client. S'inclou el testeig, el lliurament de l'informe al client i la identificació a cada extrem del punt.	
Mà d'obra				4,73000
Rest a d'obra i materials				0,07000
TOTAL PARTIDA.....				4,80
0171	PP7H-JS03	u		
Mà d'obra				1,58000
Rest a d'obra i materials				2,56000
TOTAL PARTIDA.....				4,14
0172	PP7H-JS04	u		
Mà d'obra				1,58000
Rest a d'obra i materials				2,56000
TOTAL PARTIDA.....				4,14
0173	PP7K-HCQZ	u	Adaptador òptic per a 2 connectors LC dúplex monomode, muntat sobre suport o sobre repartidor òptic	
Mà d'obra				5,67000
Rest a d'obra i materials				13,63000
TOTAL PARTIDA.....				19,30
0174	PPA0-JS01	u	Subministrament i muntatge de càmera domo IP de tipus fixe munatada en cel ras. Inclou el subminsitrament, muntatge, proves i identificació de l'equip segons estàndards del centre. Càmera IP domo DAHUA , òptica fixa de 2,8mm, WDR real 120dB de 4mpx de resolució, alimentació POE, IP-66.	
Mà d'obra				29,21000
Rest a d'obra i materials				235,94000
TOTAL PARTIDA.....				265,14
0175	PPD4-4RLG	u	Derivador per a cable coaxial de 4 derivacions i una atenuació de dotze a vint-i-cinc decibels, muntat superficialment i connectat	
Mà d'obra				6,30000
Rest a d'obra i materials				7,27000
TOTAL PARTIDA.....				13,58
0176	PPD4-4RLH	u	Derivador per a cable coaxial de 2 derivacions i una atenuació de dotze a vint-i-cinc decibels, muntat superficialment i connectat	
Mà d'obra				6,30000
Rest a d'obra i materials				5,47000
TOTAL PARTIDA.....				11,78

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0177	TRPNE-JS01	PA	Partida Alçada per la execució d'un sistema de transport penumàtic integrat amb la instal·lació existent al centre. El subministrament inclou: 2u. Estació automàtica LUNA_E NW110 2u. Agulles de desviament de 3 vies WK110 1u. Muntatge del tub NW110 necessari per enllaçar la instal·lació existent amb les agulles desviament i estacions. Incloent maneguets, suportacions, abraçaderes i petit material de muntatge. 1u. Font d'alimentació pel sistema VO-3 1u. Execució de la instal·lació elèctrica pròpia del sistema incloent cablejat, consuccions, connexionat i posada en funcionament. 4u. Subminsitrament de cartutx del transport NW110	
				Sense descomposició
				TOTAL PARTIDA..... 22.092,85
0178	ZZZA-CL01	PA	Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paletteria necessaris per a la instal·lació de climatització i ventilació. Incloent les obertures necessàries de façana per la entrada d'equips de climatització o conductes als recintes a climatitzar. Incloent la reposició d'aquestes amb el mateix acabat que l'existent. Incloent les obertures necessàries a cobertes o a façana pel pas de conductes o altres elements considerant la reposició dels tancaments amb el mateix acabat que l'existent. Incloent les sub estructures i suports pel muntatge de canonades i conductes. Pintats amb capa d'imprimació antioxidant i pintura d'acabat. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.	
				Sense descomposició
				TOTAL PARTIDA..... 16.576,87

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0179	ZZZA-EL01	PA	Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació elèctrica. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Estimat en un 3% de la valor global de la instal·lació.	
				Sense descomposició
				TOTAL PARTIDA..... 6.654,18
0180	ZZZA-FN01	PA	Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació de fontaneria. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.	
				Sense descomposició
				TOTAL PARTIDA..... 960,95

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0181	ZZZA-GM01	PA	Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació de protecció contra incendis. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.	
				Sense descomposició
				TOTAL PARTIDA..... 398,75
0182	ZZZA-IL01	PA	Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació d'enllumenat. Incloent el replanteig, marcatge, validació de les posicions de les llumeneres. Inclouent la execució dels forats per les llumeneres encastades, els acabats i el segellat de les mateixes. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.	
				Sense descomposició
				TOTAL PARTIDA..... 1.572,57

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0183	ZZZA-PI01	PA	Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paletteria necessaris per a la instal·lació de protecció contra incendis. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.	

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..... 722,73

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0184	ZZZA-SN01	PA	Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paletteria necessaris per a la instal·lació de sanejament. Inclou: * Tancaments nosocomials necessaris en planta inferior per tal d'executar els trams de canonades suspeses per la planta inferior. * Desmuntatge o retallada de cel ras de planta inferior per tal d'executar la xarxa de sanejament necessària. * Reposició dels cel rasos afectats incloent acabats i pintat. * Disposició dels equips en horari nocturn o a disposició de l'ús de la planta inferior per tal de poder realitzar els treballs de sanejament necessaris. * Desmuntatge o retallada amb * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.	

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..... 4.361,35

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0185	ZZZA-TV01	PA	Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació de telecomunicacions. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.	
				Sense descomposició
				TOTAL PARTIDA..... 56,07
0186	ZZZA-TX01	PA	Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació de telecomunicacions. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.	
				Sense descomposició
				TOTAL PARTIDA..... 809,97

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0187	ZZZD-DF01	PA	Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació de fontaneria incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.), * Proves de posada en marxa d'equips. * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors.	
				Sense descomposició
				TOTAL PARTIDA..... 498,44
0188	ZZZD-DIL1	PA	Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació d'electricitat incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.), * Proves de posada en marxa d'equips. * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors.	
				Sense descomposició
				TOTAL PARTIDA..... 498,44
0189	ZZZD-DS01	PA	Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació de sanejament incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.), * Proves de posada en marxa d'equips. * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors.	
				Sense descomposició
				TOTAL PARTIDA..... 311,53

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0190	ZZZD-GM02	PA	Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització incloent: - Proves i posta en marxa de la instal·lació incloent proves d'estaqueïtat hidràuliaca en moll. - Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau. - Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients. - Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital segons indicacions de la DO. - Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de manuals, datasheets i certificats de qualitat. - Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.	
				Sense descomposició
				TOTAL PARTIDA..... 186,91
0191	ZZZD-TV01	PA	Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació d'electricitat incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.), * Proves de posada en marxa d'equips. * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors.	
				Sense descomposició
				TOTAL PARTIDA..... 99,69
0192	ZZZD-TX01	PA	Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació d'electricitat incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.), * Proves de posada en marxa d'equips. * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors.	
				Sense descomposició
				TOTAL PARTIDA..... 373,83

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0193	ZZZP-GM01	PA	Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització incloent: - Proves i posta en marxa de la instal·lació. - Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau. - Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients. - Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital segons indicacions de la DO. - Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de manuals, datasheets i certificats de qualitat. - Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.	
				Sense descomposició
				TOTAL PARTIDA..... 249,21
0194	ZZZP-PMC1	PA	Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació de climatització. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.	
				Sense descomposició
				TOTAL PARTIDA..... 1.495,31
0195	ZZZP-PME1	PA	Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.	
				Sense descomposició
				TOTAL PARTIDA..... 996,88
0196	ZZZP-PMF1	PA	Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació de fontaneria. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.	
				Sense descomposició
				TOTAL PARTIDA..... 498,44

QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Nº	CODI	UT	RESUM	PREU
0197	ZZZP-PMIL	PA	Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats. Inclou mesures de nivells d'il·luminació a tots els box de la UCIP, passadissos i habitacions d'hospitalització.	
				Sense descomposició
				TOTAL PARTIDA..... 498,44
0198	ZZZP-PMS1	PA	Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació de sanejament. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.	
				Sense descomposició
				TOTAL PARTIDA..... 623,04
0199	ZZZP-TV01	PA	Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.	
				Sense descomposició
				TOTAL PARTIDA..... 149,54
0200	ZZZP-TX01	PA	Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.	
				Sense descomposició
				TOTAL PARTIDA..... 498,44

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.05	Sistema de condicionaments, instal·lac. i serveis							
01.05.03	Instal·lació fontaneria							
01.05.03.01	Instal·lacions d'aigua freda i acs							
01.05.03.01.04	Canonades i accessoris							
PF42-65DN	m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),15x0.6,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf. Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 15 mm de diàmetre exterior i 0,6 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment							
	AFS		44,60			44,60		
	ACS		75,80			75,80		
	REC. ACS		60,64			60,64		
						181,040	8,98	1.625,74
PF42-65H8	m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),18x0.7,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf. Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment							
	AFS							
	ACS		15,10			15,10		
	REC. ACS		4,00			4,00		
						19,100	10,84	207,04
PF42-65H9	m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),22x0.7,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf. Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment							
	AFS		3,00			3,00		
	ACS		0,60			0,60		
	REC. ACS		7,00			7,00		
						10,600	11,86	125,72
PF42-65HA	m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),28x0.8,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf. Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment							
	REC. ACS		7,00			7,00		
						7,000	14,69	102,83
PF42-65HD	m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf. Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment							
	REC. ACS		7,00			7,00		
						7,000	20,33	142,31

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PF42-65HG	m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.2,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,difíc.mitjà,col.superf. Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment							
	AFS		59,00			59,00		
	REC. ACS		12,00			12,00		
						71,000	28,19	2.001,49
PFB6-7AIW	m Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub poliet.retic.D=18mm,g=2,2mm,barrera antioxig. amb accessoris p Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 18 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar							
	RENTAMANS	24	2,50			60,00		
	DUTXA	20	2,50			50,00		
	RENTAMANS PASSADÍS	2	2,50			5,00		
						115,000	15,55	1.788,25
PFB6-HDX0	m Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub poliet.retic.D=20mm,g=2mm,barrera antioxig. amb accessoris per Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar							
	ABOCADOR	1				1,00		
						1,000	17,69	17,69
PFB6-7AIH	m Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub poliet.retic.D=40mm,g=3,7mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar							
	FLUXOR INODOR	10	2,50			25,00		
						25,000	27,69	692,25
PFM6-JS02	m Tub corrugat PE,D=23mm,p/protecció canonades,encastat Tub corrugat de polietilè, de diàmetre 23 mm, per a protecció de canonades, encastat							
	RENTAMANS	24	2,50			60,00		
	DUTXA	20	2,50			50,00		
	RENTAMANS PASSADÍS	2	2,50			5,00		
	ABOCADOR	1				1,00		
						116,000	1,28	148,48
PFQ0-3KSU	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà							
	ACS		75,80			75,80		
	REC. ACS		60,64			60,64		
						136,440	8,46	1.154,28

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PFQ0-JT38	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà							
	ACS	15,10				15,10		
	REC. ACS	4,00				4,00		
						19,100	8,81	168,27
PFQ0-JCCS	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà							
	ACS	0,60				0,60		
	REC. ACS	7,00				7,00		
						7,600	8,99	68,32
PFQ0-I6C2	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà							
	REC. ACS	7,00				7,00		
						7,000	10,10	70,70
PFQ0-3KSY	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà							
	REC. ACS	7,00				7,00		
						7,000	16,28	113,96
PFQ0-3KWC	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà							
	REC. ACS	12,00				12,00		
						12,000	18,13	217,56

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PN23-JS01	m Vàlvula d'escaire amb filtre 1/2" x 1/2" en mut. sup. Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà							
	RENTAMANS	24				24,00		
	RENTAMANS PASSADÍS	2				2,00		
						26,000	9,97	259,22
PN38-EBYE	u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2,PN=10bar,superf. Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment							
	AFS	4				4,00		
	ACS	13				13,00		
	REC. ACS	12				12,00		
						29,000	25,46	738,34
PN38-EC29	u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4,PN=10bar,superf. Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment							
	AFS	1				1,00		
	ACS	3				3,00		
						4,000	30,70	122,80
PN38-EBYK	u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1,PN=10bar,superf. Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment							
	ACS	2				2,00		
	REC. ACS	1				1,00		
						3,000	42,43	127,29
PN38-EBYX	u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1"1/2,PN=10bar,superf. Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment							
	AFS	14				14,00		
	REC. ACS	1				1,00		
						15,000	75,89	1.138,35
PJ2Z3-3ECL	u Maniguet flex.,malla met.,preu mitjà,2unions 1/2" Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2"							
	RENTAMANS	24				24,00		
	RENTAMANS PASSADÍS	2				2,00		
						26,000	16,37	425,62
PN23-JS03	u Indentificació instal·lació Subminsitrament i muntatge de plaques serigràfiades o grabades instal·lades al adherides a cel ras indicant cada una de les vàlvules o elements de tall de la instal·lació de llauneria. Codificació i serigrafiat segons indicacions de la DO o Departament de Manteniment del Centre.							
	AFS	4				4,00		
	ACS	13				13,00		
	REC. ACS	12				12,00		
	AFS	1				1,00		

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	ACS	3				3,00		
	ACS	2				2,00		
	AFS	14				14,00		
						49,000	4,66	228,34
TOTAL 01.05.03.01.04.....								11.684,85

01.05.03.01.05 Conceptes complementaris

ZZZA-FN01	PA Ajudes de ram de paleta instal·lació de fontaneria Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paletteria necessaris per a la instal·lació de fontaneria. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.	0,35	0,350					
			0,350	960,95				336,33
ZZZP-PMF1	PA Posada en marxa - Instal·lació de fontaneria - CQ Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació de fontaneria. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.	0,35	0,350					
			0,350	498,44				174,45
ZZZD-DF01	PA Documentació As Built - Fontaneria Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació de fontaneria incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.), * Proves de posada en marxa d'equips. * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors.	0,35	0,350					
			0,350	498,44				174,45
TOTAL 01.05.03.01.05.....								685,23
TOTAL 01.05.03.01.....								12.370,08
TOTAL 01.05.03.....								12.370,08

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.05.04	Instal.lació sanejament							
01.05.04.02	Sanejament residual i condensats							
01.05.04.02.03	Xarxa d'aigües residuals							
PD7E-49B6	m Clavegueró PVC-U paret estructurada,B,DN=110mm,penj.sostr. Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al sostre		45,00			45,00		
						45,000	42,11	1.894,95
PD18-8D52	m Baixant PVC-U paret estructurada,B,DN=125mm,fix.mec.brides Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides							
	Previsió reparació i canvi de baixants		50,00			50,00		
						50,000	35,11	1.755,50
PD7E-JS01	m Connexió a xarxa existent		17			17,00		
						17,000	30,23	513,91
PJ32-3EH8	u Desguàs recte p/p/lavab.,llautó,D=1"1/4,roscat sífó llautó crom. Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1"1/4, roscat a un sífó de llautó cromat							
	Lavabos		12			12,00		
						12,000	29,38	352,56
PJ36-3E1T	u Desguàs sífòn. plat dutxa,PVC,D=40mm,connec.ramal PVC Desguàs sífònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC							
			10			10,00		
						10,000	38,19	381,90
PJ3D-3FKR	u Sífó botella p/p/lavab.,llautó cromat,D=1"1/4,enllaç D=30mm,connect.xarxa evac. Sífó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació							
	Lavabos		12			12,00		
						12,000	39,26	471,12
TOTAL 01.05.04.02.03.....								5.369,94

01.05.04.02.06 Conceptes complementaris

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
ZZZA-SN01	PA Ajudes de ram de paleta instal·lació de sanejament Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paletaria necessaris per a la instal·lació de sanejament. Inclou: * Tancaments nosocomials necessaris en planta inferior per tal d'executar els trams de canonades suspeses per la planta inferior. * Desmuntatge o retallada de cel ras de planta inferior per tal d'executar la xarxa de sanejament necessària. * Reposició dels cel rasos afectats incloent acabats i pintat. * Disposició dels equips en horari nocturn o a disposició de l'ús de la planta inferior per tal de poder realitzar els treballs de sanejament necessaris. * Desmuntatge o retallada amb * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.	0,35				0,350		
						0,350	4.361,35	1.526,47
ZZZP-PMS1	PA Posada en marxa - Instal·lació de sanejament - CQ Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació de sanejament. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.	0,35				0,350		
						0,350	623,04	218,06
ZZZD-DS01	PA Documentació As Built - Sanejament Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació de sanejament incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.), * Proves de posada en marxa d'equips. * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors.	0,35				0,350		
						0,350	311,53	109,04
TOTAL 01.05.04.02.06.....								1.853,57
TOTAL 01.05.04.02.....								7.223,51
TOTAL 01.05.04.....								7.223,51

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.05.05	Instal·lació climatització i ventilació							
01.05.05.01	Equips							
PEJD-9GN2	u UTA-03 HOSP. (UAP) Unitat de tractament d'aire per instal·lació d'intempèrie de qualificació higiènica certificada per EUROVENT segons la norma UNE 100713 per garantir unes condicions de Classe II segons la mateixa norma . Marca TROX model TKM o equivalent. Amb les característiques següents: - Classificació energètica global A+ 2016 en fred. - Classificació energètica global B 2020 en calor. - Resistència mecànica segons EN1886: D2(M). - Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L2(R). - Transmissió tèrmica segons EN1886: T2. - Pont tèrmic segons EN1886: TB2. - Cabal nominal de 8.050m³/h. - Equip 100% aire exterior. - Recuperador estàtic amb una eficiència mínima del 73% segons ERP equipat amb comporta motoritzada. - Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressió estàtica mínima disponible de 400Pa a la impulsió i 400Pa al retorn. - Etapa de filtres a la impulsió: G4+F7+F9. - Etapa de filtres al retorn: F7 . - Bateria d'aigua freda de 110kW (7/12) segons UNE 100713. - Bateria d'aigua calenta de 37kW (75/65) segons UNE 100713. - Equipada amb silenciadors a la impulsió i al retorn. - Equipada amb enllumenat interior a tots els mòduls. - Portes amb visor circular. - Polsador d'emergència exterior. - Interruptor d'enllumenat exterior. - Quadre elèctric de potència i control incorporat a l'equip. El subministrament inclou. - Subministrament de l'equip per mòduls segons necessitats d'implantació a la seva ubicació. - Transport de l'equip. - Hissat de l'equip per mitjà de grua. - Emplaçament de l'equip a obra i ensamblat. - Bancada supletòria metàl·lica per guanyar alçada de muntatge. Bancada tractada contra corrosió i pintada segons RAL indicat per la DO. - Execució del desaigua fins a punt baixant més proper. - Muntatge, conduccions, cablejat i connexió de tots els sensors i actuadors relatius a l'equip i que no venen muntats de fàbrica. - Identificació de tots els sensors, actuadors i motors segons estàndards habituals del centre o segons indicacions de la DO. - Posta en marxa considerant la verificació de totes les senyals del sistema. Quadre elèctric. El subministrament inclou el quadre de potència i control incorporat al mateix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir. - Grau d'estanqueïtat mínim IP55. - Seccionador general. - Entrades de cablejat estanques per mitjà de premsa estopes. - Proteccions diferencials pels motors EC tipus B - Proteccions magneto tèrmiques regulables. - Previsió per endoll de quadre i línia d'enllumenat de UTA - Totes les connexions de potència i control mitjançant bornes. - Controlador lliurament configurable segons estàndards habituals al centre hospitalari - Fonts d'alimentació, transformador de maniobra, relés de maniobra, con-							

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	tactors, borns, etiquetat... - Marc porta esquemes a la porta del quadre. - Esquemes multifilars. Elements de regulació i control. El subministrament de la unitat de tractament d'aire (UTA) inclou el conjunt de sensors i actuadors de propi equip ja instal·lats (tots els que sigui possible) des de fàbrica. Dels que no es poden incorporar a fàbrica s'inclou el muntatge a camp, la conducció, el cablejat, la connexió al quadre elèctric i la identificació per mitjà de placa serigrafiada de cada un dels elements. La relació d'elements de control sensors i actuadors és la següent: 1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scalable - SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001 1u. Sonda Tª + HR exterior TM1SHTCC4 2u. Sonda Tª + HR de conducte SHD101-T5 - 006902381 1u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond. CO2-Temp-HR – 5152304000 2u. Transductor pressió diferencial EPP302 2u. Transductor pressió diferencial EPP302 + VFXP14 1u. Vàlvula 3 vies amb actuador V321 DN65 amb brida ref. 7312153020 1u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref. 8800310030 1u. Vàlvula 3 vies amb actuador V311 DN32 amb brida ref. 7311137000 1u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref. 8800310030 3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref. 8751029000 + 914-1060-000 incloent p.p d'accessoris de muntatge. 6u. Pressòstats SPD910-500Pa ref. 004701070 4u. Sensor de Tª STP100-100 ref. 5123104010 + 9121041000 4u. Transductor de pressió de líquids SPP110-1600kPa ref. 004702100							
HOSP		1				1,00		
						1,000	42.327,51	42.327,51

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT	
PEJD-JS02	u UNITAT D'EXTRACCIÓ. EXT-02 HOSP. Unitat d'extracció per instal·lació d'intempèrie conforme ERP 2018. Marca EVAIR model SMART o equivalent. Amb les característiques següents: - Construïda amb perfil tipus Sandwich, amb perfil d'alumini de 25mm d'espessor amb panell exterior pintat al forn, panell interior d'acer galvanitzat i aïllament amb llana de roca. - Cabal nominal de 740m³/h. - Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressió estàtica mínima disponible de 200Pa i previsió de tubing connectat. - Reixa d'expulsió amb visera. - Portes amb visor circular. - Caixa de connexions exterior incorporada al equip. El subministrament inclou. - Subministrament de l'equip per mòduls segons necessitats d'implantació a la seva ubicació. - Transport de l'equip. - Hissat de l'equip per mitjà de grua. - Emplaçament de l'equip a obra. - Bancada supletòria metàl·lica per guanyar alçada de muntatge. Bancada tractada contra corrosió i pintada segons RAL indicat per la DO. - Muntatge, conduccions, cablejat i connexió de tots els sensors i actuadors relatius a l'equip i que no venen muntats de fàbrica. - Identificació de tots els sensors, actuadors i motors segons estàndards habituals del centre o segons indicacions de la DO. - Posta en marxa considerant la verificació de totes les senyals del sistema. Caixa de connexions elèctriques. El subministrament inclou un quadre incorporat al mateix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir. - Grau d'estanqueïtat mínim IP55. - Seccionador general. - Entrades de cablejat estanques per mitjà de premsa estopes. - Totes les connexions de potència i control mitjançant bornes.								
	HOSP		1			1,00	1,000	1.804,00	1.804,00

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PEJ3-JS10	u Fan-coil conductes horitz.,ventil.centrifug,4 tubs,0.41 a 1.39 kW/ 0.61 a 1.83kW ,P=60Pa,230V,EC Inv.,safata condens.+bomba Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrifug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 0.41 a 1.39 kW de potència frigorífica màxima i 0.61 a 1.83 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 50 a 60 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb motor EC Inverter, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat Marca Daikin o equivalent. El subministrament inclou. - Equip fan coil 4T. - 2u. Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió. - 2u. Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230. - 4u. Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconexió del circuit hidràulic de connexió al equip. - 4u. Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip. - Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al baixant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió a la safata, sífó i injert a la canonada de baixant.	7				7,00		
						7,000	1.159,96	8.119,72
PEJ3-JS11	u Fan-coil conductes horitz.,ventil.centrifug,4 tubs,0.60 a 2.57 kW/ 0.85 a 3.09kW ,P=60Pa,230V,EC Inv.,safata condens.+bomba Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrifug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 0.60 a 2.57 kW de potència frigorífica màxima i 0.85 a 3.09 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 50 a 60 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb motor EC Inverter, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat Marca Daikin o equivalent. El subministrament inclou. - Equip fan coil 4T. - 2u. Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió. - 2u. Vàlvula equilibradora de caudal pel Qn de l'equip. - 2u. Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230. - 4u. Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconexió del circuit hidràulic de connexió al equip. - 4u. Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip. - Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al baixant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió a la safata, sífó i injert a la canonada de baixant.	12				12,00		
						12,000	1.207,54	14.490,48

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PEJ3-JS12	u Fan-coil conductes horitz.,ventil.centrifug,4 tubs, 1.23 a 5.11 kW/ 2.18 a 7.62kW ,P= 60Pa,230V,EC Inv.,safata condens.+bomba Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrifug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 1.23 a 5.11 kW de potència frigorífica màxima i 2.18 a 7.62 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 50 a 60 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb motor EC Inverter, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat Marca Daikin o equivalent. El subministrament inclou. - Equip fan coil 4T. - 2u. Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-20 i els ràcords de connexió. - 2u. Vàlvula equilibradora de caudal pel Qn de l'equip. - 2u. Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230. - 4u. Vàlvules de tall de bola 3/4" AISI316L per la desconexió del circuit hidràulic de connexió al equip. - 4u. Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip. - Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al baixant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió a la safata, sífó i injert a la canonada de baixant.							
	H33	1				1,00		
						1,000	1.496,59	1.496,59
PEJ9-JS01	u Fan-coil horitz.,tangencial,4 tubs,10,08/11,18kW.+safata,munt.sostre Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador tangencial, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 10,08 kW de potència frigorífica màxima i 11,18 kW de potència calorífica màxima, alimentació monofàsica de 230 V, amb safata de recollida de condensats, muntat superficialment al sostre. Marca Daikin model FWR08AFN o equivalent. El subministrament inclou. - Equip fan coil 4T. - 2u. Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió. - 2u. Vàlvula equilibradora de caudal pel Qn de l'equip. - 2u. Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230. - 4u. Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconexió del circuit hidràulic de connexió al equip. - 4u. Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip. - Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al baixant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió a la safata, sífó i injert a la canonada de baixant.							
	H23	1				1,00		
						1,000	1.456,79	1.456,79
TOTAL 01.05.05.01.....								69.695,09

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.05.05.02	Instal·lació de conductes							
PE55-H9RI	m Junt elàstic planxa acer+elàstic 60mm+planxa acer,col. Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular							
	HOSP	1	7,30			7,30		
						7,300	7,38	53,87
PE54-JS01	m2 Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unió marc cargolat,munt./suports.manta MW,g=30mm,conduct.tèrm.>=0,035W/(m·K),alumini reforç.,exterior Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Incorporant Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,85714 m2·K/W, amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment.							
	UTA HOSPITALITZACIÓ	674,74				674,74		
	EXT. HOSP.	1				1,00		
						675,740	72,09	48.714,10
PE54-JS02	m2 Cond ac.galv.,0,8mm,+unió marc carg.,munt./suports.manta MW,g=50mm,conduct.tèrm.>=0,035W/(m·K),alumini reforç.recob.x.al,0,6mm Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Incorporant Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,85714 m2·K/W, amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment. Recobert amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis							
	UTA HOSPITALITZACIÓ	77,39				77,39		
						77,390	111,24	8.608,86
PE42-48RM	m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm,munt.superf. Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment							
	EXTRACCIÓ HOSPITALITZACIÓ	12,74				12,74		
	UTA HOSPITALITZACIÓ	2,58				2,58		
	EXTRACCIÓ HOSPITALITZACIÓ	8,2				8,20		
						23,520	36,41	856,36
PE42-48RI	m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,5mm,munt.superf. Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment							
	EXTRACCIÓ HOSP.	0,53				0,53		
	UTA HOSP.	54,33				54,33		
						54,860	20,28	1.112,56
PE42-48RF	m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm,munt.superf. Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment							
	UTA UCIP	11,74				11,74		
	UTA HOSP.	59,5				59,50		
						71,240	18,38	1.309,39
PE42-48RD	m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,munt.superf. Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment							

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	EXTRACTOR HOSPITALITZACIÓ	12,2				12,20		
						12,200	17,81	217,28
PE42-48R9	m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm,munt.superf. Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment							
	EXTRACTOR HOSP.	11,16				11,16		
	UTA HOSP.	2,61				2,61		
						13,770	17,20	236,84
PE42-48R7	m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm,munt.superf. Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment							
	EXTRACTOR HOSP	39,26				39,26		
	EXTRACTOR HOSP	2,9				2,90		
						42,160	16,34	688,89
PE60-543Q	m2 Aïllament conductes manta MW,g=50mm,conduct.tèrm.>=0,039W/(m·K),làm.alu.perp.fibr.,exterior Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,039 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,282 m2·K/W, amb làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fibres, classe de reacció al foc A1 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment							
	UTA HOSPITALITZACIÓ	86,49				86,49		
						86,490	35,20	3.044,45
PE60-5422	m2 Aïllament conductes manta MW,g=30mm,conduct.tèrm.>=0,035W/(m·K),alumini reforç.,exterior Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,85714 m2·K/W, amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment							
		62,41				62,41		
						62,410	34,29	2.140,04
PE41-38X4	m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=254mm,col. Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de 254 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat							
	UTA HOSP.	2,99				2,99		
						2,990	13,62	40,72
PE41-38WT	m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+LV,D=230mm,col. Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 230 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat							
	UTA HOSP.	23,5				23,50		
						23,500	12,31	289,29
PE41-38X1	m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=203mm,col. Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de 203 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat							
	UTA HOSP.	11,86				11,86		
						11,860	11,89	141,02

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PE56-B29X	u Tapa regis.cond.rect,400x300mm,xapa acer galvanit.,col. Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 400 x 300 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada	4				4,00		
						4,000	50,30	201,20
PE56-B2A0	u Tapa regis.cond.rect,300x200mm,xapa acer galvanit.,col. Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 300 x 200 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada	4				4,00		
						4,000	40,70	162,80
PE56-B2A1	u Tapa regis.cond.rect,250x150mm,xapa acer galvanit.,col. Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x 150 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada	4				4,00		
						4,000	36,97	147,88
PE46-B2B2	u Tapa regis.cond.circ diàm.=250mm,250x150mm,xapa acer galvanit.,col. Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 250 mm de dimensions 250x 150 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada	8				8,00		
						8,000	36,82	294,56
PE53-4UFB	m2 Formació conducte rect.MW,R>=0,75758m2·K/W,kraft Al refor. p/ext.+kraft Al refor. p/int.,encast.cel ras Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2·K/W, amb recobriments exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriments interior de paper kraft alumini reforçat, muntat encastat en el cel ras							
	Conneixons a fan coil i embocadures de reixes	143,06				143,06		
						143,060	32,03	4.582,21
PEKB-JS09	u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plènum aïllat,comp.regul.,munt. - RI4 Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-E-4069 o equivalent. per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre modular registrable, acabat lacat blanc, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat aïllant internament i boca de connexió circular de 314 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulació, muntat suspès al sostre. S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difusor							
	H9 - HAB 08	1				1,00		
	H11 - HAB 09	1				1,00		
	H15 - HAB 11	1				1,00		
	H7 - HAB. 07	1				1,00		
	H4 - HAB. 06	1				1,00		
	H21 - HAB 14	1				1,00		
	H17 - HAB 12	1				1,00		
	H1 - HAB. 05	1				1,00		
	H19 - HAB 13	1				1,00		
	H13 - HAB 10	1				1,00		
						11,000	390,82	4.299,02

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PEKM-JS02	u Reixeta retorn ales fixes 600x400mm,amb plènum , comporta ,fixada bastiment - RR8 Reixeta de retorn d'aletes horitzontals pintada blanca RAL-9010 amb plènum de connexió lateral i comporta de regulació incorporada fixada a bastiments sobre cel ras. Marca Koolair 2045H o equivalent							
	H9 - HAB 08	1				1,00		
	H11 - HAB 09	1				1,00		
	H15 - HAB 11	1				1,00		
	H7 - HAB. 07	1				1,00		
	H4 - HAB. 06	1				1,00		
	H21 - HAB 14	1				1,00		
	H17 - HAB 12	1				1,00		
	H1 - HAB. 05	1				1,00		
	H19 - HAB 13	1				1,00		
	H13 - HAB 10	1				1,00		
						10,000	176,12	1.761,20
PEKL-JS01	u Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. - RA1 Reixeta d'impulsió o retorn llineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 300x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal. Marca Koolair 31-45-300x100-MM-O o equivalent S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difusor							
	H1	1				1,00		
	H4	1				1,00		
	H7	1				1,00		
	H9	1				1,00		
	H11	1				1,00		
	H15	1				1,00		
	H17	1				1,00		
	H19	1				1,00		
	H21	1				1,00		
	H23	2				2,00		
						11,000	66,50	731,50
PEKL-JS02	u Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. - RA2 Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 400x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal. Marca Koolair 31-45-400x100-MM-O o equivalent S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difusor							
	H13	1				1,00		
						1,000	99,96	99,96

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PEKB-JS11	u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plènum aïllat,comp.regul.,munt. - RA4 Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-2460 o equivalent. per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre modular registrable, acabat lacat blanc, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat aïllant internament i boca de connexió circular de 249 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulació, muntat suspès al sostre. S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difusor							
	H24	1				1,00		
						1,000	157,58	157,58
PEKL-JS04	u Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. - RE1 Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 400x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal. Marca Koolair 31-45-400x100-MM-O o equivalent S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difusor							
	H1 - RET	1				1,00		
	H4 - RET	1				1,00		
	H7 - RET	1				1,00		
	H9 - RET	1				1,00		
	H11 - RET	1				1,00		
	H15 - RET	1				1,00		
	H17 - RET	1				1,00		
	H19 - RET	1				1,00		
	H21 - RET	1				1,00		
						9,000	73,61	662,49
PEKL-JS05	u Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. - RE2 Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 500x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal. Marca Koolair 31-45-500x100-MM-O o equivalent S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difusor							
	H15	1				1,00		
						1,000	85,04	85,04
PEKL-JS09	u Reixeta retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. - RE6 Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 300x300 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal. Marca Koolair 20-45-300x300-MM-O o equivalent S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difusor							
	H23	1				1,00		

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
						1,000	76,07	76,07
PEP6-8FV3	u Boca extracció D.connex.=100mm,D.ext.=140mm,acer galv.pintat,fix.cargols+ajust.cabal sortida Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida							
	BANYS HABITACIONS	10				10,00		
						10,000	33,16	331,60
TOTAL 01.05.05.02.....								81.046,78
01.05.05.03 Instal·lació hidràulica exterior aigua de climatització								
PF1A-DURE	m Tub acer negre s/sold.(S),2"1/2,sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2"1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Pintat amb capa d'imprimació antioxidant. S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements de suportació de la canonada.							
	UTA HOSP FRED	2	65,00			130,00		
						130,000	68,79	8.942,70
PF1A-DURA	m Tub acer negre s/sold.(S),1",sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Pintat amb capa d'imprimació antioxidant. S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements de suportació de la canonada.							
	UTA HOSP CALOR	2	65,00			130,00		
						130,000	23,98	3.117,40
PFQ0-3KXD	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=50mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà							
	UTA HOSP FRED - EXT.	2	65,00			130,00		
						130,000	29,59	3.846,70
PFQ0-3KTH	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=40mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà							
	UTA HOSP CALOR - EXT.	2	65,00			130,00		
						130,000	15,58	2.025,40
PFR0-3NHQ	m Recob.tèrm.canonades alum.,D=70mm,g=0,6mm,dific.mitjà,superf. Recobriments d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment							
	UTA HOSP FRED - EXT.	2	65,00			130,00		

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	UTA HOSP CALOR - EXT.	2	65,00			130,00		
						260,000	22,91	5.956,60
PN44-FANR	u Vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor manual,superf.							
	Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment							
	HOSP	4				4,00		
						4,000	152,27	609,08
PN44-FA00	u Vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor manual,superf.							
	Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment							
	HOSP	2				2,00		
						2,000	128,08	256,16
PNC2-H3Q7	u Vàlvula equilibrat estàtic+brides,llautó,DN= 65 mm,col.							
	Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de llautó i 65 mm de diàmetre nominal, col·locada							
	HOSP	3				3,00		
						3,000	484,25	1.452,75
PNE1-7647	u Filtre colador en "Y",+brides,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat superf.							
	Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment							
	HOSP	1				1,00		
						1,000	130,35	130,35
PNE1-764A	u Filtre colador en "Y",+brides,DN=40mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat superf.							
	Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment							
	HOSP	1				1,00		
						1,000	92,27	92,27
PFM3-8G60	u Manig.EPDM+brides,DN=65mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat							
	Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat							
	HOSP	2				2,00		
						2,000	71,94	143,88

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PFM3-8G62	u Manig.EPDM+brides,DN=32mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat Manigueta antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 32 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat							
	HOSP	2				2,00		
						2,000	40,70	81,40
PN38-EBYK	u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1,PN=10bar,superf. Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment							
	HOSP	9				9,00		
						9,000	42,43	381,87
PEUC-51AT	u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8" Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturbació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, rosca							
	HOSP	4				4,00		
						4,000	21,26	85,04
PEUE-6YPS	u Termòmetre bimetal·lic,beina D=1/2",esfera 100mm,<= 120°C,col.rosca Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat rosca							
	HOSP	4				4,00		
						4,000	30,93	123,72
PEU9-10QL8	u Manòmetre de 0 a 10bar,esfera 100mm,connex.1/2"G,inst. Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2" G, instal·lat							
	HOSP	4				4,00		
						4,000	32,91	131,64
PN13-JS02	u Connexió a instal·lació existent circuit UTA Hospitalització Treballs per la connexió a la instal·lació existent de la xarxa de distribució d'aigua de climatització al col·lector de distribució existent a la sala tècnica central de la planta segona del centre. Inclou coordinació per l'aturada de la instal·lació, buidatge, picatges, ampliació de col·lector, muntatge de vàlvules i reestabliment del servei. Inclou treballs en horari nocturn o a conveniència del centre.							
		1				1,00		
						1,000	1.456,61	1.456,61
TOTAL 01.05.05.03.....								28.833,57

01.05.05.04 Instal·lació hidràulica interior aigua de climatització

PF42-65H8	m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),18x0.7,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf. Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment							
	HOSP - FREDA	235,20				235,20		
	HOSP - CALENTA	263,80				263,80		
						499,000	10,84	5.409,16

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PF42-65H9	m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),22x0.7,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf. Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment							
	HOSP - FREDÀ	65,40				32,70	0.5	
	HOSP - CALENTA	52,40				26,20	0.5	
						58,900	11,86	698,55
PF42-65HA	m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),28x0.8,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf. Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment							
	HOSP - FREDÀ	55,60				55,60		
	HOSP - CALENTA	57,60				57,60		
						113,200	14,69	1.662,91
PF42-65HD	m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf. Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment							
	HOSP - FREDÀ	28,20				28,20		
	HOSP - CALENTA	33,60				33,60		
	UCIP - CALENTA	4,20				4,20		
						66,000	20,33	1.341,78
PF42-65HG	m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.2,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf. Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment							
	HOSP - FREDÀ	23,00				23,00		
						23,000	28,19	648,37
PFQ0-JT38	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCFE-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà							
	HOSP - FREDÀ	235,20				235,20		
	HOSP - CALENTA	263,80				263,80		
						499,000	8,81	4.396,91
PFQ0-JCCS	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFE-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà							
	HOSP - FREDÀ	65,40				32,70	0.5	

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	HOSP - CALENTA		52,40			26,20 0.5		
						58,900	8,99	529,51
PFQ0-I6C2	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFE-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà							
	HOSP - FREDA		55,60			55,60		
	HOSP - CALENTA		57,60			57,60		
						113,200	10,10	1.143,32
PFQ0-I6C4	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,s/HCFE-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà							
	HOSP - FREDA		28,20			28,20		
	HOSP - CALENTA		33,60			33,60		
	UCIP - CALENTA		4,20			4,20		
						66,000	11,18	737,88
PFQ0-3L06	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=42mm,g=32mm,s/HCFE-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà							
	HOSP - FREDA		23,00			23,00		
						23,000	13,78	316,94
PN13-ECDJ	u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=4",PN=10bar,llautó/llautó,seient metàl·lic,eix llautó,volant acer,superf. Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 4", de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment							
		2				2,00		
						2,000	125,88	251,76
PN13-ECCX	u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=1",PN=10bar,llautó/llautó,seient metàl·lic,eix llautó,volant acer,superf. Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1", de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment							
		12				12,00		
						12,000	18,52	222,24
PEUC-51AT	u Purgador automàtic.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8" Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat							
	HOSP	2				2,00		
						2,000	21,26	42,52
TOTAL 01.05.05.04.....								17.401,13

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.05.05.06	Conceptes complementaris							
ZZZA-CL01	PA Ajudes de ram de paleta i serraller instal·lació de climatització Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació de climatització i ventilació. Incloent les obertures necessàries de façana per la entrada d'equips de climatització o conductes als recintes a climatitzar. Inclouent la reposició d'aquestes amb el mateix acabat que l'existent. Incloent les obertures necessàries a cobertes o a façana pel pas de conductes o altres elements considerant la reposició dels tancaments amb el mateix acabat que l'existent. Incloent les sub estructures i suports pel muntatge de canonades i conductes. Pintats amb capa d'imprimació antioxidant i pintura d'acabat. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició inclouent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.	0,8				0,800		
						0,800	16.576,87	13.261,50
ZZZP-PMC1	PA Posada en marxa - Instal·lació de climatització Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació de climatització. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.	1				1,000		
						1,000	1.495,31	1.495,31
PEVA-JS02	u Legalització instal·lació climatització i ventil·lació Legalització de la instal·lació de baixa tensió davant tots els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització de posada en marxa, inclou la confecció de la butlleta d'instal·lació, projecte i certificat final d'obra i instal·lació. Queden inclosos visats pel col·legi professional corresponent, així com la documentació "As-Built", manuals, catàlegs i certificats pertinents. S'inclou els tràmits i taxes a abonar davant els organismes públics.	1				1,00		
						1,000	1.495,31	1.495,31
TOTAL 01.05.05.06.....							16.252,12	
TOTAL 01.05.05.....							213.228,69	

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
------	-------	-----	----------	---------	--------	-----------	------	--------

01.05.08 Instal·lació elèctrica

01.05.08.01 Instal·lacions elèctriques

01.05.08.01.05 Quadres, subquadres i equips

PG10-JS13 u SQ. Habitació

Quadre elèctric per una intensitat nominal de 20A, lcc 10 kA i IP30.

La configuració elèctrica segons esquemes unifilars (veure apartat plànols del projecte) considerant i incloent en l'abast de la partida:

- Envoltent metàl·lic de la gamma PrismaSeT XS Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sortida de cablejat per passadís central i el conjunt d'accionaments de tipus modular.

- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a l'esquema unifilar.

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliurament de còpia en paper i digital al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del quadre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les línies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'entrada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el cablejat del quadre).

Tot inclòs i en funcionament (mà d'obra, petits treballs d'obra civil, transport, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, materials de construcció i provat).

10

10,00

10,000

667,04

6.670,40

TOTAL 01.05.08.01.05..... 6.670,40

01.05.08.01.06 Línies principals i secundaries

PG33-E43V m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

L03.01

26,00

26,00

L03.02

26,00

26,00

L03.03

26,00

26,00

L03.04

26,00

26,00

L03.05

15,00

15,00

L03.06

15,00

15,00

L03.07

15,00

15,00

L03.08

15,00

15,00

L03.09

36,00

36,00

L03.10

36,00

36,00

L03.11

14,00

14,00

L03.12

25,00

25,00

L03.13

25,00

25,00

L03.14

25,00

25,00

L03.15

25,00

25,00

L0X.01.01

10

6,00

60,00

L0X.01.02

10

6,00

60,00

470,000

2,27

1.066,90

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PG33-E43W	m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata							
	L04.11		12,00			12,00		
	L04.12		12,00			12,00		
	L04.13		12,00			12,00		
	L04.14		21,00			21,00		
	L04.15		21,00			21,00		
	L04.16		22,00			22,00		
	L04.17		22,00			22,00		
	L04.18		27,00			27,00		
	L04.19		16,00			16,00		
	L04.20		16,00			16,00		
	L04.21		16,00			16,00		
	L04.22		14,00			14,00		
	L04.23		18,00			18,00		
	L04.24		18,00			18,00		
	L04.25		16,00			16,00		
	L04.26		16,00			16,00		
	L04.27		15,00			15,00		
	L04.28		15,00			15,00		
	L04.29		15,00			15,00		
	L04.30		15,00			15,00		
	L04.31		40,00			40,00		
	L04.32		35,00			35,00		
	L04.33		40,00			40,00		
	L04.34		27,00			27,00		
	L04.35		40,00			40,00		
	L04.36		25,00			25,00		
	L04.37		25,00			25,00		
	L04.38		25,00			25,00		
	L04.39		25,00			25,00		
	L04.40		25,00			25,00		
	L0X.01.03	10	10,00			100,00		
	L0X.01.04	10	14,00			140,00		
	L0X.01.05	10	14,00			140,00		
	L0X.01.06	10	16,00			160,00		
						1.186,000	2,87	3.403,82
PG33-E43X	m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.canal/safata Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata							
	L04.01		14,00			14,00		
	L04.02		18,00			18,00		
	L04.03		21,00			21,00		
	L04.04		25,00			25,00		
	L04.05		29,00			29,00		
	L04.06		35,00			35,00		
	L04.07		37,00			37,00		
	L04.08		32,00			32,00		
	L04.09		25,00			25,00		
	L04.10		22,00			22,00		
						258,000	3,77	972,66
PG33-E44W	m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.canal/safata Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata							
	ALIM. EXT. HOSP		70,00			70,00		
						70,000	4,04	282,80

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PG33-E44X	m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.canal/safata Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata							
	ALIM. UTA. HOSP		70,00			70,00		
						70,000	5,54	387,00
PG33-JS01	u Instal·lació i connexió receptor - potència Punt d'instal·lació a receptor de força incloent caixa de connexió, tub de conducció, cablejat, connexionat i marcatge de l'element.							
	PASSADÍS HOSP	5				5,00		
	HAB 05	8				8,00		
	HAB 06	6				6,00		
	HAB 07	6				6,00		
	HAB 08	6				6,00		
	HAB 09	6				6,00		
	HAB 10	9				9,00		
	SALA ESTAR FAMIL	7				7,00		
	HAB 11	6				6,00		
	HAB 12	6				6,00		
	HAB 13	6				6,00		
	HAB 14	6				6,00		
						77,000	25,51	1.964,27
TOTAL 01.05.08.01.06.....								8.078,25

01.05.08.01.08 Elements finals i mecanismes

PG60-JS03	u Caixa mec.central. 3columnes 3preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc, preses veu i dades RJ45 doble cat.6 F/UTP, Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 3 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 taper cegues, 1 presa de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastrada incloent caixa. Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equivalent. REF. LLOC TREBALL IMPRESSORA							
	SALA ESTAR FAMIL	1				1,00		
						1,000	111,85	111,85
PG60-JS05	u Presa corrent,tipus mod 2 mec, .2mòd.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu sup.,munt.caixa/bast. Presa de corrent de tipus modular per 2 mecanismes de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu superior, muntada sobre caixa o bastidor incloent caixa. Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equivalent.							
	PASSADÍS HOSP	1				1,00		
	HAB 05	5				5,00		
	HAB 06	4				4,00		
	HAB 07	4				4,00		
	HAB 08	4				4,00		
	HAB 09	4				4,00		
	HAB 10	6				6,00		
	SALA ESTAR FAMIL	5				5,00		
	HAB 11	4				4,00		
	HAB 12	4				4,00		
	HAB 13	4				4,00		
	HAB 14	4				4,00		
						49,000	26,95	1.320,55

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PG6O-77N4	u Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu sup.,munt.caixa/bast.							
	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu superior, muntada sobre caixa o bastidor							
	Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equivalent.							
	PASSADÍS HOSP	2				2,00		
		3				3,00		
		1				1,00		
		13				13,00		
						19,00	15,97	303,43
PG6H-CUIT	u Kit mecanismes,2 elements,1 endoll+1 presa TV+1 RJ45,+marc i bastidor,encastat							
	Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll+1 presa TV+1 presa RJ45, amb marc i bastidor, encastat							
	Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equivalent.							
	HAB 05	1				1,00		
	HAB 06	1				1,00		
	HAB 07	1				1,00		
	HAB 08	1				1,00		
	HAB 09	1				1,00		
	HAB 10	1				1,00		
	SALA ESTAR FAMIL	1				1,00		
	HAB 11	1				1,00		
	HAB 12	1				1,00		
	HAB 13	1				1,00		
	HAB 14	1				1,00		
	SALA SESIONS	1				1,00		
						12,00	77,60	931,20
TOTAL 01.05.08.01.08.....								2.667,03
01.05.08.01.09 Canalitzacions								
PG2J-JS01	m Safata reixa acer electrozincat,60mmx200mm,col.s/sup.horitz.							
	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport							
	HOSP. POT.	33,00				33,00		
	HOSP. CONT.							
						33,00	28,82	951,06
PG2J-4BH4	m Safata reixa acer electrozincat,60mmx60mm,col.s/sup.horitz.							
	Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 60 mm i amplària 60 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport							
	HOSP. POT.	108,00				108,00		
	HOSP. CONT.	129,00				129,00		
						237,00	18,11	4.292,07
PG2N-EUI8	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=40mmaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort							
	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort							
		163	0,50			81,50		
						81,50	4,59	374,09

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PG2N-EUIA	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=32mmaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	163	1,00			163,00		
						163,000	3,70	603,10
PG2N-EUHZ	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mmaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	163	2,00			326,00		
						326,000	2,83	922,58
PG2N-EUI3	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	163	4,00			652,00		
						652,000	2,39	1.558,28
PG2N-EUI5	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mmaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	163	2,00			326,00		
						326,000	2,05	668,30
TOTAL 01.05.08.01.09.....								9.369,48

01.05.08.01.12 Conceptes complementaris

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
ZZZA-EL01	PA Ajudes de ram de paleta instal·lació elèctrica Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació elèctrica. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Estimat en un 3% de la valor global de la instal·lació.	0,35				0,350		
						0,350	6.654,18	2.328,96
ZZZP-PME1	PA Posada en marxa - Instal·lació elèctrica Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.	0,35				0,350		
						0,350	996,88	348,91
TOTAL 01.05.08.01.12.....								2.677,87
01.05.08.01.13 Legalitzacions								
LEGA-EL01	Inscripció instal·lació BT Legalització de la instal·lació de baixa tensió davant tots els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització de posada en marxa, inclou la confecció de la butlleta d'instal·lació, projecte i certificat final d'obra i instal·lació. Queden inclosos visats pel col·legi professional corresponent, així com la documentació "As-Built", manuals, catàlegs i certificats pertinents. S'inclou els tràmits i taxes a abonar davant els organismes públics.	1				1,00		
						1,000	1.495,31	1.495,31
TOTAL 01.05.08.01.13.....								1.495,31
TOTAL 01.05.08.01.....								30.958,34
TOTAL 01.05.08.....								30.958,34
01.05.09 Instal·lació d'enllumenat								
01.05.09.07 Llumínaries								
PH23-JS02	u Lluminera panell LED,60x60cm,28.5W,3600lm,IP20/44,4000K,encastada Lluminera panell LED, de 60x60 cm, de 28.5 W de potència de la lluminera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP20/44, de temperatura de color 4000 K, munt. encastada. Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió i segellat final. Philips RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC o similar.							
	HOSP	35				35,00		

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
						35,000	108,61	3.801,35
PH23-JS03	u Llumenera panell LED,60x60cm,38/26W,3600/4000lm,IP20/44,4000K,encastada Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 38/26 W de potència de la llumenera, 3600/4300 lm de flux lluminós, protecció IP20/44, de temperatura de color 4000 K, munt. encastada. Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió i segellat final. Philiphs RC132V G6 31_36_43S/830 PSU W60L60 OC o similar.							
	HOSP	3				3,00		
						3,000	111,23	333,69
PH23-JS05	u Downlight,10.7W,d150mm1200lm,IP20/54,4000K,encastada Downlight de diàmetre 150mm, de 10.7 W de potència de la llumenera, 1200 lm de flux lluminós, protecció IP20/54, de temperatura de color 4000 K, munt. encastada. Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió i segellat final. Philiphs DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54 o similar.							
	HOSP	30				30,00		
						30,000	76,58	2.297,40
PH23-JS08	u Llumenera lineal Slackline gen.2,2000mm,860lm,regulable DALI,4000K,encastada Llumenera lineal Slackline recessed gen.2 , 2000mm, 860 lm de flux lluminós, regulable DALI, de temperatura de color 4000 K, munt. encastada. Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió i segellat final. Philiphs Slackline recessed gen.2 o similar.							
	HOSP	36				36,00		
						36,000	129,51	4.662,36
PH23-JS09	u Llumenera lineal en perfil LED per mobiliari Subministrament i muntatge de llumera de tira led per muntatge en mobiliari. El subministrament inclou: - Carril lineal d'alumini anoditzat amb difusor opal de policarbonat - Tira LED On Performance 9,6 48 blanc càlid - 3000K CRI 90 IP 20 4250lm - Font d'alimentació protegida per muntatge en mobiliari IP 67 Marca LedsC4 o equivalent.							
		3				3,00		
						3,000	62,22	186,66
TOTAL 01.05.09.07								11.281,46
01.05.09.08	Lluminàries emergència							
PH57-B36R	u Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,170 a 200lm,auton< 2h,,forma rect.,policarbon.,preu alt, col.encastat Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma circular amb difusor de lent circular i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat Electrozemper LSR3200LXP2 o equivalent							
		14				14,00		
						14,000	114,84	1.607,76

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PH57-JS01	u Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,170 a 200lm,auton< 2h,,forma rect.,policarbon.,preu alt, col.encastat Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma circular amb difusor de lent de passadís i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat Electrozemper LSR3201LXP2 o equivalent							
		6				6,00		
						6,000	114,84	689,04
TOTAL 01.05.09.08.....								2.296,80
01.05.09.09 Cablejat i canalitzacions								
PG8Z-HD34	m Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat p/parells,LSZH Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat							
	HOSP POLS.	3	3,00			9,00		
	HOSP	50	3,00			150,00		
						159,000	3,38	537,42
PG33-JS02	u Instal·lació i connexió receptor monofàssic - enllumenat i elements Punt d'instal·lació a receptor monofàssic d'enllumenat incloent caixa de connexió, tub de conducció, cablejat, connexionat i marcatge de l'element.							
	HOSP	4				4,00		
	HOSP	35				35,00		
	HOSP	22				22,00		
	HOSP	32				32,00		
	HOSP	50				50,00		
		3				3,00		
	EMERG	18				18,00		
	EMERG	13				13,00		
						177,000	16,88	2.987,76
TOTAL 01.05.09.09.....								3.525,18
01.05.09.10 Mecanismes								
PG86-JS01	u Detector moviments,conex.cable,p/caixa univ.+placa+marc preu alt,a/accessoris PIR Detector de moviment, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat							
	HOSP	14				14,00		
						14,000	52,61	736,54
PG6D-6OKM	u Interruptor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,a/marc p/mec.universal 1elem.preu alt,a/línia							
	HOSP	19				19,00		
						19,000	75,93	1.442,67
PG6D-6OKY	u Interruptor doble,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,a/marc p/mec.universal 1elem.preu alt,a/línia Interruptor doble de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat, amb marc per a mecanisme universal d'1 element de preu alt, tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-U							
	HOSP	1				1,00		
						1,000	128,57	128,57
TOTAL 01.05.09.10.....								2.307,78

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.05.09.12	Conceptes complementaris							
PHV1-JS03	u Integració nova instal·lació DALI al servidor DALI existent. Treballs corresponent a la integració de la nova instal·lació regulada per protocol DALI al servidor DALI existent al centre.							
		10				10,00		
						10,000	57,07	570,70
ZZZA-IL01	PA Ajudes de ram de paleta instal·lació enllumenat Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació d'enllumenat. Incloent el replanteig, marcatge, validació de les posicions de les llumeneres. Inclouent la execució dels forats per les llumeneres encastades, els acabats i el segellat de les mateixes. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.							
		0,35				0,35		
						0,350	1.572,57	550,40
ZZZP-PMIL	PA Posada en marxa - Instal·lació enllumenat - CQ Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats. Inclou mesures de nivells d'il·luminació a tots els box de la UCIP, passadissos i habitacions d'hospitalització.							
		0,35				0,35		
						0,350	498,44	174,45
ZZZD-DIL1	PA Documentació As Built - Enllumenat Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació d'electricitat incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.), * Proves de posada en marxa d'equips. * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors.							
		0,35				0,35		
						0,350	498,44	174,45
TOTAL 01.05.09.12.....								1.470,00

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
TOTAL 01.05.09.....								20.881,22
01.05.10	Instal·lació telecomunicacions i xarxa							
01.05.10.02	Rack, dades(cablejat estructurat)							
01.05.10.02.01	Equips							
PP73-674N	u	Armari metàl·lic+bastidor rack 19",47 U,2200x800x800mm,1 comp.,a/porta vidre+pany,a/laterals,desmunt.,col.						
		Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 47 unitats d'alçària, de 2200 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat						
			1				1,00	
							1,000	1.305,76
								1.305,76
PP75-66XV	u	Caixa FO fixa+extraïble,p/term.diracte,p/24xSC simplex/LC duplex,1U,p/armar.rack 19"fix.mec.						
		Caixa de fibra òptica fixa, extraïble, per a terminació directe, per a 24 connector SC simplex/LC duplex, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19", fixada mecànicament						
			1				1,00	
							1,000	57,68
								57,68
PP7A-H9LM	u	Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps(RJ45)+4 ports 1/10Gbps(SFP),PoE/PoE+,enracable,gestionable						
		Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat						
		Marca Cisco model Catalyst 9200 equipat amb:						
		C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials						
		1 C9200L-DNA-E-48 C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license - € 0,00 €						
		1 C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license						
		1 C9200L-NW-E-48 C9200L Network Essentials, 48-port license - € 0,00 €						
		1 CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable - € 0,00 €						
		1 PWR-C5-BLANK Config 5 Power Supply Blank - € 0,00 €						
		2 C9200-STACK-BLANK Catalyst 9200 Blank Stack Module - € 0,00 €						
		1 C9K-ACC-RBFT RUBBER FEET FOR TABLE TOP SETUP 9200 and 9300 - € 0,00 €						
		1 C9K-ACC-SCR-4 12-24 and 10-32 SCREWS FOR RACK INSTALLATION, QTY 4 - € 0,00 €						
		1 CAB-GUIDE-1RU 1RU CABLE MANAGEMENT GUIDES 9200 and 9300 - € 0,00 €						
		1 NETWORK-PNP-NONE Network Plug-n-Play Opt Out SKU						
			2				2,00	
							2,000	3.203,81
								6.407,62
PP7C-66U3	u	Panell int.fix,24 RJ45 cat.6a S/FTP, p/rack 19",1U,a/org.cablesfixat mecànicament						
		Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament						
			6				6,00	
							6,000	324,08
								1.944,48

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PP7C-JS01	u Guia passacables pannell 19" Guia passacable per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament	6				6,00		
						6,000	16,62	99,72
PP7K-HCQZ	u Adaptador òptic p/2 LC dúplex SM,p/muntat s/sup.ó repart.òptic Adaptador òptic per a 2 connectors LC dúplex monomode, muntat sobre suport o sobre repartidor òptic	24				24,00		
						24,000	19,30	463,20
PP7H-JS04	u Subministrament i muntatge de fuetó 1m cat.6a	96				96,00		
						96,000	4,14	397,44
PP4A-66HN	u Cable xarxa FO,duplex,SC/PC-SC/PC,fibra MM OM3,LSZH,Dca-s1, d1, a1,D=,2mm,l=5m,inst. Cable de xarxa de fibra òptica del tipus duplex, amb connectors SC/PC - SC/PC, amb fibra multimode OM3, coberta de compost lliure d'halogens de baixa emissió de fums opacs i no propagador de la flama (LSZH) segons normes UNE-EN 60332 i UNE-EN 60754, classe de reacció al foc Dca-s1, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diàmetre i de 5 m de llargària, instal·lat	4				4,00		
						4,000	11,06	44,24
TOTAL 01.05.10.02.01.....								10.720,14

01.05.10.02.02 Cablejat i canalitzacions

PP44-Z0UX	m Cable transm.dades,4par.,cat.6a U/FTP,poliiolefina/poliiolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,col.tub/canal Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/FTP, aïllament de poliiolefina i coberta de poliiolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal							
HABITACIÓ 05		10	39,00			362,70	0.93	
VESTÍBUL HABITACIÓ 05		1	33,00			30,69	0.93	
HABITACIÓ 06		6	46,00			256,68	0.93	
VESTÍBUL HABITACIÓ 06		1	47,00			43,71	0.93	
HABITACIÓ 07		7	47,00			305,97	0.93	
HABITACIÓ 08		7	49,00			318,99	0.93	
HABITACIÓ 09		7	56,00			364,56	0.93	
HABITACIÓ 10		11	55,00			562,65	0.93	
HABITACIÓ 11		7	57,00			371,07	0.93	
HABITACIÓ 12		7	52,00			338,52	0.93	
HABITACIÓ 13		7	48,00			312,48	0.93	
HABITACIÓ 14		7	42,00			273,42	0.93	
SALA D'ESTAR FAMILIAR		3	61,00			170,19	0.93	
TCAI		21	35,00			683,55	0.93	
SALA DE TREBALL INFERMERIA		18	29,00			485,46	0.93	
SALA DE CURES		2	22,00			40,92	0.93	
SALA DE METGES PEDIATRIA PLANTA		22	29,00			593,34	0.93	
SALA D'ESPECIALISTES		9	26,00			217,62	0.93	
SALA DE SESIONS		8	21,00			156,24	0.93	
PASSADÍS		6	35,00			195,30	0.93	
PASSADÍS		1	43,00			39,99	0.93	
CCTV		3	45,00			125,55	0.93	
						6.249,600	2,33	14.561,57

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PP7H-JS01	u Certificació de punt de xarxa segons EN50173 Certificació de punt de xarxa instal·lat segons UN 20173, EN 50174, EN 50346 i EN 50310 segons criteri del client. S'inclou el testeig, el lliurament de l'informe al client i la identificació a cada extrem del punt.							
	H1		9			9,00		
	H2		1			1,00		
	H3							
	H4		6			6,00		
	H5		1			1,00		
	H6							
	H7		7			7,00		
	H8							
	H9		7			7,00		
	H10							
	H11		7			7,00		
	H12							
	H13		10			10,00		
	H14							
	H15		7			7,00		
	H16							
	H17		7			7,00		
	H18							
	H19		7			7,00		
	H20							
	H21		7			7,00		
	H22							
	H23		3			3,00		
	H24		21			21,00		
	H25		6			6,00		
	H26							
	H27		2			2,00		
	H28		8			8,00		
	H29		18			18,00		
	H30		2			2,00		
	H31		22			22,00		
	H32		9			9,00		
	H33		8			8,00		
	H34		4			4,00		
	H35		4			4,00		
	H36		7			7,00		
	H37							
	H38		1			1,00		
	H39							
	H40							
	H41							
	H42							
	H43							
	CCTV		3			3,00		
							194,000	4,80
								931,20
PG2N-EUI3	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort							
	HABITACIÓ 05		10	2,00		20,00		
	VESTÍBUL HABITACIÓ 05		1	2,00		2,00		
	HABITACIÓ 06		6	2,00		12,00		
	VESTÍBUL HABITACIÓ 06		1	2,00		2,00		
	HABITACIÓ 07		7	2,00		14,00		
	HABITACIÓ 08		7	2,00		14,00		
	HABITACIÓ 09		7	2,00		14,00		
	HABITACIÓ 10		11	2,00		22,00		
	HABITACIÓ 11		7	2,00		14,00		
	HABITACIÓ 12		7	2,00		14,00		
	HABITACIÓ 13		7	2,00		14,00		
	HABITACIÓ 14		7	2,00		14,00		
	SALA D'ESTAR FAMILIAR		3	2,00		6,00		
	TCAI		21	2,00		42,00		
	SALA DE TREBALL INFERMERIA		18	2,00		36,00		

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	SALA DE CURES	2	2,00			4,00		
	SALA DE METGES PEDIATRIA PLANTA	22	2,00			44,00		
	SALA D'ESPECIALISTES	9	2,00			18,00		
	SALA DE SESIONS	8	2,00			16,00		
	PASSADÍS	6	2,00			12,00		
	PASSADÍS	1	2,00			2,00		
						336,000	2,39	803,04
PG2N-EUI5	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mm baixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort							
	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort							
	HABITACIÓ 05	10	2,00			20,00		
	VESTÍBUL HABITACIÓ 05	1	2,00			2,00		
	HABITACIÓ 06	6	2,00			12,00		
	VESTÍBUL HABITACIÓ 06	1	2,00			2,00		
	HABITACIÓ 07	7	2,00			14,00		
	HABITACIÓ 08	7	2,00			14,00		
	HABITACIÓ 09	7	2,00			14,00		
	HABITACIÓ 10	11	2,00			22,00		
	HABITACIÓ 11	7	2,00			14,00		
	HABITACIÓ 12	7	2,00			14,00		
	HABITACIÓ 13	7	2,00			14,00		
	HABITACIÓ 14	7	2,00			14,00		
	SALA D'ESTAR FAMILIAR	3	2,00			6,00		
	TCAI	21	2,00			42,00		
	SALA DE TREBALL INFERMERIA	18	2,00			36,00		
	SALA DE CURES	2	2,00			4,00		
	SALA DE METGES PEDIATRIA PLANTA	22	2,00			44,00		
	SALA D'ESPECIALISTES	9	2,00			18,00		
	SALA DE SESIONS	8	2,00			16,00		
	PASSADÍS	6	2,00			12,00		
	PASSADÍS	1	2,00			2,00		
						336,000	2,05	688,80
TOTAL 01.05.10.02.02.....								16.984,61
01.05.10.02.03 Elements de camp								
PP7A-H9LE	u Punt inalàmbric 2,4/5GHz,IEE802.11b/g/n/ac,antenes omni,5dBi,interior,(WEP,WPA,WPA2)							
	Punt d'accés inalàmbric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE/PoE+ segons normes IEE 802.3 af/at, per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat							
	HOSP	5				5,00		
						5,000	1.179,11	5.895,55
PP7H-JS03	u Subministrament i muntatge de fuetó 0.3m cat.6a							
	HOSP					9,00		
						9,000	4,14	37,26
PP7H-7839	u Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a F/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu alt,munt.caixa/bast.							
	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor incloent el marcatge i identificació del punt al rack i a la presa.							
	HOSP					171,00		
						171,000	23,40	4.001,40
TOTAL 01.05.10.02.03.....								9.934,21
TOTAL 01.05.10.02.....								37.638,96

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.05.10.03	Sistema comunicació pacient - control							
PP2F-JS01	u Punt de control d'infermeria Central de comunicació i punt de control d'infermeria marca Getronics iCall290 ref. NWATGR0100 o equivalent. Completament muntat i provat.							
	TCAI		1			1,00		
						1,000	980,68	980,68
PP2F-JS03	u Dispositiu de veu iCall 206 equipat amb Handset , relé, pp de pm, muntat Subminsitrament i muntatge de central de comunicació marca Getronics iCall206 SIP-RGB ref. NWASIN0206 o equivalent. Inclou pera magnètica Handset ref. NWCAIN1303 i el relé pel control de llums ref. NWCAIN1400 Completament muntat i provat.							
	HOSP.		12			12,00		
						12,000	610,03	7.320,36
PP2F-JS04	u Punt de control de pacient iCall220 SIP-Touch (FLUSH), pp de pm, muntat Subminsitrament i muntatge de punt de control de pacient Getronics iCall220 SIP-Touch (FLUSH) ref. NWATES0102 o equivalent. Completament muntat i provat.							
	HOSP.		10			10,00		
						10,000	772,07	7.720,70
PP2F-JS05	u Tirador de bany iCall350 LB-T, pp de pm, muntat Subminsitrament i muntatge de tirador de bansy ref. NWAES2500 o equivalent. Inclou caixetí d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXX-NO0100. Inclou la corda tirador Pull cord (2M) ref. PWBXGA1100. Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall585 Completament muntat i provat.							
	HOSP.		10			10,00		
						10,000	86,29	862,90
PP2F-JS06	u Pilot lluminós iCall 585 LBKL-IO (GWR), marc, pp de pm, muntat Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encastat a la entrada de cada habitació o box de la marca Getronics ref. NWBAES3851 o equivalent. Inclou caixetí d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100. Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall350 Completament muntat i provat.							
	HOSP.		10			10,00		
						10,000	100,57	1.005,70
PP2F-JS07	u Configuració dispositius i posta en marxa Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encastat a la entrada de cada habitació o box de la marca Getronics ref. NWBAES3851 o equivalent. Inclou caixetí d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100. Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall350 Completament muntat i provat.							
			0,5			0,50		
						0,500	3.495,32	1.747,66
TOTAL 01.05.10.03.....								19.638,00

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.05.10.06	Conceptes complementaris							
ZZZA-TX01	PA Ajudes de ram de paleta instal·lació telecomunicacions Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació de telecomunicacions. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.							
		0,35				0,350		
						0,350	809,97	283,49
ZZZP-TX01	PA Posada en marxa - Sistemes de telecomunicacions i xarxa - CQ Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.							
		0,35				0,35		
						0,350	498,44	174,45
ZZZD-TX01	PA Documentació As Buill - Telecomunicacions i xarxa Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació d'electricitat incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.), * Proves de posada en marxa d'equips. * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors.							
		0,35				0,35		
						0,350	373,83	130,84
	TOTAL 01.05.10.06.....							588,78
	TOTAL 01.05.10.....							57.865,74
01.05.11	Instal·lació audiovisuals, TV							

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.05.11.02 Cablejat i canalitzacions								
PP41-73D6	m Cable coaxial RG11 A/U Cu flexible,aïllam.PE,pant.trena Cu (>= 95%),cob.LSHZ,n/propag.flama,Dca-s2, d2, a2,75ohm,col.tub Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub		40,00			40,00		
						40,000	3,85	154,00
PG2N-EUI3	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort		40,00			40,00		
						40,000	2,39	95,60
TOTAL 01.05.11.02.....								249,60
01.05.11.03 Elements terminals								
PP15-6PRF	u Presa senyal R/TV-SAT,deriv.final,tipus univ.a/tapa,preu alt,marc p/mec.universal,a/línia Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal amb tapa, de preu alt encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada		10			10,00		
						10,000	60,79	607,90
PPD4-4RLG	u Derivador p/cable coaxial 4 deriv.12-25 dB,munt.superf.+connectat Derivador per a cable coaxial de 4 derivacions i una atenuació de dotze a vint-i-cinc decibels, muntat superficialment i connectat		2			2,00		
						2,000	13,58	27,16
PPD4-4RLH	u Derivador p/cable coaxial 2 deriv.12-25 dB,munt.superf.+connectat Derivador per a cable coaxial de 2 derivacions i una atenuació de dotze a vint-i-cinc decibels, muntat superficialment i connectat		1			1,00		
						1,000	11,78	11,78
TOTAL 01.05.11.03.....								646,84
01.05.11.04 Conceptes complementaris								

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
ZZZA-TV01	PA Ajudes de ram de paleta instal·lació audiovisuals Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paletaria necessaris per a la instal·lació de telecomunicacions. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.	0,5				0,500		
						0,500	56,07	28,04
ZZZP-TV01	PA Posada en marxa - Sistemes audiovisuals - CQ Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.	0,5				0,50		
						0,500	149,54	74,77
ZZZD-TV01	PA Documentació As Buill - Audiovisuals Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació d'electricitat incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.), * Proves de posada en marxa d'equips. * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors.	0,5				0,50		
						0,500	99,69	49,85
TOTAL 01.05.11.04.....								152,66
TOTAL 01.05.11.....								1.049,10
01.05.12	Instal·lació protecció contra incendi							
01.05.12.02	Escomesa							
OM32-JS01	Connexió nova instal·lació BIE's a xarxa existent. Treballs per la connexió de varis punts de la nova xarxa de BIE's als muntants existents. Els treballs inclouen: - Coordinació amb els equips de manteniment del centre. - Buidatge de la instal·lació segons indicacions del centre. - Connexió de la nova instal·lació. - Emplenat del circuit i reestabliment del servei.							

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
		1				1,00		
						1,000	177,28	177,28
TOTAL 01.05.12.02.....								177,28
01.05.12.03 Equips d'extinció								
PM20-DG4L	u BIE-25,armari xapa pintada,p/mànega+extintor porta mànega d'acer+metacri. i porta extintor de xapa pintada,(mànega 20m),p/col.e							
	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor, amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg., per a col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge	1				1,00		
						1,000	453,07	453,07
PM32-DZ3Z	u Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret							
	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	2				2,00		
						2,000	69,10	138,20
PM32-DZ48	u Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret							
	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	1				1,00		
						1,000	112,92	112,92
PMS0-6Z10	u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.adherit							
	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	1				1,00		
		2				2,00		
		1				1,00		
						4,000	13,51	54,04
TOTAL 01.05.12.03.....								758,23
01.05.12.04 Canonades i accessoris								
PF22-AIG5	m Tub acer E190 galv.,35x1.5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.							
	Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	22,00				22,00		
						22,000	14,38	316,36
TOTAL 01.05.12.04.....								316,36

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.05.12.05	Detecció i alarma							
PM15-4IDC	u Sensor fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base superfície,munt.superf. Fotjat Sostre					3,00 14,00		
						17,000	56,60	962,90
PM15-4ICY	u Sensor tèrm. termoveloc.,instal.analògica,UNE-EN 54-5,+base superfície,munt.superf. Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment Ziton ref. ZP720-3 o equivalent compatible amb el sistema de detecció existent.					10,00		
						10,000	57,29	572,90
PM17-386V	u Polsador alarma,instal·lació analògica>manual+rearmable,direccionable,UNE-EN 54-11,munt.superf. Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment Inclou polsador, base i tapa protectora. Ziton ref. ZP886R + N-MC-BB-R + N-MC-FC o equivalent compatible amb el sistema de detecció existent.					2,00		
						2,000	67,33	134,66
PM17-JS01	u Base aïlladora de curt circuit. Base aïlladora de curt circuit per sistemes analògics, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment Ziton ref. ZP7-IB2 o equivalent compatible amb el sistema de detecció existent.					2,00		
						2,000	53,08	106,16
PM18-385U	u Sirena electr.,instal.analògica,93dB,alimentada llaç,senyal llumi.+multitò,IP-54,UNE-EN 54-3,col.int. Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior Ziton ref. ZPW766R o equivalent compatible amb el sistema de detecció existent.					2,00		
						2,000	176,48	352,96
PM18-JS01	u Pilot indicador de superfície d'incitació d'acció Subminstrament i muntatge en cel ras de pilot indicador de d'acció de detector instal·lat a forjat. Marca Ziton model P501/24 o equivalent compatible amb el sistema de detecció existent. Fals sostre					5,00		
						5,000	17,96	89,80
TOTAL 01.05.12.05.....								2.218,68

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.05.12.06 Cablejat i canalitzacions								
PG12-DH7J	u Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf. Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment i completament connectada							
		5				5,00		
						5,000	16,56	82,80
PG34-JS01	u Punt d'element de detecció instal·lat i connectat Punt d'instal·lació a receptor de detecció incloent caixa de connexió, tub de conducció, cablejat, connexionat i marcatge de l'element.							
		40				40,00		
						40,000	26,78	1.071,20
TOTAL 01.05.12.06.....								1.154,00
01.05.12.07 Conceptes complementaris								
ZZZA-PI01	PA Ajudes de ram de paleta instal·lació PCI Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació de protecció contra incendis. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.							
		0,35				0,350		
						0,350	722,73	252,96
PM15-JS01	PA Posta en marxa, inscripció i documentació final - Detecció Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització incloent: - Proves i posta en marxa de la instal·lació. - Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau. - Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients. - Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital segons indicacions de la DO. - Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de manuals, datasheets i certificats de qualitat. - Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.							
		1				1,00		
						1,000	747,65	747,65

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PM15-JS02	PA Posta en marxa, inscripció i documentació final - Extinció Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització incloent: - Proves i posta en marxa de la instal·lació incloent proves d'estaquetat hidràulica en moll. - Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau. - Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients. - Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital segons indicacions de la DO. - Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de manuals, datasheets i certificats de qualitat. - Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.	1				1,00		
						1,000	436,13	436,13
	TOTAL 01.05.12.07.....							1.436,74
	TOTAL 01.05.12.....							6.061,29
01.05.13	Instal·lació gasos medicinals							
01.05.13.01	Equips							
PM18-JS09	u Quadre de control i alarma de 2 gasos i buit Quadre de Control i Alarmes de Zona pel control de 3 gasos i buit, dissenyat d'acord amb UNE EN ISO 7396-1 i amb marcat CE classe IIb de producte sanitari segons la directiva 93/42/CE, realitzat en armari encastrable, amb placa de muntatge per allotjar els sensors dels diferents gasos i panell frontal. Amb p.p. d'elements de connexionat i material auxiliar, totalment instal·lats, provats i funcionant.	1				1,00		
						1,000	3.540,18	3.540,18
	TOTAL 01.05.13.01.....							3.540,18
01.05.13.02	Distribució							
PN37-JS01	u Vàlvula bola desgreixada 3/4" Vàlvula d'independització, del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric, desgreixada, amb les unions corresponents desmuntables de diàmetre 22 - 3/4" amb certificat CE de producte sanitari classe IIa segons directiva 93/42/CE, completament instal·lada.		6,00			6,00		
						6,000	102,47	614,82

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PF55-6RYU	m Tub Cu R250 (semidur) DN=10mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf. Tub de coure R250 (semidur) 10 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals comprimits i de buit".							
			55,00			55,00		
						55,000	28,66	1.576,30
PF55-6RYT	m Tub Cu R250 (semidur) DN=12mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf. Tub de coure R250 (semidur) 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals comprimits i de buit".							
			115,00			115,00		
						115,000	29,96	3.445,40
PF55-6RYV	m Tub Cu R250 (semidur) DN=15mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf. Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals comprimits i de buit".							
			112,00			112,00		
						112,000	32,59	3.650,08

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

9 abril 2026

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.05.13.04 Conceptes complementaris								
ZZZA-GM01	PA Ajudes de ram de paleta instal·lació Gasos medicinals Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació de protecció contra incendis. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.							
		0,35				0,350		
						0,350	398,75	139,56
ZZZP-GM01	PA Posta en marxa, inscripció i documentació final - Gasos Medicinals Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització incloent: - Proves i posta en marxa de la instal·lació. - Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau. - Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients. - Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital segons indicacions de la DO. - Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de manuals, datasheets i certificats de qualitat. - Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.							
		0,35				0,35		
						0,350	249,21	87,22
ZZZD-GM02	PA Documentació As Buill - Gasos Medicinals Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització incloent: - Proves i posta en marxa de la instal·lació incloent proves d'estaquetat hidràulica en moll. - Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau. - Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients. - Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital segons indicacions de la DO. - Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de manuals, datasheets i certificats de qualitat. - Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.							
		0,35				0,35		

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
						0,350	186,91	65,42
								292,20
								15.306,20
01.05.14	Instal·lació control d'accés i seguretat							
01.05.14.01	Control d'accessos							
01.05.14.01.02	Cablejat i canalitzacions							
PG8Z-JS01	m Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i apantallat p/parells,LSZH Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat							
	PREP. MEDICACIÓ	2	54,00			108,00		
	PREP. MEDICACIÓ	2	46,00			92,00		
						200,000	1,47	294,00
PG2N-EUI3	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort							
	PREP. MEDICACIÓ	1	4,00			4,00		
	PREP. MEDICACIÓ	2	4,00			8,00		
						12,000	2,39	28,68
								322,68
								322,68
01.05.14.03	CCTV							
PPA0-JS01	u Càmera CCTV domo IP fixa Subministrament i muntatge de càmera domo IP de tipus fixe muntada en cel ras. Inclou el subminsitrament, muntatge, proves i identificació de l'equip segons estàndards del centre. Càmera IP domo DAHUA , òptica fixa de 2,8mm, WDR real 120dB de 4mpx de resolució, alimentació POE, IP-66.							
	SORTIDA EMERGÈNCIA PASSADÍS CURT	1				1,00		
						1,000	265,14	265,14
								265,14
								587,82
01.05.15	Instal·lació sistema de Transport Neumàtic							

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
TRPNE-JS01	PA Sistema de Transport Pneumàtic Partida Alçada per la execució d'un sistema de transport pneumàtic integrat amb la instal·lació existent al centre. El subministrament inclou: 2u. Estació automàtica LUNA_E NW110 2u. Agulles de desviament de 3 vies WK110 1u. Muntatge del tub NW110 necessari per enllaçar la instal·lació existent amb les agulles desviament i estacions. Incloent maneguets, suports, abraçaderes i petit material de muntatge. 1u. Font d'alimentació pel sistema VO-3 1u. Execució de la instal·lació elèctrica pròpia del sistema incloent cablejat, consuccions, connexionat i posada en funcionament. 4u. Subministrament de cartutx del transport NW110							
		0,28				0,28		
						0,280	22.092,85	6.186,00
TOTAL 01.05.15.....								6.186,00
01.05.16	Instal·lació Control i Gestió centralitzada de l'edifici							
01.05.16.02	Regulació i control							
01.05.16.02.02	Cablejat i conduccions							
PG8Z-JS13	m Cable de control 4x1mm² Z1Z1-F (AS) 300/500V CPR Cable de control de 4x1 mm2 trenat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat							
		240,00				240,00		
						240,000	1,65	396,00
PG8Z-JS10	m Cable de control 2x1mm² Z1C4Z1-K (AS) 300/500V CPR Cable de control de 2x1 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat							
		240,00				240,00		
						240,000	1,41	338,40
PG8Z-HD39	m Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat p/parells,LSZH Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat							
		240,00				240,00		
						240,000	1,41	338,40
PG2N-EUI5	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort							
		60	2,00			120,00		
						120,000	2,05	246,00

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PG2N-EUI3	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	60	2,00			120,00		
						120,000	2,39	286,80
PG13-E312	u Caixa deriv.plàstic,100x140mm,prot.IP-40,munt.superf. Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment	60	0,30			18,00		
						18,000	7,91	142,38
TOTAL 01.05.16.02.02.....								1.747,98

01.05.16.02.03 Elements de camp

PEV5-H9VA	u Termòstat electrònic ambient, p/fan-coil 4 tubs Termòstat electronic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat Marca Schneider model SXWSBTHXXSXX amb frontal ref. SXWSCDX-SELXX o equivalent	11				11,00		
						11,000	336,34	3.699,74
PEV4-6SV5	u Controlador DDC p/regul+control instal.,processador+memòria,progr.anual,comunicació bus dades,20 punts entrada/sortida,instal·la Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 20 punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat Marca Schneider ref. SXWRCF16A10003 + ref. SXWRPCCOV10001 o equivalent Instal·lat dins quadre elèctric de tipus modular amb capacitat suficient per allotjar el controladors i els elements auxiliars. Incloent: - Envoltent plàstic tipus modular amb tapa - Controlador. - Petit material del quadre: cargolera, borns, barra de terres, cablejat intern. - Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliurament de còpia en paper i digital al client. - Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del quadre segons EIC - Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les línies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'entrada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el cablejat del quadre). Tot inclòs i en funcionament (mà d'obra, petits treballs d'obra civil, transport, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, materials de construcció i provat).	7				7,00		
						7,000	555,56	3.888,92
TOTAL 01.05.16.02.03.....								7.588,66

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
------	-------	-----	----------	---------	--------	-----------	------	--------

01.05.16.02.04 Programació de sistemes

PG8P-JS02

u Enginyeria de programació i integració FASE 2

TREBALLS D'ENGINYERIA , PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA de les Instal·lacions a controlar incloses en aquest projecte sobre el sistema de gestió i control BMS existent al centre.

Comprèn:

- Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa i/o representants de la Propietat, del projecte de Control de Clima pel que fa a les necessitats del sistema i solucions generals.
- Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa i/o representants de la Propietat, del projecte dels altres sistemes a controlar pel que fa a les necessitats del sistema i solucions generals.
- Replanteig tècnic corresponent a l'arquitectura de comunicacions corresponent a l'edifici/s objecte del projecte.
- Enginyeria del sistema, selecció de controladors i material de camp, realització d'esquemes de connexió
- Programació de controladors per a la implementació de les regulacions, automatitzacions i gestió del sistema, segons el projecte de detall.
- Generació d'events i alarmes al sistema i la seva integració.
- Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió , amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s posat/s central/es de control.
- Verificació del correcte funcionament del sistema de control.
- Posada en marxa , comprovació de tots els senyals tant físics com d'integració
- Verificació del correcte funcionament del sistema de control de Clima
- Un curs de formació per al personal designat a l'explotació del sistema.

INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ GENERAL DE L'EDIFICI dels nous sistemes de control i gestió.

Comprèn:

- Mapatge de variables, segons documentació del sistema.
- Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s posat/s central/es de control.

LA RELACIÓ DE SISTEMES PREVISTOS CONTROLAR I INTEGRAR PELS SERVEIS D'HOSPITALITZACÓ SÓN ELS SEGÜENTS:

NOTA: Desenvolupament sempre en base als estàndards i plataforma sca-da existent al centre.

- Climatització i ventilació dels espais (generació, transport i elements terminals)
- Control i integració del sistema d'enllumenat via protocol DALI i les seves regulacions.
- Integració alarmes central control de gasos medicinals

	1	1,00		
		1,000	6.791,05	6.791,05
TOTAL 01.05.16.02.04.....				6.791,05
TOTAL 01.05.16.02.....				16.127,69
TOTAL 01.05.16.....				16.127,69

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.05.17	Treballs previs							
P21DC-JS01	m2 Desmuntatge i retirada d'instal·lacions existents Desmuntatge i retirada d'instal·lacions existents incloent: - Detecció dels embrancaments i connexions a les instal·lacions a retirar. - Treballs per l'aïllament de les instal·lacions a retirar de les instal·lacions que han de restar en ús. - Desmuntatge, selecció i acopi a peu d'obra dels materials retirats. - Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals - Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. - Gestió del residu. - Desmuntatge i retirada dels equips climatitzadors afectats per l'expedient presents a la sala tècnica de P4 i sala tècnica P3 passadís central. Incloent el desmuntatge i retirada de les instal·lacions auxiliars d'aquests equips. NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes que la propietat consideri que vulgui aprofitar seran entregats a la mateixa en el punt on aquesta indiqui.							
		490				490,00		
						490,000	5,82	2.851,80
P2R2-EU9P	m3 Classif.obra residus construcció/demolició/construcció/demolició,m.man. Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes que la propietat consideri que vulgui aprofitar seran entregats a la mateixa en el punt on aquesta indiqui.							
		490		0,10		49,00		
						49,000	24,51	1.200,99
P2R6-4I6E	m3 Càrr.manuals residus inerts o no especials instal.gestió residus,contenedor 5m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat							
		490		0,10		49,00		
						49,000	47,18	2.311,82
P2RA-EU6C	m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus							
		490		0,10		49,00		
						49,000	28,66	1.404,34
TOTAL 01.05.17.....								7.768,95
TOTAL 01.05.....								395.614,63
TOTAL.....								395.614,63

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

9 abril 2026

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,05110	1,50	0,07665
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA
	AFS	3,00		3,00
			Subtotal	3,000
	ACS	0,60		0,60
			Subtotal	0,600
	REC. ACS	7,00		7,00
			Subtotal	7,000
		10,600	11,86	125,72
PF42-65HA	m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),28x0.8,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.			
	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment			
	Descomposició			
	A01-FEPH h Ajudant muntador	0,12461	21,58	2,68908
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,12461	25,29	3,15139
	B0A2-1JLN u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=28mm	0,40000	2,26	0,90400
	BF43-17YU m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 28x0.8, sèrie 1 s/UNE-EN 10312	1,00000 x1,02	4,66	4,75320
	BFW3-1AMQ u Accessori p/tub ac.inox.,D=28mm,p/unió pressió	0,30000	10,34	3,10200
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,05840	1,50	0,08760
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA
	REC. ACS	7,00		7,00
			Subtotal	7,000
		7,000	14,69	102,83
PF42-65HD	m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.			
	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment			
	Descomposició			
	A01-FEPH h Ajudant muntador	0,13707	21,58	2,95797
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,13707	25,29	3,46650
	B0A2-1JLO u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=35mm	0,40000	3,63	1,45200
	BF43-17YR m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 35x1, sèrie 1 s/UNE-EN 10312	1,00000 x1,02	7,21	7,35420
	BFW3-1AMR u Accessori p/tub ac.inox.,D=35mm,p/unió pressió	0,30000	16,66	4,99800
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,06424	1,50	0,09636
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA
	REC. ACS	7,00		7,00
			Subtotal	7,000
		7,000	20,33	142,31
PF42-65HG	m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.2,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.			
	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment			
	Descomposició			
	A01-FEPH h Ajudant muntador	0,15576	21,58	3,36130
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,15576	25,29	3,93917
	B0A2-1JLP u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=42mm	0,40000	5,02	2,00800
	BF43-17YZ m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 42x1.2, sèrie 1 s/UNE-EN 10312	1,00000 x1,02	10,67	10,88340
	BFW3-1AMS u Accessori p/tub ac.inox.,D=42mm,p/unió pressió	0,30000	26,29	7,88700
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,07300	1,50	0,10950
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA
	AFS	59,00		59,00
			Subtotal	59,000

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	REC. ACS	12,00		
		12,00		
		Subtotal	12,00	
		71,000	28,19	2.001,49
PFB6-7AIW	m Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub poliet.retic.D=18mm,g=2,2mm,barrera antioxig. amb accessoris p			
	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 18 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar			
	Descomposició			
	A01-FEPH h Ajudant muntador	0,04362	21,58	0,94132
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,43613	25,29	11,02973
	B0A1-07KA u Abraçadora plàstica,d/int.=18mm	1,00000	0,42	0,42000
	BFB5-1PMX m Tub poliet.retic.D=18mm,g=2,2mm,barrera antioxig.	1,00000 x1,02	1,93	1,96860
	BFWF-09RU u Accessori p/tubs poliet.retic. DN=18mm, metàl·lic,p/connec.pressió	0,30000	3,17	0,95100
	BFYH-0A4F u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=18mm,p/connec.pressió	1,00000	0,06	0,06000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,11971	1,50	0,17957
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	RENTAMANS	24 2,50	60,00	
		Subtotal	60,00	
	DUTXA	20 2,50	50,00	
		Subtotal	50,00	
	RENTAMANS PASSADÍS	2 2,50	5,00	
		Subtotal	5,00	
		115,000	15,55	1.788,25
PFB6-HDX0	m Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub poliet.retic.D=20mm,g=2mm,barrera antioxig. amb accessoris per			
	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar			
	Descomposició			
	A01-FEPH h Ajudant muntador	0,04985	21,58	1,07576
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,49844	25,29	12,60555
	B0A1-07KK u Abraçadora plàstica,d/int.=20mm	1,00000	0,43	0,43000
	BFB5-HDX1 m Tub poliet.retic.D=20mm,g=2mm,barrera antioxig.	1,00000 x1,02	2,19	2,23380
	BFWF-09RY u Accessori p/tubs poliet.retic. DN=20mm, metàl·lic,p/connec.pressió	0,30000	3,60	1,08000
	BFYH-0A45 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=20mm,p/connec.pressió	1,00000	0,06	0,06000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,13681	1,50	0,20522
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	ABOCADOR	1	1,00	
		Subtotal	1,00	
		1,000	17,69	17,69
PFB6-7AIH	m Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub poliet.retic.D=40mm,g=3,7mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2			
	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar			
	Descomposició			
	A01-FEPH h Ajudant muntador	0,06230	21,58	1,34443
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,62304	25,29	15,75668
	B0A1-07KP u Abraçadora plàstica,d/int.=40mm	0,40000	0,95	0,38000
	BFB5-1PMI m Tub poliet.retic.D=40mm,g=3,7mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	1,00000 x1,02	6,66	6,79320
	BFWF-09S8 u Accessori p/tubs poliet.retic. DN=40mm, metàl·lic,p/connec.pressió	0,30000	9,76	2,92800
	BFYH-0A49 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=40mm,p/connec.pressió	1,00000	0,23	0,23000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,17101	1,50	0,25652
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	FLUXOR INODOR	10 2,50	25,00	
		Subtotal	25,00	
		25,000	27,69	692,25

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PFM6-JS02	m Tub corrugat PE,D=23mm,p/protecció canonades,encastat Tub corrugat de polietilè, de diàmetre 23 mm, per a protecció de canonades, encastat			
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,01495	21,58	0,32262
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,01495	25,29	0,37809
BFM6-JS01	m Tub corrugat PE,D=23mm,p/protecció canonades	1,00000 x1,02	0,56	0,57120
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,00701	1,50	0,01052
Amidament				
RENTAMANS	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	24 2,50		60,00	
		Subtotal	60,000	
DUTXA	20 2,50		50,00	
		Subtotal	50,000	
RENTAMANS PASSADÍS	2 2,50		5,00	
		Subtotal	5,000	
ABOCADOR	1		1,00	
		Subtotal	1,000	
			116,000	1,28 148,48
PFQ0-3KSU	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà			
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,11215	21,58	2,42020
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,11215	25,29	2,83627
BFQ0-0DCY	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000	1,00000 x1,02	2,87	2,92740
BFY3-065M	u Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm	1,00000	0,20	0,20000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,05256	1,50	0,07884
Amidament				
ACS	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	75,80		75,80	
		Subtotal	75,800	
REC. ACS	60,64		60,64	
		Subtotal	60,640	
			136,440	8,46 1.154,28
PFQ0-JT38	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCF-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà			
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,11215	21,58	2,42020
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,11215	25,29	2,83627
BFQ0-HKZU	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCF-CFC,factor dif.vapor>= 2000	1,00000 x1,02	3,21	3,27420
BFY3-065M	u Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm	1,00000	0,20	0,20000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,05256	1,50	0,07884
Amidament				
ACS	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	15,10		15,10	
		Subtotal	15,100	
REC. ACS	4,00		4,00	
		Subtotal	4,000	

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PFQ0-JCCS	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	19,100	8,81	168,27
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,11215	21,58	2,42020
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,11215	25,29	2,83627
BFQ0-IIPI	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 2000	1,00000 x1,02	3,39	3,45780
BFY3-065M	u Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm	1,00000	0,20	0,20000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,05256	1,50	0,07884
Amidament				
ACS	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA	0,60	0,60	
	Subtotal		0,600	
REC. ACS	7,00		7,00	
	Subtotal		7,000	
		7,600	8,99	68,32
PFQ0-I6C2	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà			
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,12461	21,58	2,68908
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,12461	25,29	3,15139
BFQ0-I6C3	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 2000	1,00000 x1,02	3,89	3,96780
BFY3-065M	u Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm	1,00000	0,20	0,20000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,05840	1,50	0,08760
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	Subtotal		0,000	
REC. ACS	7,00		7,00	
	Subtotal		7,000	
		7,000	10,10	70,70
PFQ0-3KSY	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà			
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,13707	21,58	2,95797
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,13707	25,29	3,46650
BFQ0-0DGL	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000	1,00000 x1,02	9,37	9,55740
BFY3-065M	u Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm	1,00000	0,20	0,20000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,06424	1,50	0,09636
Amidament				
REC. ACS	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA	7,00	7,00	
	Subtotal		7,000	

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PFQ0-3KWC	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	7,000	16,28	113,96
	Descomposició A01-FEPH h Ajudant muntador 0,13707 21,58 2,95797 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,13707 25,29 3,46650 BFQ0-0DGM m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000 1,00000 x1,02 11,19 11,41380 BFY3-065M u Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm 1,00000 0,20 0,20000 A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,06424 1,50 0,09636			
	Amidament REC. ACS	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 12,00	12,00	
		Subtotal	12,000	
PN23-JS01	m Vàlvula d'escaire amb filtre 1/2" x 1/2" en mut. sup. Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	12,000	18,13	217,56
	Descomposició A01-FEPH h Ajudant muntador 0,12461 21,58 2,68908 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,12461 25,29 3,15139 BFQ0-JS01 m Vàlvula d'escaire amb filtre 1/2" x 1/2" en mut. sup. 1,00000 4,04 4,04000 A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,05840 1,50 0,08760			
	Amidament RENTAMANS RENTAMANS PASSADÍS	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 24 2	24,00 2,00	
		Subtotal	26,000	
PN38-EBYE	u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2,PN=10bar,superf. Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	26,000	9,97	259,22
	Descomposició A01-FEPH h Ajudant muntador 0,20561 21,58 4,43706 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,20561 25,29 5,19988 BN38-0XBT u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2",preu altPN=10bar 1,00000 15,68 15,68000 A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,09637 1,50 0,14456			
	Amidament AFS ACS REC. ACS	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 4 13 12	4,00 13,00 12,00	
		Subtotal	4,000	
		Subtotal	13,000	
		Subtotal	12,000	
		Subtotal	29,000	
			25,46	738,34

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PN38-EC29	u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4,PN=10bar,superf. Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment			
	Descomposició			
	A01-FEPH h Ajudant muntador	0,20561	21,58	4,43706
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,20561	25,29	5,19988
	BN38-0XBW u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4",preu altPN=10bar	1,00000	20,92	20,92000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,09637	1,50	0,14456
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	AFS	1		1,00
			Subtotal	1,000
	ACS	3		3,00
			Subtotal	3,000
			4,000	30,70
				122,80
PN38-EBYK	u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1,PN=10bar,superf. Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment			
	Descomposició			
	A01-FEPH h Ajudant muntador	0,24921	21,58	5,37795
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,24921	25,29	6,30252
	BN38-0XC7 u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1",preu altPN=10bar	1,00000	30,57	30,57000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,11680	1,50	0,17520
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	ACS	2		2,00
	REC. ACS	1		1,00
			Subtotal	3,000
			3,000	42,43
				127,29
PN38-EBYX	u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1"1/2,PN=10bar,superf. Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment			
	Descomposició			
	A01-FEPH h Ajudant muntador	0,31153	21,58	6,72282
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,31153	25,29	7,87859
	BN38-0XBY u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1"1/2",preu altPN=10bar	1,00000	61,07	61,07000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,14601	1,50	0,21902
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	AFS	14		14,00
	REC. ACS	1		1,00
			Subtotal	15,000
			15,000	75,89
				1.138,35
PJ2Z3-3ECL	u Maniguet flex.,malla met.,preu mitjà,2unions 1/2" Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2"			
	Descomposició			
	A01-FEPE h Ajudant lampista	0,09346	21,55	2,01406
	A0F-000N h Oficial 1a lampista	0,37383	25,29	9,45416
	BJ2Z3-0RKX u Maniguet flex.,malla met.,preu mitjà,2 unions 1/2"	1,00000	4,73	4,73000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,11468	1,50	0,17202
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	RENTAMANS	24		24,00

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	RENTAMANS PASSADÍS	2	2,00	
		Subtotal	26,000	
		Subtotal	0,000	
		26,000	16,37	425,62
PN23-JS03	u Identificació instal·lació			
	Subminsitrament i muntatge de plaques serigràfiades o grabades instal·lades al adherides a cel ras indicant cada una de les vàlvules o elements de tall de la instal·lació de llauneria.			
	Codificació i serigrafiat segons indicacions de la DO o Departament de Manteniment del Centre.			
	Descomposició			
	A01-FEPH h Ajudant muntador	0,06230	21,58	1,34443
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,06230	25,29	1,57557
	BFQ0-JS03 m Placa serigrafiada + p.p. de p.m. de muntatge	1,00000	1,70	1,70000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,02920	1,50	0,04380
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA
	AFS	4		4,00
			Subtotal	4,000
	ACS	13		13,00
			Subtotal	13,000
	REC. ACS	12		12,00
			Subtotal	12,000
	AFS	1		1,00
			Subtotal	1,000
	ACS	3		3,00
			Subtotal	3,000
	ACS	2		2,00
			Subtotal	2,000
	AFS	14		14,00
			Subtotal	14,000
		49,000	4,66	228,34
	TOTAL 01.05.03.01.04			11.684,85

01.05.03.01.05 Conceptes complementaris

ZZZA-FN01	PA Ajudes de ram de paleta instal·lació de fontaneria			
	Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació de fontaneria.			
	Inclou:			
	* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008			
	* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus			
	* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.			
	* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.			
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA
		0,35		0,350
			Subtotal	0,350
		0,350	960,95	336,33

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT																																															
ZZZP-PMF1	PA Posada en marxa - Instal·lació de fontaneria - CQ Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació de fontaneria. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.																																																		
	<table><tr><td>Amidament</td><td>UTS</td><td>LONGITUT</td><td>AMPLADA</td><td>ALÇADA</td></tr><tr><td></td><td>0,35</td><td></td><td></td><td>0,350</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Subtotal</td><td>0,350</td></tr></table>	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA		0,35			0,350				Subtotal	0,350																																			
Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA																																															
	0,35			0,350																																															
			Subtotal	0,350																																															
		0,350	498,44	174,45																																															
ZZZD-DF01	PA Documentació As Built - Fontaneria Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació de fontaneria incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.), * Proves de posada en marxa d'equips. * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors.																																																		
	<table><tr><td>Amidament</td><td>UTS</td><td>LONGITUT</td><td>AMPLADA</td><td>ALÇADA</td></tr><tr><td></td><td>0,35</td><td></td><td></td><td>0,350</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Subtotal</td><td>0,350</td></tr></table>	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA		0,35			0,350				Subtotal	0,350																																			
Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA																																															
	0,35			0,350																																															
			Subtotal	0,350																																															
		0,350	498,44	174,45																																															
TOTAL 01.05.03.01.05				685,23																																															
TOTAL 01.05.03.01				12.370,08																																															
TOTAL 01.05.03				12.370,08																																															
01.05.04	Instal·lació sanejament																																																		
01.05.04.02	Sanejament residual i condensats																																																		
01.05.04.02.03	Xarxa d'aigües residuals																																																		
PD7E-49B6	m Clavegueró PVC-U paret estructurada,B,DN=110mm,penj.sostr. Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al sostre																																																		
	<table><tr><td colspan="2">Descomposició</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A01-FEP3</td><td>h</td><td>Ajudant col·locador</td><td>0,37383</td><td>21,58</td><td>8,06725</td></tr><tr><td>A0F-000D</td><td>h</td><td>Oficial 1a col·locador</td><td>0,74765</td><td>24,47</td><td>18,29500</td></tr><tr><td>BD11-0MDI</td><td>u</td><td>Brida p/tub penj.sost.</td><td>0,66000</td><td>3,92</td><td>2,58720</td></tr><tr><td>BD1A-1NEJ</td><td>m</td><td>Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació B,DN=110mm,llarg.=5m,p/encolar</td><td>1,00000 x1,2</td><td>8,55</td><td>10,26000</td></tr><tr><td>BDW3-FFA8</td><td>u</td><td>Element munt. p/tub PVC,D=110mm</td><td>1,00000</td><td>0,12</td><td>0,12000</td></tr><tr><td>BDW3-FFAA</td><td>u</td><td>Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm</td><td>0,33000</td><td>7,22</td><td>2,38260</td></tr><tr><td>A%AUX0010150%</td><td></td><td>Despeses auxiliars sobre la mà d'obra</td><td>0,26362</td><td>1,50</td><td>0,39543</td></tr></table>	Descomposició					A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,37383	21,58	8,06725	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,74765	24,47	18,29500	BD11-0MDI	u	Brida p/tub penj.sost.	0,66000	3,92	2,58720	BD1A-1NEJ	m	Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació B,DN=110mm,llarg.=5m,p/encolar	1,00000 x1,2	8,55	10,26000	BDW3-FFA8	u	Element munt. p/tub PVC,D=110mm	1,00000	0,12	0,12000	BDW3-FFAA	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm	0,33000	7,22	2,38260	A%AUX0010150%		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,26362	1,50	0,39543			
Descomposició																																																			
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,37383	21,58	8,06725																																														
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,74765	24,47	18,29500																																														
BD11-0MDI	u	Brida p/tub penj.sost.	0,66000	3,92	2,58720																																														
BD1A-1NEJ	m	Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació B,DN=110mm,llarg.=5m,p/encolar	1,00000 x1,2	8,55	10,26000																																														
BDW3-FFA8	u	Element munt. p/tub PVC,D=110mm	1,00000	0,12	0,12000																																														
BDW3-FFAA	u	Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm	0,33000	7,22	2,38260																																														
A%AUX0010150%		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,26362	1,50	0,39543																																														
	<table><tr><td>Amidament</td><td>UTS</td><td>LONGITUT</td><td>AMPLADA</td><td>ALÇADA</td></tr><tr><td></td><td></td><td>45,00</td><td></td><td>45,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Subtotal</td><td>45,000</td></tr></table>	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA			45,00		45,00				Subtotal	45,000																																			
Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA																																															
		45,00		45,00																																															
			Subtotal	45,000																																															
		45,000	42,11	1.894,95																																															
PD18-8D52	m Baixant PVC-U paret estructurada,B,DN=125mm,fix.mec.brides Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides																																																		
	<table><tr><td colspan="2">Descomposició</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A01-FEP3</td><td>h</td><td>Ajudant col·locador</td><td>0,23676</td><td>21,58</td><td>5,10928</td></tr><tr><td>A0F-000D</td><td>h</td><td>Oficial 1a col·locador</td><td>0,47352</td><td>24,47</td><td>11,58703</td></tr></table>	Descomposició					A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,23676	21,58	5,10928	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,47352	24,47	11,58703																																	
Descomposició																																																			
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,23676	21,58	5,10928																																														
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,47352	24,47	11,58703																																														

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	BD11-0MDG u Brida p/tub PVC,D=entre 125 i 160mm	0,67000	2,54	1,70180
	BD1A-1NEE m Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació B,DN=125mm,llarg.=3m,p/encolar	1,00000 x1,4	9,28	12,99200
	BDW3-FFAJ u Accessori genèric p/tub PVC,D=125mm	0,33000	10,09	3,32970
	BDW3-FFAO u Element munt. p/tub PVC,D=125mm	1,00000	0,14	0,14000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,16696	1,50	0,25044
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	Previsió reparació i canvi de baixants	50,00	50,00	
		Subtotal	50,000	
			50,000	35,11
PD7E-JS01	m Connexió a xarxa existent			1.755,50
	Descomposició			
	A01-FEP3 h Ajudant col·locador	0,37383	21,58	8,06725
	A0F-000D h Oficial 1a col·locador	0,74765	24,47	18,29500
	BDW3-FFAJ u Accessori genèric p/tub PVC,D=125mm	0,33000	10,09	3,32970
	BDW3-FFAO u Element munt. p/tub PVC,D=125mm	1,00000	0,14	0,14000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,26362	1,50	0,39543
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
		17	17,00	
		Subtotal	17,000	
			17,000	30,23
PJ32-3EH8	u Desguàs recte p/p/lavab.,llaütó,D=1"1/4,roscat sífó llaütó crom.			513,91
	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llaütó, de diàmetre 1"1/4, roscat a un sífó de llaütó cromat			
	Descomposició			
	A01-FEPE h Ajudant lampista	0,06230	21,55	1,34257
	A0F-000N h Oficial 1a lampista	0,24921	25,29	6,30252
	BJ32-0RLK u Desguàs recte p/p/lavab.,llaütó cromat,D=1"1/4,p/rosc.	1,00000	21,62	21,62000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,07645	1,50	0,11468
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	Lavabos	12	12,00	
		Subtotal	12,000	
			12,000	29,38
PJ36-3E1T	u Desguàs sífòn. plat dutxa,PVC,D=40mm,connec.ramal PVC			352,56
	Desguàs sífònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC			
	Descomposició			
	A01-FEPE h Ajudant lampista	0,24921	21,55	5,37048
	A0F-000N h Oficial 1a lampista	0,99688	25,29	25,21110
	BJ35-FFTU u Desguàs sífòn. p/plat dutxa,PVC,D=40mm,p/connect.ramal	1,00000	7,15	7,15000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,30582	1,50	0,45873
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
		10	10,00	
		Subtotal	10,000	
			10,000	38,19
PJ3D-3FKR	u Sífó botella p/p/lavab.,llaütó cromat,D=1"1/4,enllaç D=30mm,connect.xarxa evac.			381,90
	Sífó de botella per a lavabo, de llaütó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació			
	Descomposició			
	A01-FEPE h Ajudant lampista	0,06230	21,55	1,34257
	A0F-000N h Oficial 1a lampista	0,24921	25,29	6,30252
	BJ3E-0RN8 u Sífó botella p/p/lavab.,llaütó cromat,D=1"1/4,enllaç D=30mm,p/connectar ramal	1,00000	31,50	31,50000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,07645	1,50	0,11468
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	Lavabos	12	12,00	
		Subtotal	12,000	
			12,000	39,26

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT				
TOTAL 01.05.04.02.03				5.369,94				
01.05.04.02.06 Conceptes complementaris								
ZZZA-SN01	PA Ajudes de ram de paleta instal·lació de sanejament Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació de sanejament. Inclou: * Tancaments nosocomials necessaris en planta inferior per tal d'executar els trams de canonades suspeses per la planta inferior. * Desmuntatge o retallada de cel ras de planta inferior per tal d'executar la xarxa de sanejament necessària. * Reposició dels cel rasos afectats incloent acabats i pintat. * Disposició dels equips en horari nocturn o a disposició de l'ús de la planta inferior per tal de poder realitzar els teballs de sanejament necessaris. * Desmuntatge o retallada amb * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.							
Amidament		UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA			
		0,35				0,350		
				Subtotal		0,350		
						0,350	4.361,35	1.526,47
ZZZP-PMS1	PA Posada en marxa - Instal·lació de sanejament - CQ Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació de sanejament. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.							
Amidament		UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA			
		0,35				0,350		
				Subtotal		0,350		
						0,350	623,04	218,06
ZZZD-DS01	PA Documentació As Built - Sanejament Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació de sanejament incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.), * Proves de posada en marxa d'equips. * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors.							

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
		0,35	0,350	
		Subtotal	0,350	
			0,350	311,53
				109,04
		TOTAL 01.05.04.02.06		1.853,57
		TOTAL 01.05.04.02		7.223,51
		TOTAL 01.05.04		7.223,51
01.05.05	Instal·lació climatització i ventilació			
01.05.05.01	Equips			
PEJD-9GN2	u UTA-03 HOSP. (UAP)			
	Unitat de tractament d'aire per instal·lació d'intempèrie de qualificació higiènica certificada per EUROVENT segons la norma UNE 100713 per garantir unes condicions de Classe II segons la mateixa norma . Marca TROX model TKM o equivalent. Amb les característiques següents: - Classificació energètica global A+ 2016 en fred. - Classificació energètica global B 2020 en calor. - Resistència mecànica segons EN1886: D2(M). - Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L2(R). - Transmissió tèrmica segons EN1886: T2. - Pont tèrmic segons EN1886: TB2. - Cabal nominal de 8.050m³/h. - Equip 100% aire exterior. - Recuperador estàtic amb una eficiència mínima del 73% segons ERP equipat amb comporta motoritzada. - Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressió estàtica mínima disponible de 400Pa a la impulsió i 400Pa al retorn. - Etapa de filtres a la impulsió: G4+F7+F9. - Etapa de filtres al retorn: F7 . - Bateria d'aigua freda de 110kW (7/12) segons UNE 100713. - Bateria d'aigua calenta de 37kW (75/65) segons UNE 100713. - Equipada amb silenciadors a la impulsió i al retorn. - Equipada amb enllumenat interior a tots els mòduls. - Portes amb visor circular. - Polsador d'emergència exterior. - Interruptor d'enllumenat exterior. - Quadre elèctric de potència i control incorporat a l'equip. El subministrament inclou. - Subministrament de l'equip per mòduls segons necessitats d'implantació a la seva ubicació. - Transport de l'equip. - Hissat de l'equip per mitjà de grua. - Emplaçament de l'equip a obra i ensamblat. - Bancada supletòria metàl·lica per guanyar alçada de muntatge. Bancada tractada contra corrosió i pintada segons RAL indicat per la DO. - Execució del desaigua fins a punt baixant més proper. - Muntatge, conduccions, cablejat i connexió de tots els sensors i actuadors relatius a l'equip i que no venen muntats de fàbrica. - Identificació de tots els sensors, actuadors i motors segons estàndards habituals del centre o segons indicacions de la DO. - Posta en marxa considerant la verificació de totes les senyals del sistema. Quadre elèctric. El subministrament inclou el quadre de potència i control incorporat al mateix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir. - Grau d'estanqueïtat mínim IP55. - Seccionador general. - Entrades de cablejat estanques per mitjà de premsa estopes.			

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B - Proteccions magneto tèrmiques regulables. - Previsió per endoll de quadre i línia d'enllumenat de UTA - Totes les connexions de potència i control mitjançant bornes. - Controlador lliurament configurable segons estàndards habituals al centre hospitalari - Fonts d'alimentació, transformador de maniobra, relés de maniobra, contactors, borns, etiquetat.... - Marc porta esquemes a la porta del quadre. - Esquemes multifilars. Elements de regulació i control. El subministrament de la unitat de tractament d'aire (UTA) inclou el conjunt de sensors i actuadors de propi equip ja instal·lats (tots els que sigui possible) des de fàbrica. Dels que no es poden incorporar a fàbrica s'inclou el muntatge a camp, la conducció, el cablejat, la connexió al quadre elèctric i la identificació per mitjà de placa serigrafiada de cada un dels elements. La relació d'elements de control sensors i actuadors és la següent: 1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scalable - SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001 1u. Sonda Tª + HR exterior TM1SHTCC4 2u. Sonda Tª + HR de conducte SHD101-T5 - 006902381 1u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond. CO2-Temp-HR – 5152304000 2u. Transductor pressió diferencial EPP302 2u. Transductor pressió diferencial EPP302 + VFXP14 1u. Vàlvula 3 vies amb actuator V321 DN65 amb brida ref. 7312153020 1u. Actuator per vàlvula 3 vies M800 ref. 8800310030 1u. Vàlvula 3 vies amb actuator V311 DN32 amb brida ref. 7311137000 1u. Actuator per vàlvula 3 vies M800 ref. 8800310030 3u. Actuator per comporta MD20A-24 ref. 8751029000 + 914-1060-000 incloent p.p d'accessoris de muntatge. 6u. Pressòstats SPD910-500Pa ref. 004701070 4u. Sensor de Tª STP100-100 ref. 5123104010 + 9121041000 4u. Transductor de pressió de líquids SPP110-1600kPa ref. 004702100			
Descomposició				
A01-FEPC	h Ajudant calefactor	14,95320	22,18	331,66198
A0F-000C	h Oficial 1a calefactor	14,95320	26,04	389,38133
BEJB-1HA3	u UTA-03 HOSP. (UAP)	1,00000	41.197,45	41.197,45000
C15G-00DD	h Grua autopropulsada 12t	7,47660	53,26	398,20372
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	7,21043	1,50	10,81565
Amidament				
HOSP	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA	1	1,00	
	Subtotal		1,000	
		1,000	42.327,51	42.327,51

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PEJD-JS02	u UNITAT D'EXTRACCIÓ. EXT-02 HOSP. Unitat d'extracció per instal·lació d'intempèrie conforme ERP 2018. Marca EVAIR model SMART o equivalent. Amb les característiques següents: - Construïda amb perfil tipus Sandwich, amb perfil d'alumini de 25mm d'espessor amb panell exterior pintat al forn, panell interior d'acer galvanitzat i aïllament amb llana de roca. - Cabal nominal de 740m³/h. - Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressió estàtica mínima disponible de 200Pa i previsió de tubing connectat. - Reixa d'expulsió amb visera. - Portes amb visor circular. - Caixa de connexions exterior incorporada al equip. El subministrament inclou. - Subministrament de l'equip per mòduls segons necessitats d'implantació a la seva ubicació. - Transport de l'equip. - Hissat de l'equip per mitjà de grua. - Emplaçament de l'equip a obra. - Bancada supletòria metàl·lica per guanyar alçada de muntatge. Bancada tractada contra corrosió i pintada segons RAL indicat per la DO. - Muntatge, conduccions, cablejat i connexió de tots els sensors i actuadors relatius a l'equip i que no venen muntats de fàbrica. - Identificació de tots els sensors, actuadors i motors segons estàndards habituals del centre o segons indicacions de la DO. - Posta en marxa considerant la verificació de totes les senyals del sistema. Caixa de connexions elèctriques. El subministrament inclou un quadre incorporat al mateix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir. - Grau d'estanqueïtat mínim IP55. - Seccionador general. - Entrades de cablejat estanques per mitjà de premsa estopes. - Totes les connexions de potència i control mitjançant bornes.			

Descomposició

A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	2,49220	22,18	55,27700
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	2,49220	26,04	64,89689
BEJB-JS03	u	UNITAT D'EXTRACCIÓ. EXT-02 HOSP.	1,00000	1.648,84	1.648,84000
C15G-00DD	h	Grua autopropulsada 12t	0,62304	53,26	33,18311
A%AUX0010150%		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,20174	1,50	1,80261

Amidament

	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	
HOSP	1				1,00
			Subtotal		1,000
				1,000	1.804,00
					1.804,00

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PEJ3-JS10	u Fan-coil conductes horitz.,ventil.centrifug,4 tubs,0.41 a 1.39 kW/ 0.61 a 1.83kW ,P= 60Pa,230V,EC Inv.,safata condens.+bomba Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrifug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 0.41 a 1.39 kW de potència frigorífica màxima i 0.61 a 1.83 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 50 a 60 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb motor EC Inverter, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat Marca Daikin o equivalent. El subministrament inclou. - Equip fan coil 4T. - 2u. Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió. - 2u. Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230. - 4u. Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hidràulic de connexió al equip. - 4u. Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip. - Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al baixant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.			
Descomposició				
A01-FEPC	h Ajudant calefactor	8,09964	22,18	179,65002
A0F-000C	h Oficial 1a calefactor	8,09964	26,04	210,91463
BEJ6-JS10	u Fan-coil conductes horitz.,ventil.centrifug,4 tubs,0.41 a 1.39 kW/ 0.61 a 1.83kW ,P= 60Pa,230V,EC Inv.,safata condens.+bomba	1,00000	535,79	535,79000
BEJ6-JS80	u Conjunt vàlv. man.inox 316L, valv. 3 vies, actuador, p.p. de p.m. de connexió	1,00000	183,53	183,53000
BEJ6-JS90	u Conjunt eva.cond., PCV DN32, p.p. de p.m.	1,00000	40,59	40,59000
z	% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,79388	2,50	9,48470
Amidament		UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
H28,H35,H30,H32,H25,H29,H26		7	7,00	
		Subtotal	7,000	
			7,000	1.159,96
PEJ3-JS11	u Fan-coil conductes horitz.,ventil.centrifug,4 tubs,0.60 a 2.57 kW/ 0.85 a 3.09kW ,P= 60Pa,230V,EC Inv.,safata condens.+bomba Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrifug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 0.60 a 2.57 kW de potència frigorífica màxima i 0.85 a 3.09 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 50 a 60 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb motor EC Inverter, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat Marca Daikin o equivalent. El subministrament inclou. - Equip fan coil 4T. - 2u. Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió. - 2u. Vàlvula equilibradora de caudal pel Qn de l'equip. - 2u. Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230. - 4u. Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hidràulic de connexió al equip. - 4u. Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip. - Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al baixant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.			
Descomposició				
A01-FEPC	h Ajudant calefactor	8,09964	22,18	179,65002
A0F-000C	h Oficial 1a calefactor	8,09964	26,04	210,91463
BEJ6-JS11	u Fan-coil conductes horitz.,ventil.centrifug,4 tubs,0.60 a 2.57 kW/ 0.85 a 3.09kW ,P= 60Pa,230V,EC Inv.,safata condens.+bomba	1,00000	583,37	583,37000

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	BEJ6-JS80 u Conjunt vàlv. man.inox 316L, valv. 3 vies, actuador, p.p. de p.m. de connexió	1,00000	183,53	183,53000
	BEJ6-JS90 u Conjunt eva.cond., PCV DN32, p.p. de p.m.	1,00000	40,59	40,59000
	z % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,79388	2,50	9,48470
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	H9, H11,H27,H15,H7,H4,H21,H17,H1,H19,H13,H31	12	12,00	
		Subtotal	12,000	
			12,000	1.207,54
PEJ3-JS12	u Fan-coil conductes horitz.,ventil.centrifug,4 tubs, 1.23 a 5.11 kW/ 2.18 a 7.62kW ,P= 60Pa,230V,EC Inv.,safata condens.+bomba			14.490,48
	Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrifug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 1.23 a 5.11 kW de potència frigorífica màxima i 2.18 a 7.62 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 50 a 60 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb motor EC Inverter, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat Marca Daikin o equivalent. El subministrament inclou. - Equip fan coil 4T. - 2u. Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-20 i els ràcords de connexió. - 2u. Vàlvula equilibradora de caudal pel Qn de l'equip. - 2u. Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230. - 4u. Vàlvules de tall de bola 3/4" AISI316L per la desconexió del circuit hidràulic de connexió al equip. - 4u. Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip. - Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al baixant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.			
	Descomposició			
	A01-FEPC h Ajudant calefactor	8,09964	22,18	179,65002
	A0F-000C h Oficial 1a calefactor	8,09964	26,04	210,91463
	BEJ6-JS12 u Fan-coil conductes horitz.,ventil.centrifug,4 tubs, 1.23 a 5.11 kW/ 2.18 a 7.62kW ,P= 60Pa,230V,EC Inv.,safata condens.+bomba	1,00000	835,71	835,71000
	BEJ6-JS80 u Conjunt vàlv. man.inox 316L, valv. 3 vies, actuador, p.p. de p.m. de connexió	1,20000	183,53	220,23600
	BEJ6-JS90 u Conjunt eva.cond., PCV DN32, p.p. de p.m.	1,00000	40,59	40,59000
	z % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	3,79388	2,50	9,48470
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	H33	1	1,00	
		Subtotal	1,000	
			1,000	1.496,59
				1.496,59

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PEJ9-JS01	u Fan-coil horitz.,tangencial,4 tubs,10,08/11,18kW.+safata,munt.sostre Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador tangencial, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 10,08 kW de potència frigorífica màxima i 11,18 kW de potència calorífica màxima, alimentació monofàsica de 230 V, amb safata de recollida de condensats, muntat superficialment al sostre. Marca Daikin model FWR08AFN o equivalent. El subministrament inclou. - Equip fan coil 4T. - 2u. Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió. - 2u. Vàlvula equilibradora de caudal pel Qn de l'equip. - 2u. Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230. - 4u. Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconexió del circuit hidràulic de connexió al equip. - 4u. Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip. - Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al baixant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.			
Descomposició				
A01-FEPC	h Ajudant calefactor	5,60744	22,18	124,37302
A0F-000C	h Oficial 1a calefactor	5,60744	26,04	146,01774
BEJ3-JS01	u Fan-coil horitz.,tangencial,4 tubs	1,00000	962,11	962,11000
BEJ6-JS80	u Conjunt vàlv. man.inox 316L, valv. 3 vies, actuador, p.p. de p.m. de connexió	1,20000	183,53	220,23600
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,70391	1,50	4,05587
Amidament				
H23	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA	1	1,00	
	Subtotal		1,000	
		1,000	1.456,79	1.456,79
TOTAL 01.05.05.01				69.695,09
01.05.05.02	Instal·lació de conductes			
PE55-H9RI	m Junt elàstic planxa acer+elàstic 60mm+planxa acer,col. Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular			
Descomposició				
A0F-000C	h Oficial 1a calefactor	0,12461	26,04	3,24484
BE54-H62E	m Junt elàstic planxa acer+elàstic 60mm+planxa acer	1,00000	4,06	4,06000
z	% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,03151	2,50	0,07878
Amidament				
HOSP	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA	1	7,30	7,30
	Subtotal		7,300	
		7,300	7,38	53,87
PE54-JS01	m2 Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unió marc cargolat,munt./suports.manta MW,g=30mm,conduct.tèrm.>=0,035W/(m·K),alumini reforç.,exterior Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Incorporant Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,85714 m2·K/W, amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment.			
Descomposició				
A01-FEPC	h Ajudant calefactor	0,99688	22,18	22,11080
A0F-000C	h Oficial 1a calefactor	0,99688	26,04	25,95876

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	BE52-00KF m2 Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unió marc cargolat	1,00000	18,10	18,10000
	BEW2-FG8A u Suport estàndard p/conducte rect.metàl·lic,preu alt	0,25000	6,72	1,68000
	BE60-34DU m2 Manta llana mineral	1,00000 x1,02	3,45	3,51900
	p/aïllam.conductes,g=30mm,cond.tèrm.<=0,035W/(m·K),res.tèrm.>=0,85714m2·K/W,+ alumini reforç.			
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,48070	1,50	0,72105
Amidament		UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
UTA HOSPITALITZACIÓ		674,74		674,74
EXT. HOSP.		1		1,00
		Subtotal	675,740	
			675,740	72,09
				48.714,10
PE54-JS02	m2 Cond ac.galv.,0,8mm,+unió marc carg.,munt./suports.manta MW,g=50mm,conduct.tèrm.>=0,035W/(m·K),alumini reforç.recob.x.al,0,6mm			
	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Incorporant Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,85714 m2·K/W, amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment. Recobert amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis			
Descomposició				
A01-FEPC h	Ajudant calefactor	1,49531	22,18	33,16598
A0F-000C h	Oficial 1a calefactor	1,49531	26,04	38,93787
BE52-00KF m2	Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unió marc cargolat	1,00000	18,10	18,10000
BEW2-FG8A u	Suport estàndard p/conducte rect.metàl·lic,preu alt	0,25000 x1,2	6,72	2,01600
BE60-34E5 m2	Manta llana mineral	1,00000 x1,02	4,34	4,42680
	p/aïllam.conductes,g=50mm,cond.tèrm.<=0,039W/(m·K),res.tèrm.>=1,282m2·K/W,+ làm.alu.perp.fibr.			
BE61-1GBN m2	Xapa alumini,g=0,6mm,llis,p/recob.aïll.conducte	1,00000 x1,05	11,53	12,10650
BEY1-2ACR u	P.p.aïlla.tèrm.cond. amb planxa alumini,g=0,6mm	1,00000	1,41	1,41000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,72104	1,50	1,08156
Amidament		UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
UTA HOSPITALITZACIÓ		77,39		77,39
		Subtotal	77,390	
			77,390	111,24
				8.608,86
PE42-48RM	m Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm,munt.superf.			
	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment			
Descomposició				
A01-FEPC h	Ajudant calefactor	0,46729	22,18	10,36449
A0F-000C h	Oficial 1a calefactor	0,46729	26,04	12,16823
BE42-004L m	Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm	1,00000 x1,02	10,22	10,42440
BEW1-00X2 u	Suport estàndard p/conducte circ.D=250mm	0,33000	9,43	3,11190
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,22533	1,50	0,33800
Amidament		UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
EXTRACCIÓ HOSPITALITZACIÓ		12,74		12,74
UTA HOSPITALITZACIÓ		2,58		2,58
EXTRACCIÓ HOSPITALITZACIÓ		8,2		8,20
		Subtotal	23,520	
			23,520	36,41
				856,36
PE42-48RI	m Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,5mm,munt.superf.			
	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment			
Descomposició				
A01-FEPC h	Ajudant calefactor	0,18691	22,18	4,14566
A0F-000C h	Oficial 1a calefactor	0,18691	26,04	4,86714
BE42-004H m	Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,5mm	1,00000 x1,02	8,32	8,48640
BEW1-00X1 u	Suport estàndard p/conducte circ.D=200mm	0,33000	8,03	2,64990
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,09013	1,50	0,13520

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT		PREU	IMPORT
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
	EXTRACCIÓ HOSP.	0,53			0,53
	UTA HOSP.	54,33			54,33
				Subtotal	54,860
				54,860	20,28
PE42-48RF	m Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm,munt.superf. Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de dià- metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment				1.112,56
Descomposició					
A01-FEPC	h Ajudant calefactor	0,18691		22,18	4,14566
A0F-000C	h Oficial 1a calefactor	0,18691		26,04	4,86714
BE42-004E	m Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm	1,00000	x1,02	6,67	6,80340
BEW1-00X0	u Suport estàndard p/conducte circ.D=160mm	0,33000		7,37	2,43210
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,09013		1,50	0,13520
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
	UTA UCIP	11,74			11,74
	UTA HOSP.	59,5			59,50
				Subtotal	71,240
				71,240	18,38
PE42-48RD	m Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,munt.superf. Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de dià- metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment				1.309,39
Descomposició					
A01-FEPC	h Ajudant calefactor	0,18691		22,18	4,14566
A0F-000C	h Oficial 1a calefactor	0,18691		26,04	4,86714
BE42-004C	m Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm	1,00000	x1,02	6,18	6,30360
BEW1-00XM	u Suport estàndard p/conducte circ.D=150mm	0,33000		7,14	2,35620
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,09013		1,50	0,13520
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
	EXTRACTOR HOSPITALITZACIÓ	12,2			12,20
				Subtotal	12,200
				12,200	17,81
PE42-48R9	m Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm,munt.superf. Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de dià- metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment				217,28
Descomposició					
A01-FEPC	h Ajudant calefactor	0,18691		22,18	4,14566
A0F-000C	h Oficial 1a calefactor	0,18691		26,04	4,86714
BE42-0048	m Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm	1,00000	x1,02	5,78	5,89560
BEW1-00WZ	u Suport estàndard p/conducte circ.D=125mm	0,33000		6,54	2,15820
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,09013		1,50	0,13520
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
	EXTRACTOR HOSP.	11,16			11,16
	UTA HOSP.	2,61			2,61
				Subtotal	13,770
				13,770	17,20
PE42-48R7	m Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm,munt.superf. Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de dià- metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment				236,84
Descomposició					
A01-FEPC	h Ajudant calefactor	0,18691		22,18	4,14566
A0F-000C	h Oficial 1a calefactor	0,18691		26,04	4,86714
BE42-0046	m Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm	1,00000	x1,02	4,96	5,05920
BEW1-00WY	u Suport estàndard p/conducte circ.D=100mm	0,33000		6,47	2,13510
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,09013		1,50	0,13520
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
	EXTRACTOR HOSP	39,26			39,26

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	EXTRACTOR HOSP	2,9	2,90	
		Subtotal	42,160	
		42,160	16,34	688,89
PE60-543Q	m2 Aïllament conductes manta MW,g=50mm,conduct.tèrm.>=0,039W/(m·K),là.m.alu.perp.fibr.,exterior Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,039 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,282 m2·K/W, amb làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fibres, classe de reacció al foc A1 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment			
	Descomposició			
	A01-FEPC h Ajudant calefactor	0,62304	22,18	13,81903
	A0F-000C h Oficial 1a calefactor	0,62304	26,04	16,22396
	BE60-34E5 m2 Manta llana mineral p/aïllam.conductes,g=50mm,cond.tèrm.<=0,039W/(m·K),res.tèrm. >=1,282m2·K/W,+ làm.alu.perp.fibr.	1,00000 x1,02	4,34	4,42680
	z % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,29184	2,50	0,72960
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	UTA HOSPITALITZACIÓ	86,49	86,49	
		Subtotal	86,490	
		86,490	35,20	3.044,45
PE60-5422	m2 Aïllament conductes manta MW,g=30mm,conduct.tèrm.>=0,035W/(m·K),alumini reforç.,exterior Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,85714 m2·K/W, amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment			
	Descomposició			
	A01-FEPC h Ajudant calefactor	0,62304	22,18	13,81903
	A0F-000C h Oficial 1a calefactor	0,62304	26,04	16,22396
	BE60-34DU m2 Manta llana mineral p/aïllam.conductes,g=30mm,cond.tèrm.<=0,035W/(m·K),res.tèrm. >=0,85714m2·K/W,+ alumini reforç.	1,00000 x1,02	3,45	3,51900
	z % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,29184	2,50	0,72960
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
		62,41	62,41	
		Subtotal	62,410	
		62,410	34,29	2.140,04
PE41-38X4	m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=254mm,col. Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de 254 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat			
	Descomposició			
	A01-FEPC h Ajudant calefactor	0,12461	22,18	2,76385
	A0F-000C h Oficial 1a calefactor	0,12461	26,04	3,24484
	BE41-001L m Conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=254mm	1,00000	7,52	7,52000
	A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,06009	1,50	0,09014
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	UTA HOSP.	2,99	2,99	
		Subtotal	2,990	
		2,990	13,62	40,72
PE41-38WT	m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+LV,D=230mm,col. Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 230 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat			

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	Descomposició			
	A01-FEPC h Ajudant calefactor	0,12461	22,18	2,76385
	A0F-000C h Oficial 1a calefactor	0,12461	26,04	3,24484
	BE41-0019 m Conducte circular,Al+espiral acer+LV,D=230mm	1,00000	6,21	6,21000
	A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,06009	1,50	0,09014
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	UTA HOSP.	23,5	23,50	
		Subtotal	23,500	
			23,500	
PE41-38X1	m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=203mm,col. Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de 203 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat		12,31	289,29
	Descomposició			
	A01-FEPC h Ajudant calefactor	0,12461	22,18	2,76385
	A0F-000C h Oficial 1a calefactor	0,12461	26,04	3,24484
	BE41-001I m Conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=203mm	1,00000	5,79	5,79000
	A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,06009	1,50	0,09014
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	UTA HOSP.	11,86	11,86	
		Subtotal	11,860	
			11,860	
PE56-B29X	u Tapa regis.cond.rect,400x300mm,xapa acer galvanit.,col. Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 400 x 300 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada		11,89	141,02
	Descomposició			
	A01-FEPC h Ajudant calefactor	0,37383	22,18	8,29155
	A0F-000C h Oficial 1a calefactor	0,37383	26,04	9,73453
	BE55-2MMF u Tapa regis.cond.rect,400x300mm,xapa acer galvanit.	1,00000	32,00	32,00000
	A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,18026	1,50	0,27039
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
		4	4,00	
		Subtotal	4,000	
			4,000	
PE56-B2A0	u Tapa regis.cond.rect,300x200mm,xapa acer galvanit.,col. Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 300 x 200 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada		50,30	201,20
	Descomposició			
	A01-FEPC h Ajudant calefactor	0,37383	22,18	8,29155
	A0F-000C h Oficial 1a calefactor	0,37383	26,04	9,73453
	BE55-2MMI u Tapa regis.cond.rect,300x200mm,xapa acer galvanit.	1,00000	22,40	22,40000
	A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,18026	1,50	0,27039
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
		4	4,00	
		Subtotal	4,000	
			4,000	
PE56-B2A1	u Tapa regis.cond.rect,250x150mm,xapa acer galvanit.,col. Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x 150 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada		40,70	162,80
	Descomposició			
	A01-FEPC h Ajudant calefactor	0,37383	22,18	8,29155
	A0F-000C h Oficial 1a calefactor	0,37383	26,04	9,73453
	BE55-2MMJ u Tapa regis.cond.rect,250x150mm,xapa acer galvanit.	1,00000	18,67	18,67000
	A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,18026	1,50	0,27039
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
		4	4,00	
		Subtotal	4,000	

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PE46-B2B2	u Tapa regis.cond.circ diàm.=250mm,250x150mm,xapa acer galvanit.,col. Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 250 mm de dimensions 250x 150 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada	4,000	36,97	147,88
Descomposició				
A01-FEPC	h Ajudant calefactor	0,37383	22,18	8,29155
A0F-000C	h Oficial 1a calefactor	0,37383	26,04	9,73453
BE44-2MM2	u Tapa regis.cond.circ diàm.=250mm,250x150mm,xapa acer galvanit.	1,00000	18,52	18,52000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,18026	1,50	0,27039
Amidament				
		UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
		8	8,00	
		Subtotal	8,000	
PE53-4UFB	m2 Formació conducte rect.MW,R>=0,75758m2·K/W,kraft Al refor. p/ext.+kraft Al refor. p/int.,encast.cel ras Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2·K/W, amb recobriments exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriments interior de paper kraft alumini reforçat, muntat encastat en el cel ras	8,000	36,82	294,56
Descomposició				
A01-FEPC	h Ajudant calefactor	0,39875	22,18	8,84428
A0F-000C	h Oficial 1a calefactor	0,39875	26,04	10,38345
BE51-17XG	m2 Conducte rect.MW,recobr.ext.kraft Al refor.,recobr.int.kraft Al refor.,g=25mm,R>=0.75758	1,00000 x1,15	7,68	8,83200
BEW2-FG88	u Suport estàndard p/conducte rect.llana aïll.,preu alt	0,50000	6,72	3,36000
BEY3-10LC	u P.p.conducte rect.,llana aïll.,preu alt	1,00000	0,32	0,32000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,19228	1,50	0,28842
Amidament				
		UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
Conneixons a fan coil i embocadures de reixes		143,06	143,06	
		Subtotal	143,060	
PEKB-JS09	u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plènum aïllat,comp.regul.,munt. - RI4 Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-E-4069 o equivalent. per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre modular registrable, acabat lacat blanc, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat aïllant internament i boca de connexió circular de 314 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulació, muntat suspès al sostre. S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difusor	143,060	32,03	4.582,21
Descomposició				
A01-FEPC	h Ajudant calefactor	0,74765	22,18	16,58288
A0F-000C	h Oficial 1a calefactor	0,74765	26,04	19,46881
BEKB-JS09	u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,llarg.=600mm,32sortides,D314=mm,comp.regul.,munt.	1,00000	352,72	352,72000
BEY5-1CJK	u Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspès al sostre	1,00000	1,51	1,51000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,36052	1,50	0,54078
Amidament				
		UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
H9 - HAB 08		1	1,00	
H11 - HAB 09		1	1,00	
H15 - HAB 11		1	1,00	
H7 - HAB. 07		1	1,00	
H4 - HAB. 06		1	1,00	
H21 - HAB 14		1	1,00	

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	H17 - HAB 12	1	1,00	
	H1 - HAB. 05	1	1,00	
	H19 - HAB 13	1	1,00	
	H13 - HAB 10	1	1,00	
		1	1,00	
	Subtotal	11,000		
		11,000	390,82	4.299,02
PEKM-JS02	u Reixeta retorn ales fixes 600x400mm,amb plènum , comporta ,fixada bastiment - RR8 Reixeta de retorn d'aletes horitzontals pintada blanca RAL-9010 amb plènum de connexió lateral i comporta de regulació incorporada fixada a bastimens sobre cel ras. Marca Koolair 2045H o equivalent			
Descomposició				
A01-FEPC	h Ajudant calefactor	0,37383	22,18	8,29155
A0F-000C	h Oficial 1a calefactor	0,37383	26,04	9,73453
BEKM-JS02	u Reixeta retorn ales fixes, RAL-9010, plènum, bastidor, muntada.	1,00000	157,82	157,82000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,18026	1,50	0,27039
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	H9 - HAB 08	1	1,00	
	H11 - HAB 09	1	1,00	
	Subtotal	2,000		
	H15 - HAB 11	1	1,00	
	H7 - HAB. 07	1	1,00	
	H4 - HAB. 06	1	1,00	
	H21 - HAB 14	1	1,00	
	H17 - HAB 12	1	1,00	
	H1 - HAB. 05	1	1,00	
	H19 - HAB 13	1	1,00	
	H13 - HAB 10	1	1,00	
	Subtotal	8,000		
		10,000	176,12	1.761,20
PEKL-JS01	u Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45º, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. - RA1 Reixeta d'impulsió o retorn llineal de lames fixes a 45º pintada en blanc de 300x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal. Marca Koolair 31-45-300x100-MM-O o equivalent S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difusor			
Descomposició				
A01-FEPC	h Ajudant calefactor	0,37383	22,18	8,29155
A0F-000C	h Oficial 1a calefactor	0,37383	26,04	9,73453
BEKK-JS01	u Reixeta d'impulsió o retorn de lames fixes a 45º pintada en blanc	1,00000	48,20	48,20000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,18026	1,50	0,27039
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	H1	1	1,00	
	H4	1	1,00	
	H7	1	1,00	
	H9	1	1,00	
	H11	1	1,00	
	H15	1	1,00	
	H17	1	1,00	
	H19	1	1,00	
	H21	1	1,00	
	H23	2	2,00	
	Subtotal	11,000		

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PEKL-JS02	u Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. - RA2 Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 400x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal. Marca Koolair 31-45-400x100-MM-O o equivalent S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difusor	11,000	66,50	731,50
Descomposició				
A01-FEPC	h Ajudant calefactor	0,37383	22,18	8,29155
A0F-000C	h Oficial 1a calefactor	0,37383	26,04	9,73453
BEKK-JS02	u Reixeta d'impulsió o retorn de lames fixes a 45° pintada en blanc	1,00000	81,66	81,66000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,18026	1,50	0,27039
Amidament				
H13	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA	1	1,00	
	Subtotal	1,000		
PEKB-JS11	u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plènum aïllat,comp.regul.,munt. - RA4 Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-2460 o equivalent. per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre modular registrable, acabat lacat blanc, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat aïllant internament i boca de connexió circular de 249 mm de diàmetre, verti-cal u horitzontal, amb comporta de regulació, muntat suspès al sostre. S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difusor	1,000	99,96	99,96
Descomposició				
A01-FEPC	h Ajudant calefactor	0,74765	22,18	16,58288
A0F-000C	h Oficial 1a calefactor	0,74765	26,04	19,46881
BEKB-JS11	u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,,comp.regul.,munt.	1,00000	119,48	119,48000
BEY5-1CJK	u Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspès al sostre	1,00000	1,51	1,51000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,36052	1,50	0,54078
Amidament				
H24	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA	1	1,00	
	Subtotal	1,000		
PEKL-JS04	u Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. - RE1 Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 400x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal. Marca Koolair 31-45-400x100-MM-O o equivalent S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difusor	1,000	157,58	157,58
Descomposició				
A01-FEPC	h Ajudant calefactor	0,37383	22,18	8,29155
A0F-000C	h Oficial 1a calefactor	0,37383	26,04	9,73453
BEKK-JS04	u Reixeta d'impulsió o retorn de lames fixes a 45° pintada en blanc	1,00000	55,31	55,31000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,18026	1,50	0,27039

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT			PREU	IMPORT
	Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA					
	H1 - RET	1			1,00	
	H4 - RET	1			1,00	
	H7 - RET	1			1,00	
	H9 - RET	1			1,00	
	H11 - RET	1			1,00	
	H15 - RET	1			1,00	
	H17 - RET	1			1,00	
	H19 - RET	1			1,00	
	H21 - RET	1			1,00	
	Subtotal				9,000	
					9,000	73,61662,49
PEKL-JS05	u Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. - RE2 Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 500x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal. Marca Koolair 31-45-500x100-MM-O o equivalent S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difusor					
	Descomposició A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,37383 22,18 8,29155 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,37383 26,04 9,73453 BEKK-JS05 u Reixeta d'impulsió o retorn de lames fixes a 45° pintada en blanc 1,00000 66,74 66,74000 A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,18026 1,50 0,27039					
	Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA					
	H15	1			1,00	
	Subtotal				1,000	
					1,000	85,0485,04
PEKL-JS09	u Reixeta retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. - RE6 Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 300x300 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal. Marca Koolair 20-45-300x300-MM-O o equivalent S'inclou. - Replanteig, marcatge i tall de cel ras. - Marcatge i identificació del difusor					
	Descomposició A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,37383 22,18 8,29155 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,37383 26,04 9,73453 BEKK-JS09 u Reixeta d'impulsió o retorn de lames fixes a 45° pintada en blanc 1,00000 57,77 57,77000 A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,18026 1,50 0,27039					
	Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA					
	H23	1			1,00	
	Subtotal				1,000	
					1,000	76,0776,07
PEP6-8FV3	u Boca extracció D.connex.=100mm,D.ext.=140mm,acer galv.pintat,fix.cargols+ajust.cabal sortida Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida					
	Descomposició A01-FEPH h Ajudant muntador 0,37383 21,58 8,06725 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,37383 25,29 9,45416					

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
BEP6-20LF	u Boca extracció D.connex.=100mm,D.ext.=140mm,acer galv.pintat,p/col.paret-sostre	1,00000	15,38	15,38000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,17521	1,50	0,26282
Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
BANYS HABITACIONS	10		10,00	
		Subtotal	10,000	
		10,000	33,16	331,60
TOTAL 01.05.05.02				81.046,78

01.05.05.03 Instal·lació hidràulica exterior aigua de climatització

PF1A-DURE m Tub acer negre s/sold.(S),2"1/2,sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2"1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Pintat amb capa d'imprimació antioxidant.
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements de suportació de la canonada.

Descomposició

A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,74765	21,58	16,13429
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,74765	25,29	18,90807
B0A1-07KZ	u	Abraçadora metàl.,d/int.=75mm	0,27000	1,96	0,52920
BF18-034T	m	Tub acer negre s/sold.(S),2"1/2,sèrie M s/UNE-EN 10255	1,00000 x1,02	25,23	25,73460
BFW4-036T	u	Accessori p/tubs acer negre D=2"1/2,p/soldar	0,30000	19,17	5,75100
BFYB-037O	u	Pp.elem.munt.p/tubs acer negre D=2"1/2,soldat	1,00000	1,21	1,21000
A%AUX0010150%		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,35042	1,50	0,52563

Amidament

UTA HOSP FRED	2	65,00	130,00	
		Subtotal	130,000	
		130,000	68,79	8.942,70

PF1A-DURA m Tub acer negre s/sold.(S),1",sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Pintat amb capa d'imprimació antioxidant.
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements de suportació de la canonada.

Descomposició

A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,28660	21,58	6,18483
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,28660	25,29	7,24811
B0A1-07L0	u	Abraçadora metàl.,d/int.=32mm	0,36000	0,42	0,15120
BF18-034L	m	Tub acer negre s/sold.(S),1",sèrie M s/UNE-EN 10255	1,00000 x1,02	8,88	9,05760
BFW4-036P	u	Accessori p/tubs acer negre D=1",p/soldar	0,30000	2,34	0,70200
BFYB-037K	u	Pp.elem.munt.p/tubs acer negre D=1",soldat	1,00000	0,43	0,43000
A%AUX0010150%		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,13433	1,50	0,20150

Amidament

UTA HOSP CALOR	2	65,00	130,00	
		Subtotal	130,000	
		130,000	23,98	3.117,40

PFQ0-3KXD m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=50mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Descomposició

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT		
	BFQ0-0DKX	m	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=50mm,factor dif.vapor>= 7000	1,00000 x1,02	20,45	20,85900
	BFY3-065H	u	Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=50mm	1,00000	0,43	0,43000
	A%AUX0010150%		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,08177	1,50	0,12266
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	
	UTA HOSP FRED - EXT.	2	65,00			130,00
				Subtotal		130,000

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT		PREU	IMPORT
PN44-FA00	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
	HOSP	4			4,00
			Subtotal		4,000
				4,000	152,27
					609,08
	u Vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor manual,superf.				
	Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment				
	Descomposició				
	A01-FEPH h Ajudant muntador	0,44860		21,58	9,68079
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,44860		25,29	11,34509
	BN45-2J2L u Vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor manual	1,00000		106,74	106,74000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,21026		1,50	0,31539
PNC2-H3Q7	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
	HOSP	2			2,00
			Subtotal		2,000
				2,000	128,08
					256,16
	u Vàlvula equilibrat estàtic+brides,llautó,DN= 65 mm,col.				
	Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de llautó i 65 mm de diàmetre nominal, col·locada				
	Descomposició				
	A01-FEPH h Ajudant muntador	0,49844		21,58	10,75634
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,49844		25,29	12,60555
	BNC2-H3Q8 u Vàlvula equilibrat estàtic+brides,llautó,DN= 65 mm	1,00000		460,54	460,54000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,23362		1,50	0,35043
PNE1-7647	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
	HOSP	3			3,00
			Subtotal		3,000
				3,000	484,25
					1.452,75
	u Filtre colador en "Y",+brides,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat superf.				
	Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment				
	Descomposició				
	A01-FEPH h Ajudant muntador	0,49844		21,58	10,75634
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,49844		25,29	12,60555
	BNE1-1N4T u Filtre colador en "Y",+brides,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm	1,00000		106,64	106,64000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,23362		1,50	0,35043
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
	HOSP	1			1,00
			Subtotal		1,000
				1,000	130,35
					130,35

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PNE1-764A	u Filtre colador en "Y",+brides,DN=40mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat superf. Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment			
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,37383	21,58	8,06725
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,37383	25,29	9,45416
BNE1-1N4X	u Filtre colador en "Y",+brides,DN=40mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm	1,00000	74,49	74,49000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,17521	1,50	0,26282
Amidament		UTS	LONGITUT	AMPLADA
HOSP		1		1,00
		Subtotal		1,000
		1,000	92,27	92,27
PFM3-8G60	u Manig.EPDM+brides,DN=65mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat Manigueta antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat			
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,68535	21,58	14,78985
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,68535	25,29	17,33250
BFM3-2166	u Manig.EPDM+brides,DN=65mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C	1,00000	39,34	39,34000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,32122	1,50	0,48183
Amidament		UTS	LONGITUT	AMPLADA
HOSP		2		2,00
		Subtotal		2,000
		2,000	71,94	143,88
PFM3-8G62	u Manig.EPDM+brides,DN=32mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat Manigueta antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 32 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat			
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,37383	21,58	8,06725
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,37383	25,29	9,45416
BFM3-2167	u Manig.EPDM+brides,DN=32mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C	1,00000	22,92	22,92000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,17521	1,50	0,26282
Amidament		UTS	LONGITUT	AMPLADA
HOSP		2		2,00
		Subtotal		2,000
		2,000	40,70	81,40
PN38-EBYK	u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1,PN=10bar,superf. Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment			
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,24921	21,58	5,37795
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,24921	25,29	6,30252
BN38-0XC7	u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1",preu altPN=10bar	1,00000	30,57	30,57000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,11680	1,50	0,17520

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT		PREU	IMPORT
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
	HOSP	9			9,00
			Subtotal		9,000
		9,000		42,43	381,87
PEUC-51AT	u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"				
	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturbació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat				
	Descomposició				
	A01-FEPC h Ajudant calefactor	0,09346		22,18	2,07294
	A0F-000C h Oficial 1a calefactor	0,37383		26,04	9,73453
	BEUC-00WB u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"	1,00000		9,28	9,28000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,11807		1,50	0,17711
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
	HOSP	4			4,00
			Subtotal		4,000
		4,000		21,26	85,04
PEUE-6YPS	u Termòmetre bimetal·lic,beina D=1/2",esfera 100mm,<= 120°C,col.roscat				
	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat				
	Descomposició				
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,31153		25,29	7,87859
	BEUE-1CJA u Termòmetre bimetal·lic,beina D=1/2",esfera 100mm,<= 120°C	1,00000		22,93	22,93000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,07879		1,50	0,11819
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
	HOSP	4			4,00
			Subtotal		4,000
		4,000		30,93	123,72
PEU9-10QL8	u Manòmetre de 0 a 10bar,esfera 100mm,connex.1/2"G,inst.				
	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2" G, instal·lat				
	Descomposició				
	A01-FEPH h Ajudant muntador	0,24921		21,58	5,37795
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,24921		25,29	6,30252
	BEU9-0SR1 u Manòmetre de 0 a 10bar,esfera 100mm,connex.1/2"G	1,00000		21,05	21,05000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,11680		1,50	0,17520
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
	HOSP	4			4,00
			Subtotal		4,000
		4,000		32,91	131,64
PN13-JS02	u Connexió a instal·lació existent circuit UTA Hospitalització				
	Treballs per la connexió a la instal·lació existent de la xarxa de distribució d'aigua de climatització al col·lector de distribució existent a la sala tècnica central de la planta segona del centre.				
	Inclou coordinació per l'aturada de la instal·lació, buidatge, picatges, ampliació de col·lector, muntatge de vàlvules i reestabliment del servei. Inclou treballs en horari nocturn o a conveniència del centre.				
	Descomposició				
	A01-FEPH h Ajudant muntador	9,96882 x1,6		21,58	344,20342
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	9,96882 x1,6		25,29	403,37833
	BN13-JS02 u p.p. d'ep.m. de connexionat	1,00000		697,81	697,81000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	7,47582		1,50	11,21373
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
		1			1,00
			Subtotal		1,000
		1,000		1.456,61	1.456,61

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
TOTAL 01.05.05.03				28.833,57
01.05.05.04	Instal.lació hidràulica interior aigua de climatització			
PF42-65H8	m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),18x0.7,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.			
	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment			
	Descomposició			
	A01-FEPH h Ajudant muntador	0,10903	21,58	2,35287
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,10903	25,29	2,75737
	B0A2-1JLL u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=18mm	0,50000	1,02	0,51000
	BF43-17XT m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 18x0.7, sèrie 1 s/UNE-EN 10312	1,00000 x1,02	2,90	2,95800
	BFW3-1AMO u Accessori p/tub ac.inox.,D=18mm,p/unió pressió	0,30000	7,28	2,18400
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,05110	1,50	0,07665
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	HOSP - FREDA	235,20	235,20	
			Subtotal	235,200
	HOSP - CALENTA	263,80	263,80	
			Subtotal	263,800
		499,000	10,84	5.409,16
PF42-65H9	m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),22x0.7,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.			
	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment			
	Descomposició			
	A01-FEPH h Ajudant muntador	0,10903	21,58	2,35287
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,10903	25,29	2,75737
	B0A2-1JLM u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=22mm	0,50000	1,46	0,73000
	BF43-17YQ m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 22x0.7, sèrie 1 s/UNE-EN 10312	1,00000 x1,02	3,36	3,42720
	BFW3-1AMP u Accessori p/tub ac.inox.,D=22mm,p/unió pressió	0,30000	8,40	2,52000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,05110	1,50	0,07665
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	HOSP - FREDA	65,40	32,70 0.5	
			Subtotal	32,700
	HOSP - CALENTA	52,40	26,20 0.5	
			Subtotal	26,200
		58,900	11,86	698,55
PF42-65HA	m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),28x0.8,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.			
	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment			
	Descomposició			
	A01-FEPH h Ajudant muntador	0,12461	21,58	2,68908
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,12461	25,29	3,15139
	B0A2-1JLN u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=28mm	0,40000	2,26	0,90400
	BF43-17YU m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 28x0.8, sèrie 1 s/UNE-EN 10312	1,00000 x1,02	4,66	4,75320
	BFW3-1AMQ u Accessori p/tub ac.inox.,D=28mm,p/unió pressió	0,30000	10,34	3,10200
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,05840	1,50	0,08760
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	HOSP - FREDA	55,60	55,60	
			Subtotal	55,600
	HOSP - CALENTA	57,60	57,60	
			Subtotal	57,600

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PF42-65HD	m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,difíc.mitjà,col.superf. Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Descomposició A01-FEPH h Ajudant muntador 0,13707 21,58 2,95797 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,13707 25,29 3,46650 B0A2-1JLO u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=35mm 0,40000 3,63 1,45200 BF43-17YR m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 35x1, sèrie 1 s/UNE-EN 10312 1,00000 x1,02 7,21 7,35420 BFW3-1AMR u Accessori p/tub ac.inox.,D=35mm,p/unió pressió 0,30000 16,66 4,99800 A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,06424 1,50 0,09636 Amidament HOSP - FREDÀ UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 28,20 28,20 Subtotal 28,200 HOSP - CALENTA 33,60 33,60 UCIP - CALENTA 4,20 4,20 Subtotal 37,800	113,200	14,69	1.662,91
PF42-65HG	m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.2,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió pressió,difíc.mitjà,col.superf. Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Descomposició A01-FEPH h Ajudant muntador 0,15576 21,58 3,36130 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,15576 25,29 3,93917 B0A2-1JLP u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=42mm 0,40000 5,02 2,00800 BF43-17YZ m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 42x1.2, sèrie 1 s/UNE-EN 10312 1,00000 x1,02 10,67 10,88340 BFW3-1AMS u Accessori p/tub ac.inox.,D=42mm,p/unió pressió 0,30000 26,29 7,88700 A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,07300 1,50 0,10950 Amidament HOSP - FREDÀ UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 23,00 23,00 Subtotal 23,000 23,000 28,19 648,37	66,000	20,33	1.341,78
PFQ0-JT38	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà Descomposició A01-FEPH h Ajudant muntador 0,11215 21,58 2,42020 A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,11215 25,29 2,83627 BFQ0-HKZU m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D= 18mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 2000 1,00000 x1,02 3,21 3,27420 BFY3-065M u Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm 1,00000 0,20 0,20000 A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,05256 1,50 0,07884 Amidament HOSP - FREDÀ UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA 235,20 235,20 Subtotal 235,200 HOSP - CALENTA 263,80 263,80 Subtotal 263,800 499,000 8,81 4.396,19	23,000	28,19	648,37

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PFQ0-JCCS	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà			
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,11215	21,58	2,42020
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,11215	25,29	2,83627
BFQ0-IIPI	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 2000	1,00000 x1,02	3,39	3,45780
BFY3-065M	u Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm	1,00000	0,20	0,20000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,05256	1,50	0,07884
Amidament				
		UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
HOSP - FREDÀ		65,40	32,70	0.5
			Subtotal	32,700
HOSP - CALENTA		52,40	26,20	0.5
			Subtotal	26,200
				58,900
			8,99	529,51
PFQ0-I6C2	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà			
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,12461	21,58	2,68908
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,12461	25,29	3,15139
BFQ0-I6C3	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 2000	1,00000 x1,02	3,89	3,96780
BFY3-065M	u Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm	1,00000	0,20	0,20000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,05840	1,50	0,08760
Amidament				
		UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
HOSP - FREDÀ		55,60	55,60	
			Subtotal	55,600
HOSP - CALENTA		57,60	57,60	
			Subtotal	57,600
				113,200
			10,10	1.143,32
PFQ0-I6C4	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà			
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,13707	21,58	2,95797
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,13707	25,29	3,46650
BFQ0-I21H	m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 2000	1,00000 x1,02	4,37	4,45740
BFY3-065M	u Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm	1,00000	0,20	0,20000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,06424	1,50	0,09636

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

9 abril 2026

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PEUC-51AT	u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8" Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat			
Descomposició				
A01-FEPC	h Ajudant calefactor	0,09346	22,18	2,07294
A0F-000C	h Oficial 1a calefactor	0,37383	26,04	9,73453
BEUC-00WB	u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"	1,00000	9,28	9,28000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,11807	1,50	0,17711
Amidament				
HOSP	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	2		2,00	
		Subtotal	2,000	
			2,000	42,52
TOTAL 01.05.05.04				17.401,13

01.05.05.06 Conceptes complementaris

ZZZA-CL01	PA Ajudes de ram de paleta i serraller instal·lació de climatització Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació de climatització i ventilació. Incloent les obertures necessàries de façana per la entrada d'equips de climatització o conductes als recintes a climatitzar. Inclouent la reposició d'aquestes amb el mateix acabat que l'existent. Incloent les obertures necessàries a cobertes o a façana pel pas de conductes o altres elements considerant la reposició dels tancaments amb el mateix acabat que l'existent. Incloent les sub estructures i suports pel muntatge de canonades i conductes. Pintats amb capa d'imprimació antioxidant i pintura d'acabat. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició inclouent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.			
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	0,8		0,800	
		Subtotal	0,800	
			0,800	16.576,87
ZZZP-PMC1	PA Posada en marxa - Instal·lació de climatització Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació de climatització. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.			
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	1		1,000	
		Subtotal	1,000	
			1,000	1.495,31

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PEVA-JS02	u Legalització instal·lació climatització i ventil·lació Legalització de la instal·lació de baixa tensió davant tots els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització de posada en marxa, inclou la confecció de la butlleta d'instal·lació, projecte i certificat final d'obra i instal·lació. Queden inclosos visats pel col·legi professional corresponent, així com la documentació "As-Built", manuals, catàlegs i certificats pertinents. S'inclou els tràmits i taxes a abonar davant els organismes públics.			
Descomposició				
BVAE-JS01	u Legalització instal·lació	1,00000	1.495,31	1.495,31000
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	1	1,00		
	Subtotal	1,000		
		1,000	1.495,31	1.495,31
TOTAL 01.05.05.06				16.252,12
TOTAL 01.05.05				213.228,69

01.05.08 Instal·lació elèctrica

01.05.08.01 Instal·lacions elèctriques

01.05.08.01.05 Quadres, subquadres i equips

PG10-JS13	u SQ. Habitació			
Quadre elèctric per una intensitat nominal de 20A, Icc 10 kA i IP30. La configuració elèctrica segons esquemes unifilars (veure apartat plànols del projecte) considerant i inclouent en l'abast de la partida: - Envolvent metàl·lic de la gamma PrismaSeT XS Schnieder o equivalent.. Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sortida de cablejat per passadís central i el conjunt d'accionaments de tipus modular. - Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a l'esquema unifilar. - Petit material del quadre: cargol·leria, borns, barra de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors. - Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliurament de còpia en paper i digital al client. - Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del quadre segons EIC - Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les línies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'entrada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el cablejat del quadre). Tot inclòs i en funcionament (mà d'obra, petits treballs d'obra civil, transport, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, materials de construcció i provat).				
Descomposició				
A01-FEPD	h Ajudant electricista	1,86913	21,55	40,27975
A0F-000E	h Oficial 1a electricista	1,86913	25,29	47,27030
BGW0-JS13	u SQ. Habitació	1,00000	578,18	578,18000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,87550	1,50	1,31325
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	10	10,00		
	Subtotal	10,000		
		10,000	667,04	6.670,40
TOTAL 01.05.08.01.05				6.670,40

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.05.08.01.06 Línies principals i secundaries				
PG33-E43V	m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.canal/safata			
	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata			
Descomposició				
A01-FEPD	h Ajudant electricista	0,01495	21,55	0,32217
A0F-000E	h Oficial 1a electricista	0,01495	25,29	0,37809
BG33-G2VP	m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2	1,00000 x1,02	1,53	1,56060
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,00700	1,50	0,01050
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
L03.01	26,00		26,00	
L03.02	26,00		26,00	
L03.03	26,00		26,00	
L03.04	26,00		26,00	
L03.05	15,00		15,00	
L03.06	15,00		15,00	
L03.07	15,00		15,00	
L03.08	15,00		15,00	
L03.09	36,00		36,00	
L03.10	36,00		36,00	
L03.11	14,00		14,00	
L03.12	25,00		25,00	
L03.13	25,00		25,00	
L03.14	25,00		25,00	
L03.15	25,00		25,00	
L0X.01.01	10 6,00		60,00	
L0X.01.02	10 6,00		60,00	
		Subtotal	470,000	
			470,000	2,27 1.066,90
PG33-E43W	m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata			
	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata			
Descomposició				
A01-FEPD	h Ajudant electricista	0,01495	21,55	0,32217
A0F-000E	h Oficial 1a electricista	0,01495	25,29	0,37809
BG33-G2VO	m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2	1,00000 x1,02	2,12	2,16240
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,00700	1,50	0,01050
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
L04.11	12,00		12,00	
L04.12	12,00		12,00	
L04.13	12,00		12,00	
L04.14	21,00		21,00	
L04.15	21,00		21,00	
L04.16	22,00		22,00	
L04.17	22,00		22,00	
L04.18	27,00		27,00	
L04.19	16,00		16,00	
L04.20	16,00		16,00	
L04.21	16,00		16,00	
L04.22	14,00		14,00	
L04.23	18,00		18,00	
L04.24	18,00		18,00	

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM		QUANTITAT	PREU	IMPORT
	L04.25	16,00	16,00		
	L04.26	16,00	16,00		
	L04.27	15,00	15,00		
	L04.28	15,00	15,00		
	L04.29	15,00	15,00		
	L04.30	15,00	15,00		
	L04.31	40,00	40,00		
	L04.32	35,00	35,00		
	L04.33	40,00	40,00		
	L04.34	27,00	27,00		
	L04.35	40,00	40,00		
	L04.36	25,00	25,00		
	L04.37	25,00	25,00		
	L04.38	25,00	25,00		
	L04.39	25,00	25,00		
	L04.40	25,00	25,00		
	L0X.01.03	10 10,00	100,00		
	L0X.01.04	10 14,00	140,00		
	L0X.01.05	10 14,00	140,00		
	L0X.01.06	10 16,00	160,00		
			Subtotal	1.186,000	
				1.186,000	2,87 3.403,82
PG33-E43X	m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.canal/safata				
	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata				
	Descomposició				
	A01-FEPD	h Ajudant electricista	0,01495	21,55	0,32217
	A0F-000E	h Oficial 1a electricista	0,01495	25,29	0,37809
	BG33-G2VM	m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2	1,00000 x1,02	3,00	3,06000
	A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,00700	1,50	0,01050
	Amidament				
		UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	L04.01	14,00	14,00		
	L04.02	18,00	18,00		
	L04.03	21,00	21,00		
	L04.04	25,00	25,00		
	L04.05	29,00	29,00		
	L04.06	35,00	35,00		
	L04.07	37,00	37,00		
	L04.08	32,00	32,00		
	L04.09	25,00	25,00		
	L04.10	22,00	22,00		
			Subtotal	258,000	
				258,000	3,77 972,66
PG33-E44W	m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.canal/safata				
	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata				
	Descomposició				
	A01-FEPD	h Ajudant electricista	0,01495	21,55	0,32217
	A0F-000E	h Oficial 1a electricista	0,01495	25,29	0,37809
	BG33-G2WZ	m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2	1,00000 x1,02	3,26	3,32520
	A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,00700	1,50	0,01050

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT		PREU	IMPORT
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
	ALIM. EXT. HOSP		70,00		70,00
				Subtotal	70,000
				70,000	4,04282,80
PG33-E44X	m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.canal/safata				
	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata				
	Descomposició				
	A01-FEPD h Ajudant electricista			0,01495	21,550,32217
	A0F-000E h Oficial 1a electricista			0,01495	25,290,37809
	BG33-G2WX m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2			1,00000 x1,02	4,734,82460
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra			0,00700	1,500,01050
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
	ALIM. UTA. HOSP		70,00		70,00
				Subtotal	70,000
				70,000	5,54387,80
PG33-JS01	u Instal·lació i connexió receptor - potència				
	Punt d'instal·lació a receptor de força incloent caixa de connexió, tub de conducció, cablejat, connexionat i marcatge de l'element.				
	Descomposició				
	A01-FEPD h Ajudant electricista			0,12461	21,552,68535
	A0F-000E h Oficial 1a electricista			0,12461	25,293,15139
	BG13-0G16 u Caixa deriv.plàstic,100x140mm,prot.IP-40,p/munt.superf.			0,35000	4,551,59250
	BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V			5,00000	1,316,55000
	BG33-G2VO m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2			5,00000	2,1210,60000
	BGWC1000S u P.p.accessoris connexió i etiquetatge			0,50000	1,690,84500
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra			0,05837	1,500,08756
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
	PASSADÍS HOSP		5		5,00
				Subtotal	5,000
	HAB 05		8		8,00
	HAB 06		6		6,00
	HAB 07		6		6,00
	HAB 08		6		6,00
	HAB 09		6		6,00
	HAB 10		9		9,00
	SALA ESTAR FAMIL		7		7,00
	HAB 11		6		6,00
	HAB 12		6		6,00
	HAB 13		6		6,00
	HAB 14		6		6,00
				Subtotal	72,000
				77,000	25,511.964,27
TOTAL 01.05.08.01.06					8.078,25

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.05.08.01.08 Elements finals i mecanismes				
PG60-JS03	u Caixa mec.central. 3columnes 3preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc, preses veu i dades RJ45 doble cat.6 F/UTP, Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 3 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 taper cegues, 1 presa de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada incloent caixa. Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equivalent. REF. LLOC TREBALL IMPRESSORA			
Descomposició				
PG62-6NOP	u Caixa mec.central.,plàstic,3 columnes,p/6mecanismes modulars,muntat encastat	1,00000	32,28	32,28000
PG60-77N1	u Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa protegida,preu alt,munt.caixa/bast.	3,00000	13,42	40,26000
PP7H-781U	u Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 doble,cat.6 F/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu alt,munt.caixa/bast.	1,00000	39,31	39,31000
Amidament				
SALA ESTAR FAMIL		UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
		1	1,00	
		Subtotal	1,000	
			1,000	111,85111,85
PG60-JS05	u Presa corrent,tipus mod 2 mec, .2mòd.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu sup.,munt.caixa/bast. Presa de corrent de tipus modular per 2 mecanismes de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu superior, muntada sobre caixa o bastidor incloent caixa. Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equivalent.			
Descomposició				
A01-FEPD	h Ajudant electricista	0,24921	21,55	5,37048
A0F-000E	h Oficial 1a electricista	0,24921	25,29	6,30252
BG6G-1NX2	u Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu sup.,p/bast./caixa	2,00000	7,55	15,10000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,11673	1,50	0,17510
Amidament				
PASSADÍS HOSP		UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
		1	1,00	
		Subtotal	1,000	
HAB 05		5	5,00	
HAB 06		4	4,00	
HAB 07		4	4,00	
HAB 08		4	4,00	
HAB 09		4	4,00	
HAB 10		6	6,00	
SALA ESTAR FAMIL		5	5,00	
HAB 11		4	4,00	
HAB 12		4	4,00	
HAB 13		4	4,00	
HAB 14		4	4,00	
		Subtotal	48,000	
			49,000	26,951.320,55
PG60-77N4	u Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu sup.,munt.caixa/bast. Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu superior, muntada sobre caixa o bastidor Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equivalent.			
Descomposició				
A01-FEPD	h Ajudant electricista	0,16572	21,55	3,57127
A0F-000E	h Oficial 1a electricista	0,18691	25,29	4,72695

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	BG6G-1NX2 u Presa corrent, tipus mod. 2mòd. estrets, (2P+T), 16A/250V, a/tapa, preu sup., p/bast./caixa	1,00000	7,55	7,55000
	A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,08298	1,50	0,12447
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	PASSADÍS HOSP	2	2,00	
		Subtotal	2,000	
		3	3,00	
		1	1,00	
		13	13,00	
		Subtotal	17,000	
		19,000	15,97	303,43
PG6H-CUIT	u Kit mecanismes, 2 elements, 1 endoll+1 presa TV+1 RJ45, +marc i bastidor, encastat Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll+1 presa TV+1 presa RJ45, amb marc i bastidor, encastat Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equivalent.			
	Descomposició			
	A01-FEPD h Ajudant electricista	0,42056	21,55	9,06307
	A0F-000E h Oficial 1a electricista	0,56074	25,29	14,18111
	BG6C-34W4 u Kit mecanismes, 2 elements, 1 endoll+1 presa TV+1 RJ45, +marc i bastidor	1,00000	54,01	54,01000
	A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,23244	1,50	0,34866
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	HAB 05	1	1,00	
	HAB 06	1	1,00	
	HAB 07	1	1,00	
	HAB 08	1	1,00	
	HAB 09	1	1,00	
	HAB 10	1	1,00	
	SALA ESTAR FAMIL	1	1,00	
	HAB 11	1	1,00	
	HAB 12	1	1,00	
	HAB 13	1	1,00	
	HAB 14	1	1,00	
	SALA SESIONS	1	1,00	
		Subtotal	12,000	
		12,000	77,60	931,20
TOTAL 01.05.08.01.08				2.667,03
01.05.08.01.09 Canalitzacions				
PG2J-JS01	m Safata reixa acer electrozincat, 60mmx200mm, col.s/sup.horitz. Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport			
	Descomposició			
	A01-FEPD h Ajudant electricista	0,10965	21,55	2,36296
	A0F-000E h Oficial 1a electricista	0,21806	25,29	5,51474
	BGY1-1OXZ u P.p.elem. suport p/safat.met. acer electrozincat ample=200mm, s/sup.horitz.	1,00000	5,19	5,19000
	A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,07878	1,50	0,11817
	BG2J-JS01 m Safata reixa acer electrozincat, 60mmx200mm	1,00000	15,63	15,63000
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	HOSP. POT.	33,00	33,00	
	HOSP. CONT.			
		Subtotal	33,000	
		33,000	28,82	951,06
PG2J-4BH4	m Safata reixa acer electrozincat, 60mmx60mm, col.s/sup.horitz. Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 60 mm i amplària 60 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport			
	Descomposició			

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM			QUANTITAT	PREU	IMPORT
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,10965	21,55	2,36296
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,21806	25,29	5,51474
	BG2J-0BC8	m	Safata reixa acer electrozincat,50mmx50mm	1,00000	6,75	6,75000
	BGY1-1OYV	u	P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=60mm,s/sup.horitz.	1,00000	3,36	3,36000
	A%AUX0010150%		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,07878	1,50	0,11817
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA				
	HOSP. POT.			108,00		108,00
	HOSP. CONT.			129,00		129,00
				Subtotal		237,000
				237,000	18,11	4.292,07
PG2N-EUI8	m	Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=40mmaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort				
	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort					
	Descomposició					
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,02492	21,55	0,53703
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,01994	25,29	0,50428
	BG2Q-1KT1	m	Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=40mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V	1,00000 x1,02	3,46	3,52920
	A%AUX0010150%		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,01041	1,50	0,01562
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA				
				163	0,50	81,50
				Subtotal		81,500
				81,500	4,59	374,09
PG2N-EUIA	m	Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=32mmaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort				
	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort					
	Descomposició					
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,02492	21,55	0,53703
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,01994	25,29	0,50428
	BG2Q-1KT6	m	Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=32mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V	1,00000 x1,02	2,59	2,64180
	A%AUX0010150%		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,01041	1,50	0,01562
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA				
				163	1,00	163,00
				Subtotal		163,000
				163,000	3,70	603,10
PG2N-EUHZ	m	Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mmaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort				
	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort					
	Descomposició					
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,02492	21,55	0,53703
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,01994	25,29	0,50428
	BG2Q-1KT5	m	Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V	1,00000 x1,02	1,74	1,77480
	A%AUX0010150%		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,01041	1,50	0,01562

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT				PREU	IMPORT
PG2N-EUI3	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA		
		163	2,00			326,00	
				Subtotal		326,000	
						326,000	2,83
							922,58
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort							
Descomposició							
A01-FEPD	h	Ajudant electricista				0,02492	21,55
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista				0,01994	25,29
BG2Q-1KT4	m	Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V				1,00000 x1,02	1,31
A%AUX0010150%		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra				0,01041	1,50
PG2N-EUI5	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA		
		163	4,00			652,00	
				Subtotal		652,000	
						652,000	2,39
							1.558,28
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort							
Descomposició							
A01-FEPD	h	Ajudant electricista				0,02492	21,55
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista				0,01994	25,29
BG2Q-1KT3	m	Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V				1,00000 x1,02	0,97
A%AUX0010150%		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra				0,01041	1,50
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA		
		163	2,00			326,00	
				Subtotal		326,000	
						326,000	2,05
							668,30
TOTAL 01.05.08.01.09							9.369,48

01.05.08.01.12 Conceptes complementaris

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT																			
ZZZA-EL01	PA Ajudes de ram de paleta instal·lació elèctrica Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació elèctrica. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Estimat en un 3% de la valor global de la instal·lació.																						
	<table><tr><td>Amidament</td><td>UTS</td><td>LONGITUT</td><td>AMPLADA</td><td>ALÇADA</td><td></td></tr><tr><td></td><td>0,35</td><td></td><td></td><td></td><td>0,350</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Subtotal</td><td>0,350</td></tr></table>	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA			0,35				0,350					Subtotal	0,350				
Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA																			
	0,35				0,350																		
				Subtotal	0,350																		
				0,350	6.654,18																		
					2.328,96																		
ZZZP-PME1	PA Posada en marxa - Instal·lació elèctrica Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.																						
	<table><tr><td>Amidament</td><td>UTS</td><td>LONGITUT</td><td>AMPLADA</td><td>ALÇADA</td><td></td></tr><tr><td></td><td>0,35</td><td></td><td></td><td></td><td>0,350</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Subtotal</td><td>0,350</td></tr></table>	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA			0,35				0,350					Subtotal	0,350				
Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA																			
	0,35				0,350																		
				Subtotal	0,350																		
				0,350	996,88																		
					348,91																		

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.05.09	Instal·lació d'enllumenat			
01.05.09.07	Lluminàries			
PH23-JS02	u Llumenera panell LED,60x60cm,28.5W,3600lm,IP20/44,4000K,encastada Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 28.5 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP20/44, de temperatura de color 4000 K, munt. encastada. Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió i segellat final. Philiphs RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC o similar.			
	Descomposició			
	A01-FEPD h Ajudant electricista	0,37383	21,55	8,05604
	A0F-000E h Oficial 1a electricista	0,37383	25,29	9,45416
	BH22-JS02 u Llumenera panell LED,60x60cm,28.5W,3600lm,IP20/44,4000K,encastada	1,00000	90,84	90,84000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,17510	1,50	0,26265
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	HOSP	35	35,00	
		Subtotal	35,000	
			35,000	108,61
				3.801,35
PH23-JS03	u Llumenera panell LED,60x60cm,38/26W,3600/4000lm,IP20/44,4000K,encastada Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 38/26 W de potència de la llumenera, 3600/4300 lm de flux lluminós, protecció IP20/44, de temperatura de color 4000 K, munt. encastada. Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió i segellat final. Philiphs RC132V G6 31_36_43S/830 PSU W60L60 OC o similar.			
	Descomposició			
	A01-FEPD h Ajudant electricista	0,37383	21,55	8,05604
	A0F-000E h Oficial 1a electricista	0,37383	25,29	9,45416
	BH22-JS03 u Llumenera panell LED,60x60cm,38/26W,3600/4000lm,IP20/44,4000K,encastada	1,00000	93,46	93,46000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,17510	1,50	0,26265
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	HOSP	3	3,00	
		Subtotal	3,000	
			3,000	111,23
				333,69
PH23-JS05	u Downlight,10.7W,d150mm1200lm,IP20/54,4000K,encastada Downlight de diàmetre 150mm, de 10.7 W de potència de la llumenera, 1200 lm de flux lluminós, protecció IP20/54, de temperatura de color 4000 K, munt. encastada. Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió i segellat final. Philiphs DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54 o similar.			
	Descomposició			
	A01-FEPD h Ajudant electricista	0,37383	21,55	8,05604
	A0F-000E h Oficial 1a electricista	0,37383	25,29	9,45416
	BH22-JS05 u Downlight,10.7W,d150mm1200lm,IP20/54,4000K,encastada	1,00000	58,81	58,81000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,17510	1,50	0,26265
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	HOSP	30	30,00	
		Subtotal	30,000	
			30,000	76,58
				2.297,40

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PH23-JS08	u Llumenera lineal Slackline gen.2,2000mm,860lm,regulable DALI,4000K,encastada Llumenera lineal Slackline recessed gen.2 , 2000mm, 860 lm de flux lluminós, regulable DALI, de temperatura de color 4000 K, munt. encastada. Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió i segellat final. Philips Slackline recessed gen.2 o similar.			
Descomposició				
A01-FEPD	h Ajudant electricista	0,37383	21,55	8,05604
A0F-000E	h Oficial 1a electricista	0,37383	25,29	9,45416
BH22-JS08	u Llumenera lineal LED19S,1450mm,1900lm,regulable DALI,4000K,encastada	1,00000	111,74	111,74000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,17510	1,50	0,26265
Amidament				
HOSP	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA	36	36,00	
	Subtotal		36,000	
		36,000	129,51	4.662,36
PH23-JS09	u Llumenera lineal en perfil LED per mobiliari Subministrament i muntatge de llumera de tira led per muntatge en mobiliari. El subministrament inclou: - Carril lineal d'alumini anoditzat amb difusor opal de policarbonat - Tira LED On Performance 9,6 48 blanc càlid - 3000K CRI 90 IP 20 4250lm - Font d'alimentació protegida per muntatge en mobiliari IP 67 Marca LedsC4 o equivalent.			
Descomposició				
A01-FEPD	h Ajudant electricista	0,37383	21,55	8,05604
A0F-000E	h Oficial 1a electricista	0,37383	25,29	9,45416
BH22-JS09	u Llumenera lineal en perfil LED per mobiliari	1,00000	44,45	44,45000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,17510	1,50	0,26265
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA	3	3,00	
	Subtotal		3,000	
		3,000	62,22	186,66
TOTAL 01.05.09.07				11.281,46
01.05.09.08	Lluminàries emergència			
PH57-B36R	u Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,170 a 200lm,auton< 2h,,forma rect.,policarbon.,preu alt, col.encastat Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma circular amb difusor de lent circular i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat Electrozemper LSR3200LXP2 o equivalent			
Descomposició				
A01-FEPD	h Ajudant electricista	0,37383	21,55	8,05604
A0F-000E	h Oficial 1a electricista	0,37383	25,29	9,45416
BH62-2HJ6	u Caixa p/encastar llum d'emergència rect.,param.vert./horitz.	1,00000	5,36	5,36000
BH65-2IIE	u Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,170 a 200lm,auton< 2h,,forma rect.,policarbon.,preu alt	1,00000	91,71	91,71000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,17510	1,50	0,26265
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA	14	14,00	
	Subtotal		14,000	
		14,000	114,84	1.607,76

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PH57-JS01	u Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,170 a 200lm,auton< 2h,,forma rect.,polycarbon.,preu alt, col.encastat Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma circular amb difusor de lent de passadís i cos de polycarbonat, preu alt, col·locat encastat Electrozemper LSR3201LXP2 o equivalent			
Descomposició				
A01-FEPD	h Ajudant electricista	0,37383	21,55	8,05604
A0F-000E	h Oficial 1a electricista	0,37383	25,29	9,45416
BH62-2HJ6	u Caixa p/encastat llum d'emergència rect.,param.vert./horitz.	1,00000	5,36	5,36000
BH65-2IIE	u Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,170 a 200lm,auton< 2h,,forma rect.,polycarbon.,preu alt	1,00000	91,71	91,71000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,17510	1,50	0,26265
Amidament		UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
		6		6,00
			Subtotal	6,000
				6,000
			114,84	689,04
TOTAL 01.05.09.08				2.296,80

01.05.09.09 Cablejat i canalitzacions

PG8Z-HD34	m Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat p/parells,LSZH Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat			
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,02492	21,58	0,53777
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,02492	25,29	0,63023
BG88-H6K0	m Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat p/parells,LSZH	1,05000	0,78	0,81900
BG2Q-1KT4	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V	1,05000	1,31	1,37550
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,01168	1,50	0,01752
Amidament		UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
HOSP POLS.		3	3,00	9,00
			Subtotal	9,000
HOSP		50	3,00	150,00
			Subtotal	150,000
				159,000
			3,38	537,42
PG33-JS02	u Instal·lació i connexió receptor monofàssic - enlluernant i elements Punt d'instal·lació a receptor monofàssic d'enllumenat incloent caixa de connexió, tub de conducció, cablejat, connexionat i marcatge de l'element.			
Descomposició				
A01-FEPD	h Ajudant electricista	0,12461	21,55	2,68535
A0F-000E	h Oficial 1a electricista	0,12461	25,29	3,15139
BG13-0G16	u Caixa deriv.plàstic,100x140mm,prot.IP-40,p/munt.superf.	0,35000	4,55	1,59250
BG2Q-1KT4	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V	3,00000	1,31	3,93000
BG33-G2VP	m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2	3,00000	1,53	4,59000
BGWC1000S	u P.p.accessoris connexió i etiquetatge	0,50000	1,69	0,84500
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,05837	1,50	0,08756
Amidament		UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
HOSP		4		4,00
			Subtotal	4,000
HOSP		35		35,00
			Subtotal	35,000
HOSP		22		22,00
			Subtotal	22,000

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	HOSP	32	32,00	
		Subtotal	32,000	
	HOSP	50	50,00	
		Subtotal	50,000	
		3	3,00	
		Subtotal	3,000	
	EMERG	18	18,00	
		Subtotal	18,000	
	EMERG	13	13,00	
		Subtotal	13,000	
		177,000	16,88	2.987,76
TOTAL 01.05.09.09				3.525,18
01.05.09.10 Mecanismes				
PG86-JS01	u Detector moviments,conex.cable,p/caixa univ.+placa+marc preu alt,a/accessoris PIR			
	Detector de moviment, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat			
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,18691	21,58	4,03352
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,18691	25,29	4,72695
BG83-JS01	u Detector moviments,conex cable,p/caixa univ.+placa+marc preu alt,a/accessoris	1,00000	43,72	43,72000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,08760	1,50	0,13140
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
HOSP	14	14,00		
		Subtotal	14,000	
		14,000	52,61	736,54
PG6D-60KM	u Interruptor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,a/marc p/mec.universal 1elem.preu alt,a/línia			
Descomposició				
PG13-E30N	u Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,encastada	0,25000	24,51	6,12750
PG2N-EUH3	m Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,encastat	8,00000	1,73	13,84000
PG35-DY8L	m Cable Cu 450/750 V, H07V-U, 1x1,5mm2, Eca,col.tub	16,00000	1,23	19,68000
PG65-483R	u Caixa mecanismes,p/un element,preu alt,encastada	1,00000	3,15	3,15000
PG6E-76V1	u Interruptor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,encastat	1,00000	28,80	28,80000
PG6I-78BW	u Marc p/mec.universal,1elem.,preu alt,col.	1,00000	4,33	4,33000
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
HOSP	19	19,00		
		Subtotal	19,000	
		19,000	75,93	1.442,67
PG6D-60KY	u Interruptor doble,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,a/marc p/mec.universal 1elem.preu alt,a/línia			
	Interruptor doble de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat, amb marc per a mecanisme universal d'1 element de preu alt, tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-U			
Descomposició				
PG13-E30N	u Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,encastada	0,25000	24,51	6,12750
PG2N-EUH3	m Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,encastat	13,00000	1,73	22,49000
PG35-DY8L	m Cable Cu 450/750 V, H07V-U, 1x1,5mm2, Eca,col.tub	52,00000	1,23	63,96000
PG65-483R	u Caixa mecanismes,p/un element,preu alt,encastada	1,00000	3,15	3,15000
PG6E-76VD	u Interruptor doble,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,encastat	1,00000	28,51	28,51000
PG6I-78BW	u Marc p/mec.universal,1elem.,preu alt,col.	1,00000	4,33	4,33000
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
HOSP	1	1,00		
		Subtotal	1,000	
		1,000	128,57	128,57
TOTAL 01.05.09.10				2.307,78

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT		PREU	IMPORT
01.05.09.12	Conceptes complementaris				
PHV1-JS03	u Integració nova instal·lació DALI al servidor DALI existent.				
	Treballs corresponent a la integració de la nova instal·lació regulada per protocol DALI al servidor DALI existent al centre.				
	Descomposició				
	A0K-002B h Tècnic mig o superior	1,24609	45,12	56,22358	
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,56224	1,50	0,84336	
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
		10	10,00		
		Subtotal	10,000		
			10,000	57,07 570,70	
ZZZA-IL01	PA Ajudes de ram de paleta instal·lació enllumenat				
	Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació d'enllumenat.				
	Incloent el replanteig, marcatge, validació de les posicions de les llumeneres.				
	Inclouent la execució dels forats per les llumeneres encastades, els acabats i el segellat de les mateixes.				
	Inclou:				
	* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008				
	* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus				
	* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.				
	* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.				
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
		0,35	0,35		
		Subtotal	0,350		
			0,350	1.572,57 550,40	
ZZZP-PMIL	PA Posada en marxa - Instal·lació enllumenat - CQ				
	Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.				
	Inclou mesures de nivells d'il·luminació a tots els box de la UCIP, passadissos i habitacions d'hospitalització.				
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
		0,35	0,35		
		Subtotal	0,350		
			0,350	498,44 174,45	

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT												
ZZZD-DIL1	PA Documentació As Built - Enllumenat Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació d'electricitat incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.), * Proves de posada en marxa d'equips. * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors.															
	Amidament	<table><tr><th>UTS</th><th>LONGITUT</th><th>AMPLADA</th><th>ALÇADA</th></tr><tr><td>0,35</td><td></td><td></td><td>0,35</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Subtotal</td><td>0,350</td></tr></table>	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	0,35			0,35			Subtotal	0,350		
UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA													
0,35			0,35													
		Subtotal	0,350													
		0,350	498,44	174,45												
	TOTAL 01.05.09.12			1.470,00												
	TOTAL 01.05.09			20.881,22												

01.05.10 Instal·lació telecomunicacions i xarxa

01.05.10.02 Rack, dades(cablejat estructurat)

01.05.10.02.01 Equips

PP73-674N	u	Armari metàl·lic+bastid.rack 19",47 U,2200x800x800mm,1 comp.,a/porta vidre+pany,a/laterals,desmunt.,col.					
Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 47 unitats d'alçària, de 2200 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat							
Descomposició							
A01-FEPH		h	Ajudant muntador	1,24609	21,58	26,89062	
A0F-000R		h	Oficial 1a muntador	1,24609	25,29	31,51362	
BP75-1A16		u	Armari peu metàl·lic+bastid.rack 19",47U,2200x800x800mm,1comp./porta vidre+pany,a/laterals,estr. desmunt.	1,00000	1.246,48	1.246,48000	
A%AUX0010150%			Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,58404	1,50	0,87606	
Amidament							
				UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
				1			1,00
						Subtotal	1,000
							1,000
							1.305,76
							1.305,76
PP75-66XV	u	Caixa FO fixa+extraïble,p/term.diracte,p/24xSC simplex/LC duplex,1U,p/armar.rack 19"fix.mec.					
Caixa de fibra òptica fixa, extraïble, per a terminació directe, per a 24 connector SC simplex/LC duplex, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19", fixada mecànicament							
Descomposició							
A01-FEPH		h	Ajudant muntador	0,20810	21,58	4,49080	
A0F-000R		h	Oficial 1a muntador	0,20810	25,29	5,26285	
BP79-1AFW		u	Caixa FO fixa+extraïble,p/term.diracte,p/24xSC simplex/LC duplex,1U,p/armar.rack 19"	1,00000	47,78	47,78000	
A%AUX0010150%			Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,09754	1,50	0,14631	
Amidament							
				UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
				1			1,00
						Subtotal	1,000
							1,000
							57,68
							57,68

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PP7A-H9LM	u Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps(RJ45)+4 ports 1/10Gbps(SFP),PoE/PoE+,enracable,gestionable Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat Marca Cisco model Catalyst 9200 equipat amb: C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials 1 C9200L-DNA-E-48 C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license - € 0,00 € 1 C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license 1 C9200L-NW-E-48 C9200L Network Essentials, 48-port license - € 0,00 € 1 CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable - € 0,00 € 1 PWR-C5-BLANK Config 5 Power Supply Blank - € 0,00 € 2 C9200-STACK-BLANK Catalyst 9200 Blank Stack Module - € 0,00 € 1 C9K-ACC-RBFT RUBBER FEET FOR TABLE TOP SETUP 9200 and 9300 - € 0,00 € 1 C9K-ACC-SCR-4 12-24 and 10-32 SCREWS FOR RACK INSTALLATION, QTY 4 - € 0,00 € 1 CAB-GUIDE-1RU 1RU CABLE MANAGEMENT GUIDES 9200 and 9300 - € 0,00 € 1 NETWORK-PNP-NONE Network Plug-n-Play Opt Out SKU			
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	1,24609	21,58	26,89062
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	1,24609	25,29	31,51362
BP7E-H5TA	u Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps(RJ45)+4 ports 1/10Gbps(SFP),PoE/PoE+,enracable,gestionable	1,00000	3.144,53	3.144,53000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,58404	1,50	0,87606
Amidament				
		UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
		2	2,00	
		Subtotal	2,000	
			2,000	3.203,81
PP7C-66U3	u Panell int.fix,24 RJ45 cat.6a S/FTP, p/rack 19",1U,a/org.cablesfixat mecànicament Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament			6.407,62
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,20810	21,58	4,49080
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	4,36135	25,29	110,29854
BP7G-1AEW	u Panell int.fix,24 RJ45 cat.6a S/FTP, p/rack 19",1U,a/org.cables	1,00000	207,57	207,57000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,14789	1,50	1,72184
Amidament				
		UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
		6	6,00	
		Subtotal	6,000	
			6,000	324,08
PP7C-JS01	u Guia passacables pannell 19" Guia passacable per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament			1.944,48
Descomposició				
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,31153	25,29	7,87859
BP7G-JS01	u Guia passacables rack 19" - 5 brides	1,00000	8,62	8,62000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,07879	1,50	0,11819

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT		PREU	IMPORT
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
		6			6,00
			Subtotal		6,000
				6,000	16,62
PP7K-HCQZ	u Adaptador òptic p/2 LC dúplex SM,p/muntat s/sup.ó repart.òptic				99,72
	Adaptador òptic per a 2 connectors LC dúplex monomode, muntat sobre suport o sobre repartidor òptic				
	Descomposició				
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,22429		25,29	5,67229
	BP71-1YC1 u Adaptador òptic p/2 LC dúplex SM,p/muntar s/sup.ó repart.òptic	1,00000		13,54	13,54000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,05672		1,50	0,08508
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
		24			24,00
			Subtotal		24,000
				24,000	19,30
PP7H-JS04	u Subministrament i muntatge de fuetó 1m cat.6a				463,20
	Descomposició				
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,06230		25,29	1,57557
	PP7H-JS11 u Fuetó Cat.6 UTP RJ45 LSZH	1,00000		2,54	2,54000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,01576		1,50	0,02364
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
		96			96,00
			Subtotal		96,000
				96,000	4,14
PP4A-66HN	u Cable xarxa FO,duplex,SC/PC-SC/PC,fibra MM OM3,LSZH,Dca-s1, d1, a1,D=,2mm,l=5m,inst.				397,44
	Cable de xarxa de fibra òptica del tipus duplex, amb connectors SC/PC - SC/PC, amb fibra multimode OM3, coberta de compost lliure d'halogens de baixa emissió de fums opacs i no propagador de la flama (LSZH) segons normes UNE-EN 60332 i UNE-EN 60754, classe de reacció al foc Dca-s1, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diàmetre i de 5 m de llargària, instal·lat				
	Descomposició				
	A01-FEPH h Ajudant muntador	0,06230		21,58	1,34443
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,06230		25,29	1,57557
	BP4A-1AED u Cable xarxa FO,duplex,SC/PC-SC/PC,fibra MM OM3,LSZH,Dca-s1, d1, a1,D=,2mm,l=5m	1,00000		8,10	8,10000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,02920		1,50	0,04380
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
		4			4,00
			Subtotal		4,000
				4,000	11,06
					44,24
	TOTAL 01.05.10.02.01				10.720,14
01.05.10.02.02 Cablejat i canalitzacions					
PP44-Z0UX	m Cable transm.dades,4par.,cat.6a U/FTP,poliiolefina/poliiolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,col.tub/canal				
	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/FTP, aïllament de poliiolefina i coberta de poliiolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal				
	Descomposició				
	A01-FEPH h Ajudant muntador	0,01870		21,58	0,40355
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,01870		25,29	0,47292
	BP44-X2XB m Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6a U/FTP,poliiolefina/poliiolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332, Dca-s2, d2, a2	1,00000		1,44	1,44000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,00876		1,50	0,01314

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT				PREU	IMPORT
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA		
	HABITACIÓ 05	10	39,00			362,70 0.93	
	VESTÍBUL HABITACIÓ 05	1	33,00			30,69 0.93	
	HABITACIÓ 06	6	46,00			256,68 0.93	
	VESTÍBUL HABITACIÓ 06	1	47,00			43,71 0.93	
	HABITACIÓ 07	7	47,00			305,97 0.93	
	HABITACIÓ 08	7	49,00			318,99 0.93	
	HABITACIÓ 09	7	56,00			364,56 0.93	
	HABITACIÓ 10	11	55,00			562,65 0.93	
	HABITACIÓ 11	7	57,00			371,07 0.93	
	HABITACIÓ 12	7	52,00			338,52 0.93	
	HABITACIÓ 13	7	48,00			312,48 0.93	
	HABITACIÓ 14	7	42,00			273,42 0.93	
	SALA D'ESTAR FAMILIAR	3	61,00			170,19 0.93	
	TCAI	21	35,00			683,55 0.93	
	SALA DE TREBALL INFERMERIA	18	29,00			485,46 0.93	
	SALA DE CURES	2	22,00			40,92 0.93	
	SALA DE METGES PEDIATRIA PLANTA	22	29,00			593,34 0.93	
	SALA D'ESPECIALISTES	9	26,00			217,62 0.93	
	SALA DE SESIONS	8	21,00			156,24 0.93	
	PASSADÍS	6	35,00			195,30 0.93	
	PASSADÍS	1	43,00			39,99 0.93	
	CCTV	3	45,00			125,55 0.93	
						Subtotal	6.249,600
						6.249,600	2,33 14.561,57

PP7H-JS01

u **Certificació de punt de xarxa segons EN50173**
Certificació de punt de xarxa instal·lat segons UN 20173, EN 50174, EN 50346 i EN 50310 segons criteri del client.
S'inclou el testeig, el lliurament de l'informe al client i la identificació a cada extrem del punt.

Descomposició					
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,18691	25,29	4,72695
A%AUX0010150%		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,04727	1,50	0,07091
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
	H1	9			9,00
	H2	1			1,00
	H3				
	H4	6			6,00
	H5	1			1,00
	H6				
	H7	7			7,00
	H8				
	H9	7			7,00
	H10				
	H11	7			7,00
	H12				
	H13	10			10,00
	H14				
	H15	7			7,00
	H16				
	H17	7			7,00
	H18				
	H19	7			7,00
	H20				
	H21	7			7,00
	H22				
	H23	3			3,00
	H24	21			21,00

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	H25	6	6,00	
	H26			
	H27	2	2,00	
	H28	8	8,00	
	H29	18	18,00	
	H30	2	2,00	
	H31	22	22,00	
	H32	9	9,00	
	H33	8	8,00	
	H34	4	4,00	
	H35	4	4,00	
	H36	7	7,00	
	H37			
	H38	1	1,00	
	H39			
	H40			
	H41			
	H42			
	H43			
	CCTV	3	3,00	
		Subtotal	194,000	
			194,000	4,80
PG2N-EUI3	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort			931,20
	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort			
	Descomposició			
	A01-FEPD h Ajudant electricista	0,02492	21,55	0,53703
	A0F-000E h Oficial 1a electricista	0,01994	25,29	0,50428
	BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V	1,00000 x1,02	1,31	1,33620
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,01041	1,50	0,01562
	Amidament			
	HABITACIÓ 05	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
		10 2,00	20,00	
	VESTÍBUL HABITACIÓ 05	1 2,00	2,00	
	HABITACIÓ 06	6 2,00	12,00	
	VESTÍBUL HABITACIÓ 06	1 2,00	2,00	
	HABITACIÓ 07	7 2,00	14,00	
	HABITACIÓ 08	7 2,00	14,00	
	HABITACIÓ 09	7 2,00	14,00	
	HABITACIÓ 10	11 2,00	22,00	
	HABITACIÓ 11	7 2,00	14,00	
	HABITACIÓ 12	7 2,00	14,00	
	HABITACIÓ 13	7 2,00	14,00	
	HABITACIÓ 14	7 2,00	14,00	
	SALA D'ESTAR FAMILIAR	3 2,00	6,00	
	TCAI	21 2,00	42,00	
	SALA DE TREBALL INFERMERIA	18 2,00	36,00	
	SALA DE CURES	2 2,00	4,00	
	SALA DE METGES PEDIATRIA PLANTA	22 2,00	44,00	
	SALA D'ESPECIALISTES	9 2,00	18,00	
	SALA DE SESIONS	8 2,00	16,00	
	PASSADÍS	6 2,00	12,00	
	PASSADÍS	1 2,00	2,00	
		Subtotal	336,000	
			336,000	2,39
				803,04

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PG2N-EUI5	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mmaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort			
Descomposició				
A01-FEPD	h Ajudant electricista	0,02492	21,55	0,53703
A0F-000E	h Oficial 1a electricista	0,01994	25,29	0,50428
BG2Q-1KT3	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V	1,00000 x1,02	0,97	0,98940
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,01041	1,50	0,01562
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
HABITACIÓ 05	10 2,00		20,00	
VESTÍBUL HABITACIÓ 05	1 2,00		2,00	
HABITACIÓ 06	6 2,00		12,00	
VESTÍBUL HABITACIÓ 06	1 2,00		2,00	
HABITACIÓ 07	7 2,00		14,00	
HABITACIÓ 08	7 2,00		14,00	
HABITACIÓ 09	7 2,00		14,00	
HABITACIÓ 10	11 2,00		22,00	
HABITACIÓ 11	7 2,00		14,00	
HABITACIÓ 12	7 2,00		14,00	
HABITACIÓ 13	7 2,00		14,00	
HABITACIÓ 14	7 2,00		14,00	
SALA D'ESTAR FAMILIAR	3 2,00		6,00	
TCAI	21 2,00		42,00	
SALA DE TREBALL INFERMERIA	18 2,00		36,00	
SALA DE CURES	2 2,00		4,00	
SALA DE METGES PEDIATRIA PLANTA	22 2,00		44,00	
SALA D'ESPECIALISTES	9 2,00		18,00	
SALA DE SESIONS	8 2,00		16,00	
PASSADÍS	6 2,00		12,00	
PASSADÍS	1 2,00		2,00	
	Subtotal		336,000	
			336,000	2,05 688,80
TOTAL 01.05.10.02.02				16.984,61
01.05.10.02.03 Elements de camp				
PP7A-H9LE	u Punt inalàmbic 2,4/5GHz,IEE802.11b/g/n/ac,antenes omni,5dBi,interior,(WEP,WPA,WPA2) Punt d'accés inalàmbic a 2,4/5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE/PoE+ segons normes IEE 802.3 af/at, per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat			
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,62304	21,58	13,44520
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,62304	25,29	15,75668
BP7E-H5TB	u Punt inalàmbic AP C9120AXI-E	1,00000	1.149,47	1.149,47000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,29202	1,50	0,43803
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
HOSP	5		5,00	
	Subtotal		5,000	
			5,000	1.179,11 5.895,55
PP7H-JS03	u Subministrament i muntatge de fuetó 0.3m cat.6a			
Descomposició				
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,06230	25,29	1,57557
PP7H-JS12	u Fuetó Cat.6 UTP RJ45 LSZH	1,00000	2,54	2,54000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,01576	1,50	0,02364

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	HOSP		9,00	
		Subtotal	9,000	
			9,000	4,14
PP7H-7839	u Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a F/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu alt,munt.caixa/bast.			37,26
	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor incloent el marcatge i identificació del punt al rack i a la presa.			
	Descomposició			
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,22429	25,29	5,67229
	BP7K-1O6P u Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a F/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu alt,p/bast./caixa	1,00000	17,64	17,64000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,05672	1,50	0,08508
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	HOSP		171,00	
		Subtotal	171,000	
			171,000	23,40
				4.001,40
	TOTAL 01.05.10.02.03			9.934,21
	TOTAL 01.05.10.02			37.638,96
01.05.10.03	Sistema comunicació pacient - control			
PP2F-JS01	u Punt de control d'infermeria			
	Central de comunicació i punt de control d'infermeria marca Getronics iCall290 ref. NWATGR0100 o equivalent.			
	Completament muntat i provat.			
	Descomposició			
	A01-FEPH h Ajudant muntador	0,62304	21,58	13,44520
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,62304	25,29	15,75668
	BP26-JS01 u iCall 290 Android SIP Nurse Station	1,00000	951,04	951,04000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,29202	1,50	0,43803
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	TCAI	1	1,00	
		Subtotal	1,000	
			1,000	980,68
PP2F-JS03	u Dispositiu de veu iCall 206 equipat amb Handset , relé, pp de pm, muntat			980,68
	Subminsitrament i muntatge de central de comunicació marca Getronics iCall206 SIP-RGB ref. NWASIN0206 o equivalent. Inclou pera magnètica Handset ref. NWCAIN1303 i el relé pel control de llums ref. NWCAIN1400			
	Completament muntat i provat.			
	Descomposició			
	A01-FEPH h Ajudant muntador	0,62304	21,58	13,44520
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,62304	25,29	15,75668
	BP26-JS03 u Dispositiu de veu iCall 206	1,00000	580,39	580,39000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,29202	1,50	0,43803
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	HOSP.	12	12,00	
		Subtotal	12,000	
			12,000	610,03
PP2F-JS04	u Punt de control de pacient iCall220 SIP-Touch (FLUSH), pp de pm, muntat			7.320,36
	Subminsitrament i muntatge de punt de control de pacient Getronics iCall220 SIP-Touch (FLUSH) ref. NWATES0102 o equivalent.			
	Completament muntat i provat.			
	Descomposició			

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	A01-FEPH h Ajudant muntador	1,24609	21,58	26,89062
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	1,24609	25,29	31,51362
	BP26-JS04 u Punt de control de pacient iCall220 SIP-Touch (FLUSH), pp de pm, muntat	1,00000	712,79	712,79000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,58404	1,50	0,87606
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	HOSP.	10	10,00	
		Subtotal	10,000	
			10,000	772,07
				7.720,70
PP2F-JS05	u Tirador de bany iCall350 LB-T, pp de pm, muntat			
	Subminsitrament i muntatge de tirador de bansy ref. NWAES2500 o equivalent. Inclou caixetí d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100. Inclouent la corda tirador Pull cord (2M) ref. PWBXGA1100. Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall585 Completament muntat i provat.			
	Descomposició			
	A01-FEPH h Ajudant muntador	0,62304	21,58	13,44520
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,62304	25,29	15,75668
	BP26-JS05 u Tirador de bany iCall350 LB-T, pp de pm, muntat	1,00000	56,65	56,65000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,29202	1,50	0,43803
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	HOSP.	10	10,00	
		Subtotal	10,000	
			10,000	86,29
				862,90
PP2F-JS06	u Pilot lluminós iCall 585 LBKL-IO (GWR), marc, pp de pm, muntat			
	Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encastat a la entrada de cada habitació o box de la marca Getronics ref. NWBAES3851 o equivalent. Inclou caixetí d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100. Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall350 Completament muntat i provat.			
	Descomposició			
	A01-FEPH h Ajudant muntador	0,62304	21,58	13,44520
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,62304	25,29	15,75668
	BP26-JS06 u Pilot lluminós iCall 585 LBKL-IO (GWR), marc, pp de pm, muntat	1,00000	70,93	70,93000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,29202	1,50	0,43803
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
	HOSP.	10	10,00	
		Subtotal	10,000	
			10,000	100,57
				1.005,70
PP2F-JS07	u Configuració dispositius i posta en marxa			
	Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encastat a la entrada de cada habitació o box de la marca Getronics ref. NWBAES3851 o equivalent. Inclou caixetí d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100. Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall350 Completament muntat i provat.			
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
		0,5	0,50	
		Subtotal	0,500	
			0,500	3.495,32
				1.747,66
TOTAL 01.05.10.03				19.638,00

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT		PREU	IMPORT
01.05.10.06	Conceptes complementaris				
ZZZA-TX01	PA Ajudes de ram de paleta instal·lació telecomunicacions Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació de telecomunicacions. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent canón. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.				
Amidament		UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
		0,35			0,350
		Subtotal			0,350
				0,350	809,97
					283,49
ZZZP-TX01	PA Posada en marxa - Sistemes de telecomunicacions i xarxa - CQ Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.				
Amidament		UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
		0,35			0,35
		Subtotal			0,350
				0,350	498,44
					174,45
ZZZD-TX01	PA Documentació As Buill - Telecomunicacions i xarxa Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació d'electricitat incloent: * Plànols i esquemes as-built. * Memòria descriptiva i de funcionament. * Catàlegs i documentació tècnica dels equips. * Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.), * Proves de posada en marxa d'equips. * Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers. * Llistat de proveïdors.				
Amidament		UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
		0,35			0,35
		Subtotal			0,350
				0,350	373,83
					130,84
TOTAL 01.05.10.06					588,78
TOTAL 01.05.10					57.865,74

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.05.11	Instal·lació audiovisuals, TV			
01.05.11.02	Cablejat i canalitzacions			
PP41-73D6	m Cable coaxial RG11 A/U Cu flexible,aïllam.PE,pant.trena Cu (>= 95%),cob.LSHZ,n/propag.flama,Dca-s2, d2, a2,75ohm,col.tub Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïl·lament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub			
Descomposició				
A01-FEPD	h Ajudant electricista	0,01870	21,55	0,40299
A0F-000E	h Oficial 1a electricista	0,01870	25,29	0,47292
BP41-1CGF	m Cable coaxial RG11 A/U Cu flexible,aïllam.PE,pant.trena Cu (>= 95%),cob.LSHZ,n/propag.flama,Dca-s2, d2, a2,75ohm	1,00000 x1,02	2,90	2,95800
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,00876	1,50	0,01314
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	40,00		40,00	
		Subtotal	40,000	
			40,000	3,85
				154,00
PG2N-EUI3	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mma baixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort			
Descomposició				
A01-FEPD	h Ajudant electricista	0,02492	21,55	0,53703
A0F-000E	h Oficial 1a electricista	0,01994	25,29	0,50428
BG2Q-1KT4	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V	1,00000 x1,02	1,31	1,33620
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,01041	1,50	0,01562
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	40,00		40,00	
		Subtotal	40,000	
			40,000	2,39
				95,60
TOTAL 01.05.11.02				249,60
01.05.11.03	Elements terminals			
PP15-6PRF	u Presa senyal R/TV-SAT,deriv.final,tipus univ.a/tapa,preu alt,marc p/mec.universal,a/linia Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal amb tapa, de preu alt encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada			
Descomposició				
PG13-E30N	u Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,encastada	0,50000	24,51	12,25500
PG2N-EUH3	m Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,encastat	3,00000	1,73	5,19000
PG65-483R	u Caixa mecanismes,p/un element,preu alt,encastada	1,00000	3,15	3,15000
PG6I-78BW	u Marc p/mec.universal,1elem..preu alt,col.	1,00000	4,33	4,33000
PP16-77XF	u Presa senyal R/TV-SAT,deriv.final,tipus univ.,a/tapa,preu alt,encastada	1,00000	30,46	30,46000
PP41-73DQ	m Cable coaxial Cu rigid,aïllam.poliolefina,pant.cinta Al/Pet+trena Cu (30%),cob.PVC,n/propag.flama,Eca,75ohm,col.tub	4,00000	1,35	5,40000
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	10		10,00	
		Subtotal	10,000	
			10,000	60,79
				607,90

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PPD4-4RLG	u Derivador p/cable coaxial 4 deriv.12-25 dB,munt.superf.+connectat Derivador per a cable coaxial de 4 derivacions i una atenuació de dotze a vint-i-cinc decibels, muntat superficialment i connectat			
Descomposició				
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,24921	25,29	6,30252
BPD4-12UN	u Derivador p/cable coaxial 4 deriv.12-25 dB,	1,00000	7,18	7,18000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,06303	1,50	0,09455
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	2		2,00	
	Subtotal		2,000	
		2,000	13,58	27,16
PPD4-4RLH	u Derivador p/cable coaxial 2 deriv.12-25 dB,munt.superf.+connectat Derivador per a cable coaxial de 2 derivacions i una atenuació de dotze a vint-i-cinc decibels, muntat superficialment i connectat			
Descomposició				
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,24921	25,29	6,30252
BPD4-12UO	u Derivador p/cable coaxial 2 deriv.12-25 dB,	1,00000	5,38	5,38000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,06303	1,50	0,09455
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	1		1,00	
	Subtotal		1,000	
		1,000	11,78	11,78
TOTAL 01.05.11.03				646,84
01.05.11.04	Conceptes complementaris			
ZZZA-TV01	PA Ajudes de ram de paleta instal·lació audiovisuals Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació de telecomunicacions. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.			
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	0,5		0,500	
	Subtotal		0,500	
		0,500	56,07	28,04
ZZZP-TV01	PA Posada en marxa - Sistemes audiovisuals - CQ Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.			
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	0,5		0,50	
	Subtotal		0,500	

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
ZZZD-TV01	PA Documentació As Buill - Audiovisuals	0,500	149,54	74,77
	Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació d'electricitat incloent:			
	* Plànols i esquemes as-built.			
	* Memòria descriptiva i de funcionament.			
	* Catàlegs i documentació tècnica dels equips.			
	* Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incendis, etc.),			
	* Proves de posada en marxa d'equips.			
	* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.			
	* Llistat de proveïdors.			
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
		0,5	0,50	
		Subtotal	0,500	
			0,500	99,69
				49,85
	TOTAL 01.05.11.04			152,66
	TOTAL 01.05.11			1.049,10
01.05.12	Instal·lació protecció contra incendi			
01.05.12.02	Escomesa			
OM32-JS01	Connexió nova instal·lació BIE's a xarxa existent.			
	Treballs per la connexió de varis punts de la nova xarxa de BIE's als muntants existents.			
	Els treballs inclouen:			
	- Coordinació amb els equips de manteniment del centre.			
	- Buidatge de la instal·lació segons indicacions del centre.			
	- Connexió de la nova instal·lació.			
	- Emplenat del circuit i reestabliment del servei.			
	Descomposició			
	A01-FEPH h Ajudant muntador	2,49220	21,58	53,78168
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	2,49220	25,29	63,02774
	BFW2-JS01 u Accessori i pp. de pm de connexió	2,00000	29,36	58,72000
	A%AUX0010150 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,16809	1,50	1,75214
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
		1	1,00	
		Subtotal	1,000	
			1,000	177,28
				177,28
	TOTAL 01.05.12.02			177,28
01.05.12.03	Equips d'extinció			
PM20-DG4L	u BIE-25,armari xapa pintada,p/mànega+extintor porta mànega d'acer+metacri. i porta extintor de xapa pintada,(mànega 20m),p/col.e			
	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor, amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg., per a col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge			
	Descomposició			
	A01-FEPH h Ajudant muntador	1,86913	21,58	40,33583
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	1,86913	25,29	47,27030
	BM20-0T1P u BIE-25,armari xapa pintada,p/mànega+extintor porta mànega	1,00000	363,30	363,30000

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	d'acer+metacri. i porta extintor de xapa pintada,(mànega 20m),p/col.e			
BMYO-0TC2	u P.p.elements especials p/boq.incendi	1,00000	0,85	0,85000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,87606	1,50	1,31409
Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	1		1,00	
	Subtotal		1,000	
		1,000	453,07	453,07
PM32-DZ3Z	u Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret			
	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret			
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,24921	21,58	5,37795
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,24921	25,29	6,30252
BM33-0T4F	u Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.pintat	1,00000	56,81	56,81000
BMV3-0TC7	u P.p.elements especials p/extint.	1,00000	0,43	0,43000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,11680	1,50	0,17520
Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	2		2,00	
	Subtotal		2,000	
		2,000	69,10	138,20
PM32-DZ48	u Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret			
	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret			
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,24921	21,58	5,37795
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,24921	25,29	6,30252
BM33-0T4U	u Extintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat	1,00000	100,63	100,63000
BMV3-0TC7	u P.p.elements especials p/extint.	1,00000	0,43	0,43000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,11680	1,50	0,17520
Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	1		1,00	
	Subtotal		1,000	
		1,000	112,92	112,92
PMS0-6Z1O	u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.adherit			
	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical			
Descomposició				
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,18691	25,29	4,72695
B096-2MLH	m Cinta adh.2 cares ample=25mm,tesis.humitat,prod.químic,temp	0,90000	2,35	2,11500
BMS0-1K1T	u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A)	1,00000	6,60	6,60000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,04727	1,50	0,07091
Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	1		1,00	
	Subtotal		1,000	
	2		2,00	
	Subtotal		2,000	
	1		1,00	
	Subtotal		1,000	
		4,000	13,51	54,04
TOTAL 01.05.12.03				758,23

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.05.12.04	Canonades i accessoris			
PF22-AIG5	m Tub acer E190 galv.,35x1.5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf. Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal, de 35 mm de dià- metre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment			
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,13707	21,58	2,95797
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,13707	25,29	3,46650
B0A1-07JF	u Abraçadora acer galv.+isofònica,d/int.=32mm	0,40000	0,43	0,17200
BF21-2HS7	m Tub acer E190 galv.,35x1.5,s/UNE-EN 10305-3	1,00000 x1,02	2,94	2,99880
BFW2-04HD	u Accessori p/tubs acer galv.D=35mm,p/unió pressió	0,30000	15,63	4,68900
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,06424	1,50	0,09636
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	22,00		22,00	
		Subtotal	22,00	
			22,00	14,38
				316,36
TOTAL 01.05.12.04				316,36
01.05.12.05	Detecció i alarma			
PM15-4IDC	u Sensor fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base superfície,munt.superf.			
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,29906	21,58	6,45371
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,29906	25,29	7,56323
BM16-0SWX	u Sensor fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base superfície	1,00000	41,82	41,82000
BMV2-0TBT	u P.p.elements especials p/detector	1,00000	0,55	0,55000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,14017	1,50	0,21026
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
Fotjat			3,00	
Sostre			14,00	
		Subtotal	17,00	
			17,00	56,60
				962,20
PM15-4ICY	u Sensor tèrm. termoveloc.,instal.analògica,UNE-EN 54-5,+base superfície,munt.superf. Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficial- ment Ziton ref. ZP720-3 o equivalent compatible amb el sistema de detecció exis- tent.			
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,29906	21,58	6,45371
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,29906	25,29	7,56323
BM16-0SWT	u Sensor tèrm. termoveloc.,instal.analògica,UNE-EN 54-5,+base superfície	1,00000	42,51	42,51000
BMV2-0TBT	u P.p.elements especials p/detector	1,00000	0,55	0,55000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,14017	1,50	0,21026
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
			10,00	
		Subtotal	10,00	
			10,00	57,29
				572,90
PM17-386V	u Polsador alarma,instal·lació analògica>manual+rearmable,direccionable,UNE-EN 54-11,munt.superf. Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment Inclou polsador, base i tapa protectora. Ziton ref. ZP886R + N-MC-BB-R + N-MC-FC o equivalent compatible amb el sistema de detecció existent.			
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,29906	21,58	6,45371
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,29906	25,29	7,56323

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

9 abril 2026

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.05.12.06	Cablejat i canalitzacions			
PG12-DH7J	u Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf. Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment i completament connectada			
Descomposició				
A01-FEPD	h Ajudant electricista	0,18691	21,55	4,02791
A0F-000E	h Oficial 1a electricista	0,37383	25,29	9,45416
BG12-0G56	u Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,p/munt.superf.	1,00000	2,48	2,48000
BGW2-093M	u P.p.accessoris caixa derivació quadr.	1,00000	0,40	0,40000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,13482	1,50	0,20223
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	5		5,00	
	Subtotal		5,000	
			5,000	16,56
				82,80
PG34-JS01	u Punt d'element de detecció instal·lat i connectat Punt d'instal·lació a receptor de detecció incloent caixa de connexió, tub de conducció, cablejat, connexionat i marcatge de l'element.			
Descomposició				
A01-FEPD	h Ajudant electricista	0,31153	21,55	6,71347
A0F-000E	h Oficial 1a electricista	0,31153	25,29	7,87859
BG12-0G56	u Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,p/munt.superf.	0,10000	2,48	0,24800
BG34-06T7	m Cable 300/500 V,S0Z1-K (AS+),2x1,5mm2 pantalla met.+drena.	3,00000 x1,02	2,39	7,31340
BG2Q-1KT4	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V	3,00000 x1,02	1,31	4,00860
BGW2-JS01	u P.p.accessoris connexió i etiquetatge	1,00000	0,40	0,40000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,14592	1,50	0,21888
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	40		40,00	
	Subtotal		40,000	
			40,000	26,78
				1.071,20
TOTAL 01.05.12.06				1.154,00
01.05.12.07	Conceptes complementaris			
ZZA-PI01	PA Ajudes de ram de paleta instal·lació PCI Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació de protecció contra incendis. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.			
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	0,35		0,350	
	Subtotal		0,350	
			0,350	722,73
				252,96

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT												
PM15-JS01	PA Posta en marxa, inscripció i documentació final - Detecció Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització incloent: - Proves i posta en marxa de la instal·lació. - Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau. - Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients. - Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital segons indicacions de la DO. - Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de manuals, datasheets i certificats de qualitat. - Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.															
	Amidament	<table><tr><th>UTS</th><th>LONGITUT</th><th>AMPLADA</th><th>ALÇADA</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Subtotal</td><td>1,000</td></tr></table>	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	1			1,00			Subtotal	1,000		
UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA													
1			1,00													
		Subtotal	1,000													
		1,000	747,65	747,65												
PM15-JS02	PA Posta en marxa, inscripció i documentació final - Extinció Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització incloent: - Proves i posta en marxa de la instal·lació incloent proves d'estaqueïtat hidràulica en moll. - Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau. - Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients. - Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital segons indicacions de la DO. - Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de manuals, datasheets i certificats de qualitat. - Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.															
	Amidament	<table><tr><th>UTS</th><th>LONGITUT</th><th>AMPLADA</th><th>ALÇADA</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Subtotal</td><td>1,000</td></tr></table>	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	1			1,00			Subtotal	1,000		
UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA													
1			1,00													
		Subtotal	1,000													
		1,000	436,13	436,13												
	TOTAL 01.05.12.07			1.436,74												
	TOTAL 01.05.12			6.061,29												

01.05.13 Instal·lació gasos medicinals

01.05.13.01 Equips

PM18-JS09	u Quadre de control i alarma de 2 gasos i buit Quadre de Control i Alarmes de Zona pel control de 3 gasos i buit, dissenyat d'acord amb UNE EN ISO 7396-1 i amb marcat CE classe IIb de producte sanitari segons la directiva 93/42/CE, realitzat en armari encastrable, amb placa de muntatge per allotjar els sensors dels diferents gasos i panell frontal. Amb p.p. d'elements de connexionat i material auxiliar, totalment instal·lats, provats i funcionant.			
-----------	---	--	--	--

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT		PREU	IMPORT
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
		1			1,00
			Subtotal		1,000
				1,000	3.540,18
					3.540,18
	TOTAL 01.05.13.01				3.540,18
01.05.13.02	Distribució				
PN37-JS01	u Vàlvula bola desgixada 3/4"				
	Vàlvula d'independització, del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric, desgixada, amb les unions corresponents desmuntables de diàmetre 22 - 3/4" amb certificat CE de producte sanitari classe IIa segons directiva 93/42/CE, completament instal·lada.				
	Descomposició				
	BN35-XAS1 u Vàlvula bola desgixada 3/4" instal·lada			1,00000	102,47
					102,47000
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
			6,00		6,00
			Subtotal		6,000
				6,000	102,47
					614,82
PF55-6RYU	m Tub Cu R250 (semidur) DN=10mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf.				
	Tub de coure R250 (semidur) 10 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.				
	Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals comprimits i de buit".				
	Descomposició				
	A01-FEPH h Ajudant muntador			0,53582	21,58
	A0F-000R h Oficial 1a muntador			0,49844	25,29
	B0A1-07LR u Abraçadora metàl.,d/int.=10mm			0,70000	0,33
	BF57-1JY6 m Tub Cu R250 (semidur) DN=10mm,g=1mm			1,00000 x1,02	3,10
	BFW6-04O2 u Acc.tub coureDN=10mm, p/ soldar capil·lar.			0,30000	1,40
	BFYC-04P6 u Pp.elem.munt.,tub Cu gas med. DN=10mm,p/soldar per capilaritat			1,00000	0,32
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra			0,24169	1,50
					0,36254
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
			55,00		55,00
			Subtotal		55,000
				55,000	28,66
					1.576,30

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PF55-6RYT	m Tub Cu R250 (semidur) DN=12mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf. Tub de coure R250 (semidur) 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals comprimits i de buit".			
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,53582	21,58	11,56300
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,52336	25,29	13,23577
B0A1-07LM	u Abraçadora metàl.,d/int.=12mm	0,70000	0,33	0,23100
BF57-1JY5	m Tub Cu R250 (semidur) DN=12mm,g=1mm	1,00000 x1,02	3,68	3,75360
BFW6-04NZ	u Acc.tub coureDN=12mm, p/ soldar capil·lar.	0,30000	1,51	0,45300
BFYC-04P3	u Pp.elem.munt.,tub Cu gas med. DN=12mm,p/soldar per capilaritat	1,00000	0,35	0,35000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,24799	1,50	0,37199
Amidament		UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
		115,00	115,00	
		Subtotal	115,000	
			115,000	29,96 3.445,40
PF55-6RYV	m Tub Cu R250 (semidur) DN=15mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf. Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals comprimits i de buit".			
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,54829	21,58	11,83210
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,54829	25,29	13,86625
B0A1-07LT	u Abraçadora metàl.,d/int.=16mm	0,50000	0,33	0,16500
BF57-1JY7	m Tub Cu R250 (semidur) DN=15mm,g=1mm	1,00000 x1,02	5,30	5,40600
BFW6-04NP	u Acc.tub coureDN=15mm, p/ soldar capil·lar.	0,30000	1,83	0,54900
BFYC-04P4	u Pp.elem.munt.,tub Cu gas med. DN=15mm,p/soldar per capilaritat	1,00000	0,39	0,39000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,25698	1,50	0,38547
Amidament		UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
		112,00	112,00	
		Subtotal	112,000	
			112,000	32,59 3.650,08

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PF55-6RYX	m Tub Cu R250 (semidur) DN=22mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf. Tub de coure R250 (semidur) 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals comprimits i de buit".			
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,61059	21,58	13,17653
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,61059	25,29	15,44182
B0A1-07LL	u Abraçadora metàl.,d/int.=22mm	0,50000	0,36	0,18000
BF57-1JY9	m Tub Cu R250 (semidur) DN=22mm,g=1mm	1,00000 x1,02	7,97	8,12940
BFW6-04O0	u Acc.tub coureDN=22mm, p/ soldar capil·lar.	0,30000	2,81	0,84300
BFYC-04P8	u Pp.elem.munt.,tub Cu gas med. DN=22mm,p/soldar per capilaritat	1,00000	0,50	0,50000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,28618	1,50	0,42927
Amidament		UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
		27,00	27,00	
		Subtotal	27,000	
			27,000	38,70
PF55-6RYR	m Tub Cu R250 (semidur) DN=28mm,g=1,5mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf. Tub de coure R250 (semidur) 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals comprimits i de buit".			
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,77258	21,58	16,67228
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,77258	25,29	19,53855
B0A1-07LN	u Abraçadora metàl.,d/int.=28mm	0,40000	0,40	0,16000
BF57-1JY3	m Tub Cu R250 (semidur) DN=28mm,g=1,5mm	1,00000 x1,02	10,13	10,33260
BFW6-04NY	u Acc.tub coureDN=28mm, p/ soldar capil·lar.	0,30000	4,08	1,22400
BFYC-04P9	u Pp.elem.munt.,tub Cu gas med. DN=28mm,p/soldar per capilaritat	1,00000	0,58	0,58000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,36211	1,50	0,54317
Amidament		UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
		7,50	7,50	
		Subtotal	7,500	
			7,500	49,05
				367,88

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT																														
PF55-JS01	m Connexionat a instal·lació existent - 3 gasos Treballs per la connexió de la instal·lació de gasos medicinals a la instal·lació existent en el seu corresponent punt del muntant. Inclou el tall, la connexió, les proves d'estanqueïtat finals i el reestabliment del servei. Aquesta partida inclou el lliurament del certificat d'execució de la instal·lació finalitzada i la legalització de la mateixa.																																	
<table> <tr> <td>Amidament</td><td>UTS</td><td>LONGITUT</td><td>AMPLADA</td><td>ALÇADA</td></tr> <tr> <td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>1,00</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Subtotal</td><td>1,000</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>774,44</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>774,44</td></tr> </table>					Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA		1			1,00				Subtotal	1,000					1,000					774,44					774,44
Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA																														
	1			1,00																														
			Subtotal	1,000																														
				1,000																														
				774,44																														
				774,44																														
TOTAL 01.05.13.02				11.473,82																														

01.05.13.04 Conceptes complementaris

ZZZA-GM01	PA Ajudes de ram de paleta instal·lació Gasos medicinals Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleta necessaris per a la instal·lació de protecció contra incendis. Inclou: * Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD 105/2008 * Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus * Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador autoritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon. * Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.																																	
<table> <tr> <td>Amidament</td><td>UTS</td><td>LONGITUT</td><td>AMPLADA</td><td>ALÇADA</td></tr> <tr> <td></td><td>0,35</td><td></td><td></td><td>0,350</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Subtotal</td><td>0,350</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,350</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>398,75</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>139,56</td></tr> </table>					Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA		0,35			0,350				Subtotal	0,350					0,350					398,75					139,56
Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA																														
	0,35			0,350																														
			Subtotal	0,350																														
				0,350																														
				398,75																														
				139,56																														
ZZZP-GM01	PA Posta en marxa, inscripció i documentació final - Gasos Medicinals Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització incloent: - Proves i posta en marxa de la instal·lació. - Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau. - Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients. - Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital segons indicacions de la DO. - Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de manuals, datasheets i certificats de qualitat. - Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.																																	

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT		PREU	IMPORT
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
		0,35			0,35
				Subtotal	0,350
				0,350	249,21
ZZZD-GM02	PA Documentació As Buill - Gasos Medicinals				87,22
	Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials pertinents fins a la seva autorització incloent:				
	- Proves i posta en marxa de la instal·lació incloent proves d'estaqueïtat hidràulica en moll.				
	- Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau.				
	- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients.				
	- Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital segons indicacions de la DO.				
	- Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de manuals, datasheets i certificats de qualitat.				
	- Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.				
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
		0,35			0,35
				Subtotal	0,350
				0,350	186,91
TOTAL 01.05.13.04					292,20
TOTAL 01.05.13					15.306,20
01.05.14	Instal·lació control d'accés i seguretat				
01.05.14.01	Control d'accessos				
01.05.14.01.02	Cablejat i canalitzacions				
PG8Z-JS01	m Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i apantallat p/parells,LSZH				
	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat				
	Descomposició				
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,01245	21,58	0,26867
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,01245	25,29	0,31486
BG88-JS01	m	Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i apantallat p/parells,LSZH	1,05000	0,84	0,88200
A%AUX0010150	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,00584	1,50	0,00876
	Amidament	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA
	PREP. MEDICACIÓ	2	54,00		108,00
	PREP. MEDICACIÓ	2	46,00		92,00
				Subtotal	200,000
				200,000	1,47
PG2N-EUI3	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort				294,00
	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort				
	Descomposició				
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,02492	21,55	0,53703

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
A0F-000E	h Oficial 1a electricista	0,01994	25,29	0,50428
BG2Q-1KT4	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V	1,00000 x1,02	1,31	1,33620
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,01041	1,50	0,01562
Amidament				
		UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
PREP. MEDICACIÓ		1 4,00		4,00
PREP. MEDICACIÓ		2 4,00		8,00
		Subtotal		12,000
			12,000	2,39
				28,68
TOTAL 01.05.14.01.02				322,68
TOTAL 01.05.14.01				322,68

01.05.14.03 CCTV

PPA0-JS01	u Càmera CCTV domo IP fixa			
Subministrament i muntatge de càmera domo IP de tipus fixe munatada en cel ras.				
Inclou el subminsitrament, muntage, proves i identificació de l'equip segons estàndards del centre.				
Càmera IP domo DAHUA , òptica fixa de 2,8mm, WDR real 120dB de 4mpx de resolució, alimentació POE, IP-66.				
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,62304	21,58	13,44520
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,62304	25,29	15,75668
BPA0-JS01	u Càmera IP domo DAHUA , òptica fixa de 2,8mm, WDR real	1,00000	235,50	235,50000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,29202	1,50	0,43803
Amidament				
		UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
SORTIDA EMERGÈNCIA PASSADÍS CURT		1		1,00
		Subtotal		1,000
			1,000	265,14
				265,14
TOTAL 01.05.14.03				265,14
TOTAL 01.05.14				587,82

01.05.15 Instal·lació sistema de Transport Neumàtic

TRPNE-JS01	PA Sistema de Transport Pneumàtic			
Partida Alçada per la execució d'un sistema de transport pneumàtic integrat amb la instal·lació existent al centre.				
El subministrament inclou:				
2u. Estació automàtica LUNA_E NW110				
2u. Agulles de desviament de 3 vies WK110				
1u. Muntatge del tub NW110 necessari per enllaçar la instal·lació existent amb les agulles desviament i estacions. Incloent maneguets, suportacions, abraçaderes i petit material de muntage.				
1u. Font d'alimentació pel sistema VO-3				
1u. Execució de la instal·lació elèctrica pròpia del sistema incloent cablejat, consuccions, connexionat i posada en funcionament.				
4u. Subminsitrament de cartutx del transport NW110				
Amidament				
		UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
		0,28		0,28
		Subtotal		0,280
			0,280	22.092,85
				6.186,00
TOTAL 01.05.15				6.186,00

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.05.16	Instal·lació Control i Gestió centralitzada de l'edifici			
01.05.16.02	Regulació i control			
01.05.16.02.02	Cablejat i conduccions			
PG8Z-JS13	m Cable de control 4x1mm² Z1Z1-F (AS) 300/500V CPR Cable de control de 4x1 mm2 trenat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat			
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,01245	21,58	0,26867
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,01245	25,29	0,31486
BG88-JS13	m 4x1mm² Z1Z1-F (AS) 300/500V CPR	1,05000	1,01	1,06050
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,00584	1,50	0,00876
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	240,00	240,00		
		Subtotal		
		240,000		
			1,65	396,00
PG8Z-JS10	m Cable de control 2x1mm² Z1C4Z1-K (AS) 300/500V CPR Cable de control de 2x1 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat			
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,01245	21,58	0,26867
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,01245	25,29	0,31486
BG88-JS10	m 2x1mm² Z1C4Z1-K (AS) 300/500V CPR	1,05000	0,78	0,81900
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,00584	1,50	0,00876
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	240,00	240,00		
		Subtotal		
		240,000		
			1,41	338,40
PG8Z-HD39	m Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat p/parells,LSZH Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat			
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	0,01245	21,58	0,26867
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	0,01245	25,29	0,31486
BG88-H6K0	m Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat p/parells,LSZH	1,05000	0,78	0,81900
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,00584	1,50	0,00876
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	240,00	240,00		
		Subtotal		
		240,000		
			1,41	338,40
PG2N-EUI5	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mma baixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort			
Descomposició				
A01-FEPD	h Ajudant electricista	0,02492	21,55	0,53703
A0F-000E	h Oficial 1a electricista	0,01994	25,29	0,50428

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	BG2Q-1KT3 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V	1,00000 x1,02	0,97	0,98940
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,01041	1,50	0,01562
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
		60 2,00		120,00
		Subtotal		120,000
			120,000	2,05 246,00
PG2N-EUI3	m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort			
	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort			
	Descomposició			
	A01-FEPD h Ajudant electricista	0,02492	21,55	0,53703
	A0F-000E h Oficial 1a electricista	0,01994	25,29	0,50428
	BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V	1,00000 x1,02	1,31	1,33620
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,01041	1,50	0,01562
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
		60 2,00		120,00
		Subtotal		120,000
			120,000	2,39 286,80
PG13-E312	u Caixa deriv.plàstic,100x140mm,prot.IP-40,munt.superf.			
	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment			
	Descomposició			
	A01-FEPD h Ajudant electricista	0,06230	21,55	1,34257
	A0F-000E h Oficial 1a electricista	0,06230	25,29	1,57557
	BG13-0G16 u Caixa deriv.plàstic,100x140mm,prot.IP-40,p/munt.superf.	1,00000	4,55	4,55000
	BGW2-093N u P.p.accessoris caixa derivació rectang.	1,00000	0,40	0,40000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,02918	1,50	0,04377
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
		60 0,30		18,00
		Subtotal		18,000
			18,000	7,91 142,38
TOTAL 01.05.16.02.02				1.747,98

01.05.16.02.03 Elements de camp

PEV5-H9VA	u Termòstat electrònic ambient, p/fan-coil 4 tubs			
	Termòstat electronic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat			
	Marca Schneider model SXWSBTHXXSXX amb frontal ref. SXWSCDX-SELXX o equivalent			
	Descomposició			
	A01-FEPH h Ajudant muntador	0,37383	21,58	8,06725
	A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,37383	25,29	9,45416
	BEVF-JS01 u Termòstat electrònic ambient, p/fan-coil 4 tubs	1,00000	318,56	318,56000
	A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,17521	1,50	0,26282
	Amidament	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA		
		11		11,00
		Subtotal		11,000
			11,000	336,34 3.699,74

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PEV4-6SV5	u Controlador DDC p/regul+control instal.,processador+memòria,progr.anual,comunicació bus dades,20 punts entrada/sortida,instal·la Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 20 punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat Marca Schneider ref. SXWRCF16A10003 + ref. SXWRPCCOV10001 o equivalent Instal·lat dins quadre elèctric de tipus modular amb capacitat suficient per allotjar el controladors i els elements auxiliars. Incloent: - Envolvent plàstic tipus modular amb tapa - Controlador. - Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat intern. - Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliurament de còpia en paper i digital al client. - Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del quadre segons EIC - Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les línies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'entrada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el cablejat del quadre). Tot inclòs i en funcionament (mà d'obra, petits treballs d'obra civil, transport, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, materials de construcció i provat).			
Descomposició				
A01-FEPH	h Ajudant muntador	2,80373	21,58	60,50449
A0F-000R	h Oficial 1a muntador	2,80373	25,29	70,90633
BEV6-JS01	u Controlador DDC p/regul+control instal.,processador+memòria progr.anual,comunicació bus dades,20 punts entrada/sortida	1,00000	376,64	376,64000
BEV6-JS02	u cofret modular, p.p. de p.m. i acesoris	1,00000	45,54	45,54000
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,31411	1,50	1,97117
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	7		7,00	
		Subtotal	7,000	
			7,000	555,56
				3.888,92
TOTAL 01.05.16.02.03				7.588,66

01.05.16.02.04 Programació de sistemes

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PG8P-JS02	u Enginyeria de programació i integració FASE 2 TREBALLS D'ENGINYERIA , PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA de les Instal·lacions a controlar incloses en aquest projecte sobre el sistema de gestió i control BMS existent al centre. Comprèn: - Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa i/o representants de la Propietat, del projecte de Control de Clima pel que fa a les necessitats del sistema i solucions generals. - Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa i/o representants de la Propietat, del projecte dels altres sistemes a controlar pel que fa a les necessitats del sistema i solucions generals. - Replanteig tècnic corresponent a l'arquitectura de comunicacions corresponent a l'edifici/s objecte del projecte. - Enginyeria del sistema, selecció de controladors i material de camp, realització d'esquemes de connexió - Programació de controladors per a la implementació de les regulacions, automatitzacions i gestió del sistema, segons el projecte de detall. - Generació d'events i alarmes al sistema i la seva integració. - Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió , amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s posat/s central/es de control. - Verificació del correcte funcionament del sistema de control. - Posada en marxa , comprovació de tots els senyals tant físics com d'integració - Verificació del correcte funcionament del sistema de control de Clima - Un curs de formació per al personal designat a l'explotació del sistema. INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ GENERAL DE L'EDIFICI dels nous sistemes de control i gestió. Comprèn: - Mapatge de variables, segons documentació del sistema. - Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s posat/s central/es de control. LA RELACIÓ DE SISTEMES PREVISTOS CONTROLAR I INTEGRAR PELS SERVEIS D'HOSPITALITZACÓ SÓN ELS SEGÜENTS: NOTA: Desenvolupament sempre en base als estàndards i plataforma sca-da existent al centre. - Climatització i ventilació dels espais (generació, transport i elements terminals) - Control i integració del sistema d'enllumenat via protocol DALI i les seves regulacions. - Integració alarmes central control de gasos medicinals			

Amidament

UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	
1				1,00
			Subtotal	1,000
				1,000
				6.791,05
				6.791,05
			TOTAL 01.05.16.02.04	6.791,05
			TOTAL 01.05.16.02	16.127,69
			TOTAL 01.05.16	16.127,69

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.05.17	Treballs previs			
P21DC-JS01	m2 Desmuntatge i retirada d'instal·lacions existents Desmuntatge i retirada d'instal·lacions existents incloent: - Detecció dels embrancaments i connexions a les instal·lacions a retirar. - Treballs per l'aïllament de les instal·lacions a retirar de les instal·lacions que han de restar en ús. - Desmuntatge, selecció i acopi a peu d'obra dels materials retirats. - Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals - Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. - Gestió del residu. - Desmuntatge i retirada dels equips climatitzadors afectats per l'expedient presents a la sala tècnica de P4 i sala tècnica P3 passadís central. Incloent el desmuntatge i retirada de les instal·lacions auxiliars d'aquests equips. NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes que la propietat consideri que vulgui aprofitar seran entregats a la mateixa en el punt on aquesta indiqui.			
Descomposició				
A0F-000B	h Oficial 1a	0,12461	24,47	3,04921
A01-FEP3	h Ajudant col·locador	0,12461	21,58	2,68908
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,05738	1,50	0,08607
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	490			490,00
			Subtotal	490,000
		490,000	5,82	2.851,80
P2R2-EU9P	m3 Classif.obra residus construcció/demolició/construcció/demolició,m.man. Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes que la propietat consideri que vulgui aprofitar seran entregats a la mateixa en el punt on aquesta indiqui.			
Descomposició				
A0D-0007	h Manobre	1,24609	19,38	24,14922
A%AUX0010150%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,24149	1,50	0,36224
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	490	0,10		49,00
			Subtotal	49,000
		49,000	24,51	1.200,99
P2R6-4I6E	m3 Càrr.manuals residus inerts o no especials instal.gestió residus,contenedor 5m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat			
Descomposició				
A0D-0007	h Manobre	0,93457	19,38	18,11197
C1R1-00CY	m3 Subministr.contenedor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o no especials	1,24609	23,18	28,88437
A%AUX0010100%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,18112	1,00	0,18112
Amidament				
	UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA			
	490	0,10		49,00
			Subtotal	49,000
		49,000	47,18	2.311,82

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
P2RA-EU6C	m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus			
Descomposició				
B2RA-28US	t Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la	1,00000	28,66	28,66000
Amidament				
		UTS	LONGITUT	AMPLADA
		490	0,10	49,00
		Subtotal		49,000
		49,000	28,66	1.404,34
TOTAL 01.05.17				7.768,95
TOTAL 01.05				395.614,63
TOTAL				395.614,63

REFORMA UCIP - FASE 2 (HOSP. PEDIÀTRICA)

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS amb CUARENTA Y UN CÈNTIMS

, abril 2026.

Promotor ENT0001

Proyectista ENT0005