

INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVÈNCIA, CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D'EXECUCIÓ, DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT, DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS I DURACIÓ DEL CONTRACTE DE:

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÈTICA DEL LOCAL SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ 44, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

De conformitat amb l'article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris d'adjudicació i condicions especials d'execució que es tindran en consideració en el procediment de contractació del contracte de referència.

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE: SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÈTICA DEL LOCAL SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ 44, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

2. DURADA DEL CONTRACTE: el termini de licitació s'estima en 15 setmanes. La duració mínima s'estableix en 13 setmanes i la màxima en 15 setmanes.

3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ: el pressupost del subministrament i col·locació és:

- Pressupost Base de Licitació (PBL) = 96.355,78 €
- IVA (21% sobre (PBL) = 20.234,71 €
- **Total Pressupost Base de Licitació (PBL): 116.590,49 € IVA inclòs**

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: El valor estimat del contracte, sense incloure l'IVA, de conformitat amb l'article 101 de la LCSPS, ascendeix a 115.626,94 €, amb el següent desglossament:

- Pressupost Base de Licitació (sense IVA):	96.355,78 euros
- Possible pròrroga:	0,00 euros
- Possibles modificacions 20 % s/PBL:	19.271,16 euros
- Possibles opcions eventuais:	0,00 euros

Total valor estimat del contracte:	115.626,94 euros
------------------------------------	------------------

5.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA: Atenent a que l'objecte del contracte és la realització de diferents actuacions per adequar el **subministrament i col·locació de mobiliari i senyalètica del local situat al Passeig Joan de Borbó 44, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona**, i que el seu valor estimat és **115.626,94 €** (IVA no inclòs), es proposen els següents criteris de solvència:

- Els licitadors hauran d'acreditar que compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents:
 - Solvència tècnica o professional:
 - S'haurà de presentar una relació dels principals subministraments realitzats en els darrers **TRES (3)** anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Aquests subministraments s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent si el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. A falta del certificats, es podran acreditar mitjançant una declaració de l'empresari. Els empresaris hauran d'acreditar haver executat, **Un (1)** treball de característiques similars als de licitació (**subministrament i instal·lació de mobiliari**), amb pressupost no inferior a **57.813,47 euros** (IVA exclòs) executat en els darrers 3 anys.
 - S'acreditarà que l'objecte social del licitador es correspon amb l'objecte del contracte. Caldrà presentar una declaració jurada del legal representant que manifesti aquest punt, amb indicació expressa i manifesta del punt dels seus estatuts a on es troba.
 - Indicació de la part del contracte que el licitador tingui el propòsit de subcontractar.
 - Solvència econòmica i financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora durant els **TRES (3) últims anys** ha de ser, com a mínim, de **80.938,86 euros/any**, en algun d'aquests anys. En el cas de que la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a **TRES (3) anys** el requeriment es podrà referir al període d'activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a **UN (1) any**, el requeriment podrà ser proporcional.

6.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: De conformitat amb l'article 145.1 de la LCSP i atenent a l'objecte del contracte de referència, es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present informe, en document de referència **Annex núm. 6** del Plec de Condicions Administratives Particulars.

7.- CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: De conformitat amb l'article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives:

- A. Necessitat per part de l'operador/usuari d'incorporar millores tècniques relatives a components proposats per l'adjudicatari, per tal de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, subministrament de recanvis, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte.
- B. Derivats de canvis de disseny sol·licitats per l'operador que tinguin la finalitat de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte, i que no sigui error de disseny.

- C. Derivats d'augment/reducció d'amidaments per nous requeriments.
- D. Derivats d'indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents (guàrdia urbana, bombers, mobilitat...etc.).
- E. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot resolució, amb motiu d'aplicació de mesures d'estabilitat pressupostària que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d'interès públic.

8.- CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D'EXECUCIÓ: L'objecte d'aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques especials d'execució que s'hauran de tenir en compte pels licitadors de l'obra al formular les seves ofertes:

- Els treballs de subministrament i col·locació d'aquest mobiliari i la senyalètica es podrà dur a terme de forma simultània amb la finalització de les obres. Per tant, s'hauran de coordinar totes les activitats d'aquesta actuació, a la vegada que es tindran en compte aspectes d'implantació, àmbits per a l'acopi de materials, accessos, etc. de tal forma que no s'interfereixin unes actuacions amb les altres, i es minimitzin les possibles interferències.
- El mobiliari i la senyalètica s'ha de subministrar i instal·lar als diferents emplaçaments - detallats al projecte, per la qual cosa, la oferta presentada haurà de contemplar tots els mitjans auxiliars necessaris per a la càrrega, desplaçament i ubicació en l'emplaçament definitiu dels diferents elements.

9.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS: De conformitat amb l'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

La divisió de l'objecte del contracte en lots es troba regulada a l'article 99.3 de la LCSP, en el que es disposa el següent:

"3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras."

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots:

- El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l'objecte del mateix, al implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents.

Efectivament, en el supòsit que aquí ens ocupa, la licitació conjunta del contracte sense divisió en lots pretén dotar d'una major eficiència, coordinació i rapidesa els treballs. Per altra banda, l'agrupament dels treballs en un sol contracta afavoreix l'aprofitament d'economies d'escala que no s'aconseguiria en cas contrari.

Juan Manuel López Pérez
Coordinador d'Obres d'Edificació

Raimon Salvat i Devesa
Director Tècnic d'Edificació

Barcelona, a data de la signatura electrònica.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	96.355,78
-------------------------------------	-----------

Subtotal	96.355,78
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 96.355,78.....	20.234,71
-------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 116.590,49
---------------------------------------	--------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT SETZE MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

ANNEX NÚM. 6 MOBILIARI DE CATÀLEG sense mostres

2.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ L'AVAUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D'UN JUDICI DE VALOR (SOBRE NÚMERO 2). FINS A 40 PUNTS.

Les fitxes dels productes oferts a presentar serà conforme a l'**Annex núm. 9**, i no podran excedir de 4 pàgines per element. Es podran adjuntar, dins d'aquest límit, fitxes tècniques /comercials del fabricant de l'element, si escau.

IMPORTANT: L'increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l'exclusió de l'oferta, però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en les citades pàgines establertes com a límit. Per tant, tota aquella informació de l'oferta que excedeixi del límit de pàgines especificat no serà objecte de valoració ni puntuació.

Les fitxes tècniques dels elements ofertats serviran de base per a la valoració dels punts 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 de característiques tècniques, funcionals i estètiques dels productes/elements ofertats pels licitadors, en base al seu coeficient de pes relatiu en la valoració global dels elements ofertats, que es detalla en aquesta taula. En cas de no presentar alguna fitxa i/o mostra de les requerides la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda.

Pel que fa a la valoració tècnica de l'element ofert, es tindrà en compte únicament el contingut escrit i gràfic (imatges, fotografies) inclòs en la present fitxa. En el cas que es detectin incongruències respecte la informació escrita i la gràfica (imatges i fotografies) prevaldrà la descripció escrita. Les fotografies incloses a la fitxa han de ser de l'element ofert pel licitador.

Pel que fa a l'execució del contracte, prevaldrà la descripció del pressupost i de la partida oferta per el licitador.

2.1. Valoració dels productes/elements ofertats presentats 0 a 40 punts

Per tal de valorar les característiques estètiques, funcionals i tècniques de determinats elements els licitadors hauran de presentar les fitxes tècniques dels elements oferts conforme l'Annex núm. 7 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

En cas de no presentar alguna fitxa la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà per a cadascuna de les tres característiques avaluades la puntuació obtinguda, afectada pel coeficient de pes relatiu de cada element, arrodonint-se el resultat a dos decimals en funció del tercer. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda.

Respecte dels elements oferts sol·licitats, es valoraran les característiques estètiques, funcionals i tècniques que es detallen a continuació:

2.1.1 Característiques estètiques12 punts

<i>Descripció</i>	<i>Característiques estètiques elements ofertats</i>
<i>S'adequa satisfactòriament a l'element descrit</i>	<i>1,00</i>
<i>S'adequa a l'element descrit, malgrat presenta aspectes estètics menys satisfactoris</i>	<i>0,50</i>
<i>No s'adequa a l'element descrit, presentant aspectes estètics que es valoren en clara inferioritat respecte a l'element prescrit</i>	<i>0,00</i>

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7; Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda. No es valorarà informació no rellevant.

2.1.2 Característiques funcionals.....12 punts

<i>Descripció</i>	<i>Característiques funcionals elements ofertats</i>
<i>S'adequa satisfactòriament a l'element descrit</i>	<i>1,00</i>
<i>S'adequa a l'element descrit malgrat presenta aspectes funcionals menys satisfactoris</i>	<i>0,50</i>
<i>No s'adequa i/o presenta clares mancances funcionals</i>	<i>0,00</i>

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7; Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda. No es valorarà informació no rellevant.

2.1.3 Característiques tècniques..... 16 punts

<i>Descripció</i>	<i>Característiques tècniques elements ofertats</i>
<i>S'adequa satisfactòriament a l'element descrit</i>	<i>1,00</i>
<i>S'adequa a l'element descrit, malgrat presenta aspectes tècnics menys satisfactoris</i>	<i>0,50</i>
<i>No s'adequa i/o presenta clares mancances tècniques</i>	<i>0,00</i>

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7; Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda. No es valorarà informació no rellevant.

¹ Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 20 punts en relació als criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l'obertura del seu sobre núm. 3, ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de l'apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d'ofertes admeses.

PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts.

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÈTICA DEL LOCAL SITUAT AL PASSEIG JOAN DE BORBÓ 44, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

ANNEX 7

LOCALITZACIÓ	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ DE FITXA TÈCNICA	PES RELATIU EN LA VALORACIÓ GLOBAL DELS ELEMENTS RELACIONATS
01.02.02.002	PQ72-EME02	u	Fabricació, subministrament, muntatge i col·locació de Tancament de llistons de fusta massissa de pi de 30x30mm, separats cada 30mm, amb una estructura en forma de marc de llistons de 45x45mm. Aquest marc disposarà d'un muntant vertical al centre. En el pla horitzontal, els diferents tancaments verticals es rigiditzaran amb una creu de llistons de fusta de 45x45mm. La distribució dels tancaments verticals generarà un espai d'emmagatzematge de dimensions 213x228cm i 200cm d'alçada. Cada espai de magatzem inclou portes dobles a les dues bandes, del mateix format de llistons de fusta, de dues amplades diferents, una de 81cm i l'altra de 78cm, amb pestell vertical per ancorar al paviment i ferratges al terra. Inclou els ferratges d'acer inoxidable, 6 panys amb bombins llargs i claus mestrejades i 12 tiradors d'acer inoxidable setinat de 20cm de longitud i secció rodona de diàmetre 10mm. Disposarà de dos mostradors a una alçada de 100cm on poder deixar material. Sota aquests mostradors hi haurà 4 portes de llistons. Les dimensions de cada mostrador és de 98x228cm i 100cm d'alçada. El mostrador està format per un porcellànic gris de gruix de 6mm adherit amb un adhesiu monocomponent de poliuretà de curat per humitat i un contraxapat mari de 18mm, sobre una estructura de perfils de 45x45mm, amb un fons d'armari de contraxapat mari de 18mm. El cantell de les peces de porcellànic seran tallades i polides a 45º per evitar superfícies tallants. La fusta de pi serà tractada a taller contra insectes, xilòfags i amb fungicides i aplicació de 2 mans de vernís a l'aigua incolor setinat. Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu. Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament,	Sí	47,38
01.02.02.001	PQ72-JME01	u	Fabricació, subministrament, muntatge i col·locació de Tancament de llistons de fusta massissa de pi de 30x30mm, separats cada 30mm, amb una estructura en forma de marc de llistons de 45x45mm. Aquest marc disposarà d'un muntant vertical al centre. En el pla horitzontal, els diferents tancaments es rigiditzaran amb una creu de llistons de fusta de 45x45mm. La distribució dels tancaments generarà dos espais d'emmagatzematge separats per un tancament de llistons. Les dimensions totals resultants dels recintes tancats és de 325x228cm i 200cm d'alçada. Cada espai de magatzem inclou portes dobles, a les dues bandes, del mateix format de llistons de fusta i bastidor de 45x45mm, de dues amplades diferents, una de 81cm i l'altra de 54cm amb pestell vertical per ancorar al paviment i ferratges al terra. Inclou els ferratges d'acer inoxidable, 4 panys amb bombins llargs i claus mestrejades i 8 tiradors d'acer inoxidable setinat de 20cm de longitud i secció rodona de diàmetre 10mm. La fusta de pi serà tractada a taller contra insectes, xilòfags i amb fungicides i aplicació de 2 mans de vernís a l'aigua incolor setinat. Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu. Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Nota: Els plànols de taller seran validats per la DF abans de la fabricació. Codi de referència: ME01	Sí	18,72
01.02.03.001	PQ72-EMI01	u	Fabricació, subministrament, muntatge i col·locació de Conjunt de moble de cuina, de 175,40cm de longitud, compost per: un moble alt i un moble baix de fusta amb taulell de quars natural. Aquests elements de cuina contindran una pica, espai per microones i per nevera baixa. El moble baix estarà format per 3 mòduls de profunditat 60cm. Seran de tauler aglomerat hidròfug de 19mm xapat a l'exterior amb laminat d'alta pressió (fòrmica) i interior amb melamina, color a definir per la DF. Aquest moble contindrà un gran calaix sota la pica per integrar els cubells de reciclatge, un mòdul amb forats en cremallera i dos prestatges, i un mòdul amb espai lliure per a la nevera. El moble alt, penjat de la paret, estarà format per 3 mòduls de profunditat 40cm. Seran de tauler aglomerat hidròfug de 19mm xapat a l'exterior amb laminat d'alta pressió (fòrmica) i interior amb melamina, colors a definir per la DF. Aquest moble contindrà un espai per un microones i forats en cremallera i 4 prestatges. Els armaris disposaran de tiradors metàl·lics d'acer inoxidable, de ø1,2mm i de longitud 295mm. S'inclou el sòcol xapat amb laminat d'alta pressió, color a definir per la DF. El taulell de quars natural de color a definir per la D.F. serà de 30mm de gruix i anirà col·locat d'amunt del moble de cuina. Contindrà el forat de la pica i anirà sense bisell. L'aigüera anirà col·locada sota taulell i serà de planxa d'acer inoxidable acabat brillant, de forma rectangular i amb unes dimensions aproximades de 550x450x200mm. L'aixeta de l'office serà electrònica amb sensor integrat a la canella, amb alimentació amb connexió a la xarxa de 230V. L'acabat serà cromat. S'inclou el material i treballs necessaris per l'execució de la connexió del desaigua de l'aigüera a la xarxa de sanejament i també la connexió de l'aixeta, tant a la xarxa d'aigua com d'electricitat. Tot muntat, connectat i provat. Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons docum	Sí	7,30

01.02.01.001	PQ72-JMA01	u	Fabricació, subministrament, muntatge i col·locació de Moble de Recepció a mida amb rodes. Format per Taula baixa formada per un sobre a una alçada de 77,8cm de dimensions 180 x 65cm, frontal i laterals de fusta de 3 làmines de contraxapat marí de 6mm cadascuna i acabat en fòrmica blanca, amb espai lliure de mínim 70cm d'alçada i 80cm d'amplada per l'accés de cadira de rodes. El mostrador de dimensions A100 x P30 x H60cm, col·locat al lateral esquerra de la taula, està format per una estructura de fusta de pi i costelles de gruix 20mm, acabat en vernís mate. Es col·locarà a una alçada respecte el terra de 96,1cm. Potes amb rodes amb frens. Inclou safata inferior metàl·lica penjada de la taula pel cablejat elèctric i forat en el sobre amb tapa passa cables. Inclou canaleta vertical metàl·lica per la pujada de cables, agafada al lateral de fusta. Inclou tots els elements necessaris per deixar el moble acabat, inclús petit material, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF i especificacions del projecte executiu. Inclou fabricació, transport i subministrament, muntatge a taller i en obra, la gestió de residus dels embalatges i la neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Nota: Els plànols de taller seran validats per la DF abans de la fabricació. Codi de referència: MA01	SI	6,37
01.01.01.003	PQ77-EAC03	u	Subministrament i col·locació de Cadira de treball d'oficina antiestàtica amb rodes i braços, amb unes dimensions	SI	4,64
01.01.01.004	PQ77-EAC04	u	Subministrament i col·locació de Cadira plegable de polipropilè amb fibra de vidre de color blanc. Dimensions de seient: amplada 44-49cm, profunditat 44-51cm i 45-46cm d'alçada. Respatller d'alçada 75-77,7cm. Dimensions plegada 85-86 x 49-56 x 9,5cm. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAC04	SI	4,02
01.01.01.002	PQ77-EAC02	u	Subministrament i col·locació de Cadira amb respatller alt amb recolze braços de polipropilè o d'alumini segons model. Dimensions de seient A44,3-58,2 x P51,6-54 x H42,9-47,3cm i alçada del respatller de 80,4-86cm. Potes de tub cilíndric d'acer laminat de Ø16-18mm i de gruix 2mm, amb recobriments de pintura epoxi de 90-100 micres d'espessor, amb virolles de polipropilè en negre amb feltre antilliscant. Sense coixí. Certificació UNE 16139:2013. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAC02	SI	3,92
01.03.03.003	PQU4-CT03	u	Subministrament, col·locació i connexió a la xarxa d'aigua de Font d'aigua refrigerada apte per a mobilitat reduïda amb connexió directa a la xarxa d'aigua. Disposa de dos abeuradors a diferents alçades, un a 103cm d'alçada i l'altre a 87cm apte per l'ús de persones amb mobilitat reduïda. Font d'acer inoxidable amb capacitat de refrigeració de 35l d'aigua freda per hora. Dimensions totals A72 x P36 x H103cm. Inclou aixeta de coll de cigne per omplir gots o ampolles accionat per un pulsador manual, un sortidor amb sistema de regulació de cabal d'aigua accionat per pedal, i d'un sensor de proximitat per accionar l'aigua de forma automàtica del sortidor de l'abeurador més baix. Disposa de filtre de carbó actiu per millorar l'olor i el gust de l'aigua. Inclou cable elèctric per endoll, i la realització de les connexions a la xarxa d'aigua i a la de sanejament i totes les peces necessàries pel seu funcionament. Totalment connectada i provada. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge. Inclou retirada d'embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	SI	2,87
01.01.01.010	PQ72-EAT04	u	Subministrament i col·locació de Taula rectangular amb accés a cablejat de dimensions 140 x 80cm i una alçada de 74cm. Tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat dues cares en melamina de 2mm, amb tractament de cantells arrodonits termofusionats de 2mm. Acabat de color blanc. Potes i travessers en tub d'acer ajustables en alçada. Inclou la formació de perforacions per a pas de cablejat, amb remat i tap de ABS modelat. Inclou muntatge i col·locació perfil vertical, si no inclou en pota, per pujada de cablejat i de canal de superfície horitzontal sota sobre i la p/p de cablejat E+RJ45, amb connexió a xarxa de baixa tensió i certificació de la instal·lació, d'acer acabat en pintura epoxi de colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022), color a definir per la DF. La fusta disposarà de segell FSC/PEFC. Totalment connectada i provada. Certificacions UNE 15372, UNE-EN 527:1, UNE-EN 89401-2, UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 14006:2011. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport, muntatge, distribució, gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: EAT04	SI	2,51
01.05.002	PPA3-AV02	u	Subministrament, col·locació i connexió de Barra de vídeo amb USB-C per a videoconferències. Dimensions 70x7x10,5cm. Càmera UHD, 2160p, 4K i 115-120° d'angle de visió. Inclou 6-8 micròfons estèreo amb un abast entre 3,7-6m. Bluetooth 4.2. Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2.0 (tipus C a tipus A) de 5m de longitud i kit de muntatge de peu. Inclou conjunt de cables i accessoris, necessari per a la instal·lació d'equip per a videoconferència a monitor/televisor i a equip informàtic portàtil o dispositiu de reproducció o emmagatzematge de dades compatible, compost per cable HDMI de longitud de 3-7m, cable USB autoamplificat 3.0, funda per a cablejat de mala trenada de nylon per al conjunt de cables, peces de fixació mecànica a paret pel conjunt de cables (antiestrebades) i suport en forma de ganxo que permeti recollir el cablejat deixant-lo enrotllat. Totalment connectat, configurat i provat. Tot segons especificacions del projecte executiu. Inclou subministrament, transport i muntatge, la gestió de residus dels embalatges i neteja final. Inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF. Codi de referència: AV02	SI	2,27