

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 3

1	C	Unitats	
2	FASE 1	T	
3		37,000	37,000 C#*D#*E#*F#
4		4,000	4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			41,000

5	P2140-ZRRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta exterior i/o tallafocs amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
---	------------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	FASE 1	T						
3			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

6	P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 1	T						
3			1,000	3,900			3,900	C#*D##E##F#
4			1,000	3,700			3,700	C#*D##E##F#
5			2,000	4,100			8,200	C#*D##E##F#
6			1,000	8,400			8,400	C#*D##E##F#
7			1,000	4,300			4,300	C#*D##E##F#
8			1,000	1,300			1,300	C#*D##E##F#
9			1,000	1,100			1,100	C#*D##E##F#
10			1,000	1,500			1,500	C#*D##E##F#
11			1,000	1,400			1,400	C#*D##E##F#
12	nova fase 1		1,000	165,700			165,700	C#*D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							199,500	

7	P2143-ZRR9	m2	Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a arribar a sostre estructural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 1	T						
3			1,000	3,900			3,900	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,700			3,700	C#*D#*E#*F#
5			2,000	4,100			8,200	C#*D#*E#*F#
6			1,000	8,400			8,400	C#*D#*E#*F#
7			1,000	4,300			4,300	C#*D#*E#*F#
8			1,000	1,300			1,300	C#*D#*E#*F#
9			1,000	1,100			1,100	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
11			1,000	1,400			1,400	C#*D#*E#*F#
12	nova fase 1		1,000	165,700			165,700	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							199,500	

8	P214Q-4RPP	m2	Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 4

1	C	Unitats	Àrea	
2	T			
3	FASE 1			
4	Recrescut banys	1,000	1,300	1,300 C#*D#*E#*F#
5		1,000	1,100	1,100 C#*D#*E#*F#
6		1,000	1,500	1,500 C#*D#*E#*F#
7		1,000	1,400	1,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				5,300

9	P2144-Z8EA	m2	Arrencada de tancament fix de vidre interior col·locat sobre alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	----	--

Núm.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3			1,000	4,000		1,500	6,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	6,600		1,500	9,900	C#*D#*E#*F#
5			2,000	7,100		1,500	21,300	C#*D#*E#*F#
6			1,000	5,300		1,500	7,950	C#*D#*E#*F#
7			1,000	2,400		1,500	3,600	C#*D#*E#*F#
8			1,000	1,200		1,500	1,800	C#*D#*E#*F#
9			2,000	3,700		1,500	11,100	C#*D#*E#*F#
10			1,000	3,600		1,500	5,400	C#*D#*E#*F#
11			1,000	3,800		1,500	5,700	C#*D#*E#*F#
12			1,000	2,450		1,500	3,675	C#*D#*E#*F#
13	F1		1,000	3,500		2,200	7,700	C#*D#*E#*F#
14	F1		2,000	0,900		2,500	4,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							88,625	

10	P214I-AKZL	m2	Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
----	------------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 1	T						
3			1,000	45,500			45,500	C#*D#*E#*F#
4			4,000	7,900			31,600	C#*D#*E#*F#
5			1,000	10,600			10,600	C#*D#*E#*F#
6			1,000	8,200			8,200	C#*D#*E#*F#
7			1,000	42,000			42,000	C#*D#*E#*F#
8			1,000	5,500			5,500	C#*D#*E#*F#
9			1,000	47,000			47,000	C#*D#*E#*F#
10			1,000	5,100			5,100	C#*D#*E#*F#
11			1,000	12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
12			1,000	6,800			6,800	C#*D#*E#*F#
13			1,000	6,400			6,400	C#*D#*E#*F#
14			1,000	1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
15			1,000	6,100			6,100	C#*D#*E#*F#
16			1,000	56,600			56,600	C#*D#*E#*F#
17			1,000	23,500			23,500	C#*D#*E#*F#
18			1,000	5,400			5,400	C#*D#*E#*F#
19			1,000	18,200			18,200	C#*D#*E#*F#
20			1,000	41,600			41,600	C#*D#*E#*F#
21			1,000	44,200			44,200	C#*D#*E#*F#
22			1,000	24,000			24,000	C#*D#*E#*F#
23			1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
24			1,000	7,200			7,200	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 5

25		1,000	6,500	6,500	C#*D#*E#*F#
26		1,000	19,500	19,500	C#*D#*E#*F#
27		1,000	34,100	34,100	C#*D#*E#*F#
28		1,000	16,700	16,700	C#*D#*E#*F#
29		1,000	22,300	22,300	C#*D#*E#*F#
30		2,000	9,900	19,800	C#*D#*E#*F#
31		1,000	3,600	3,600	C#*D#*E#*F#
32		1,000	4,600	4,600	C#*D#*E#*F#
33		1,000	5,500	5,500	C#*D#*E#*F#
34		1,000	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
35		1,000	2,100	2,100	C#*D#*E#*F#
36		1,000	1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
37		1,000	1,100	1,100	C#*D#*E#*F#
38		1,000	1,500	1,500	C#*D#*E#*F#
39		1,000	1,400	1,400	C#*D#*E#*F#
40	espais entre 'fases'	1,000	4,900	4,900	C#*D#*E#*F#
41		1,000	18,600	18,600	C#*D#*E#*F#
42		1,000	13,900	13,900	C#*D#*E#*F#
43	espais nova fase	1,000	33,800	33,800	C#*D#*E#*F#
44		1,000	22,500	22,500	C#*D#*E#*F#
45		1,000	66,700	66,700	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT		760,600	

11	P214T-4RQC	m2	Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
----	------------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	C	Unitats	Longitud		Alçada		
2		T						
3			1,000	31,200		1,100	34,320	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,800		3,200	12,160	C#*D#*E#*F#
5			3,000	3,700		1,100	12,210	C#*D#*E#*F#
6			1,000	3,800		1,100	4,180	C#*D#*E#*F#
7			1,000	2,600		3,200	8,320	C#*D#*E#*F#
8			1,000	3,300		3,200	10,560	C#*D#*E#*F#
9			2,000	2,400		3,200	15,360	C#*D#*E#*F#
10			1,000	10,800		3,200	34,560	C#*D#*E#*F#
11			1,000	3,700		3,200	11,840	C#*D#*E#*F#
12			3,000	2,700		3,200	25,920	C#*D#*E#*F#
13			1,000	6,600		3,200	21,120	C#*D#*E#*F#
14			1,000	3,400		1,100	3,740	C#*D#*E#*F#
15			1,000	5,500		3,200	17,600	C#*D#*E#*F#
16			1,000	2,100		3,200	6,720	C#*D#*E#*F#
17			1,000	4,800		3,200	15,360	C#*D#*E#*F#
18			2,000	3,100		3,200	19,840	C#*D#*E#*F#
19			1,000	3,200		3,200	10,240	C#*D#*E#*F#
20			1,000	1,700		3,200	5,440	C#*D#*E#*F#
21			1,000	0,600		3,200	1,920	C#*D#*E#*F#
22			1,000	15,200		3,200	48,640	C#*D#*E#*F#
23			5,000	2,600		3,200	41,600	C#*D#*E#*F#
24			1,000	1,500		3,200	4,800	C#*D#*E#*F#
25			2,000	0,700		3,200	4,480	C#*D#*E#*F#
26			1,000	1,800		3,200	5,760	C#*D#*E#*F#
27			4,000	2,500		3,200	32,000	C#*D#*E#*F#
28			1,000	1,200		3,200	3,840	C#*D#*E#*F#
29			2,000	3,300		3,200	21,120	C#*D#*E#*F#
30			1,000	5,000		3,200	16,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 6

31		1,000	5,100	3,200	16,320	C#*D#*E#*F#
32		1,000	17,300	3,200	55,360	C#*D#*E#*F#
33		1,000	1,900	3,200	6,080	C#*D#*E#*F#
34		2,000	7,600	3,200	48,640	C#*D#*E#*F#
35		1,000	2,800	3,200	8,960	C#*D#*E#*F#
36		1,000	4,500	3,200	14,400	C#*D#*E#*F#
37		1,000	4,400	3,200	14,080	C#*D#*E#*F#
38		2,000	1,300	3,200	8,320	C#*D#*E#*F#
39		1,000	2,400	3,200	7,680	C#*D#*E#*F#
40		1,000	10,700	3,200	34,240	C#*D#*E#*F#
41		1,000	1,600	3,200	5,120	C#*D#*E#*F#
42		1,000	1,300	3,200	4,160	C#*D#*E#*F#
43		1,000	3,400	3,200	10,880	C#*D#*E#*F#
44		1,000	8,900	3,200	28,480	C#*D#*E#*F#
45		1,000	6,700	3,200	21,440	C#*D#*E#*F#
46	nova fase	1,000	2,000	3,200	6,400	C#*D#*E#*F#
47		1,000	15,500	3,200	49,600	C#*D#*E#*F#
48		1,000	5,100	3,200	16,320	C#*D#*E#*F#
49		2,000	2,800	3,200	17,920	C#*D#*E#*F#
50		1,000	4,400	3,200	14,080	C#*D#*E#*F#
51		1,000	11,600	3,200	37,120	C#*D#*E#*F#
52		1,000	0,500	3,200	1,600	C#*D#*E#*F#
53		1,000	2,200	3,200	7,040	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	883,890
12	P214T-4RQF	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud		Alçada		
2	FASE 1	T						
3	Extradossat ceràmic façana	T						
4	Façana nord		1,000	2,100		3,200	6,720	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,400		3,200	4,480	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,300		3,200	4,160	C#*D#*E#*F#
7			1,000	7,300		3,200	23,360	C#*D#*E#*F#
8	Façana est		1,000	35,500		3,200	113,600	C#*D#*E#*F#
9			1,000	6,600		3,200	21,120	C#*D#*E#*F#
10			1,000	0,200		3,200	0,640	C#*D#*E#*F#
11			1,000	6,500		3,200	20,800	C#*D#*E#*F#
12	Façana pati		1,000	1,900		3,200	6,080	C#*D#*E#*F#
13			1,000	9,700		3,200	31,040	C#*D#*E#*F#
14			1,000	5,800		3,200	18,560	C#*D#*E#*F#
15	Extradossats ceràmic pilars / conductes	T						
16			12,000	0,500		3,200	19,200	C#*D#*E#*F#
17			5,000	0,600		3,200	9,600	C#*D#*E#*F#
18			2,000	0,700		3,200	4,480	C#*D#*E#*F#
19			3,000	1,700		3,200	16,320	C#*D#*E#*F#
20			4,000	8,900		3,200	113,920	C#*D#*E#*F#
21			3,000	8,400		3,200	80,640	C#*D#*E#*F#
22			1,000	2,200		3,200	7,040	C#*D#*E#*F#
23			6,000	0,900		3,200	17,280	C#*D#*E#*F#
24			3,000	1,000		3,200	9,600	C#*D#*E#*F#
25			4,000	1,100		3,200	14,080	C#*D#*E#*F#
27	Façana sud		1,000	11,800		3,200	37,760	C#*D#*E#*F#
28			1,000	0,400		3,200	1,280	C#*D#*E#*F#
29			1,000	1,500		3,200	4,800	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 7

			TOTAL AMIDAMENT				586,560	
13	P214T-ZRQI	m2	Enderroc puntual de façana, de 30 cm de gruix, formada per 2 fulls ceràmics amb cambra, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, previ tall amb disc del perímetre de l'obertura					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud		Alçada		
2	FASE 1	T						
3	Façana nord		1,000	1,300		2,600	3,380	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,700		2,600	4,420	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,600		2,600	4,160	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				11,960	
14	P21GS-4RV9	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	FASE 1	T						
3			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				5,000	
15	P21GS-4RVG	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	FASE 1	T						
3			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				8,000	
16	P21GS-4RVE	u	Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sífó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	FASE 1	T						
3			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				9,000	
17	P21GS-4RVJ	u	Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sífó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	FASE 1	T						
3			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				3,000	
18	P21Q0-Z8EN	m	Desmuntatge de taulells i taules de treball fixades a paret, amb mitjans manuals, recollida de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor					

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 8

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	FASE 1	T						
3			1,000	6,800			6,800	C##D##E##F#
4			1,000	7,300			7,300	C##D##E##F#
5			1,000	4,000			4,000	C##D##E##F#
6			1,000	3,200			3,200	C##D##E##F#
7			1,000	5,000			5,000	C##D##E##F#
8			1,000	3,000			3,000	C##D##E##F#
9			1,000	1,700			1,700	C##D##E##F#
10			1,000	3,800			3,800	C##D##E##F#
11			1,000	1,200			1,200	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							36,000	
19	P21Q0-H8EN	m3	Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3			1,000	6,800	0,700	1,000	4,760	C##D##E##F#
4			1,000	7,300	0,700	1,000	5,110	C##D##E##F#
5			1,000	4,000	0,700	1,000	2,800	C##D##E##F#
6			1,000	3,200	0,700	1,000	2,240	C##D##E##F#
7			2,000	2,600	0,500	2,000	5,200	C##D##E##F#
8			1,000	5,000	0,500	1,000	2,500	C##D##E##F#
9			1,000	3,000	0,500	1,000	1,500	C##D##E##F#
10			1,000	1,700	0,500	1,000	0,850	C##D##E##F#
11			1,000	3,800	0,500	1,000	1,900	C##D##E##F#
12			1,000	1,200	0,500	1,000	0,600	C##D##E##F#
13			6,000	1,000	0,500	1,000	3,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							30,460	
20	P214T-Z00A	m2	Enderroc puntual d'ampit de maó vist de 30 cm de gruix, amb peça de remat de pedra artificial, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, previ tall amb disc dels límits de l'actuació					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud		Alçada		
2	FASE 1	T						
3	Modificació escala exterior		1,000	11,200		0,950	10,640	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							10,640	
21	P2140-ZRNT	m2	Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats, amb graons i replans de xapa llagrimada, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample			
2	FASE 1	T						
3	Modificació escala exterior	T						
4	Trams inferiors		2,000	2,900	1,300		7,540	C##D##E##F#
5	1er replà		1,000	2,750	1,400		3,850	C##D##E##F#
6			1,000	1,300	0,550		0,715	C##D##E##F#
7	Tram superior		1,000	3,300	1,400		4,620	C##D##E##F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 9

8	Zon replà	1,000	1,700	1,450	2,465	C##D##E##F#
---	-----------	-------	-------	-------	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	19,190
-----------------	--------

22	P2140-4RNH	m	Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
----	------------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	FASE 1	T						
3	Modificació escala exterior	T						
4	IPE200		1,000	2,800			2,800	C##D##E##F#
5			1,000	1,450			1,450	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	4,250
-----------------	-------

23	P2145-ZRS0	m2	Arrencada de tancament de perfils d'acer de 60x30 mm, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
----	------------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud		Alçada		
2	FASE 1	T						
3	Modificació escala exterior	T						
4			1,000	6,200		3,550	22,010	C#*D##*E##*F#
5			1,000	1,600		3,550	5,680	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT	27,690
-----------------	--------

24	P2145-4RS2	m	Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
----	------------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	FASE 1	T						
3	Modificació escala exterior	T						
4			1,000	2,900			2,900	C#*D##*E##*F#
5			1,000	3,300			3,300	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT	6,200
-----------------	-------

25	P214L-ZRMK	m2	Enderroc complet de coberta plana, transitable, amb paviment ceràmic acabat amb lànima impermeabilitzant autoprotegida, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor
----	------------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample			
2	FASE 1	T						
3	Modificació escala exterior	T						
4			1,000	15,650	1,300		20,345	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	20,345
-----------------	--------

26	P21Q0-Z8EJ	u	Enderroc de moble de recepció, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges
----	------------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE2	T						
2			1,000				1,000	C#*D##E##F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	01	FASE 1
Subcapítol	00	TREBALLS PREVIS
Apartat	03	ACCÉS A L'OBRA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P12A-Z0MM	u	Transport, muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 1500 kg de càrrega i 4 parades
---	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

2	P127-EKJL	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2		T						
3			1,000	6,200		21,600	133,920	C##D##E##F#
4			2,000	2,100		18,000	75,600	C##D##E##F#
5			2,000	3,700		3,600	26,640	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	236,160
-----------------	---------

3	P121-EKK0	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, seguretat i salut
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Alçada	Dies		
2	FASE 1	T						
3			1,000	6,200	21,600	365,000	48.880,800	C#*D##E##F#
4			2,000	2,100	18,000	365,000	27.594,000	C#*D##E##F#
5			2,000	3,700	3,600	365,000	9.723,600	C#*D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	86.198,400
-----------------	------------

4	P127-ZKJL	m2	Muntatge i desmuntatge d'escala i passera d'evacuació provisional de bastida tubular metàl·lica fixa, amb trams de 140 cm d'amplària mínima, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs transversers, plataformes de treball d'amplària de 70 cm, tubs de travament, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 11

2	FASE 1	T					
3	Passera		2,000	5,500		3,700	40,700 C#*D#*E#*F#
4			2,000	3,000		3,700	22,200 C#*D#*E#*F#
5	Escala		4,000	6,300		3,700	93,240 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				156,140

5	P121-ZKK0	m2	Amortització diària d'escala i passera d'evacuació provisional de bastida tubular metàl·lica fixa, amb trams de 140 cm d'amplària mínima, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs de travessers, plataformes de treball d'amplària de 70 cm, tubs de travament, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Alçada	Dies		
2	FASE 1	T						
3	Passera		2,000	5,500	3,700	180,000	7.326,000	C#*D##E##F#
4			2,000	3,000	3,700	180,000	3.996,000	C#*D##E##F#
5	Escala		4,000	6,300	3,700	180,000	16.783,200	C#*D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							28.105,200	

6	P12A-ZLLM	mes	Lloguer de muntacàrregues de 1500 kg de càrrega i 4 parades
---	-----------	-----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	C	Unitats	Mesos				
2		T						
3			1,000	12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	01	FASE 1
Subcapítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Apartat	00	PLA DE CALES REFORÇ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P060-01ZU	u	Reconeixement ultrasònic en un punt (velocitat de propagació dels impulsos ultrasònics), per a l'estudi de la qualitat d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12504-4, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

2	P060-Z1ZJ	u	Extracció amb sonda rotativa de 75 mm de diàmetre i 220 mm de llargària, tall, recapçament i assaig a compressió d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12504-1. Inclou redacció d'informe de resultats realitzat per tècnic competent del laboratori de control de qualitat. Inclou restitució del volum de l'element estructural de formigó amb morter polimèric de reparació, tixotròpic, amb retracció controlada i alta resistència.
---	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 12

1			8,000	8,000 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT	8,000
3	P191-Z01C	u	Cala per determinar les dimensions i característiques de l'armat d'element estructural existent de formió (pilars bigues / sostres), es comprovarà el nombre de barres, el diàmetre i la separació entre estreps. Inclou redacció d'informe de resultats realitzat per tècnic competent del laboratori de control de qualitat. Inclou restitució del volum de l'element estructural de formigó amb morter polimèric de reparació, tixotrópic, amb retracció controlada i alta resistència.	

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2	Pilars		8,000				8,000	C##D##E##F#
3	Bigues		4,000				4,000	C##D##E##F#
4	Sostre		4,000				4,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	01	FASE 1
Subcapítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Apartat	01	ESTRUCTURA D'ACER

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P442-DFYY	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calentament a sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Kg/ml			
2	FASE 1	T						
3	Modificació escala exterior	T						
4	IPE 200	T						
5			1,000	3,800	57,100		216,980	C#*D#*E#*F#
6	UPN 220	T						
7			4,000	1,700	29,400		199,920	C#*D#*E#*F#
8			2,000	3,400	29,400		199,920	C#*D#*E#*F#
9			6,000	1,750	29,400		308,700	C#*D#*E#*F#
10	UPN 160	T						
11			4,000	1,500	18,800		112,800	C#*D#*E#*F#
12			4,000	1,100	18,800		82,720	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.121,040	

2	P442-DG02	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Kg/ml			
2	FASE 1	T						
3	Modificació escala exterior	T						
4	Tub 80x80x4 mm	T						
5	Base replans		4,000	1,500	9,110		54,660	C##D##E##F#
6	Potes replans		1,000	0,300	9,110		2,733	C##D##E##F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 13

7			2,000	0,550	9,110		10,021	C#*D#*E#*F#
8	Sòcol barana nova		1,000	11,150	9,110		101,577	C#*D#*E#*F#
9	suports cada 50 cm		23,000	0,150	9,110		31,430	C#*D#*E#*F#
10	2L55 - Extensió tirant	T						
11			2,000	1,100	4,180		9,196	C#*D#*E#*F#
12		C	Unitats	Longitud	Ample	Kg/m2		
13	Xapa ancoratge 10mm	T						
14	Placa a façana per IPE 220		1,000	0,350	0,350	80,000	9,800	C#*D#*E#*F#
15	Xapa extrem tirant		1,000	0,150	0,150	80,000	1,800	C#*D#*E#*F#
16		C	Unitats	Longitud	Kg/ml			
17	Tub 60x60x4 mm	T						
18	Perfils tancament deployé		5,000	0,750	6,700		25,125	C#*D#*E#*F#
19			2,000	2,400	6,700		32,160	C#*D#*E#*F#
20			2,000	6,150	6,700		82,410	C#*D#*E#*F#
21			2,000	3,700	6,700		49,580	C#*D#*E#*F#
22			3,000	4,200	6,700		84,420	C#*D#*E#*F#
23			1,000	3,950	6,700		26,465	C#*D#*E#*F#
24			1,000	4,400	6,700		29,480	C#*D#*E#*F#
25			4,000	4,250	6,700		113,900	C#*D#*E#*F#
26	Elements auxiliars	P	5,000				33,238	

TOTAL AMIDAMENT

697,995

3 P8B2-G2EV m2

Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C4 segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 80 µm, capa intermèdia de 80 µm, capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 240 µm, aplicat de forma manual

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Perímetre			
2	FASE 1	T						
3	Modificació escala exterior	T						
4	Tub 80x80x4 mm	T						
5	Base replans		4,000	1,500	3,200		19,200	C#*D##*E##*F#
6	Potes replans		1,000	0,300	3,200		0,960	C#*D##*E##*F#
7			2,000	0,550	3,200		3,520	C#*D##*E##*F#
8	Sòcol barana nova		1,000	11,150	3,200		35,680	C#*D##*E##*F#
9	suports cada 50 cm		23,000	0,150	3,200		11,040	C#*D##*E##*F#
10	2L55 - Extensió tirant	T						
11			2,000	1,100	1,650		3,630	C#*D##*E##*F#
12		C	Unitats	Longitud	Ample			
13	Xapa ancoratge 10mm	T						
14	Placa a façana per IPE 220		1,000	0,350	0,350		0,123	C#*D##*E##*F#
15	Xapa extrem tirant		1,000	0,150	0,150		0,023	C#*D##*E##*F#
16		C	Unitats	Longitud	Perímetre			
17	Tub 60x60x4 mm	T						
18	Perfils tancament deployé		5,000	0,750	2,400		9,000	C#*D##*E##*F#
19			2,000	2,400	2,400		11,520	C#*D##*E##*F#
20			2,000	6,150	2,400		29,520	C#*D##*E##*F#
21			2,000	3,700	2,400		17,760	C#*D##*E##*F#
22			3,000	4,200	2,400		30,240	C#*D##*E##*F#
23			1,000	3,950	2,400		9,480	C#*D##*E##*F#
24			1,000	4,400	2,400		10,560	C#*D##*E##*F#
25			4,000	4,250	2,400		40,800	C#*D##*E##*F#
26	IPE 200	T						
27			1,000	3,800	0,770		2,926	C#*D##*E##*F#
28	UPN 220	T						
29			4,000	1,700	0,780		5,304	C#*D##*E##*F#
30			2,000	3,400	0,780		5,304	C#*D##*E##*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 14

31			6,000	1,750	0,780	8,190	C#*D#*E#*F#
32	UPN 160	T					
33			4,000	1,500	0,580	3,480	C#*D#*E#*F#
34			4,000	1,100	0,580	2,552	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

260,812

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	01	FASE 1
Subcapítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Apartat	02	REFORÇ ESTRUCTURAL

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P4SA-ZGVb	m2	Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocat amb bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondària i 20 cm d'amplària a cada entrebogat, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 2	T						
3	fase nova		1,000	165,700			165,700	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

165,700

2 P879-4UCN m2

Preparació de superfície de formigó amb raig de sorra seca

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Alçada	Ample	Cares		
2	FASE 1	T						
3	nova fase		5,000	3,200	0,450	4,000	28,800	C##D##E##F#
4			7,000	3,200	0,450	3,000	30,240	C##D##E##F#
5			3,000	3,200	0,450	2,000	8,640	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

67,680

3 P45R2-4UAX m2

Pont d'unió entre superfícies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Alçada	Ample	Cares		
2	FASE 1	T						
3	nova fase		5,000	3,200	0,450	4,000	28,800	C##D##E##F#
4			7,000	3,200	0,450	3,000	30,240	C##D##E##F#
5			3,000	3,200	0,450	2,000	8,640	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

67.680

4 P4DH-DQHI m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir d'alçària fins a 3,5 m

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Alçada	Ample	Cares		
2	FASE 1	T						

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 17

13	P8B2-G2EH	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C2 segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 160 µm, aplicat de forma manual
----	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Alçada	Ample	Cares		
2	FASE 1	T						
3	Encamiset pilars	C	Unitats	Alçada	Ample	Cares		
4	nova fase 1		11,000	3,200	0,450	4,000	63,360	C#*D#*E#*F#
5	UPN reforç bigues	C	Unitats	Longitud	Perímetre			
6	nova fase 1		1,000	4,450	0,890		3,961	C#*D#*E#*F#
7			2,000	5,750	0,890		10,235	C#*D#*E#*F#
8			1,000	6,350	0,890		5,652	C#*D#*E#*F#
9			4,000	5,350	0,890		19,046	C#*D#*E#*F#
10			4,000	5,800	0,890		20,648	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	122,902
-----------------	---------

14	P18Z-Z0XC	u	Redacció del projecte executiu pel reforç de l'estructura existent i direcció de l'obra corresponent als treballs de reforç.
----	-----------	---	--

Núm.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	nova fase 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	01	FASE 1
Subcapítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Apartat	03	PROTECCIÓ AL FOC

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P7D0-ZRJF	m2	Aïllament amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements plans amb el gruix necessari, segons massivitats, per assolir una EI-180, inclou tapar i reparar forats de passos d'instal·lacions (antigues o noves) en sostre existent
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 1	T						
3			1,000	702,000			702,000	C#*D#*E#*F#
5	Sostre nova fase 1		1,000	165,700			165,700	C#*D#*E#*F#
6	Laterals bigues		1,000	4,450	0,280		1,246	C#*D#*E#*F#
7	nova fase 1		2,000	5,750	0,280		3,220	C#*D#*E#*F#
8			1,000	6,350	0,280		1,778	C#*D#*E#*F#
9			4,000	5,350	0,280		5,992	C#*D#*E#*F#
10			4,000	5,800	0,280		6,496	C#*D#*E#*F#
11		C	Unitats pilars	Longitud	Ample	Cares		
12	Encamiset pilars		11,000	3,200	0,450	4,000	63,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	949,792
-----------------	---------

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
------	----	---

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 18

Capitol	01	FASE 1
Subcapitol	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Apartat	03	FAÇANES
Subapartat	01	PART MASSISSA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P63Z-ZAQP	m2	Tancament exterior de plaques de ciment i estructura doble amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 240 mm, sistema WL331C.es de KNAUF o equivalent, format per: - fulla exterior amb placa tipus AQUAPANEL CEMENT BOARD OUTD, o equivalent, 12,5 mm de gruix i cargolada a l'estructura, barrera de vapor amb làmina tipus TYVEK STUCCOWRAP, o equivalent, fixada amb cinta adhesiva, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de 126-160 Kg/m3 i 90 mm de gruix i perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat z275, amb muntants verticals de 100 mm d'amplada col·locats cada 60 cm com a màxim i perfils horitzontals de 100 mm d'amplada, segellat de juntes entre plaques amb morter i cintes específics per a plaques de ciment, morter superficial AQUAPANEL, o equivalent, de 5 mm de gruix amb malla de reforç d'OUTDOOR AQUAPANEL, o equivalent. Inclou part proporcional de perfils de remat de PVC amb capçal·leria i goteró. - cambra d'aire de 40 mm de gruix amb aïllament amb plaques de llana mineral de roca - extradossat interior de plaques de guix laminat format per doble estructura autoportant amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplada i canals de 48 mm d'amplada, amb placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i 1 placa de guix laminat de 15 mm amb una cara amb làmina d'alumini, fixades mecànicament, amb aïllament amb plaques de llana mineral de roca i banda acústica perimetral de neoprè de 50 a 100 mm d'amplada. Sistema complet homologat certificat pel fabricant i l'instal·lador, segons DAU 12/074 o equivalent.
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3	Façana nord		1,000	1,500		3,200	4,800	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,300		3,200	7,360	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,100		3,200	6,720	C#*D#*E#*F#
6			2,000	1,800		1,500	5,400	C#*D#*E#*F#
7			2,000	0,900		3,200	5,760	C#*D#*E#*F#
8			1,000	0,800		3,200	2,560	C#*D#*E#*F#
9	Façana pati		1,000	1,200		1,200	1,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	34,040
-----------------	--------

2	P44A-43L7	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Kg/ml			
2	FASE 1	T						
3	UPN 180		1,000	1,500	22,000		33,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,000	22,000		44,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,700	22,000		59,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	136,400
-----------------	---------

3	P44C-DP0V	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Kg/ml			
2	FASE 1	T						
3	Tubular 70x70x4mm		6,000	2,600	7,860		122,616	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 19

			TOTAL AMIDAMENT					122,616	
4	P44A-Z3KD	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llandes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, galvanitzat, treballat a taller, col·locat a l'obra amb soldadura						
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Kg/m2			
2	FASE 1	T							
3	Pletina - gruix 10 mm		1,000	1,500	0,300	80,000	36,000	C##D##E##F#	
4			1,000	2,000	0,300	80,000	48,000	C##D##E##F#	
5			4,000	2,600	0,300	80,000	249,600	C##D##E##F#	
TOTAL AMIDAMENT							333,600		
5	P89J-ZUDI	m2	Pintat de parament d'acer galvanitzat, amb esmalt de poliuretà amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat						
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		C	Unitats	Longitud	Ample				
2	FASE 1	T							
3	Pletina - gruix 10 mm		1,000	1,500	0,400		0,600	C##D##E##F#	
4			1,000	2,000	0,400		0,800	C##D##E##F#	
5			4,000	2,600	0,400		4,160	C##D##E##F#	
TOTAL AMIDAMENT							5,560		
6	P83EC-982H	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 2 plaques estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca						
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			
2	FASE 1	T							
3	Ex03	T							
4	A1		1,000	1,300		3,200	4,160	C##D##E##F#	
5			1,000	1,700		3,200	5,440	C##D##E##F#	
6	A2		1,000	1,500		3,200	4,800	C##D##E##F#	
7	A3		1,000	3,200		3,200	10,240	C##D##E##F#	
8	A5		1,000	4,500		3,200	14,400	C##D##E##F#	
9	A7		1,000	3,800		3,200	12,160	C##D##E##F#	
10			1,000	4,500		3,200	14,400	C##D##E##F#	
11	U13		1,000	0,900		3,200	2,880	C##D##E##F#	
12	U15		1,000	1,700		3,200	5,440	C##D##E##F#	
13	U16		1,000	1,500		3,200	4,800	C##D##E##F#	
14	H27		1,000	4,600		3,200	14,720	C##D##E##F#	
15	Descompte finestres	T							
16	Façana sud		-1,000	3,400		1,500	-5,100	C##D##E##F#	
17	nova fase 1 Façana sud								
18	H31		1,000	3,200		3,200	10,240	C##D##E##F#	
19	H32		1,000	2,300		3,200	7,360	C##D##E##F#	
20	H33		1,000	4,600		3,200	14,720	C##D##E##F#	
TOTAL AMIDAMENT							120,660		
7	P83EC-97UU	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca						

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 20

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3	Ex04	T						
4	U1		1,000	4,600		3,200	14,720	C#*D#*E#*F#
5			1,000	3,600		3,200	11,520	C#*D#*E#*F#
6	U2		1,000	4,200		3,200	13,440	C#*D#*E#*F#
7	U4		1,000	2,400		3,200	7,680	C#*D#*E#*F#
8	U6		1,000	5,400		3,200	17,280	C#*D#*E#*F#
9	U8		1,000	1,000		3,200	3,200	C#*D#*E#*F#
10			1,000	2,800		3,200	8,960	C#*D#*E#*F#
11	U26		1,000	1,600		3,200	5,120	C#*D#*E#*F#
12	H39		1,000	3,400		3,200	10,880	C#*D#*E#*F#
13	Descompte finestres	T						
14	Façana nord		-1,000	1,750	0,500	1,500	-1,313	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							91,487	
8	P812-6F9G	m2	Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat					

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3	A1		1,000	1,300		3,200	4,160	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,700		3,200	5,440	C#*D#*E#*F#
5	A2		1,000	1,500		3,200	4,800	C#*D#*E#*F#
6	A3		1,000	3,200		3,200	10,240	C#*D#*E#*F#
7	A5		1,000	4,500		3,200	14,400	C#*D#*E#*F#
8	A7		1,000	3,800		3,200	12,160	C#*D#*E#*F#
9			1,000	4,500		3,200	14,400	C#*D#*E#*F#
10	U13		1,000	0,900		3,200	2,880	C#*D#*E#*F#
11	U15		1,000	1,700		3,200	5,440	C#*D#*E#*F#
12	U16		1,000	1,500		3,200	4,800	C#*D#*E#*F#
13	H27		1,000	4,600		3,200	14,720	C#*D#*E#*F#
14	U1		1,000	4,600		3,200	14,720	C#*D#*E#*F#
15			1,000	3,600		3,200	11,520	C#*D#*E#*F#
16	U2		1,000	4,200		3,200	13,440	C#*D#*E#*F#
17	U4		1,000	2,400		3,200	7,680	C#*D#*E#*F#
18	U6		1,000	5,400		3,200	17,280	C#*D#*E#*F#
19	U8		1,000	1,000		3,200	3,200	C#*D#*E#*F#
20			1,000	2,800		3,200	8,960	C#*D#*E#*F#
21	U26		1,000	1,600		3,200	5,120	C#*D#*E#*F#
22	H39		1,000	3,400		3,200	10,880	C#*D#*E#*F#
23	Descompte finestres	T						
24	Façana nord		-1,000	1,750	0,500	1,500	-1,313	C#*D#*E#*F#
25	Façana sud		-1,000	3,400		1,500	-5,100	C#*D#*E#*F#
27	nova fase 1							
28	H31		1,000	3,200		3,200	10,240	C#*D#*E#*F#
29	H32		1,000	2,300		3,200	7,360	C#*D#*E#*F#
30	H33		1,000	4,600		3,200	14,720	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							212,147	

Obra

01

PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 21

Capítol	01	FASE 1
Subcapítol	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Apartat	03	FAÇANES
Subapartat	02	FUSTERIES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PAS2-ZRF1	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 1Rfe1, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 90x210 cm, amb 1 fulla batent de planxa d'acer galvanitzat amb reblert ignífug, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescen i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color a escollir per la DF, amb maneta de niló negre tipus TESA, o equivalent, i tancaportes model TS 5000 de GEZE, o equivalent, col·locada
---	-----------	---	--

[illegible]

TOTAL AMIDAMENT	2,000
-----------------	-------

2	PAS2-ZRF2	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 1Rfe2, homologada EI2-C 60 i hermètica fins a 5Pa, per a una llum de pas de 105x210 cm, amb 1 fulla batent de planxa d'acer galvanitzat amb rebrell ignífug, marc perimetral d'acer galvanitzat hermètic amb junta intumescent, junta d'estanquitat en tot el seu perímetre, amb mecanisme de junta mòbil a la part inferior, i 4 frontissos per fulla, conjunt lacat color a escollir per la DF, amb maneta de niló negre tipus TESA o equivalent, tancaportes model TS 5000 de GEZE, o equivalent i tanca antipànic d'alumini anoditzat model TOP de TESA, o equivalent, col·locada
---	-----------	---	--

Núm.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	FASE 1	T						
3			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

3	P44A-4310	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calen sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Kg/ml	Unitats fusteria		
2	FASE 1	T						
3	Reforç premarc 70x50x3 mm	T						
4	1Tae1 - verticals		3,000	3,160	5,190	1,000	49,201	C#*D##E##F#
5	1Tae1 - horitzontals		4,000	1,700	5,190	1,000	35,292	C#*D##E##F#
6	1Fae1 - verticals		2,000	3,160	5,190	1,000	32,801	C#*D##E##F#
7	1Fae1 - horitzontals		2,000	0,900	5,190	1,000	9,342	C#*D##E##F#
8	1Fae2 - verticals		2,000	3,160	5,190	17,000	557,614	C#*D##E##F#
9	1Fae2 - horitzontals		2,000	1,200	5,190	17,000	211,752	C#*D##E##F#
10	1Fae3 - verticals		2,000	3,160	5,190	2,000	65,602	C#*D##E##F#
11	1Fae3 - horitzontals		2,000	0,550	5,190	2,000	11,418	C#*D##E##F#
12	1Fae4 - verticals		2,000	3,160	5,190	1,000	32,801	C#*D##E##F#
13	1Fae4- horitzontals		2,000	1,750	5,190	1,000	18,165	C#*D##E##F#
14	1Fae5 - verticals		2,000	3,160	5,190	1,000	32,801	C#*D##E##F#
15	1Fae5 - horitzontals		2,000	0,800	5,190	1,000	8,304	C#*D##E##F#
16	1Fae6 - verticals		2,000	3,160	5,190	3,000	98,402	C#*D##E##F#
17	1Fae6 - horitzontals		2,000	1,150	5,190	3,000	35,811	C#*D##E##F#
18	1Fae7 - verticals		2,000	3,160	5,190	1,000	32,801	C#*D##E##F#
19	1Fae7 - horitzontals		2,000	0,700	5,190	1,000	7,266	C#*D##E##F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 22

20	1Fae8 - verticals	2,000	3,160	5,190	1,000	32,801	C##D##E##F#
21	1Fae8 - horizontals	2,000	1,150	5,190	1,000	11,937	C##D##E##F#
22	1Rfe1 - verticals	2,000	3,160	5,190	2,000	65,602	C##D##E##F#
23	1Rfe1 - horizontals	1,000	0,900	5,190	2,000	9,342	C##D##E##F#
24	1Rfe2 - verticals	2,000	3,160	5,190	1,000	32,801	C##D##E##F#
25	1Rfe2 - horizontals	1,000	1,050	5,190	1,000	5,450	C##D##E##F#
26		C	Unitats	Àrea	Kg/m2	Unitats fusteria	
27	Plaques ancoratge 200x200x10 mm	T					
28	1Tae1 - verticals	6,000	0,040	80,000	1,000	19,200	C##D##E##F#
29	1Fae1 - verticals	4,000	0,040	80,000	1,000	12,800	C##D##E##F#
30	1Fae2 - verticals	4,000	0,040	80,000	17,000	217,600	C##D##E##F#
31	1Fae3 - verticals	4,000	0,040	80,000	2,000	25,600	C##D##E##F#
32	1Fae4 - verticals	4,000	0,040	80,000	1,000	12,800	C##D##E##F#
33	1Fae5 - verticals	4,000	0,040	80,000	1,000	12,800	C##D##E##F#
34	1Fae6 - verticals	4,000	0,040	80,000	3,000	38,400	C##D##E##F#
35	1Fae7 - verticals	4,000	0,040	80,000	1,000	12,800	C##D##E##F#
36	1Fae8 - verticals	4,000	0,040	80,000	1,000	12,800	C##D##E##F#
37	1Rfe1 - verticals	4,000	0,040	80,000	2,000	25,600	C##D##E##F#
38	1Rfe2 - verticals	4,000	0,040	80,000	1,000	12,800	C##D##E##F#
40	nova fase 1						C##D##E##F#
41	Reforç premarc 70x50x3 mm						C##D##E##F#
42	1Fae2 - verticals	2,000	3,160	5,190	4,000	131,203	C##D##E##F#
43	1Fae2 - horizontals	2,000	1,200	5,190	4,000	49,824	C##D##E##F#
44	Plaques ancoratge 200x200x10 mm						C##D##E##F#
45	1Fae2 - verticals	4,000	0,040	80,000	4,000	51,200	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	2.032,733
-----------------	-----------

4	P4Z6-6YXK	u	Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfil metàl·lics a estructura de formigó
---	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Unitats				
2	FASE 1	T						
3	Fixació plaques ancoratge							
4	4 ut per placa		4,000	126,000			504,000	C##D##E##F#
6	nova fase 1		4,000	4,000			16,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	520,000
-----------------	---------

5	PC1C-Z00V	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3	1Tae1		2,000		1,650	1,500	4,950	C##D##E##F#
4	1Fae1		1,000		0,850	1,500	1,275	C##D##E##F#
5	1Fae2		17,000		1,200	1,500	30,600	C##D##E##F#
6	1Fae3		2,000		0,500	1,500	1,500	C##D##E##F#
7	1Fae4		1,000		1,700	1,500	2,550	C##D##E##F#
8	1Fae5		1,000		0,800	1,500	1,200	C##D##E##F#
9	1Fae6		3,000		1,100	1,500	4,950	C##D##E##F#
10	1Fae7		1,000		0,700	1,500	1,050	C##D##E##F#
12	nova fase 1							
13	1Fae2		4,000		1,200	1,500	7,200	C##D##E##F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 23

			TOTAL AMIDAMENT				55,275	
6	PC1J-Z0VF	m2	Vidre de proteccio al foc de classificació EI-60, aïllant, format per 1 lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de proteccio al foc de classificació EI-60, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	FASE 1	T						
3	1Fae8		1,000		1,100	1,500	1,650	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,650	
7	PAF8-Z1F1	u	Finestra d'alumini tipus 1Fae1 amb persiana, per a un buit d'obra de 87 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4, segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewra Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Folrat del cantell de l'envà amb xapa d'alumini. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	Dreta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000	
8	PAF8-Z1F2	u	Finestra d'alumini tipus 1Fae2 amb persiana, per a un buit d'obra de 120 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4, segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewra Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	Dreta		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3	Esquerra		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
4	Planta 4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	nova fase 1							C#*D#*E#*F#
7	Dreta		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
8	Esquerra		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				22,000	
9	PAF8-Z1F3	u	batentni tipus 1Fae3 amb persiana, per a un buit d'obra de 54 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4, segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, EUR					

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 24

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 25

- Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades
- Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent
- Junes d'EPDM
- Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent
- Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra
- Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana.
- Conjunt acabat color plata mate.

Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	Dreta		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Esquerra		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	3,000
-----------------	-------

13	PAF8-Z1F7	u	Finestra d'alumini tipus 1Fae7 amb persiana, per a un buit d'obra de 70 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4 segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210 anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Juntres d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte
----	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	Dreta		1,000				1,000	C#*D#**E**F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

14	PAF8-Z1F8	u	Finestra d'alumini, EI2-C 60 homologada, tipus 1Fae8 amb persiana, per a un buit d'obra de 113 cm d'amplària 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus ALUPROF MB 78EI o equivalent, impermeabilitat a l'aire Classe 2 segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe 5A segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210 anoditzat Classe 15 segons segell Ewma Euras Standard, amb reblert ignifug, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte
----	-----------	---	---

Núm.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	Dreta		1,000				1,000	C#*D#**E**F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

15	PAF8-Z1T1	u	Tancament d'alumini tipus 1Tae1 amb 2 finestres amb persiana, per a un buit d'obra de 342 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4, segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, format per: - 4 fulles batents - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Manetes extraïbles i accionament de persianes amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM
----	-----------	---	--

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 26

- Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent
- Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra
- Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana.
- Folrat del muntant central amb xapa d'alumini.
- Conjunt acabat color plata mate.

Totalment acabat i col·locat sobre bastiment base segons la documentació del projecte

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	01	FASE 1
Subcapítol	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Apartat	03	FAÇANES
Subapartat	04	ACABATS EXTERIORS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P89H-4V7G	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3	Façana nord		1,000	1,500		3,200	4,800	C##D##E##F#
4			1,000	2,300		3,200	7,360	C##D##E##F#
5			1,000	2,100		3,200	6,720	C##D##E##F#
6			2,000	1,800		1,500	5,400	C##D##E##F#
7			2,000	0,900		3,200	5,760	C##D##E##F#
8			1,000	0,800		3,200	2,560	C##D##E##F#
9	Façana pati		1,000	1,200		1,200	1,440	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	34,040
-----------------	--------

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	01	FASE 1
Subcapítol	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Apartat	04	ESCALES EXTERIORS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P9S1-ZJ8Q	m2	Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 5/7 mm de gruix, col·locat soldat
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample			
2	FASE 1	T						
3	Modificació escala exterior	T						
4			1,000	1,600	1,500		2,400	C##D##E##F#
5			2,000	1,550	1,500		4,650	C##D##E##F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 27

TOTAL AMIDAMENT

7,050

2

P54Z-Z00C

m2

Coberta de planxa d'acer galvanitzat per pintar, soldada a estructura d'acer tubular (no inclosa), inclou perfil de remat superior en l'encontre ambels perfils de la façana existent

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample			
2	FASE 1	T						
3	Modificació escala exterior	T						
4			1,000	1,700	0,850		1,445	C#*D#*E#*F#
5			1,000	3,200	0,850		2,720	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,900	0,850		1,615	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5,780

3

P83E1-ZEUK

m2

Plafó per tancament de façana format per planxa deployé d'acer de 2 mm de gruix, de 22x50x5x2, soldada a marc perimetral de perfils L d'acer conformat en fred de 40x40x3 mm, soldat a estructura d'acer (no inclosa)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Alçada			
2	FASE 1	T						
3	Modificació escala exterior	T						
4			10,000	1,000	2,400		24,000	C#*D#*E#*F#
5			4,000	1,000	1,700		6,800	C#*D#*E#*F#
6			4,000	1,000	1,800		7,200	C#*D#*E#*F#
7			1,000	1,000	1,300		1,300	C#*D#*E#*F#
8			1,000	1,000	1,200		1,200	C#*D#*E#*F#
9			1,000	1,700	0,900	0,500	0,765	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,450	1,000	0,500	0,725	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

41,990

4

PAD0-Z0PO

m2

Porta batent de 150x250 cm formada per planxa deployé d'acer de 2 mm de gruix, de 22x50x5x2, soldada a marc perimetral de perfils L d'acer conformat en fred de 40x40x3 mm, amb 4 frontisses i pany de cop i clau, amb mestrejament segons indicacions de la DF, d'acer inoxidable. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	FASE 1	T						
3	Modificació escala exterior	T						
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

5

PB12-ZIX5

m

Barana d'acer per a pintar, formada per travesser inferior i superior i muntants cada 100 cm, de pletina d'acer de 50x8 mm, i brèndoles cada 10 cm de diàmetre 8 mm, de 900 cm d'alçària, soldada a sòcol inferior de xapa d'acer.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	FASE 1	T						
3	Modificació escala exterior	T						
4			1,000	11,200			11,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

11,200

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 28

6

P868-Z00S

m

Sòcol de planxa d'acer galvanitzat, plegada, per pintar, de 20 cm d'alçària, soldada a estructura d'acer tubular (no inclosa)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	FASE 1	T						
3	Modificació escala exterior	T						
4			1,000	11,200			11,200	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							11,200	

7

PB12-ZIVB

m

Barana d'acer per a pintar, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, muntants de tub 40x40x3 mm cada 150 cm i plafó de planxa d'acer perforada de 1,5 mm de gruix, perforacions de 30x30 mm i un coeficient de perforació de 25 % soldat a marc de perfil L de 35x35x4 mm, de 110 cm d'alçària, soldada a estructura d'acer

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	FASE 1	T						
3	Modificació escala exterior	T						
4			1,000	3,200			3,200	C##D##E##F#
5			1,000	1,800			1,800	C##D##E##F#
6			2,000	0,800			1,600	C##D##E##F#
7			1,000	0,250			0,250	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							6,850	

8

P8B2-G2EV

m2

Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 80 µm, capa intermèdia de 80 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 240 µm, aplicat de forma manual

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Alçada/Aple	Cares		
2	FASE 1	T						
3	Modificació escala exterior	T						
4	Esglaons	T						
5			6,000	1,300	0,450	2,000	7,020	C##D##E##F#
6			6,000	1,400	0,450	2,000	7,560	C##D##E##F#
7			6,000	1,550	0,450	2,000	8,370	C##D##E##F#
8			10,000	1,400	0,450	2,000	12,600	C##D##E##F#
9	Replans	T						
10			1,000	1,600	1,500	2,000	4,800	C##D##E##F#
11			2,000	1,550	1,500	2,000	9,300	C##D##E##F#
12	Coberta	T						
13			1,000	1,700	0,850	2,000	2,890	C##D##E##F#
14			1,000	3,200	0,850	2,000	5,440	C##D##E##F#
15			1,000	1,900	0,850	2,000	3,230	C##D##E##F#
16	Tanxcament / Façana	T						
17			10,000	1,000	2,400	2,000	48,000	C##D##E##F#
18			4,000	1,000	1,700	2,000	13,600	C##D##E##F#
19			4,000	1,000	1,800	2,000	14,400	C##D##E##F#
20			1,000	1,000	1,300	2,000	2,600	C##D##E##F#
21			1,000	1,000	1,200	2,000	2,400	C##D##E##F#
22			0,500	1,700	0,900	2,000	1,530	C##D##E##F#
23			0,500	1,450	1,000	2,000	1,450	C##D##E##F#
24	Porta batent		1,000	1,700	2,700	2,000	9,180	C##D##E##F#
25	Sòcol barana	T						
26			2,000	11,200	0,250		5,600	C##D##E##F#
27			1,000	11,200	0,100		1,120	C##D##E##F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 29

			TOTAL AMIDAMENT				161,090	
9	P894-4V98	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Alçada			
2	FASE 1	T						
3	Modificació escala exterior	T						
4			1,000	11,200	0,900		10,080	C#*D#*E#*F#
5	Reposició barana escala 2		1,000	2,500	1,000		2,500	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				12,580	
10	P894-4V9I	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de planxa, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Alçada	Cares		
2	FASE 1	T						
3	Modificació escala exterior	T						
4			1,000	3,200	1,100	2,000	7,040	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,800	1,100	2,000	3,960	C#*D#*E#*F#
6			2,000	0,800	1,100	2,000	3,520	C#*D#*E#*F#
7			1,000	0,250	1,100	2,000	0,550	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				15,070	
11	PB1C-61TY	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	FASE 1	T						
3	Modificació escala exterior	T						
4			1,000	1,600			1,600	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				3,400	
12	PB1C-Z1TY	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, soldat a estructura d'acer de façana, acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	FASE 1	T						
3	Modificació escala exterior	T						
4			1,000	1,600			1,600	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				3,400	
13	P9V7-4ZCU	m	Esclaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 5/7 mm de gruix, amb 2 plecs i 500 mm de desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb soldadura					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 30

1			C	Unitats	Longitud			
2	FASE 1		T					
3	Modificació escala exterior		T					
4				6,000	1,300		7,800	C##D##E##F#
5				6,000	1,400		8,400	C##D##E##F#
6				6,000	1,550		9,300	C##D##E##F#
7				10,000	1,400		14,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							39,500	

14
PB12-ZIXZ
m
Barana d'acer per a pintar, amb travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, igual a la barana de l'escala d'evacuació existent, soldada a estructura d'acer

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	FASE 1	T						
3	Modificació escala exterior	T						
4	Reposició barana escala 2		1,000	2,500			2,500	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,500	

Obra

01

PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2

Capítol

01

FASE 1

Subcapítol

03

SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS

Apartat

05

COBERTES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P512-38FE	m2	Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample			
2	FASE 1	T						
3	Modificació escala exterior	T						
4			1,000	15,650	1,300		20,345	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							20,345	

2
P5216-4ZG0
m2
Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de densitat 350 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample			
2	FASE 1	T						
3	Modificació escala exterior	T						
4			1,000	15,650	1,300		20,345	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							20,345	

3
P713-DXF9
m2
Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1 segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, col·locada sobre capa separadora amb geotèxtil

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample			

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 31

2	FASE 1	T						
3	Modificació escala exterior	T						
4			1,000	15,650	1,300		20,345	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,345	
4	P7C25-DDKU	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa resistència tèrmica entre 1.471 i 1,351 m2-K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamosa, col·locada sense adherir					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample			
2	FASE 1	T						
3	Modificació escala exterior	T						
4			1,000	15,650	1,300		20,345	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,345	
5	P7B1-6Q6N	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample			
2	FASE 1	T						
3	Modificació escala exterior	T						
4			1,000	15,650	1,300		20,345	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,345	
6	P51K-5RZH	m	Minvell amb rajola ceràmica, reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP, parament arrebossat matarracó de morter de ciment					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	FASE 1	T						
3	Modificació escala exterior	T						
4			1,000	15,650			15,650	C#*D#*E#*F#
5			1,000	4,450			4,450	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,300			1,300	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21,400	
7	P51K-ZRZH	m	Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP i matarracó de morter de ciment					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	FASE 1	T						
3	Modificació escala exterior	T						
4			1,000	11,200			11,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,200	
8	P5ZH0-10LPL	u	Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa antigrava de plàstic, adherida sobre làmina bituminosa en calent					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	FASE 1	T						
3	Modificació escala exterior	T						

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 32

4			1,000			1,000	C#*D##*E##*F#	
			TOTAL AMIDAMENT			1,000		
Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2						
Capítol	01	FASE 1						
Subcapítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS						
Apartat	01	COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL						
Subapartat	01	PART MASSISSA						
NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P654-ZM8l	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3	En01	T						
4	U25		1,000	4,000		3,200	12,800	C#*D##*E##*F#
5			1,000	2,500		3,200	8,000	C#*D##*E##*F#
6	U11		2,000	5,300		3,200	33,920	C#*D##*E##*F#
7			1,000	1,800		3,200	5,760	C#*D##*E##*F#
8	U24		1,000	4,300		3,200	13,760	C#*D##*E##*F#
9			1,000	2,300		3,200	7,360	C#*D##*E##*F#
10			1,000	4,600		3,200	14,720	C#*D##*E##*F#
11	U12		1,000	6,300		3,200	20,160	C#*D##*E##*F#
12			1,000	1,200		3,200	3,840	C#*D##*E##*F#
13	U13		1,000	3,700		3,200	11,840	C#*D##*E##*F#
14	H39		1,000	0,600		3,200	1,920	C#*D##*E##*F#
15			1,000	2,700		3,200	8,640	C#*D##*E##*F#
16			1,000	2,800		3,200	8,960	C#*D##*E##*F#
17			1,000	6,100		3,200	19,520	C#*D##*E##*F#
18	H37		1,000	2,500		3,200	8,000	C#*D##*E##*F#
19	H41		1,000	1,900		3,200	6,080	C#*D##*E##*F#
20			1,000	6,400		3,200	20,480	C#*D##*E##*F#
21			1,000	1,600		3,200	5,120	C#*D##*E##*F#
22	Descompte portes	T						
23			-3,000	2,300		2,100	-14,490	C#*D##*E##*F#
24			-1,000	1,100	0,500	2,100	-1,155	C#*D##*E##*F#
25			-1,000	1,000	0,500	2,100	-1,050	C#*D##*E##*F#
27	nova fase 1							
28	H36		1,000	6,800		3,200	21,760	C#*D##*E##*F#
29	H29		1,000	5,600		3,200	17,920	C#*D##*E##*F#
30	H40		1,000	2,800		3,200	8,960	C#*D##*E##*F#
31			1,000	2,600		3,200	8,320	C#*D##*E##*F#
32	H31		1,000	4,300		3,200	13,760	C#*D##*E##*F#
33			1,000	5,400		3,200	17,280	C#*D##*E##*F#
34	Descompte portes							
35			-2,000	2,300		2,100	-9,660	C#*D##*E##*F#
36			-1,000	1,100	0,500	2,100	-1,155	C#*D##*E##*F#
37			-2,000	1,100	0,500	2,100	-2,310	C#*D##*E##*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 33

TOTAL AMIDAMENT

269,060

2

P654-ZM11

m2

Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de guix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3	En02	T						
4	U1		1,000	4,000		3,200	12,800	C##D##E##F#
5			1,000	4,500		3,200	14,400	C##D##E##F#
6	U2/U4		1,000	4,900		3,200	15,680	C##D##E##F#
7	U3/U5		2,000	6,500		3,200	41,600	C##D##E##F#
8			1,000	1,600		3,200	5,120	C##D##E##F#
9	U6		1,000	6,500		3,200	20,800	C##D##E##F#
10			1,000	4,000		3,200	12,800	C##D##E##F#
11	U8		1,000	3,100		3,200	9,920	C##D##E##F#
12			1,000	2,800		3,200	8,960	C##D##E##F#
13	U7		1,000	2,800		3,200	8,960	C##D##E##F#
14			1,000	3,600		3,200	11,520	C##D##E##F#
15			1,000	4,600		3,200	14,720	C##D##E##F#
16	U10.		2,000	1,200		3,200	7,680	C##D##E##F#
17	U20		2,000	2,200		3,200	14,080	C##D##E##F#
18	A9		1,000	2,300		3,200	7,360	C##D##E##F#
19	H36		1,000	1,000		3,200	3,200	C##D##E##F#
20	Descompte portes	T						
21	1Pai2/1Pai3/1Pai5		-3,000	2,200		2,100	-13,860	C##D##E##F#
22	1Pai4		-1,000	1,200	0,500	2,400	-1,440	C##D##E##F#
23	1Pai1		-8,000	1,400	0,500	2,100	-11,760	C##D##E##F#
24	1Fai2		-2,000	2,050	0,500	1,300	-2,665	C##D##E##F#
25	1Fai3		-1,000	1,600	0,500	1,300	-1,040	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					178,835	

3

P654-ZM1J

m2

Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) en 1 cara i 1 placa hidròfuga (H) en l'altra, de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3	En03	T						
4	U10		2,000	0,700		3,200	4,480	C##D##E##F#
5			2,000	0,600		3,200	3,840	C##D##E##F#
6			1,000	4,100		3,200	13,120	C##D##E##F#
7	U18		1,000	2,300		3,200	7,360	C##D##E##F#
8			1,000	2,400		3,200	7,680	C##D##E##F#
9	U17		1,000	1,500		3,200	4,800	C##D##E##F#
10			1,000	2,000		3,200	6,400	C##D##E##F#
11	A4		1,000	1,700		3,200	5,440	C##D##E##F#
12	A6		1,000	3,000		3,200	9,600	C##D##E##F#
13	A8		1,000	2,400		3,200	7,680	C##D##E##F#
14	U19		1,000	2,500		3,200	8,000	C##D##E##F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 34

15			1,000	6,100		3,200	19,520	C#*D#*E#*F#
16	H25		1,000	4,100		3,200	13,120	C#*D#*E#*F#
17	H42		1,000	1,400		3,200	4,480	C#*D#*E#*F#
18	U22		1,000	5,600		3,200	17,920	C#*D#*E#*F#
19	H26		1,000	1,900		3,200	6,080	C#*D#*E#*F#
20	H28		1,000	1,500		3,200	4,800	C#*D#*E#*F#
21			1,000	1,200		3,200	3,840	C#*D#*E#*F#
22	Descompte portes	T						
23			-1,000	1,200	0,500	2,100	-1,260	C#*D#*E#*F#
24			-1,000	1,100	0,500	2,100	-1,155	C#*D#*E#*F#
25			-5,000	1,000	0,500	2,100	-5,250	C#*D#*E#*F#
26	control U9 - 1Fai1		-1,000	3,850		1,300	-5,005	C#*D#*E#*F#
28	nova fase 1							
29	H38		1,000	1,300		3,200	4,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT139,650

4

P654-ZM1Z

m2

Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3	En04	T						
4	U17		1,000	1,600		3,200	5,120	C#*D#*E#*F#
5	U22		1,000	1,800		3,200	5,760	C#*D#*E#*F#
6	U19		1,000	3,800		3,200	12,160	C#*D#*E#*F#
7	H25		1,000	1,300		3,200	4,160	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							27,200	

5

P654-ZM5C

m2

Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 115 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a 1 cara i 1 placa tipus estàndard (A) a l'altra, de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2-K/W

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3	En05	T						
4	U11		1,000	1,400		3,200	4,480	C#*D#*E#*F#
5	U06		1,000	6,500		3,200	20,800	C#*D#*E#*F#
6	A1		1,000	1,100		3,200	3,520	C#*D#*E#*F#
7			1,000	1,900		3,200	6,080	C#*D#*E#*F#
8	A3		1,000	2,900		3,200	9,280	C#*D#*E#*F#
9	A5		1,000	1,500		3,200	4,800	C#*D#*E#*F#
10	A7		1,000	1,400		3,200	4,480	C#*D#*E#*F#
11	U23		1,000	1,800		3,200	5,760	C#*D#*E#*F#
12			1,000	0,800		3,200	2,560	C#*D#*E#*F#
13	U21		1,000	6,500		3,200	20,800	C#*D#*E#*F#
14			1,000	7,100		3,200	22,720	C#*D#*E#*F#
15	U19		1,000	0,800		3,200	2,560	C#*D#*E#*F#
16			1,000	0,400		3,200	1,280	C#*D#*E#*F#
17	A9		1,000	1,200		3,200	3,840	C#*D#*E#*F#
18	A10		1,000	3,300		3,200	10,560	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 35

19			1,000	0,800		3,200	2,560	C#*D#*E#*F#
20			1,000	0,900		3,200	2,880	C#*D#*E#*F#
21			1,000	1,000		3,200	3,200	C#*D#*E#*F#
22	H27		1,000	1,800		3,200	5,760	C#*D#*E#*F#
23	H37		1,000	4,700		3,200	15,040	C#*D#*E#*F#
24			1,000	0,300		3,200	0,960	C#*D#*E#*F#
25	H35		1,000	1,000		3,200	3,200	C#*D#*E#*F#
26	Descompte portes	T						
27			-4,000	1,300	0,500	2,100	-5,460	C#*D#*E#*F#
28			-2,000	1,000	0,500	2,100	-2,100	C#*D#*E#*F#
29			-1,000	1,400	0,500	2,100	-1,470	C#*D#*E#*F#
30	tancaments sales H34/H35 - 1Tai1		-1,000	4,650	0,000	2,400	0,000	C#*D#*E#*F#
31	1Tai2		-1,000	1,050	0,500	2,400	-1,260	C#*D#*E#*F#
32	armari A10 - 1Af4		-1,000	1,950		2,100	-4,095	C#*D#*E#*F#
34	nova fase 1							
35	H30		1,000	2,700		3,200	8,640	C#*D#*E#*F#
36	H32		1,000	1,300		3,200	4,160	C#*D#*E#*F#
37	H33		1,000	3,900		3,200	12,480	C#*D#*E#*F#
38	H31		1,000	1,400		3,200	4,480	C#*D#*E#*F#
39	H29		1,000	1,200		3,200	3,840	C#*D#*E#*F#
40	Descompte portes							
41			-1,000	1,100	0,500	2,100	-1,155	C#*D#*E#*F#
42			-4,000	1,000	0,500	2,100	-4,200	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT			170,980		

6	P654-ZM5H	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 115 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a 1 cara i 1 placa hidròfuga (H) en l'altra, de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3	En06	T						
4	A2		2,000	3,000		3,200	19,200	C#*D#*E#*F#
5	A4		2,000	2,900		3,200	18,560	C#*D#*E#*F#
6	A6		1,000	1,800		3,200	5,760	C#*D#*E#*F#
7			1,000	3,000		3,200	9,600	C#*D#*E#*F#
8	A8		1,000	2,400		3,200	7,680	C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,100		3,200	6,720	C#*D#*E#*F#
10	H25		1,000	1,200		3,200	3,840	C#*D#*E#*F#
11	U11		1,000	3,900		3,200	12,480	C#*D#*E#*F#
12	U18		1,000	2,200		3,200	7,040	C#*D#*E#*F#
13	U19		1,000	0,800		3,200	2,560	C#*D#*E#*F#
14			1,000	2,300		3,200	7,360	C#*D#*E#*F#
15	U14		1,000	1,800		3,200	5,760	C#*D#*E#*F#
16			1,000	1,700		3,200	5,440	C#*D#*E#*F#
17	U16		1,000	1,200		3,200	3,840	C#*D#*E#*F#
18	H27		1,000	4,300		3,200	13,760	C#*D#*E#*F#
19	H28		1,000	4,000		3,200	12,800	C#*D#*E#*F#
20	Descompte portes	T						
21			-4,000	1,000	0,500	2,100	-4,200	C#*D#*E#*F#
22	tancament sala U11 - 1Fai1		-1,000	3,830		1,300	-4,979	C#*D#*E#*F#
23	1Tai3		-1,000	2,900		1,500	-4,350	C#*D#*E#*F#
24			-1,000	1,000	0,500	2,600	-1,300	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 36

			TOTAL AMIDAMENT				127,571	
7	P654-ZM5Z	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3	En07	T						
4	U25		1,000	2,000		3,200	6,400	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,200		3,200	3,840	C#*D#*E#*F#
6	A1		1,000	1,200		3,200	3,840	C#*D#*E#*F#
7			2,000	0,400		3,200	2,560	C#*D#*E#*F#
8			1,000	1,000		3,200	3,200	C#*D#*E#*F#
9			1,000	0,700		3,200	2,240	C#*D#*E#*F#
10	A2		1,000	1,500		3,200	4,800	C#*D#*E#*F#
11	A3		1,000	1,000		3,200	3,200	C#*D#*E#*F#
12			2,000	0,500		3,200	3,200	C#*D#*E#*F#
13			1,000	4,500		3,200	14,400	C#*D#*E#*F#
14			1,000	0,700		3,200	2,240	C#*D#*E#*F#
15	A4		1,000	1,500		3,200	4,800	C#*D#*E#*F#
16	A5		4,000	0,400		3,200	5,120	C#*D#*E#*F#
17			2,000	1,000		3,200	6,400	C#*D#*E#*F#
18			1,000	4,400		3,200	14,080	C#*D#*E#*F#
19	A7		2,000	0,400		3,200	2,560	C#*D#*E#*F#
20			1,000	1,700		3,200	5,440	C#*D#*E#*F#
21	A10		1,000	1,100		3,200	3,520	C#*D#*E#*F#
22	U18		1,000	2,200		3,200	7,040	C#*D#*E#*F#
23	U12		1,000	6,100		3,200	19,520	C#*D#*E#*F#
24	U13		1,000	3,100		3,200	9,920	C#*D#*E#*F#
25			1,000	0,400		3,200	1,280	C#*D#*E#*F#
26	U15		1,000	5,000		3,200	16,000	C#*D#*E#*F#
27	H27		1,000	2,600		3,200	8,320	C#*D#*E#*F#
28	H34		1,000	1,300		3,200	4,160	C#*D#*E#*F#
29	H35		1,000	2,700		3,200	8,640	C#*D#*E#*F#
31	nova fase 1							
32	H36		2,000	0,500		3,200	3,200	C#*D#*E#*F#
33			1,000	0,400		3,200	1,280	C#*D#*E#*F#
34			1,000	2,300		3,200	7,360	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				178,560	

8	P83EC-Z7TZ	m2	Extradossat de plaques de guix laminat (REI 180) format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 110,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques resistents al foc (F) de 25 mm de gruix i 1 placa resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca
---	------------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3	Ex01	T						
4	U1		4,000	0,500		3,200	6,400	C##D##E##F#
5			1,000	0,600		3,200	1,920	C##D##E##F#
6			1,000	0,400		3,200	1,280	C##D##E##F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 37

7	U1/U3	3,000	0,700	3,200	6,720	C#*D##E##F#
8		2,000	0,800	3,200	5,120	C#*D##E##F#
9	U4	2,000	0,400	3,200	2,560	C#*D##E##F#
10		1,000	0,600	3,200	1,920	C#*D##E##F#
11	U4/U5	4,000	0,700	3,200	8,960	C#*D##E##F#
12	A1	2,000	0,400	3,200	2,560	C#*D##E##F#
13		1,000	0,600	3,200	1,920	C#*D##E##F#
14		4,000	0,700	3,200	8,960	C#*D##E##F#
15	A3/A5	2,000	0,400	3,200	2,560	C#*D##E##F#
16		1,000	0,600	3,200	1,920	C#*D##E##F#
17		4,000	0,700	3,200	8,960	C#*D##E##F#
18	A7	2,000	0,400	3,200	2,560	C#*D##E##F#
19		1,000	0,600	3,200	1,920	C#*D##E##F#
20		4,000	0,700	3,200	8,960	C#*D##E##F#
21		4,000	0,500	3,200	6,400	C#*D##E##F#
22		1,000	0,700	3,200	2,240	C#*D##E##F#
23	A10	2,000	0,500	3,200	3,200	C#*D##E##F#
24	U7	4,000	0,700	3,200	8,960	C#*D##E##F#
25	U8	5,000	0,700	3,200	11,200	C#*D##E##F#
26		1,000	0,400	3,200	1,280	C#*D##E##F#
27		1,000	0,500	3,200	1,600	C#*D##E##F#
28	U21	8,000	0,700	3,200	17,920	C#*D##E##F#
29	H25/H42	4,000	0,700	3,200	8,960	C#*D##E##F#
30	A09	4,000	0,700	3,200	8,960	C#*D##E##F#
31		2,000	0,600	3,200	3,840	C#*D##E##F#
32		1,000	0,500	3,200	1,600	C#*D##E##F#
33	U24	4,000	0,700	3,200	8,960	C#*D##E##F#
34	U25	4,000	0,700	3,200	8,960	C#*D##E##F#
35	U12	8,000	0,700	3,200	17,920	C#*D##E##F#
36	U13/U15	2,000	0,700	3,200	4,480	C#*D##E##F#
37		2,000	0,400	3,200	2,560	C#*D##E##F#
38		1,000	0,600	3,200	1,920	C#*D##E##F#
39		1,000	0,300	3,200	0,960	C#*D##E##F#
40	U16/U22	8,000	0,700	3,200	17,920	C#*D##E##F#
41		1,000	0,800	3,200	2,560	C#*D##E##F#
42		1,000	0,300	3,200	0,960	C#*D##E##F#
43		1,000	0,400	3,200	1,280	C#*D##E##F#
44	H27	6,000	0,700	3,200	13,440	C#*D##E##F#
45		2,000	0,400	3,200	2,560	C#*D##E##F#
46	H28	8,000	0,700	3,200	17,920	C#*D##E##F#
47	H37	1,000	0,600	3,200	1,920	C#*D##E##F#
48	H34	2,000	1,400	3,200	8,960	C#*D##E##F#
49		2,000	0,700	3,200	4,480	C#*D##E##F#
50	H41	1,000	1,400	3,200	4,480	C#*D##E##F#
51		3,000	0,700	3,200	6,720	C#*D##E##F#
52		1,000	0,800	3,200	2,560	C#*D##E##F#
53		1,000	0,900	3,200	2,880	C#*D##E##F#
54		2,000	0,600	3,200	3,840	C#*D##E##F#
55		1,000	0,500	3,200	1,600	C#*D##E##F#
56		1,000	0,400	3,200	1,280	C#*D##E##F#
57		1,000	0,300	3,200	0,960	C#*D##E##F#
59	nova fase 1					
60	H24	8,000	0,700	3,200	17,920	C#*D##E##F#
61	H31	4,000	0,400	3,200	5,120	C#*D##E##F#
62		2,000	0,700	3,200	4,480	C#*D##E##F#
63	H30	4,000	0,700	3,200	8,960	C#*D##E##F#
64	H38	4,000	0,700	3,200	8,960	C#*D##E##F#
65		1,000	0,400	3,200	1,280	C#*D##E##F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 38

66	H33		3,000	0,700		3,200	6,720	C##D##E##F#
67			3,000	0,400		3,200	3,840	C##D##E##F#
68			2,000	0,600		3,200	3,840	C##D##E##F#
69			1,000	0,500		3,200	1,600	C##D##E##F#
70			1,000	1,000		3,200	3,200	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							359,360	
9	P83EC-ZACT	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'ampl·ria i canals de 70 mm d'ampl·ria, amb 2 plaques resistents al foc (F) de 25 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3	Ex02	T						
4	U1/U3		2,000	1,100		3,200	7,040	C##D##E##F#
5			1,000	0,700		3,200	2,240	C##D##E##F#
6	U4/U5		2,000	1,100		3,200	7,040	C##D##E##F#
7			1,000	0,700		3,200	2,240	C##D##E##F#
8	A1		2,000	1,100		3,200	7,040	C##D##E##F#
9			1,000	0,700		3,200	2,240	C##D##E##F#
10	A3/A5		2,000	1,100		3,200	7,040	C##D##E##F#
11			1,000	0,700		3,200	2,240	C##D##E##F#
12	A5/A7		2,000	2,200		3,200	14,080	C##D##E##F#
13			2,000	1,000		3,200	6,400	C##D##E##F#
14	U8/U9		2,000	1,100		3,200	7,040	C##D##E##F#
15			1,000	0,700		3,200	2,240	C##D##E##F#
16	U7/U9		2,000	1,100		3,200	7,040	C##D##E##F#
17			1,000	0,700		3,200	2,240	C##D##E##F#
18	U21/U23		2,000	1,100		3,200	7,040	C##D##E##F#
19			1,000	0,700		3,200	2,240	C##D##E##F#
20	U21/U19		1,000	0,900		3,200	2,880	C##D##E##F#
21			1,000	1,100		3,200	3,520	C##D##E##F#
22			1,000	1,800		3,200	5,760	C##D##E##F#
23			1,000	0,200		3,200	0,640	C##D##E##F#
24	A9/H42		1,000	1,000		3,200	3,200	C##D##E##F#
25			1,000	1,100		3,200	3,520	C##D##E##F#
26			1,000	1,800		3,200	5,760	C##D##E##F#
27			1,000	0,300		3,200	0,960	C##D##E##F#
28	U22/U16		1,000	0,700		3,200	2,240	C##D##E##F#
29			2,000	0,500		3,200	3,200	C##D##E##F#
30	U20/A9		1,000	0,700		3,200	2,240	C##D##E##F#
31			2,000	0,200		3,200	1,280	C##D##E##F#
32	H39		1,000	1,600		3,200	5,120	C##D##E##F#
33	H28		1,000	0,500		3,200	1,600	C##D##E##F#
34			1,000	0,700		3,200	2,240	C##D##E##F#
35			1,000	0,200		3,200	0,640	C##D##E##F#
36	H37		1,000	2,600		3,200	8,320	C##D##E##F#
37			1,000	1,300		3,200	4,160	C##D##E##F#
38			1,000	0,800		3,200	2,560	C##D##E##F#
39			1,000	0,400		3,200	1,280	C##D##E##F#
40	H41		1,000	1,200		3,200	3,840	C##D##E##F#
41	H34/H35		2,000	0,900		3,200	5,760	C##D##E##F#
42			1,000	0,700		3,200	2,240	C##D##E##F#
44	nova fase 1							
45	H36		1,000	3,200		3,200	10,240	C##D##E##F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 39

46		1,000	0,600	3,200	1,920	C#*D#*E#*F#
47		1,000	0,200	3,200	0,640	C#*D#*E#*F#
48	H29	1,000	4,000	3,200	12,800	C#*D#*E#*F#
49	H33	1,000	0,300	3,200	0,960	C#*D#*E#*F#
50		1,000	1,400	3,200	4,480	C#*D#*E#*F#
51		1,000	0,900	3,200	2,880	C#*D#*E#*F#
52		1,000	2,400	3,200	7,680	C#*D#*E#*F#
53		1,000	1,500	3,200	4,800	C#*D#*E#*F#
54	H38	1,000	0,800	3,200	2,560	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

207,360

10	P83EC-97RW	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca
----	------------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3	Ex03	T						
4	U20		1,000	0,600		3,200	1,920	C#*D#*E#*F#
5	A1		2,000	0,700		3,200	4,480	C#*D#*E#*F#
6	A3		2,000	0,700		3,200	4,480	C#*D#*E#*F#
7	A5		1,000	0,800		3,200	2,560	C#*D#*E#*F#
8	A7		1,000	1,100		3,200	3,520	C#*D#*E#*F#
9	A10		1,000	0,700		3,200	2,240	C#*D#*E#*F#
10	U26		2,000	0,300		3,200	1,920	C#*D#*E#*F#
11	U20		1,000	0,500		3,200	1,600	C#*D#*E#*F#
13	nova fase 1							
14	H30		2,000	0,700		3,200	4,480	C#*D#*E#*F#
15	H31		1,000	4,500		3,200	14,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

41,600

11	P83EC-97LY	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'ampl·lia i canals de 48 mm d'ampl·lia, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca
----	------------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3	Ex04	T						
4	U1		1,000	1,000		3,200	3,200	C#*D#*E#*F#
5			1,000	0,600		3,200	1,920	C#*D#*E#*F#
6	U4		2,000	1,200		3,200	7,680	C#*D#*E#*F#
7	U20		1,000	1,000		3,200	3,200	C#*D#*E#*F#
8			1,000	0,600		3,200	1,920	C#*D#*E#*F#
9	H37		1,000	0,500		3,200	1,600	C#*D#*E#*F#
11	nova fase 1							
12	H36		1,000	0,600		3,200	1,920	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

21,440

12	P83EC-97M5	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca
----	------------	----	--

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 40

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3	Ex05	T						
4	A2		1,000	1,500		3,200	4,800	C#*D#*E#*F#
5	A4		1,000	1,500		3,200	4,800	C#*D#*E#*F#
6	A6		1,000	1,600		3,200	5,120	C#*D#*E#*F#
7	A8		1,000	2,000		3,200	6,400	C#*D#*E#*F#
8	U18		1,000	2,200		3,200	7,040	C#*D#*E#*F#
9	U17		1,000	1,200		3,200	3,840	C#*D#*E#*F#
10	U14		1,000	1,700		3,200	5,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

37,440

13	PJ1Z0-A70H	u	Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0.45 a 0.6 m, col·locada amb fixacions mecàniques
----	------------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	FASE 1	T						
3			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6,000

14	PJ1Z0-Z0SB	u	Tac de fusta de pi de 15 a 20 cm d'amplada col·locat en l'interior d'envans de cartró guix, fixat mecànicament als perfils, com a reforç per a elements penjats
----	------------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Unitats				
2	FASE 1	T						
3	Barres inodors		2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
4	Barres dutes		4,000	4,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

24,000

15	P7CR3-AYY1	m2	Aïllament acústic amb filtre multicapa amb 2 capes de material tèxtil i 1 capa de làmina EPDM intercalada, de 15 mm de gruix i 4,5 kg/m2 de pes, amb un índex d'aïllament acústic aparent RA de 53 dbA, col·locat a la paret amb fixacions mecàniques
----	------------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3	U11		1,000	5,400		3,200	17,280	C#*D#*E#*F#
4	U13		2,000	4,900		3,200	31,360	C#*D#*E#*F#
5			2,000	3,100		3,200	19,840	C#*D#*E#*F#
6	H27		1,000	5,000		3,200	16,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	3,100		3,200	9,920	C#*D#*E#*F#
8			1,000	0,500		3,200	1,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

96,000

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	01	FASE 1
Subcapítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Apartat	01	COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
Subapartat	02	ACABATS INTERIORS

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 41

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P83E7-ZAC1	m2	Revestiment de parament vertical interior tipus Ac01, amb panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL), de 6 mm de gruix, col·locat de terra a sostre, tipus ABET LAMINATTI, FUNDERMAX, POLIREY o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, reacció al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a dues cares amb laminat decoratiu, color RAL 9010, treballat al taller amb especejament segons disseny del projecte, col·locat amb adhesiu elàstic monocomponent de poliuretà, emprimació i cinta adhesiva de doble cara (Sistema complet SIKATACK® PANEL o equivalent) sobre llatres de HPL de 6 mm de gruix (reacció al foc B-s1, d0) fixades mecànicament al parament vertical amb cargols autoroscants coincidint amb l'estructura dels muntants de l'envà de guix laminat, en el cas de les llatres que s'hagin de fixar entre muntants caldrà utilitzar fixacions amb tac DUOPOWER de FISCHER per a guix laminat, o equivalent, amb juntes obertes entre panells de 3 mm. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3	U1		2,000	6,400		2,700	34,560	C#*D#*E#*F#
4			1,000	4,100		2,700	11,070	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,300		2,700	6,210	C#*D#*E#*F#
6	U2		1,000	4,200		2,700	11,340	C#*D#*E#*F#
7			1,000	4,800		2,700	12,960	C#*D#*E#*F#
8			1,000	2,400		2,700	6,480	C#*D#*E#*F#
9	U3		2,000	3,000		2,700	16,200	C#*D#*E#*F#
10			2,000	1,500		2,700	8,100	C#*D#*E#*F#
11	U4		1,000	4,200		2,700	11,340	C#*D#*E#*F#
12			1,000	4,800		2,700	12,960	C#*D#*E#*F#
13			1,000	2,400		2,700	6,480	C#*D#*E#*F#
14	U5		2,000	3,000		2,700	16,200	C#*D#*E#*F#
15			2,000	1,500		2,700	8,100	C#*D#*E#*F#
16	U6		1,000	6,400		2,700	17,280	C#*D#*E#*F#
17			1,000	2,100		2,700	5,670	C#*D#*E#*F#
18	U7		1,000	4,000		2,700	10,800	C#*D#*E#*F#
19			1,000	4,400		2,700	11,880	C#*D#*E#*F#
20			1,000	2,200		2,700	5,940	C#*D#*E#*F#
21	U8		2,000	4,400		2,700	23,760	C#*D#*E#*F#
22			1,000	2,300		2,700	6,210	C#*D#*E#*F#
23	U9		1,000	4,100		2,500	10,250	C#*D#*E#*F#
24			2,000	0,600		2,500	3,000	C#*D#*E#*F#
25			2,000	0,700		2,500	3,500	C#*D#*E#*F#
26			2,000	1,200		2,500	6,000	C#*D#*E#*F#
27	U20/A9		1,000	34,500		2,500	86,250	C#*D#*E#*F#
28	U20		2,000	0,900		2,500	4,500	C#*D#*E#*F#
29			1,000	3,800		2,500	9,500	C#*D#*E#*F#
30			1,000	4,300		2,500	10,750	C#*D#*E#*F#
31			1,000	6,300		2,500	15,750	C#*D#*E#*F#
32			1,000	5,200		2,500	13,000	C#*D#*E#*F#
33			1,000	10,300		2,500	25,750	C#*D#*E#*F#
34			2,000	1,800		2,500	9,000	C#*D#*E#*F#
35			1,000	1,000		2,500	2,500	C#*D#*E#*F#
36			1,000	15,500		2,500	38,750	C#*D#*E#*F#
37	A9		1,000	15,500		2,500	38,750	C#*D#*E#*F#
38			2,000	0,900		2,500	4,500	C#*D#*E#*F#
39			2,000	2,300		2,500	11,500	C#*D#*E#*F#
40	H36		1,000	4,900		2,500	12,250	C#*D#*E#*F#
41			1,000	4,300		2,500	10,750	C#*D#*E#*F#
42			1,000	2,500		2,500	6,250	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 42

[illegible]

2 P83E7-ZAC2 m2

Revestiment de parament vertical interior tipus Ac02, amb panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL), de 6 mm de gruix, col·locat de terra a sostre, tipus ABET LAMINATTI, FUNDERMAX, POLIREY o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, reacció al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a dues cares amb laminat decoratiu, color especial a definir per la DF, treballat al taller amb espejament segons disseny del projecte, col·locat amb adhesiu elàstic monocomponent de poliuretà, emprimació i cinta adhesiva de doble cara (Sistema complet SIKATACK® PANEL o equivalent) sobre llatres de HPL de 6 mm de gruix (reacció al foc B-s1, d0) fixades mecànicament al parament vertical amb cargols autoroscants coincidint amb l'estructura dels muntants de l'envà de guix laminat, en el cas de les llatres que s'hagin de fixar entre muntants caldrà utilitzar fixacions amb tac DUOPOWER de FISCHER per a guix laminat, o equivalent, amb

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 43

juntes obertes entre panells de 3 mm. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3	U1		1,000	1,800		2,700	4,860	C#*D#*E#*F#
4			1,000	0,600		2,700	1,620	C#*D#*E#*F#
5	U2		1,000	1,800		2,700	4,860	C#*D#*E#*F#
6			1,000	0,600		2,700	1,620	C#*D#*E#*F#
7	U4		1,000	1,800		2,700	4,860	C#*D#*E#*F#
8			1,000	0,600		2,700	1,620	C#*D#*E#*F#
9	U6		1,000	1,800		2,700	4,860	C#*D#*E#*F#
10			1,000	0,600		2,700	1,620	C#*D#*E#*F#
11	U7		1,000	1,800		2,700	4,860	C#*D#*E#*F#
12			1,000	0,600		2,700	1,620	C#*D#*E#*F#
13	U8		1,000	1,800		2,700	4,860	C#*D#*E#*F#
14			1,000	0,600		2,700	1,620	C#*D#*E#*F#
15	U9		2,000	4,600		2,500	23,000	C#*D#*E#*F#
16	U20		1,000	4,100		2,500	10,250	C#*D#*E#*F#
17	H36		1,000	4,100		2,500	10,250	C#*D#*E#*F#
18			1,000	1,800		2,500	4,500	C#*D#*E#*F#
19	Descompte portes	T						
20	1Fai2		-2,000	2,020		1,300	-5,252	C#*D#*E#*F#
21			-1,000	1,000		2,100	-2,100	C#*D#*E#*F#
23	nova fase 1							
24	H24		1,000	4,500		2,500	11,250	C#*D#*E#*F#
25			1,000	0,500		2,500	1,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							92,028	

3	P83E7-ZAC3	m2	Revestiment de parament vertical interior tipus Ac03, amb panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL), de 6 mm de gruix, col·locat de terra a sostre, de FÒRMICA o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, reacció al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a dues cares amb laminat decoratiu, color especial a definir per la DF fins a 1,70 m d'alçària i RAL 9010 de 1,70 m a fins a cel ras, treballat al taller amb espequejament segons disseny del projecte, col·locat amb adhesiu elàstic monocomponent de poliuretà, emprimitació i cinta adhesiva de doble cara (Sistema complet SIKATAACK® PANEL o equivalent) sobre llatres de HPL de 6 mm de gruix (reacció al foc B-s1, d0) fixades mecànicament al parament vertical amb cargols autoroscants coincidint amb l'estructura dels muntants de l'envà de guix laminat, en el cas de les llatres que s'hagin de fixar entre muntants caldrà utilitzar fixacions amb tac DUOPOWER de FISCHER per a guix laminat, o equivalent, amb juntes obertes entre panells de 3 mm. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat.
---	------------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3	U1		1,000	5,800		2,700	15,660	C#*D#*E#*F#
4	U2		1,000	4,200		2,700	11,340	C#*D#*E#*F#
5	U4		1,000	4,200		2,700	11,340	C#*D#*E#*F#
6	U6		1,000	5,800		2,700	15,660	C#*D#*E#*F#
7	U7		1,000	3,800		2,700	10,260	C#*D#*E#*F#
8	U8		1,000	3,800		2,700	10,260	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							74,520	

4	P83E7-ZAC4	m2	Revestiment de parament vertical interior tipus Ac04.a, amb panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL), de 6 mm de gruix, de 170 cm d'alçària, tipus ABET LAMINATTI, FUNDERMAX, POLIUREY o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, reacció al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a dues cares amb laminat decoratiu, color especial simil fusta a definir per la DF fins a 1,70 m d'alçària, treballat al taller amb especejament segons disseny del projecte, col·locat amb adhesiu elàstic monocomponent de poliuretà, emprímació i cinta adhesiva de doble cara (Sistema complet SIKATACK® PANEL o equivalent) sobre llares de	EUR
---	------------	----	---	-----

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 44

HPL de 6 mm de gruix (reacció al foc B-s1, d0) fixades mecànicament al parament vertical amb cargols autorroscants coincidint amb l'estructura dels montants de l'envà de guix laminat, en el cas de les llates que s'hagin de fixar entre montants caldrà utilitzar fixacions amb tac DUOPOWER de FISCHER per a guix laminat, o equivalent, amb juntes obertes entre panells de 3 mm. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat.

Núm.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3	A1		1,000	4,800		1,700	8,160	C#*D#*E#*F#
4	A3		1,000	4,800		1,700	8,160	C#*D#*E#*F#
5	A5		1,000	4,700		1,700	7,990	C#*D#*E#*F#
6	A7		1,000	4,800		1,700	8,160	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							32,470	

5	P83E8-ZAC4	m2	Revestiment de parament vertical interior tipus Ac04.b, amb panell termoplàstic de policarbonat de 1,8 mm de gruix, col·locat des de 170 cm d'alçària fins al cel ras, color 9010, antibacterià, resistent a productes químics, alta resistència a l'impacte, classificació B-s1, d0, adherit amb adhesiu de poliuretà, inclosos accessoris de remat i unions del propi sistema. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat.
---	------------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3	A1		1,000	4,800		1,000	4,800	C#*D#*E#*F#
4	A3		1,000	4,800		1,000	4,800	C#*D#*E#*F#
5	A5		1,000	4,700		1,000	4,700	C#*D#*E#*F#
6	A7		1,000	4,800		1,000	4,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							19,100	

6	P824-ZAC5	m2	Enrajolat de parament vertical interior tipus Ac05, a una alçada <= 3 m amb rajola de gres porcellànic vitrificat i rectificat de 300x600x8 mm. de primera qualitat, col·locada de terra a sostre, color llis marca SALONI, model KEOPS o equivalent, grup B1b/B1la (UNE-EN 14411). Col·locades amb ciment cola flexible tipus C2S1. FERMADUR-E o equivalent, en capa fina amb llana dentada <10mm, doble encolat (en suport i en rajola) i rejuntat amb beurada tipus CG2 hidròfug tipus LATICRET, FERMACOLOR-R o equivalent, del mateix color que la rajola. Juntres de 2 mm entre rajoles, de dilatació cada 7x7 i 7x10,2 aprox., i juntes perimetral amb pilars i murs de 8-10mm.UNE-EN_14411=2007_rajoles A-B-I-II-III. Inclosa part proporcional de cantoneres amb perfil d'alumini lacat de 3mm de gruix.
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3	A2		2,000	2,700		2,700	14,580	C#*D#*E#*F#
4			2,000	1,500		2,700	8,100	C#*D#*E#*F#
5	A4		2,000	2,600		2,700	14,040	C#*D#*E#*F#
6			2,000	1,500		2,700	8,100	C#*D#*E#*F#
7	A6		2,000	2,700		2,700	14,580	C#*D#*E#*F#
8			2,000	1,600		2,700	8,640	C#*D#*E#*F#
9	A8		2,000	2,000		2,700	10,800	C#*D#*E#*F#
10			2,000	2,100		2,700	11,340	C#*D#*E#*F#
11	U10		2,000	3,900		2,500	19,500	C#*D#*E#*F#
12			4,000	0,600		2,500	6,000	C#*D#*E#*F#
13	U14		2,000	1,700		2,500	8,500	C#*D#*E#*F#
14			2,000	1,400		2,500	7,000	C#*D#*E#*F#
15	U17		2,000	1,700		2,500	8,500	C#*D#*E#*F#
16			2,000	1,400		2,500	7,000	C#*D#*E#*F#
17	U18		2,000	2,200		2,500	11,000	C#*D#*E#*F#
18			2,000	1,900		2,500	9,500	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 45

19	U19		2,000	3,800		2,700	20,520	C#*D#*E#*F#
20			2,000	2,200		2,700	11,880	C#*D#*E#*F#
21			2,000	0,800		2,700	4,320	C#*D#*E#*F#
22	U22		2,000	3,100		2,700	16,740	C#*D#*E#*F#
23			2,000	1,800		2,700	9,720	C#*D#*E#*F#
24	H25		2,000	3,500		2,700	18,900	C#*D#*E#*F#
25			2,000	2,200		2,700	11,880	C#*D#*E#*F#
26	H26		2,000	2,900		2,700	15,660	C#*D#*E#*F#
27			2,000	1,700		2,700	9,180	C#*D#*E#*F#
28	H28		2,000	4,200		2,700	22,680	C#*D#*E#*F#
29			2,000	2,700		2,700	14,580	C#*D#*E#*F#
30	H42		2,000	1,500		2,700	8,100	C#*D#*E#*F#
31			2,000	1,300		2,700	7,020	C#*D#*E#*F#
32	Descompte portes	T						
33			-2,000	0,800	0,500	2,100	-1,680	C#*D#*E#*F#
34			-9,000	1,000		2,100	-18,900	C#*D#*E#*F#
35			-1,000	1,100		2,100	-2,310	C#*D#*E#*F#
36			-1,000	1,200		2,100	-2,520	C#*D#*E#*F#
37	1Fai1		-1,000	3,850		1,300	-5,005	C#*D#*E#*F#
38	1Tai3		-1,000	2,900		1,500	-4,350	C#*D#*E#*F#
39			-1,000	1,000		2,600	-2,600	C#*D#*E#*F#
41	nova fase 1							
42	H30		2,000	0,700		2,700	3,780	C#*D#*E#*F#
43			1,000	1,300		2,700	3,510	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

308,285

7 P83E8-ZAC6 m2

Revestiment de parament vertical interior tipus Ac06, amb panell termoplàstic de policarbonat de 1,8 mm de gruix, col·locat de terra a sostre, color 9010, antibacterià, resistent a productes químics, alta resistència a l'impacte, classificació B-s1-d0, adherit amb adhesiu de poliuretà, inclosos accessoris de remat i unions del propi sistema. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3	A1		1,000	3,500		2,700	9,450	C#*D#*E#*F#
4			1,000	6,400		2,700	17,280	C#*D#*E#*F#
5			1,000	0,300		2,700	0,810	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,500		2,700	4,050	C#*D#*E#*F#
7	A3		1,000	3,700		2,700	9,990	C#*D#*E#*F#
8			1,000	6,400		2,700	17,280	C#*D#*E#*F#
9			1,000	0,300		2,700	0,810	C#*D#*E#*F#
10			1,000	2,400		2,700	6,480	C#*D#*E#*F#
11	A5		1,000	4,500		2,700	12,150	C#*D#*E#*F#
12			1,000	6,400		2,700	17,280	C#*D#*E#*F#
13			1,000	0,400		2,700	1,080	C#*D#*E#*F#
14			1,000	1,500		2,700	4,050	C#*D#*E#*F#
15	A7		1,000	6,200		2,700	16,740	C#*D#*E#*F#
16			1,000	3,200		2,700	8,640	C#*D#*E#*F#
17			1,000	2,100		2,700	5,670	C#*D#*E#*F#
18			1,000	1,400		2,700	3,780	C#*D#*E#*F#
19			1,000	0,300		2,700	0,810	C#*D#*E#*F#
20	U11		2,000	5,200		2,700	28,080	C#*D#*E#*F#
21			2,000	2,200		2,700	11,880	C#*D#*E#*F#
22	H27		2,000	5,000		2,700	27,000	C#*D#*E#*F#
23			2,000	3,100		2,700	16,740	C#*D#*E#*F#
24	Descompte portes	T						

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 46

25		-2,000	0,900	0,500	2,100	-1,890	C#*D#*E#*F#
26	1Pfi9	-3,000	1,000		2,100	-6,300	C#*D#*E#*F#
27	1Pfi1	-1,000	1,300		2,100	-2,730	C#*D#*E#*F#
29	nova fase 1						
30	H30	1,000	4,700		2,700	12,690	C#*D#*E#*F#
31		1,000	2,900		2,700	7,830	C#*D#*E#*F#
32		2,000	0,700		2,700	3,780	C#*D#*E#*F#
33		1,000	3,400		2,700	9,180	C#*D#*E#*F#
34		1,000	2,200		2,700	5,940	C#*D#*E#*F#
35	Descompte portes						
36		-1,000	1,100		2,100	-2,310	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

246,240

8 P89I-ZBAC m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica fungistàtica i bacteriostàtica, sense olor, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3	A10		2,000	1,100		2,700	5,940	C#*D#*E#*F#
4			2,000	2,200		2,700	11,880	C#*D#*E#*F#
5	U12		2,000	6,700		2,700	36,180	C#*D#*E#*F#
6			2,000	2,300		2,700	12,420	C#*D#*E#*F#
7			2,000	0,500		2,700	2,700	C#*D#*E#*F#
8	U13		2,000	3,100		2,700	16,740	C#*D#*E#*F#
9			2,000	3,000		2,700	16,200	C#*D#*E#*F#
10			2,000	1,800		2,700	9,720	C#*D#*E#*F#
11			1,000	1,000		2,700	2,700	C#*D#*E#*F#
12	U15		2,000	4,900		2,700	26,460	C#*D#*E#*F#
13			2,000	2,600		2,700	14,040	C#*D#*E#*F#
14	U16		2,000	4,900		2,700	26,460	C#*D#*E#*F#
15			2,000	2,300		2,700	12,420	C#*D#*E#*F#
16	U21		2,000	1,000		2,700	5,400	C#*D#*E#*F#
17			2,000	1,700		2,700	9,180	C#*D#*E#*F#
18			2,000	7,100		2,700	38,340	C#*D#*E#*F#
19			2,000	2,200		2,700	11,880	C#*D#*E#*F#
20	U23		2,000	1,700		2,700	9,180	C#*D#*E#*F#
21			2,000	0,700		2,700	3,780	C#*D#*E#*F#
22	U24		2,000	4,000		2,700	21,600	C#*D#*E#*F#
23			2,000	2,200		2,700	11,880	C#*D#*E#*F#
24	U25		2,000	3,900		2,500	19,500	C#*D#*E#*F#
25			2,000	2,200		2,500	11,000	C#*D#*E#*F#
26			2,000	0,600		2,500	3,000	C#*D#*E#*F#
27	H34		2,000	3,100		2,700	16,740	C#*D#*E#*F#
28			2,000	1,300		2,700	7,020	C#*D#*E#*F#
29	H35		2,000	3,100		2,700	16,740	C#*D#*E#*F#
30			2,000	3,300		2,700	17,820	C#*D#*E#*F#
31	armaris	T						
32	A1		2,000	0,700		2,700	3,780	C#*D#*E#*F#
33			2,000	0,400		2,700	2,160	C#*D#*E#*F#
34			2,000	0,500		2,700	2,700	C#*D#*E#*F#
35	A3		2,000	0,700		2,700	3,780	C#*D#*E#*F#
36			4,000	0,500		2,700	5,400	C#*D#*E#*F#
37	A5		2,000	0,700		2,700	3,780	C#*D#*E#*F#
38			4,000	0,400		2,700	4,320	C#*D#*E#*F#
39	A7		2,000	0,700		2,700	3,780	C#*D#*E#*F#
40			4,000	0,400		2,700	4,320	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 47

41	H25		2,000	0,700	2,700	3,780	C#*D#*E#*F#
42			1,000	1,200	2,700	3,240	C#*D#*E#*F#
43	Descompte portes	T					
44	1Tai1		-1,000	4,650	2,400	-11,160	C#*D#*E#*F#
46	nova fase 1						
47	H29		2,000	4,000	2,700	21,600	C#*D#*E#*F#
48			2,000	3,300	2,700	17,820	C#*D#*E#*F#
49	H31		2,000	5,300	2,700	28,620	C#*D#*E#*F#
50			2,000	3,500	2,700	18,900	C#*D#*E#*F#
51	H32		1,000	5,300	2,700	14,310	C#*D#*E#*F#
52			2,000	2,300	2,700	12,420	C#*D#*E#*F#
53			1,000	0,800	2,700	2,160	C#*D#*E#*F#
54	H33		1,000	5,300	2,700	14,310	C#*D#*E#*F#
55			2,000	5,000	2,700	27,000	C#*D#*E#*F#
56			1,000	0,800	2,700	2,160	C#*D#*E#*F#
57	H36		4,000	0,500	2,700	5,400	C#*D#*E#*F#
58			2,000	1,100	2,700	5,940	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

597,440

9	P83E8-ZAC7	m2	Revestiment de parament vertical interior tipus Ac07, amb panell termoplàstic de policarbonat de 1,8 mm de gruix, col·locat de terra a sostre, color a escollir per la DF, antibacterià, resistent a productes químics, alta resistència a l'impacte, classificació B-s1-d0, adherit amb adhesiu de poliuretà, inclosos accessoris de remat i unions del propi sistema. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat.
---	------------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3	color 1	T						
4	A1		1,000	2,300		2,700	6,210	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,600		2,700	4,320	C#*D#*E#*F#
6	A3		1,000	1,700		2,700	4,590	C#*D#*E#*F#
7			1,000	1,100		2,700	2,970	C#*D#*E#*F#
8	A5		1,000	3,000		2,700	8,100	C#*D#*E#*F#
9			1,000	1,800		2,700	4,860	C#*D#*E#*F#
10	A7		1,000	3,800		2,700	10,260	C#*D#*E#*F#
11	Descompte portes	T						
12	1Pfi9		-1,000	1,000		2,100	-2,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

39,210

10	P860-7AAL	m2	Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 0,8 mm de gruix, acabat esmerilat i treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm
----	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3	H41		1,000	3,200		2,500	8,000	C#*D#*E#*F#
4			4,000	0,100		2,500	1,000	C#*D#*E#*F#
5	Descompte portes	T						
6			-2,000	0,800		2,100	-3.360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5,640

11	P83Z0-ZPA4	m	Perfil tipus L de 15x15 mm i 1,5 mm de gruix, d'alumini acabat lacat plata mate, per a protecció de revestiment vertical fenòlic de 6 mm de gruix en arrebadors. Col·locació semi-oculta horitzontal, adherit al parament, segons detalls de projecte
----	------------	---	---

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 48

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	FASE 1	T						
3	En revestiment Ac04	T						
4	A1		1,000	4,800			4,800	C#*D#*E#*F#
5	A3		1,000	4,800			4,800	C#*D#*E#*F#
6	A5		1,000	4,700			4,700	C#*D#*E#*F#
7	A7		1,000	4,800			4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

19,100

12	P777-Z0LK	m2	Impermeabilització de parament horitzontal i/o vertical amb làmina de polietilè flexible recoberta amb geotèxtil tipus SCHLÜTER-KERDI-200, o equivalent, de 0,2 mm de gruix, col·locada amb adhesiu cimentós flexible apte pel suport, en capa fina. Inclou peces especials per zona de bonera i desguàs.
----	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3	En parets - cantonada dubxa	T						
4	A2		2,000	1,500		2,600	7,800	C#*D#*E#*F#
5	A4		2,000	1,500		2,600	7,800	C#*D#*E#*F#
6	A6		1,000	1,850		2,600	4,810	C#*D#*E#*F#
7			1,000	1,600		2,600	4,160	C#*D#*E#*F#
8	A8		1,000	2,250		2,600	5,850	C#*D#*E#*F#
9			1,000	1,950		2,600	5,070	C#*D#*E#*F#
10	U18		1,000	2,150		2,600	5,590	C#*D#*E#*F#
11			1,000	1,900		2,600	4,940	C#*D#*E#*F#
12	U19		2,000	1,800		2,600	9,360	C#*D#*E#*F#
13			1,000	2,200		2,600	5,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

61,100

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	01	FASE 1
Subcapítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Apartat	01	COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
Subapartat	03	PORTES INTERIORS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P44A-4310	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llandes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Kg/ml	Unitats fusteria		
2	FASE 1	T						
3	Reforç premarc 70x50x3 mm	T						
4	1Pfi1 - verticals		2,000	3,160	5,190	4,000	131,203	C#*D#*E#*F#
5	1Pfi1 - horitzontal		1,000	1,250	5,190	4,000	25,950	C#*D#*E#*F#
6	1Pfi2 - verticals		2,000	3,160	5,190	5,000	164,004	C#*D#*E#*F#
7	1Pfi2 - horitzontal		1,000	0,850	5,190	5,000	22,058	C#*D#*E#*F#
8	1Pfi3 - verticals		2,000	3,160	5,190	1,000	32,801	C#*D#*E#*F#
9	1Pfi3 - horitzontal		1,000	0,750	5,190	1,000	3,893	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 49

10	1Pf4 - verticals	2,000	3,160	5,190	1,000	32,801	C#*D#*E#*F#
11	1Pf4 - horitzontal	1,000	1,350	5,190	1,000	7,007	C#*D#*E#*F#
12	1Pf5 - verticals	2,000	3,160	5,190	2,000	65,602	C#*D#*E#*F#
13	1Pf5 - horitzontal	1,000	0,850	5,190	2,000	8,823	C#*D#*E#*F#
14	1Pf6 - verticals	2,000	3,160	5,190	1,000	32,801	C#*D#*E#*F#
15	1Pf6 - horitzontal	1,000	0,750	5,190	1,000	3,893	C#*D#*E#*F#
16	1Pf7 - verticals	2,000	3,160	5,190	1,000	32,801	C#*D#*E#*F#
17		1,000	0,950	5,190	1,000	4,931	C#*D#*E#*F#
18	1Pf7 - horitzontal	1,000	2,250	5,190	1,000	11,678	C#*D#*E#*F#
19	1Pf8 - verticals	2,000	3,160	5,190	1,000	32,801	C#*D#*E#*F#
20		1,000	0,950	5,190	1,000	4,931	C#*D#*E#*F#
21	1Pf8 - horitzontal	1,000	2,050	5,190	1,000	10,640	C#*D#*E#*F#
22	1Pf9 - verticals	2,000	3,160	5,190	9,000	295,207	C#*D#*E#*F#
23	1Pf9 - horitzontal	1,000	1,850	5,190	9,000	86,414	C#*D#*E#*F#
24	1Rfi1 - verticals	2,000	3,160	5,190	1,000	32,801	C#*D#*E#*F#
25	1Rfi1 - horitzontal	1,000	0,850	5,190	1,000	4,412	C#*D#*E#*F#
26	1Rfi2 - verticals	2,000	3,160	5,190	2,000	65,602	C#*D#*E#*F#
27	1Rfi2 - horitzontal	1,000	1,050	5,190	2,000	10,899	C#*D#*E#*F#
28	1Rfi3 - verticals	2,000	3,160	5,190	2,000	65,602	C#*D#*E#*F#
29	1Rfi3 - horitzontal	1,000	2,250	5,190	2,000	23,355	C#*D#*E#*F#
30		C	Unitats	Àrea	Kg/m2	Unitats fusteria	
31	Plaques ancoratge 200x200x10 mm	T					
32	1Pf1 - verticals	4,000	0,040	80,000	4,000	51,200	C#*D#*E#*F#
33	1Pf2 - verticals	4,000	0,040	80,000	5,000	64,000	C#*D#*E#*F#
34	1Pf3 - verticals	4,000	0,040	80,000	1,000	12,800	C#*D#*E#*F#
35	1Pf4 - verticals	4,000	0,040	80,000	1,000	12,800	C#*D#*E#*F#
36	1Pf5 - verticals	4,000	0,040	80,000	2,000	25,600	C#*D#*E#*F#
37	1Pf6 - verticals	4,000	0,040	80,000	1,000	12,800	C#*D#*E#*F#
38	1Pf7 - verticals	4,000	0,040	80,000	1,000	12,800	C#*D#*E#*F#
39		1,000	0,040	80,000	1,000	3,200	C#*D#*E#*F#
40	1Pf8 - verticals	4,000	0,040	80,000	1,000	12,800	C#*D#*E#*F#
41		1,000	0,040	80,000	1,000	3,200	C#*D#*E#*F#
42	1Pf9 - verticals	4,000	0,040	80,000	9,000	115,200	C#*D#*E#*F#
43	1Rfi1 - verticals	4,000	0,040	80,000	1,000	12,800	C#*D#*E#*F#
44	1Rfi2 - verticals	4,000	0,040	80,000	2,000	25,600	C#*D#*E#*F#
45	1Rfi3 - verticals	4,000	0,040	80,000	2,000	25,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1.603,310	

2	P4Z6-6YXK	u	Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó
---	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Unitats				
2	FASE 1	T						
3	Fixació plaques ancoratge							
4	4 ut per placa		4,000	122,000			488,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	488,000
-----------------	---------

3	PAN6-ZFX5	u	Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat, model MEKKIT 3D de KRONA, o equivalent, muntada
---	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	1Pfi9		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	nova fase		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 50

			TOTAL AMIDAMENT		9,000
4	PAN6-BFX7	u	Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat, muntada		

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1 nova fase	T						
2	1Pfi10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

5	PAN6-ZFX1	u	Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 100x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat, model MEKKIT 3D de KRONA, o equivalent, muntada
---	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	1Pf7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

6	PAS2-Z1R1	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 1Rfi1, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 80x210 cm, amb 1 fulla batent de planxa d'acer galvanitzat amb rebert ignífug, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color RAL 9010, amb maneta de niló negre tipus TESA o equivalent i tancaportes model TS 5000 de GEZE, o equivalent, col·locada
---	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	Esquerra		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

7	PAS2-Z1R2	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 1Rfi2, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 100x210 cm, amb 1 fulla batent de planxa d'acer galvanitzat amb reblert ignífug, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color RAL 9010, amb maneta de niló negre tipus TESA o equivalent i tancaportes model TS 5000 de GEZE, o equivalent, col·locada
---	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	Dreta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Esquerra		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	2,000
-----------------	-------

8	PAS2-Z1R3	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 1Rf3, homologada E12-C 60, per a una llum de pas de 220x210 cm, amb 2 fulles batents de planxa d'acer galvanitzat amb rebert ignífug amb visors de vidre, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontissos per fulla, conjunt lacat color RAL 9010, amb manetes de niló negre tipus TESA o equivalent, tancaportes model TS 5000 ISM de GEZE, o equivalent, i tanca antipànic d'alumini anoditzat model TOP de TESA, o equivalent, en les 2 fulles, col·locada
---	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	FASE 1 nova fase	T		
2			3,000	3,000 C#*D#*E#*F#
3			3,000	3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	6,000
-----------------	-------

9	PAS2-Z2C1	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 1Rfi4, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 105x210 cm, amb 1 fulla batent de planxa d'acer galvanitzat amb rebert ignífug, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color RAL 9010, amb maneta de niló negre tipus TESA o equivalent, tancaportes model TS 5000 de GEZE, o equivalent, i tanca antipànic d'alumini anoditzat model TOP de TESA, o equivalent.
---	-----------	---	--

LESA
EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 51

equivalent, col·locada							
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		C	Unitats				
2	FASE 1 nova	T					
3	1Rfi4		2,000				2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000

10	PAW8-78PA	u	Retenedor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret
----	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats portes	Unitats				
2	FASE 1	T						
3	1Rfi3		3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#
4	nova fase		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

11	PAQ8-Z1P1	u	Porta batent automàtica tipus 1Pf1, hermètica fins a 10Pa, d'1 fulla en compacte fenòlic i amb marc d'alumini ocult, per a una llum de pas de 1200x2100 mm, index global de reducció acústica ≈36 dBA, formada per: - Marc d'alumini ocult, hermètic - Doble junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i mecanisme de junta mòbil a la part inferior de la fulla. - Fulla batent de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferrament de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. Enrasada amb l'acabat del parament. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - 4 frontisses per fulla amb regulació en les tres dimensions (alt, ample i fons), amb pala rodona d'acer inoxidable 18/8 AISI 304, inclòs el bastió interior, amb tractament d'alta durada, amb cargols d'acer inoxidable i amb ribet de cautxú a tot el perímetre del marc. - Operador VECTOR de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini - Polsador a l'interior i exterior. - Fotocèl·lula de seguretat. - Radars de presència. - Quadre de comandament. - Sistema de bloqueig en cas d'alarma d'incendi. - Topall de porta d'acer inoxidable marí qualitat AISI 316L, en forma de mitjana esfera fixada a terra o en forma cilíndrica fixada a paret. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.
----	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	Dreta		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Esquerra		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

12	PAQ8-Z1P2	u	Porta batent tipus 1Pf12, d'1 fulla en compacte fenòlic i amb marc d'alumini ocult, per a una llum de pas de 800x2100 mm, index global de reducció acústica = 36 dBA, formada per: - Marc d'alumini ocult - Doble junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i ribet de guillotina tipus PD en la fulla - Fulla batent de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. Enrasada amb l'acabat del parament. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - 4 frontisses per fulla amb regulació en les tres dimensions (alt, ample i fons), amb pala rodona d'acer inoxidable 18/8 AISI 304, inclòs el bastió interior, amb tractament d'alta durada, amb cargols d'acer inoxidable i amb ribet de cautxú a tot el perímetre del marc. - Topall de porta d'acer inoxidable marí qualitat AISI 316L, en forma de mitjana esfera fixada a terra o en forma
----	-----------	---	---

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 52

[illegible]

13	PAQ8-Z1P3	u	Porta batent tipus 1Pfi3, d'1 fulla en compacte fenòlic i amb marc d'alumini ocult, per a una llum de pas de 700x2100 mm, index global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Marc d'alumini ocult - Doble junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i ribet de guillotina tipus PD en la fulla - Fulla batent de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. Enrasada amb l'acabat del parament. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - 4 frontisses per fulla amb regulació en les tres dimensions (alt, ample i fons), amb pala rodona d'acer inoxidable 18/8 AISI 304, inclòs el bastió interior, amb tractament d'alta durada, amb cargols d'acer inoxidable i amb ribet de cautxú a tot el perímetre del marc. - Topall de porta d'acer inoxidable marí qualitat AISI 316L, en forma de mitjana esfera fixada a terra o en forma cilíndrica fixada a paret. - Maneta amb escut d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/600CH, o equivalent - Pany amb molla d'acer inoxidable amb bombí i clau (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.
----	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	Esquerra		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

14	PAQ8-Z1P4	u	Porta batent tipus 1Pfi4, de 2 fulles en compacte fenòlic i amb marc d'alumini ocult, per a una llum de pas de 700x2100 mm, index global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Marc d'alumini ocult - Doble junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i ribet de guillotina tipus PD en la fulla - Fulla batent de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. Enrasada amb l'acabat del parament. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - 4 frontisses per fulla amb regulació en les tres dimensions (alt, ample i fons), amb pala rodona d'acer inoxidable 18/8 AISI 304, inclòs el bastió interior, amb tractament d'alta durada, amb cargols d'acer inoxidable i amb ribet de cautxú a tot el perímetre del marc. - Topall de porta d'acer inoxidable marí qualitat AISI 316L, en forma de mitjana esfera fixada a terra o en forma cilíndrica fixada a paret. - Maneta amb escut d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/600CH, o equivalent - Pany amb molla d'acer inoxidable amb bombí i clau (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.
----	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 53

15	PAQ8-Z1P5	u	Porta batent tipus 1Pf15, d'1 fulla en compacte fenòlic i amb marc d'alumini vist, per a una llum de pas de 800x2100 mm, índex global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Marc d'alumini ocult - Doble junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i ribet de guillotina tipus PD en la fulla - Fulla batent de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. Enrasada amb l'acabat del parament. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - 4 frontisses per fulla amb regulació en les tres dimensions (alt, ample i fons), amb pala rodona d'acer inoxidable 18/8 AISI 304, inclòs el bastió interior, amb tractament d'alta durada, amb cargols d'acer inoxidable i amb ribet de cautxú a tot el perímetre del marc. - Topall de porta d'acer inoxidable marí qualitat AISI 316L, en forma de mitjana esfera fixada a terra o en forma cilíndrica fixada a paret. - Maneta amb escut d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/600CH, o equivalent - Pany amb molla d'acer inoxidable amb bombí i clau (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.
----	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	Esquerra		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

16	PAQ8-Z1P6	u	Porta batent tipus 1Pf16, d'1 fulla en compacte fenòlic i amb marc d'alumini vist, per a una llum de pas de 700x2100 mm, index global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Marc d'alumini ocult - Doble junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i ribet de guillotina tipus PD en la fulla - Fulla batent de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. Enrasada amb l'acabat del parament. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - 4 frontisses per fulla amb regulació en les tres dimensions (alt, ample i fons), amb pala rodona d'acer inoxidable 18/8 AISI 304, inclòs el bastió interior, amb tractament d'alta durada, amb cargols d'acer inoxidable i amb ribet de cautxú a tot el perímetre del marc. - Topall de porta d'acer inoxidable marí qualitat AISI 316L, en forma de mitjana esfera fixada a terra o en forma cilíndrica fixada a paret. - Maneta amb escut d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/600CH, o equivalent - Pany amb molla d'acer inoxidable amb bombí i clau (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.
----	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	Dreta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

17	PAQA-Z1P7	u	Porta corredissa tipus 1Pf7, d'1 fulla en compacte fenòlic, encastrable dins envà, per a una llum de pas de 1000x2100 mm, índex global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Fulla corredissa de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - kit de carro de 120 kg, guies, ferramenta i fixacions, amb sistema de frè i anti-rebot. - Tiradors d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 981 (20cm), o equivalent. - Pany d'acer inoxidable OCARIZ 1095, o equivalent, amb tanca i botó amb roseta per embotir de diam. 60 mm. - Condemna interior en banys Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.
----	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	Esquerra		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 54

			TOTAL AMIDAMENT	1,000
18	PAQA-Z1P8	u	Porta batent tipus 1Pfi8, d'1 fulla en compacte fenòlic i amb marc d'alumini ocult, per a una llum de pas de 900x2100 mm, índex global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Marc d'alumini ocult - Doble junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i ribet de guillotina tipus PD en la fulla - Fulla batent de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. Enrasada amb l'acabat del parament. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - 4 frontisses per fulla amb regulació en les tres dimensions (alt, ample i fons), amb pala rodona d'acer inoxidable 18/8 AISI 304, inclòs el bastió interior, amb tractament d'alta durada, amb cargols d'acer inoxidable i amb ribet de cautxú a tot el perímetre del marc. - Topall de porta d'acer inoxidable marí qualitat AISI 316L, en forma de mitjana esfera fixada a terra o en forma cilíndrica fixada a paret. - Maneta amb escut d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/600CH, o equivalent - Pany amb molla d'acer inoxidable amb bombí i clau (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.	

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	Esquerra		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

19	PAQA-Z1P9	u	Porta corredissa tipus 1Pf9, d'1 fulla en compacte fenòlic, encastrable dins envà, per a una llum de pas de 800x2100 mm, índex global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Fulla corredissa de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - kit de carro de 120 kg, guies, ferramenta i fixacions, amb sistema de frè i anti-rebot. - Tiradors d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 981 (20cm), o equivalent. - Pany d'acer inoxidable OCARIZ 1095, o equivalent, amb tanca i botó amb roseta per embotir de diam. 60 mm. - Condemna interior en banys Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.
----	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	Dreta		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Esquerra		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

9,000

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	01	FASE 1
Subcapítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Apartat	01	COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
Subapartat	04	ARMARIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PAQ0-Z1A1	u	Armari tipus 1Af1, d'MDF, de 70 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Cos d'armari de tauler de MDF de 18 mm de gruix acabat amb melamina, color a escollir per la DF. - Prestatges interiors de MDF de 18 mm de gruix acabat amb melamina, color a escollir per la DF. - 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304.
---	-----------	---	---

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 55

- Barra interior d'acer inoxidable.

- Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra).

Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

2

PAQ0-Z1C2

u

Porta d'armari tipus 1Af2, d'MDF, de 65 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per:
- Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà.
- Premarc de MDF hidròfug lacat amb capa protectora insecticida i fungicida.
- 1 fulla batent de MDF 18 mm acabada en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL.
- 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304.
- Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra).
Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3

PAQ0-Z1C3

u

Porta d'armari doble tipus 1Af3, d'MDF, de 194 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per:
- Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà.
- Premarc de MDF hidròfug lacat amb capa protectora insecticida i fungicida.
- 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL.
- 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304.
- Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra).
Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4

PAQ0-Z2C4

u

Porta d'armari doble tipus 1Af4, d'MDF, de 103 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per:
- Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà.
- Premarc de MDF hidròfug lacat amb capa protectora insecticida i fungicida.
- 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL.
- 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304.
- Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra).
Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	nova fase 1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

5

PAQ0-Z1BE

u

Conjunt de tancament per BIE tipus 1Bie, d'MDF, de 65 cm d'amplària i 140 cm d'alçària, format per:
- Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà.
- 2 fulles batents de 65x60 cm, de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL.
- 2 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304.
- Tancament amb pany per impacte tipus "toca-toca" - "micro latch"
Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte.

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 56

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	nova fase 1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
6	PAQ0-Z1EX	u	Porta per caixa d'extintor tipus 1Ext, d'MDF, de 33 cm d'amplària i 80 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - 1 fulla batent de MDF 18 mm acabada en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 2 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Tancament amb pany per impacte tipus "toca-toca" - "micro latch" Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	bies		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	bies nova fase		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	ext sol		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
7	PAQ0-Z1EL	u	Porta per quadre elèctric tipus 1Ele, d'MDF, de 30 cm d'amplària i 45 cm d'alçària, format per: - 1 fulla batent de MDF 18 mm acabada en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - Frontissa tipus piano d'acer inoxidable - Tancament amb pany per impacte tipus "toca-toca" - "micro latch" Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
8	PAQF-Z1A1	u	Porta d'armari tipus 1Afrf1, EI2-C 60, de fusta, de 60 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, formada per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de DM d'alta densitat, ignífug, acabat lacat, amb junta intumescent. - 1 fulla batent ignífuga, amb nucli de fibres l'alta densitat acabada en ambdues cares tauler de DM xapats amb compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1 nova fase	T						
2	Dreta		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Esquerra		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	
9	PAQF-Z1A2	u	Porta d'armari tipus 1Afrf2, EI2-C 60, de fusta, de 65 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de DM d'alta densitat, ignífug, acabat lacat, amb junta intumescent. - 1 fulla batent ignífuga, amb nucli de fibres l'alta densitat acabada en ambdues cares tauler de DM xapats amb compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.					

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 57

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1 nova fase	T						
2	Esquerra		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Dereta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
10	PAQF-Z1A3	u	Porta d'armari tipus 1Afrf3, EI2-C 60, de fusta, de 70 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de DM d'alta densitat, ignífug, acabat lacat, amb junta intumescent. - 1 fulla batent ignífuga, amb nucli de fibres l'alta densitat acabada en ambdues cares tauler de DM xapats amb compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	Esquerra		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
11	PAQF-Z1A4	u	Porta d'armari tipus 1Afrf4, EI2-C 60, de fusta, de 74 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de DM d'alta densitat, ignífug, acabat lacat, amb junta intumescent. - 1 fulla batent ignífuga, amb nucli de fibres l'alta densitat acabada en ambdues cares tauler de DM xapats amb compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1 nova fase	T						
2	Dreta		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
12	PAQF-Z1A5	u	Porta d'armari tipus 1Afrf5, EI2-C 60, de fusta, de 80 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de DM d'alta densitat, ignífug, acabat lacat, amb junta intumescent. - 1 fulla batent ignífuga, amb nucli de fibres l'alta densitat acabada en ambdues cares tauler de DM xapats amb compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	Dreta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	01	FASE 1
Subcapítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Apartat	01	COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
Subapartat	05	TANCAMENTS DE VIDRE

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 58

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P44A-4310	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Kg/ml	Unitats fusteria		
2	FASE 1	T						
3	Reforç premarc 70x50x3 mm	T						
4	1Pai1 - verticals		2,000	3,160	5,190	8,000	262,406	C#*D#*E#*F#
5			1,000	0,950	5,190	8,000	39,444	C#*D#*E#*F#
6	1Pai2 - verticals		2,000	3,160	5,190	1,000	32,801	C#*D#*E#*F#
7			1,000	0,950	5,190	1,000	4,931	C#*D#*E#*F#
8	1Pai3 - verticals		2,000	3,160	5,190	1,000	32,801	C#*D#*E#*F#
9			1,000	0,950	5,190	1,000	4,931	C#*D#*E#*F#
10	1Pai4 - verticals		2,000	3,160	5,190	2,000	65,602	C#*D#*E#*F#
11	1Pai4 - horitzontal		1,000	1,200	5,190	2,000	12,456	C#*D#*E#*F#
12	1Pai5 - verticals		2,000	3,160	5,190	1,000	32,801	C#*D#*E#*F#
13	1Pai5 - horitzontal		1,000	2,200	5,190	1,000	11,418	C#*D#*E#*F#
14	1Fai1 - verticals		2,000	3,160	5,190	1,000	32,801	C#*D#*E#*F#
15	1Fai1 - horitzontals		2,000	3,850	5,190	1,000	39,963	C#*D#*E#*F#
16	1Fai2 - verticals		2,000	3,160	5,190	2,000	65,602	C#*D#*E#*F#
17	1Fai2 - horitzontals		2,000	2,050	5,190	2,000	42,558	C#*D#*E#*F#
18	1Fai3 - verticals		2,000	3,160	5,190	1,000	32,801	C#*D#*E#*F#
19	1Fai3 - horitzontals		2,000	1,600	5,190	1,000	16,608	C#*D#*E#*F#
20	1Tai1 - verticals		3,000	3,160	5,190	1,000	49,201	C#*D#*E#*F#
21			1,000	0,950	5,190	1,000	4,931	C#*D#*E#*F#
22	1Tai1 - horitzontal		1,000	4,650	5,190	1,000	24,134	C#*D#*E#*F#
23	1Tai2 - verticals		2,000	3,160	5,190	1,000	32,801	C#*D#*E#*F#
24	1Tai2 - horitzontal		1,000	1,150	5,190	1,000	5,969	C#*D#*E#*F#
25	1Tai3 - verticals		3,000	3,160	5,190	1,000	49,201	C#*D#*E#*F#
26			1,000	0,950	5,190	1,000	4,931	C#*D#*E#*F#
27	1Tai3 - horitzontal		1,000	3,950	5,190	1,000	20,501	C#*D#*E#*F#
28	Perfils UPN 140	T						
29	1Pai1 - horitzontal		1,000	2,800	16,000	8,000	358,400	C#*D#*E#*F#
30	1Pai2 - horitzontal		1,000	3,350	16,000	1,000	53,600	C#*D#*E#*F#
31	1Pai3 - horitzontal		1,000	3,450	16,000	1,000	55,200	C#*D#*E#*F#
32		C	Unitats	Àrea	Kg/m2	Unitats fusteria		
33	Plaques ancoratge 200x200x10 mm	T						
34	1Pai1 - verticals		4,000	0,040	80,000	8,000	102,400	C#*D#*E#*F#
35			1,000	0,040	80,000	8,000	25,600	C#*D#*E#*F#
36	1Pai2 - verticals		4,000	0,040	80,000	1,000	12,800	C#*D#*E#*F#
37			1,000	0,040	80,000	1,000	3,200	C#*D#*E#*F#
38	1Pai3 - verticals		4,000	0,040	80,000	1,000	12,800	C#*D#*E#*F#
39			1,000	0,040	80,000	1,000	3,200	C#*D#*E#*F#
40	1Pai4 - verticals		4,000	0,040	80,000	2,000	25,600	C#*D#*E#*F#
41	1Pai5 - verticals		4,000	0,040	80,000	1,000	12,800	C#*D#*E#*F#
42	1Fai1 - verticals		4,000	0,040	80,000	1,000	12,800	C#*D#*E#*F#
43	1Fai2 - verticals		4,000	0,040	80,000	2,000	25,600	C#*D#*E#*F#
44	1Fai3 - verticals		4,000	0,040	80,000	1,000	12,800	C#*D#*E#*F#
45	1Tai1 - verticals		6,000	0,040	80,000	1,000	19,200	C#*D#*E#*F#
46			1,000	0,040	80,000	1,000	3,200	C#*D#*E#*F#
47	1Tai2 - verticals		4,000	0,040	80,000	1,000	12,800	C#*D#*E#*F#
48	1Tai3 - verticals		6,000	0,040	80,000	1,000	19,200	C#*D#*E#*F#
49			1,000	0,040	80,000	1,000	3,200	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 59

			TOTAL AMIDAMENT				1.695,993	
2	P4Z6-6YXK	u	Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Unitats				
2	FASE 1	T						
3	Fixació plaques ancoratge							
4	4 ut per placa		4,000	96,000			384,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				384,000	
3	PAM1-Z1P1	u	sense contacterredissa d'apertura automàtica tipus 1Pai1.1, hermètica homologada fins a 10Pa, d'1 fulla de 140x210 cm, tipus MANUSA o equivalent, per a una llum de pas de 130x210 cm, formada per: - fulla corredissa amb perfil perimetral d'alumini lacat color RAL 9010 i vidre laminat 5+5mm amb 1 làmina de líquid polimèric dispers - PDLC - vinil polaritzat, amb transformador i comandament a distància, per connectar a instal·lació elèctrica. - marc d'alumini lacat color RAL 9010 - operador VISIO HERMÉTICO de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini. - pulsador sense contacte a l'interior i exterior MANUSA o equivalent. - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - selector OPTIMA de MANUSA, o equivalent. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma d'incendi. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	Dreta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Esquerra		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				6,000	
4	PAM1-ZZP1	u	Porta corredissa d'apertura automàtica tipus 1Pai1.2, hermètica homologada fins a 5Pa, d'1 fulla de 140x210 cm, tipus MANUSA o equivalent, per a una llum de pas de 130x210 cm, formada per: - fulla corredissa amb perfil perimetral d'alumini lacat color RAL 9010 i vidre temperat i laminat 6+6mm amb butiral transparent.. - marc d'alumini lacat color RAL 9010 - operador VISIO HERMÉTICO de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini. - pulsador sense contacte a l'interior i exterior MANUSA o equivalent. - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - selector OPTIMA de MANUSA, o equivalent. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	Esquerra		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				2,000	
5	PAM1-Z1P2	u	Porta corredissa d'apertura automàtica tipus 1Pai2, hermètica homologada fins a 5Pa, de 2 fulles de 112x210 cm, tipus MANUSA o equivalent, per a una llum de pas de 215x210 cm, formada per: - fulles corredisses telescòpiques amb perfil perimetral d'alumini lacat color RAL 9010 i vidre temperat i laminat 6+6mm amb butiral transparent. - marc d'alumini lacat color RAL 9010 - operador VISIO TELESCÓPICO HERMÉTICO de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini. - pulsador sense contacte a l'interior i exterior MANUSA o equivalent.					

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 60

- fotocèl·lula de seguretat.
- radars de presència.
- selector OPTIMA de MANUSA, o equivalent.
- quadre de comandament.
- sistema de bloqueig en cas d'alarma
Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	Dreta		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

6

PAM1-Z1P3

u

Porta corredissa d'apertura automàtica tipus 1Pai3, hermètica homologada fins a 5Pa, de 2 fulles de 115x210 cm, tipus MANUSA o equivalent, per a una llum de pas de 220x210 cm, formada per:
- fulles corredisses telescòpiques amb perfil perimetral d'alumini lacat color RAL 9010 i vidre temperat i laminat 6+6mm amb butiral transparent.
- marc d'alumini lacat color RAL 9010.
- operador VISIO TELESCÓPICO HERMÉTICO de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini.
- polsador sense contacte a l'interior i exterior MANUSA o equivalent.
- fotocèl·lula de seguretat.
- radars de presència.
- selector OPTIMA de MANUSA, o equivalent.
- quadre de comandament.
- sistema de bloqueig en cas d'alarma.
Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	Dreta		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

7

PAM1-Z1P5

u

Porta batent d'apertura automàtica tipus 1Pai5, hermètica homologada fins a 5Pa, de 2 fulles, tipus MANUSA o equivalent, per a una llum de pas de 210x210 cm, formada per:
- fulles corredisses amb perfil perimetral d'alumini lacat color RAL 9010 i vidre temperat i laminat 6+6mm amb butiral transparent.
- marc d'alumini lacat color RAL 9010, hermètic, amb junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i mecanisme de junta mòbil a la part inferior de la fulla.
- operador VECTOR HERMÉTICO de MANUSA, o equivalent, amb cobertor d'alumini,
- polsador sense contacte a l'interior i exterior
- fotocèl·lula de seguretat.
- radars de presència.
- quadre de comandament.
- sistema de bloqueig en cas d'alarma.
Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

8

PAF2-Z1P4

u

Tancament de vidre tipus 1Pai4, amb perfil·leria d'alumini lacat color RAL 9010, de 120 cm d'amplària i 240 cm d'alçària, format per porta amb 1 fulla batent de 110x210 cm i 1 fix superior, amb 4 frontisses per fulla i maneta d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/57TO, o equivalent, col·locat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	Dreta		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	Esquerra		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 61

			TOTAL AMIDAMENT				2,000																												
9	PAFA-Z1F1	u	Tancament de vidre tipus 1Fai1, amb perfil·leria d'alumini lacat color RAL 9010, de 383 cm d'amplària i 130 cm d'alçària, format per 2 fulles fixes, col·locat																																
<table><tr><th>Núm.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>FASE 1</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	FASE 1	T							2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																											
1	FASE 1	T																																	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																											
							TOTAL AMIDAMENT		1,000																										
10	PAFA-Z1F2	u	Tancament de vidre tipus 1Fai2, amb perfil·leria d'alumini lacat color RAL 9010, de 202 cm d'amplària i 130 cm d'alçària, format per 1 fulla fixa, col·locat																																
<table><tr><th>Núm.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>FASE 1</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	FASE 1	T							2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																											
1	FASE 1	T																																	
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#																											
							TOTAL AMIDAMENT		2,000																										
11	PAFA-Z1F3	u	Tancament de vidre tipus 1Fai3, amb perfil·leria d'alumini lacat color RAL 9010, de 160 cm d'amplària i 130 cm d'alçària, format per 1 fulla fixa registrable per manteniment de luminària, col·locat																																
<table><tr><th>Núm.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>FASE 1</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	FASE 1	T							2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																											
1	FASE 1	T																																	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																											
							TOTAL AMIDAMENT		1,000																										
12	PAF2-Z1T1	u	Tancament de vidre tipus 1Tai1, amb perfil·leria d'alumini lacat color RAL 9010, de 463 cm d'amplària i 260 cm d'alçària, format per 2 portes amb fulles batents de 90x215 cm, 2 fulles fixes superiors i 3 fulles fixes laterals, segons plànols de detall, amb 4 frontisses per fulla, manetes d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/57TO, o equivalent i folrat del muntant de reforç amb xapa d'alumini, col·locat																																
<table><tr><th>Núm.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>FASE 1</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	FASE 1	T							2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																											
1	FASE 1	T																																	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																											
							TOTAL AMIDAMENT		1,000																										
13	PAFA-Z1T2	u	Tancament de vidre tipus 1Tai2, amb perfil·leria d'alumini lacat color RAL 9010, de 113 cm d'amplària i 260 cm d'alçària, format per 1 fulla fixa, col·locat																																
<table><tr><th>Núm.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>FASE 1</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	FASE 1	T							2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																											
1	FASE 1	T																																	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																											
							TOTAL AMIDAMENT		1,000																										
14	PAF2-Z1T3	u	Tancament de vidre tipus 1Tai3, amb perfil·leria d'alumini lacat color RAL 9010, de 393 cm d'amplària i 260 cm d'alçària, format per 1 porta amb fulla batent de 80x215 cm i 1 fulla fixa superior, i 1 fulla fixa lateral de 283x150 cm, segons plànols de detall, amb 4 frontisses per fulla, manetes d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/57TO, o equivalent i folrat del muntant de reforç amb xapa d'alumini, col·locat																																
<table><tr><th>Núm.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>FASE 1</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	FASE 1	T							2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																											
1	FASE 1	T																																	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																											

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 62

			TOTAL AMIDAMENT				1,000																																																																																																																						
15	PC1H-5D85	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC																																																																																																																										
<table><tr><th>Núm.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Longitud</td><td>Ample</td><td>Alçada</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>FASE 1</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>1Pai4</td><td></td><td>2,000</td><td>1,100</td><td></td><td>2,400</td><td>5,280</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>4</td><td>1Fai1</td><td></td><td>2,000</td><td>3,850</td><td></td><td>1,300</td><td>10,010</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>5</td><td>1Fai3</td><td></td><td>1,000</td><td>1,600</td><td></td><td>1,300</td><td>2,080</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>6</td><td>1Tai1</td><td></td><td>1,000</td><td>4,600</td><td></td><td>2,600</td><td>11,960</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>7</td><td>1Tai2</td><td></td><td>1,000</td><td>1,100</td><td></td><td>2,600</td><td>2,860</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>8</td><td>1Tai3</td><td></td><td>1,000</td><td>2,900</td><td></td><td>1,500</td><td>4,350</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>0,800</td><td></td><td>2,600</td><td>2,080</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>									Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			2	FASE 1	T							3	1Pai4		2,000	1,100		2,400	5,280	C##D##E##F#	4	1Fai1		2,000	3,850		1,300	10,010	C##D##E##F#	5	1Fai3		1,000	1,600		1,300	2,080	C##D##E##F#	6	1Tai1		1,000	4,600		2,600	11,960	C##D##E##F#	7	1Tai2		1,000	1,100		2,600	2,860	C##D##E##F#	8	1Tai3		1,000	2,900		1,500	4,350	C##D##E##F#	9			1,000	0,800		2,600	2,080	C##D##E##F#																											
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																																					
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada																																																																																																																							
2	FASE 1	T																																																																																																																											
3	1Pai4		2,000	1,100		2,400	5,280	C##D##E##F#																																																																																																																					
4	1Fai1		2,000	3,850		1,300	10,010	C##D##E##F#																																																																																																																					
5	1Fai3		1,000	1,600		1,300	2,080	C##D##E##F#																																																																																																																					
6	1Tai1		1,000	4,600		2,600	11,960	C##D##E##F#																																																																																																																					
7	1Tai2		1,000	1,100		2,600	2,860	C##D##E##F#																																																																																																																					
8	1Tai3		1,000	2,900		1,500	4,350	C##D##E##F#																																																																																																																					
9			1,000	0,800		2,600	2,080	C##D##E##F#																																																																																																																					
TOTAL AMIDAMENT							38,620																																																																																																																						
16	PC1H-ZVLP	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, de 5+5 mm de gruix, amb 1 làmina de líquid polimèric dispers - PDLC - vinil polaritzat, amb transformador i comandament a distància, per connectar a instal·lació elèctrica, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC																																																																																																																										
<table><tr><th>Núm.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Longitud</td><td>Ample</td><td>Alçada</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>FASE 1</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>1Fai2</td><td></td><td>2,000</td><td>2,050</td><td></td><td>1,300</td><td>5,330</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>									Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			2	FASE 1	T							3	1Fai2		2,000	2,050		1,300	5,330	C##D##E##F#																																																																																	
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																																					
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada																																																																																																																							
2	FASE 1	T																																																																																																																											
3	1Fai2		2,000	2,050		1,300	5,330	C##D##E##F#																																																																																																																					
TOTAL AMIDAMENT							5,330																																																																																																																						
17	PB92-H8NO	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat																																																																																																																										
<table><tr><th>Núm.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Longitud</td><td>Alçada</td><td>%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>FASE 1</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>1Pai2</td><td></td><td>1,000</td><td>2,250</td><td>2,100</td><td>0,200</td><td>0,945</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>4</td><td>1Pai3</td><td></td><td>1,000</td><td>2,300</td><td>2,100</td><td>0,200</td><td>0,966</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>5</td><td>1Pai4</td><td></td><td>2,000</td><td>1,100</td><td>2,400</td><td>0,200</td><td>1,056</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>6</td><td>1Pai5</td><td></td><td>1,000</td><td>2,100</td><td>2,100</td><td>0,200</td><td>0,882</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>7</td><td>1Fai1</td><td></td><td>2,000</td><td>3,850</td><td>1,300</td><td>0,200</td><td>2,002</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>8</td><td>1Fai3</td><td></td><td>1,000</td><td>1,600</td><td>1,300</td><td>0,200</td><td>0,416</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>9</td><td>1Tai1</td><td></td><td>1,000</td><td>4,600</td><td>2,600</td><td>0,200</td><td>2,392</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>10</td><td>1Tai2</td><td></td><td>1,000</td><td>1,100</td><td>2,600</td><td>0,200</td><td>0,572</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>11</td><td>1Tai3</td><td></td><td>1,000</td><td>2,900</td><td>1,500</td><td>0,200</td><td>0,870</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>0,800</td><td>2,600</td><td>0,200</td><td>0,416</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>									Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C	Unitats	Longitud	Alçada	%			2	FASE 1	T							3	1Pai2		1,000	2,250	2,100	0,200	0,945	C##D##E##F#	4	1Pai3		1,000	2,300	2,100	0,200	0,966	C##D##E##F#	5	1Pai4		2,000	1,100	2,400	0,200	1,056	C##D##E##F#	6	1Pai5		1,000	2,100	2,100	0,200	0,882	C##D##E##F#	7	1Fai1		2,000	3,850	1,300	0,200	2,002	C##D##E##F#	8	1Fai3		1,000	1,600	1,300	0,200	0,416	C##D##E##F#	9	1Tai1		1,000	4,600	2,600	0,200	2,392	C##D##E##F#	10	1Tai2		1,000	1,100	2,600	0,200	0,572	C##D##E##F#	11	1Tai3		1,000	2,900	1,500	0,200	0,870	C##D##E##F#	12			1,000	0,800	2,600	0,200	0,416	C##D##E##F#
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																																					
1		C	Unitats	Longitud	Alçada	%																																																																																																																							
2	FASE 1	T																																																																																																																											
3	1Pai2		1,000	2,250	2,100	0,200	0,945	C##D##E##F#																																																																																																																					
4	1Pai3		1,000	2,300	2,100	0,200	0,966	C##D##E##F#																																																																																																																					
5	1Pai4		2,000	1,100	2,400	0,200	1,056	C##D##E##F#																																																																																																																					
6	1Pai5		1,000	2,100	2,100	0,200	0,882	C##D##E##F#																																																																																																																					
7	1Fai1		2,000	3,850	1,300	0,200	2,002	C##D##E##F#																																																																																																																					
8	1Fai3		1,000	1,600	1,300	0,200	0,416	C##D##E##F#																																																																																																																					
9	1Tai1		1,000	4,600	2,600	0,200	2,392	C##D##E##F#																																																																																																																					
10	1Tai2		1,000	1,100	2,600	0,200	0,572	C##D##E##F#																																																																																																																					
11	1Tai3		1,000	2,900	1,500	0,200	0,870	C##D##E##F#																																																																																																																					
12			1,000	0,800	2,600	0,200	0,416	C##D##E##F#																																																																																																																					
TOTAL AMIDAMENT							10,517																																																																																																																						

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	01	FASE 1
Subcapítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Apartat	01	COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
Subapartat	06	ELEMENTS DE PROTECCIÓ

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 63

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PB1D-ZJ01	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 50 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de rodons acer inoxidable Ø4mm, fixat mecànicament al parament					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	FASE 1	T						
3	A9		1,000	1,750			1,750	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
5			1,000	3,050			3,050	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,350			2,350	C#*D#*E#*F#
7			1,000	2,250			2,250	C#*D#*E#*F#
8			1,000	6,550			6,550	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,450	
2	PB1D-ZJ02	m	Passamà de protecció d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 50 mm de diàmetre i una alçària de 20 cm des del paviment, acabat polit i abrillantat, amb suport de rodons acer inoxidable Ø22mm soldats a placa base per fixació amb cargols sobre el paviment					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	FASE 1	T						
3	A9		1,000	1,100			1,100	C#*D#*E#*F#
4	U20		6,000	1,400			8,400	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,100			1,100	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,600	

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	01	FASE 1
Subcapítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Apartat	01	COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
Subapartat	07	ENVANS MÒBILS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAU0-ZEM1	m2	Envà mòbil acústic unidireccional Em1 de 4260 mm d'amplada i 2600 mm d'alçada, model T130 d'ARQUÍSTICA o equivalent, format per: - Sistema de rodolament lineal monodireccional, amb carril superior d'alumini extrusionat, aliatge 6063 tractament de duresa tipus T-5, subjecte a subestructura d'acer laminat fixada a forjat (subestructura no inclosa a la partida) - 6 Panells de 690x2600 mm, amb perfil·leria oculta d'alumini anoditzat mat i folrats a les dues cares amb panell de fusta de 16mm acabat amb làmina de HPL de 3mm RAL 9010, i aïllament interior de llana de roca Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	nova fase		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 64

mecàniques								
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Kg/m2		
2	FASE 1 nova fase 1	T						
3	Suport envà mòbil Em1	T						
4	Placa ancoratge 15x15x10 mm (2 per punt de fixació)		12,000	0,150	0,150	80,000	21,600	C#*D#*E#*F#
5	Vareta roscada M10 5.6 DIN-975 (4 ut por punt de fixació)		48,000	0,750		0,620	22,320	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							43,920	
3	P4Z6-6YXK	u	Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Unitats				
2	FASE 1 nova fase 1	T						
3	Fixació plaques envà mòbil Em1		1,000	12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	01	FASE 1
Subcapítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Apartat	02	COMPARTIMENTACIÓ HORIZONTAL
Subapartat	01	PAVIMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P9C8-Z0RP	m2	Treballs previs de preparació del suport existent; s'inclou el tapat de regates amb morter sense retracció, segellat tubs de pvc i tapat de forats actuals					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 1	T						
3	Sota Pav01	T						
4	U1		1,000	26,200			26,200	C#*D#*E#*F#
5	U2		1,000	19,800			19,800	C#*D#*E#*F#
6	U3		1,000	4,500			4,500	C#*D#*E#*F#
7	U4		1,000	19,700			19,700	C#*D#*E#*F#
8	U5		1,000	4,500			4,500	C#*D#*E#*F#
9	U6		1,000	25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
10	A1		1,000	19,900			19,900	C#*D#*E#*F#
11	A3		1,000	21,800			21,800	C#*D#*E#*F#
12	A5		1,000	23,100			23,100	C#*D#*E#*F#
13	A7		1,000	22,300			22,300	C#*D#*E#*F#
14	U7		1,000	17,900			17,900	C#*D#*E#*F#
15	U8		1,000	16,700			16,700	C#*D#*E#*F#
16	Sota Pav03	T						
17	U9+U20+A9+H39+H37		1,000	204,200			204,200	C#*D#*E#*F#
18	U10		1,000	15,300			15,300	C#*D#*E#*F#
19	U11		1,000	11,200			11,200	C#*D#*E#*F#
20	U24		1,000	8,300			8,300	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 65

21	U25	1,000	8,000	8,000	C#*D##E##F#
22	U21	1,000	25,900	25,900	C#*D##E##F#
23	H25	1,000	8,400	8,400	C#*D##E##F#
24	H42	1,000	2,000	2,000	C#*D##E##F#
25	U12	1,000	14,600	14,600	C#*D##E##F#
26	U13	1,000	10,600	10,600	C#*D##E##F#
27	U17	1,000	2,300	2,300	C#*D##E##F#
28	U14	1,000	2,300	2,300	C#*D##E##F#
29	U15	1,000	12,400	12,400	C#*D##E##F#
30	U16	1,000	8,500	8,500	C#*D##E##F#
31	U22	1,000	5,000	5,000	C#*D##E##F#
32	H26	1,000	4,900	4,900	C#*D##E##F#
33	H27	1,000	14,800	14,800	C#*D##E##F#
34	H28	1,000	10,900	10,900	C#*D##E##F#
35	H34	1,000	4,000	4,000	C#*D##E##F#
36	H35	1,000	8,900	8,900	C#*D##E##F#
37	H41	1,000	12,100	12,100	C#*D##E##F#
39	nova fase 1				
40	H24	1,000	11,100	11,100	C#*D##E##F#
41	H36	1,000	80,100	80,100	C#*D##E##F#
42	H40	1,000	6,400	6,400	C#*D##E##F#
43	H38	1,000	16,100	16,100	C#*D##E##F#
44	H29	1,000	13,000	13,000	C#*D##E##F#
45	H30	1,000	12,600	12,600	C#*D##E##F#
46	H31	1,000	18,200	18,200	C#*D##E##F#
47	H32	1,000	11,800	11,800	C#*D##E##F#
48	H33	1,000	28,000	28,000	C#*D##E##F#

			TOTAL AMIDAMENT	813,300
2	P9PA-ZPV2	m2	Paviment de PVC tipus Pav02, homogeni en rotlle amb relleu en superfície, classe I-31, segons UNE-EN 649:2002, gruix total de 2,5 mm i gruix de la capa d'ús 2 mm, de la marca PARKETT model GRANIT MULTISAFE, color a escollir per la DF, o equivalent, amb tractament de protecció iQ PUR, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa sobre capa impermeabilitzant i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000. Índex de lliscament classe 3 segons CTE-2006 (DB-SU) - R10 segons DIN 51130. Bacteriostàtic i fungistàtic. Instal·lat sobre una base sòlida, plana, neta i perfectament seca (3% màxim d'humitat) i sense esquerdes, segons la norma UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 i 4) fixat amb l'adhesiu recomanat pel fabricant. En aplicacions sanitàries crear cubeta estanca amb juntes soldades en calent. Segons CTE-2006 compleix el requeriment de resistència al foc (Bfls1). S'han de presentar certificats i mostres per a l'aprovació de la DF.	

Núm.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 1	T						
3	A2		1,000	3,900			3,900	C#*D##E##F#
4	A4		1,000	3,800			3,800	C#*D##E##F#
5	A6		1,000	4,300			4,300	C#*D##E##F#
6	A8		1,000	4,100			4,100	C#*D##E##F#
7	U18		1,000	4,100			4,100	C#*D##E##F#
8	U19		1,000	9,200			9,200	C#*D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							29,400	

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 66

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 1	T						
3	U9+U20+A9+H39+H37		1,000	204,200			204,200	C#*D#*E#*F#
4	U10		1,000	15,300			15,300	C#*D#*E#*F#
5	U11		1,000	11,200			11,200	C#*D#*E#*F#
6	U24		1,000	8,300			8,300	C#*D#*E#*F#
7	U25		1,000	8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
8	U21		1,000	25,900			25,900	C#*D#*E#*F#
9	H25		1,000	8,400			8,400	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
11	H42		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
12	U12		1,000	14,600			14,600	C#*D#*E#*F#
13	U13		1,000	10,600			10,600	C#*D#*E#*F#
14	U17		1,000	2,300			2,300	C#*D#*E#*F#
15	U14		1,000	2,300			2,300	C#*D#*E#*F#
16	U15		1,000	12,400			12,400	C#*D#*E#*F#
17	U16		1,000	8,500			8,500	C#*D#*E#*F#
18	U22		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
19	H26		1,000	4,900			4,900	C#*D#*E#*F#
20	H27		1,000	14,800			14,800	C#*D#*E#*F#
21	H28		1,000	10,900			10,900	C#*D#*E#*F#
22	H34		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
23	H35		1,000	8,900			8,900	C#*D#*E#*F#
24	H41		1,000	12,100			12,100	C#*D#*E#*F#
25	A10		1,000	2,300			2,300	C#*D#*E#*F#
26	U23		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
28	nova fase 1							
29	H24		1,000	11,100			11,100	C#*D#*E#*F#
30	H36		1,000	80,100			80,100	C#*D#*E#*F#
31	H40		1,000	6,400			6,400	C#*D#*E#*F#
32	H38		1,000	16,100			16,100	C#*D#*E#*F#
33	H29		1,000	13,000			13,000	C#*D#*E#*F#
34	H30		1,000	12,600			12,600	C#*D#*E#*F#
35	H31		1,000	18,200			18,200	C#*D#*E#*F#
36	H32		1,000	11,800			11,800	C#*D#*E#*F#
37	H33		1,000	28,000			28,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	596,200
4	P9PA-ZPV4	m2	Paviment de PVC tipus Pav04, homogeni en rotlle conductor de l'electricitat estàtica, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm de la marca TARKETT model IQ TORO SC GREY 309310 o equivalent, amb tractament de protecció iQ PUR, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa sobre capa impermeabilitzant i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685 amb certificat ISO 9000. Índex de lliscament R9 segons DIN 51130. Bacteriostàtic i fungistàtic. Propietats electrò-conductives permanents. Instal·lat sobre una base sòlida, plana, neta, perfectament seca (3% màxim d'humitat) i sense esquerdes, segons la norma UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 i 4); fixat amb l'adhesiu recomanat pel fabricant. En aplicacions sanitàries crear cubeta estanca amb juntes soldades en calent. Segons CTE-2006 compleix el requeriment de resistència al foc (Bfl-s1). S'han de presentar certificats i mostres per a l'aprovació de la DF	

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 67

4	U2	1,000	19,800	19,800	C#*D#*E#*F#
5	U3	1,000	4,500	4,500	C#*D#*E#*F#
6	U4	1,000	19,700	19,700	C#*D#*E#*F#
7	U5	1,000	4,500	4,500	C#*D#*E#*F#
8	U6	1,000	25,000	25,000	C#*D#*E#*F#
9	A1	1,000	19,900	19,900	C#*D#*E#*F#
10	A3	1,000	21,800	21,800	C#*D#*E#*F#
11	A5	1,000	23,100	23,100	C#*D#*E#*F#
12	A7	1,000	22,300	22,300	C#*D#*E#*F#
13	U7	1,000	17,900	17,900	C#*D#*E#*F#
14	U8	1,000	16,700	16,700	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				221,400	

5	P9ZA-ZZDG	m2	Rebaixat del paviment de terratzo i posterior aspiració del paviment amb aspiradors de gran potència (3300W) per poder aplicar correctament el pont d'unió.
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 1	T						
3	Sota Pav04	T						
4	U1		1,000	26,200			26,200	C#*D##*E##*F#
5	U2		1,000	19,800			19,800	C#*D##*E##*F#
6	U3		1,000	4,500			4,500	C#*D##*E##*F#
7	U4		1,000	19,700			19,700	C#*D##*E##*F#
8	U5		1,000	4,500			4,500	C#*D##*E##*F#
9	U6		1,000	25,000			25,000	C#*D##*E##*F#
10	A1		1,000	19,900			19,900	C#*D##*E##*F#
11	A3		1,000	21,800			21,800	C#*D##*E##*F#
12	A5		1,000	23,100			23,100	C#*D##*E##*F#
13	A7		1,000	22,300			22,300	C#*D##*E##*F#
14	U7		1,000	17,900			17,900	C#*D##*E##*F#
15	U0		1,000	16,700			16,700	C#*D##*E##*F#
16	Sota Pav03	T						
17	U9+U20+A9+H39+H37		1,000	204,200			204,200	C#*D##*E##*F#
18	U10		1,000	15,300			15,300	C#*D##*E##*F#
19	U11		1,000	11,200			11,200	C#*D##*E##*F#
20	U24		1,000	8,300			8,300	C#*D##*E##*F#
21	U25		1,000	8,000			8,000	C#*D##*E##*F#
22	U21		1,000	25,900			25,900	C#*D##*E##*F#
23	H25		1,000	8,400			8,400	C#*D##*E##*F#
24			1,000	1,000			1,000	C#*D##*E##*F#
25	H42		1,000	2,000			2,000	C#*D##*E##*F#
26	U12		1,000	14,600			14,600	C#*D##*E##*F#
27	U13		1,000	10,600			10,600	C#*D##*E##*F#
28	U17		1,000	2,300			2,300	C#*D##*E##*F#
29	U14		1,000	2,300			2,300	C#*D##*E##*F#
30	U15		1,000	12,400			12,400	C#*D##*E##*F#
31	U16		1,000	8,500			8,500	C#*D##*E##*F#
32	U22		1,000	5,000			5,000	C#*D##*E##*F#
33	H26		1,000	4,900			4,900	C#*D##*E##*F#
34	H27		1,000	14,800			14,800	C#*D##*E##*F#
35	H28		1,000	10,900			10,900	C#*D##*E##*F#
36	H34		1,000	4,000			4,000	C#*D##*E##*F#
37	H35		1,000	8,900			8,900	C#*D##*E##*F#
38	H41		1,000	12,100			12,100	C#*D##*E##*F#
39	A10		1,000	2,300			2,300	C#*D##*E##*F#
40	U23		1,000	1,000			1,000	C#*D##*E##*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 68

42	nova fase 1				
43	H36	1,000	80,100	80,100	C#*D#*E#*F#
44	H29	1,000	13,000	13,000	C#*D#*E#*F#
45	H30	1,000	12,600	12,600	C#*D#*E#*F#
46	H31	1,000	18,200	18,200	C#*D#*E#*F#
47	H32	1,000	11,800	11,800	C#*D#*E#*F#
48	H33	1,000	28,000	28,000	C#*D#*E#*F#
49	H24	1,000	11,100	11,100	C#*D#*E#*F#
50	H40	1,000	6,400	6,400	C#*D#*E#*F#
51	H38	1,000	16,100	16,100	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				817,600	

6	P93I-I98	m2	Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F6 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment
---	----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 1	T						
3	Sota Pav01	T						
4	U1		1,000	26,200			26,200	C##D##E##F#
5	U2		1,000	19,800			19,800	C##D##E##F#
6	U3		1,000	4,500			4,500	C##D##E##F#
7	U4		1,000	19,700			19,700	C##D##E##F#
8	U5		1,000	4,500			4,500	C##D##E##F#
9	U6		1,000	25,000			25,000	C##D##E##F#
10	A1		1,000	19,900			19,900	C##D##E##F#
11	A3		1,000	21,800			21,800	C##D##E##F#
12	A5		1,000	23,100			23,100	C##D##E##F#
13	A7		1,000	22,300			22,300	C##D##E##F#
14	U7		1,000	17,900			17,900	C##D##E##F#
15	U0		1,000	16,700			16,700	C##D##E##F#
16	Sota Pav03	T						
17	U9+U20+A9+H39+H37		1,000	204,200			204,200	C##D##E##F#
18	U10		1,000	15,300			15,300	C##D##E##F#
19	U11		1,000	11,200			11,200	C##D##E##F#
20	U24		1,000	8,300			8,300	C##D##E##F#
21	U25		1,000	8,000			8,000	C##D##E##F#
22	U21		1,000	25,900			25,900	C##D##E##F#
23	H25		1,000	8,400			8,400	C##D##E##F#
24			1,000	1,000			1,000	C##D##E##F#
25	H42		1,000	2,000			2,000	C##D##E##F#
26	U12		1,000	14,600			14,600	C##D##E##F#
27	U13		1,000	10,600			10,600	C##D##E##F#
28	U17		1,000	2,300			2,300	C##D##E##F#
29	U14		1,000	2,300			2,300	C##D##E##F#
30	U15		1,000	12,400			12,400	C##D##E##F#
31	U16		1,000	8,500			8,500	C##D##E##F#
32	U22		1,000	5,000			5,000	C##D##E##F#
33	H26		1,000	4,900			4,900	C##D##E##F#
34	H27		1,000	14,800			14,800	C##D##E##F#
35	H28		1,000	10,900			10,900	C##D##E##F#
36	H34		1,000	4,000			4,000	C##D##E##F#
37	H35		1,000	8,900			8,900	C##D##E##F#
38	H41		1,000	12,100			12,100	C##D##E##F#
39	A10		1,000	2,300			2,300	C##D##E##F#
40	U23		1,000	1,000			1,000	C##D##E##F#
42	nova fase 1							

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 69

43	H36	1,000	80,100	80,100	C#*D#*E#*F#
44	H29	1,000	13,000	13,000	C#*D#*E#*F#
45	H30	1,000	12,600	12,600	C#*D#*E#*F#
46	H31	1,000	18,200	18,200	C#*D#*E#*F#
47	H32	1,000	11,800	11,800	C#*D#*E#*F#
48	H33	1,000	28,000	28,000	C#*D#*E#*F#
49	H24	1,000	11,100	11,100	C#*D#*E#*F#
50	H40	1,000	6,400	6,400	C#*D#*E#*F#
51	H38	1,000	16,100	16,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

817,600

7	P93G-Z0RP	m2	Recrescuda del suport de paviments amb pendents, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4, acabat remolinat
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 1	T						
3	Sota Pav02	T						
4	A2		1,000	3,900			3,900	C#*D##*E##*F#
5	A4		1,000	3,800			3,800	C#*D##*E##*F#
6	A6		1,000	4,300			4,300	C#*D##*E##*F#
7	A8		1,000	4,100			4,100	C#*D##*E##*F#
8	U18		1,000	4,100			4,100	C#*D##*E##*F#
9	U19		1,000	9,200			9,200	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

29,400

8	P9U5-ZSC1	m	Sòcol de mitja canya de PVC tipus Soc01, de 15 cm d'alçada, format per perfil de PVC de radi mínim 20mm Inclòs remuntat del mateix paviment vinílic i segellat de junt amb el revestiment de paret mitjançant massilla de silicona fungicida i antibacteriana, amb les homologacions necessàries.
---	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	FASE 1	T						
3	U1		2,000	6,400			12,800	C#*D##E##F#
4			2,000	4,300			8,600	C#*D##E##F#
5	U2		2,000	4,200			8,400	C#*D##E##F#
6			2,000	4,800			9,600	C#*D##E##F#
7	U3		2,000	1,600			3,200	C#*D##E##F#
8			2,000	1,500			3,000	C#*D##E##F#
9	U4		2,000	4,200			8,400	C#*D##E##F#
10			2,000	4,800			9,600	C#*D##E##F#
11	U5		2,000	1,600			3,200	C#*D##E##F#
12			2,000	1,500			3,000	C#*D##E##F#
13	U6		2,000	6,400			12,800	C#*D##E##F#
14			2,000	3,900			7,800	C#*D##E##F#
15	A1		2,000	3,500			7,000	C#*D##E##F#
16			2,000	4,800			9,600	C#*D##E##F#
17			2,000	1,600			3,200	C#*D##E##F#
18			3,000	0,300			0,900	C#*D##E##F#
19	A2		2,000	2,700			5,400	C#*D##E##F#
20			2,000	1,500			3,000	C#*D##E##F#
21	A3		2,000	3,700			7,400	C#*D##E##F#
22			2,000	4,800			9,600	C#*D##E##F#
23			2,000	1,600			3,200	C#*D##E##F#
24	A4		2,000	2,600			5,200	C#*D##E##F#
25			2,000	1,500			3,000	C#*D##E##F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 70

26	A5	2,000	4,500	9,000	C##D##E##F#
27		2,000	4,700	9,400	C##D##E##F#
28		2,000	1,800	3,600	C##D##E##F#
29		2,000	0,400	0,800	C##D##E##F#
30	A6	2,000	2,700	5,400	C##D##E##F#
31		2,000	1,600	3,200	C##D##E##F#
32	A7	2,000	4,800	9,600	C##D##E##F#
33		2,000	4,100	8,200	C##D##E##F#
34		2,000	2,100	4,200	C##D##E##F#
35	A8	2,000	2,000	4,000	C##D##E##F#
36		2,000	2,100	4,200	C##D##E##F#
37	U7	2,000	4,000	8,000	C##D##E##F#
38		2,000	4,400	8,800	C##D##E##F#
39	U8	4,000	4,400	17,600	C##D##E##F#
40	U10	2,000	4,100	8,200	C##D##E##F#
41		4,000	0,600	2,400	C##D##E##F#
42	U11	2,000	5,200	10,400	C##D##E##F#
43		2,000	2,200	4,400	C##D##E##F#
44	U18	2,000	2,200	4,400	C##D##E##F#
45		2,000	1,900	3,800	C##D##E##F#
46	U19	2,000	3,800	7,600	C##D##E##F#
47		2,000	2,200	4,400	C##D##E##F#
48		2,000	0,800	1,600	C##D##E##F#
49	H42	2,000	1,500	3,000	C##D##E##F#
50		2,000	1,300	2,600	C##D##E##F#
51	H25	2,000	3,500	7,000	C##D##E##F#
52		2,000	2,200	4,400	C##D##E##F#
53	U14	2,000	1,700	3,400	C##D##E##F#
54		2,000	1,400	2,800	C##D##E##F#
55	U17	2,000	1,700	3,400	C##D##E##F#
56		2,000	1,400	2,800	C##D##E##F#
57	U22	2,000	3,100	6,200	C##D##E##F#
58		2,000	1,800	3,600	C##D##E##F#
59	H26	2,000	2,900	5,800	C##D##E##F#
60		2,000	1,700	3,400	C##D##E##F#
61	H27	2,000	5,000	10,000	C##D##E##F#
62		2,000	3,100	6,200	C##D##E##F#
63	H28	2,000	4,200	8,400	C##D##E##F#
64		2,000	2,700	5,400	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

369,000

9	P9U3-6Y7X	m	Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu
---	-----------	---	--

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 71

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	FASE 1	T						
3	U12		2,000	6,700			13,400	C#*D#*E#*F#
4			2,000	2,300			4,600	C#*D#*E#*F#
5			2,000	0,500			1,000	C#*D#*E#*F#
6	U13		2,000	3,100			6,200	C#*D#*E#*F#
7			2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
8			2,000	1,800			3,600	C#*D#*E#*F#
9	U15		2,000	4,900			9,800	C#*D#*E#*F#
10			2,000	2,600			5,200	C#*D#*E#*F#
11	U16		2,000	4,900			9,800	C#*D#*E#*F#
12			2,000	2,300			4,600	C#*D#*E#*F#
13	U21		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
14			2,000	1,700			3,400	C#*D#*E#*F#
15			2,000	7,100			14,200	C#*D#*E#*F#
16			2,000	2,200			4,400	C#*D#*E#*F#
17	U24		2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
18			2,000	2,200			4,400	C#*D#*E#*F#
19	U25		2,000	3,900			7,800	C#*D#*E#*F#
20			2,000	2,200			4,400	C#*D#*E#*F#
21			2,000	0,600			1,200	C#*D#*E#*F#
22	U26		2,000	2,300			4,600	C#*D#*E#*F#
23			2,000	2,100			4,200	C#*D#*E#*F#
24	H34		2,000	3,100			6,200	C#*D#*E#*F#
25			2,000	1,300			2,600	C#*D#*E#*F#
26	H35		2,000	3,100			6,200	C#*D#*E#*F#
27			2,000	3,300			6,600	C#*D#*E#*F#
28	Accés escala		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
29	Descompte portes	T						
30			-4,000	1,300			-5,200	C#*D#*E#*F#
31			-2,000	1,200			-2,400	C#*D#*E#*F#
32			-1,000	1,000			-1,000	C#*D#*E#*F#
33			-3,000	0,900		0,500	-1,350	C#*D#*E#*F#
34			-1,000	0,800		0,500	-0,400	C#*D#*E#*F#
36	nova fase 1							
37	H29		2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
38			2,000	3,300			6,600	C#*D#*E#*F#
39	H31		2,000	5,300			10,600	C#*D#*E#*F#
40			2,000	3,500			7,000	C#*D#*E#*F#
41	H32		1,000	5,300			5,300	C#*D#*E#*F#
42			2,000	2,300			4,600	C#*D#*E#*F#
43			1,000	0,800			0,800	C#*D#*E#*F#
44	H33		1,000	5,300			5,300	C#*D#*E#*F#
45			2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#
46			1,000	0,800			0,800	C#*D#*E#*F#
47	Descompte portes							
48			-2,000	1,000			-2,000	C#*D#*E#*F#
49			-2,000	0,900		0,500	-0,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

92,150

10	P9S1-ZPV4	m2	Paviment de planxa plana de textura amb relleu tipus Pav04, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, col·locat sobre recrescut de morter formant pendents, mínim 1%
----	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 72

2	FASE 1	T			
3	U26		1,000	3,700	3,700 C#*D#*E#*F#
4	Accés escala		1,000	1,300	1,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5,000

11	P9BB-ZPV5	m2	Paviment interior amb peces de marbre similar a l'existent, col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
----	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 1 nova fase	T						
3	Replà escala		1,000	8,600			8,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

8,600

12	P9U7-ZSC4	m	Sòcol de marbre similar a l'existent, tipus Soc04, de 2 cm de gruix, col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
----	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 1 nova fase 1	T						
3	Replà escala		1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,800			3,800	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,100			1,100	C#*D#*E#*F#
6			1,000	0,600			0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

7,000

13	P9ZD-Z00T	m	Tapajunts de paviment, amb perfil simple de xapa d'alumini plegada
----	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	FASE 1	T						
3	U26		1,000	1,150			1,150	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
5	Accés escala exterior		1,000	1,150			1,150	C#*D#*E#*F#
6	H37		1,000	2,300			2,300	C#*D#*E#*F#
8	nova fase 1							
9	Accés escala interior		2,000	1,150			2,300	C#*D#*E#*F#
10	H38		1,000	2,300			2,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10,200

14	P777-ZOLK	m2	Impermeabilització de parament horitzontal i/o vertical amb làmina de polietilè flexible recoberta amb geotèxtil tipus SCHLÜTER-KERDI-200, o equivalent, de 0,2 mm de gruix, col·locada amb adhesiu cimentós flexible apte pel suport, en capa fina. Inclou peces especials per zona de bonera i desguàs.
----	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 1	T						
3	Sota Pav02	T						
4	A2		1,000	3,900			3,900	C#*D#*E#*F#
5	A4		1,000	3,800			3,800	C#*D#*E#*F#
6	A6		1,000	4,300			4,300	C#*D#*E#*F#
7	A8		1,000	4,100			4,100	C#*D#*E#*F#
8	U18		1,000	4,100			4,100	C#*D#*E#*F#
9	U19		1,000	9,200			9,200	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 73

10		C	Unitats	Longitud	Alçada	Total	
11	Retorn vertical	T					
12	A2		2,000	2,650	0,150	0,795	C#*D#*E#*F#
13			2,000	1,500	0,150	0,450	C#*D#*E#*F#
14	A4		2,000	2,550	0,150	0,765	C#*D#*E#*F#
15			2,000	1,500	0,150	0,450	C#*D#*E#*F#
16	A6		2,000	1,850	0,150	0,555	C#*D#*E#*F#
17			2,000	1,600	0,150	0,480	C#*D#*E#*F#
18	A8		2,000	2,250	0,150	0,675	C#*D#*E#*F#
19			2,000	1,950	0,150	0,585	C#*D#*E#*F#
20	U18		2,000	2,150	0,150	0,645	C#*D#*E#*F#
21			2,000	1,900	0,150	0,570	C#*D#*E#*F#
22	U19		2,000	3,800	0,150	1,140	C#*D#*E#*F#
23			2,000	2,200	0,150	0,660	C#*D#*E#*F#
24			2,000	0,750	0,150	0,225	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						37,395	

15	P9Z1-CVSZ	m	Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de cautxú EPDM, de 40 mm d'amplària de màxima de junt, de 22 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admissible de paviment, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques
----	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2		T						
3			1,000	5,200			5,200	C#*D#*E#*F#
4			1,000	5,600			5,600	C#*D#*E#*F#
5			1,000	4,500			4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

15,300

16	P7DA-ZQF5	m	Segellat de protecció contra el foc de junt de 40 a 50 mm d'amplària, format per col·locació de màstic elastomèric de silicona de densitat 1'24 i duresa Shore 16, amb una capacitat de dilatació fins al trencament de 450%, d'alta resistència química a l'oxidació, àcids, bases diluïdes i dissolvents sobre cordó de fibres minerals revestides amb reixa refractària, de diàmetre 60 mm, insensible als agents químics agressius, col·locada amb clips o adhesiu de silicat refractari. Grau tallafocs com a mínim igual o superior al grau requerit pel sector de la zona.
----	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2		T						
3			1,000	5,200			5,200	C#*D#*E#*F#
4			1,000	5,600			5,600	C#*D#*E#*F#
5			1,000	4,500			4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

15,300

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	01	FASE 1
Subcapítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Apartat	02	COMPARTIMENTACIÓ HORIZONTAL
Subapartat	02	CEL RASOS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P846-9JOB	m2	Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 74

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 1	T						
3	Cr01	T						
4	U1		1,000	23,100			23,100	C#*D#*E#*F#
5	U2		1,000	16,200			16,200	C#*D#*E#*F#
6	U3		1,000	4,500			4,500	C#*D#*E#*F#
7	U4		1,000	16,300			16,300	C#*D#*E#*F#
8	U5		1,000	4,500			4,500	C#*D#*E#*F#
9	U6		1,000	21,600			21,600	C#*D#*E#*F#
10	U7		1,000	14,500			14,500	C#*D#*E#*F#
11	U8		1,000	15,100			15,100	C#*D#*E#*F#
12	U9		1,000	13,900			13,900	C#*D#*E#*F#
13	U10		2,000	2,500			5,000	C#*D#*E#*F#
14	U13		1,000	9,900			9,900	C#*D#*E#*F#
15	U16		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
16	U21		1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
17			1,000	3,300			3,300	C#*D#*E#*F#
18	U23		1,000	1,100			1,100	C#*D#*E#*F#
19	A1		1,000	19,200			19,200	C#*D#*E#*F#
20	A3		1,000	21,000			21,000	C#*D#*E#*F#
21	A5		1,000	21,500			21,500	C#*D#*E#*F#
22	A7		1,000	21,100			21,100	C#*D#*E#*F#
23	A9		1,000	7,500			7,500	C#*D#*E#*F#
24			1,000	8,800			8,800	C#*D#*E#*F#
25	A10		1,000	2,300			2,300	C#*D#*E#*F#
26	H25		1,000	8,400			8,400	C#*D#*E#*F#
27	H27		1,000	1,700			1,700	C#*D#*E#*F#
28	H28		1,000	10,900			10,900	C#*D#*E#*F#
29	H34		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
30	H39		1,000	6,800			6,800	C#*D#*E#*F#
31	H41		1,000	12,100			12,100	C#*D#*E#*F#
33	nova fase 1							
34	H30		1,000	12,600			12,600	C#*D#*E#*F#
35	H33		1,000	7,400			7,400	C#*D#*E#*F#
36	H24 / H36		1,000	64,000			64,000	C#*D#*E#*F#
37	H40		1,000	6,400			6,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							389,200	

2	P846-9JNC	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 1	T						
3	Cr02	T						
4	A2		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
5	A4		1,000	3,700			3,700	C#*D#*E#*F#
6	A6		1,000	4,300			4,300	C#*D#*E#*F#
7	A8		1,000	4,100			4,100	C#*D#*E#*F#
8	U14		1,000	2,400			2,400	C#*D#*E#*F#
9	U17		1,000	2,400			2,400	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 75

10	U18	1,000	4,100	4,100	C#*D#*E#*F#
11	U19	1,000	9,200	9,200	C#*D#*E#*F#
12	U22	1,000	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
13	H26	1,000	4,900	4,900	C#*D#*E#*F#
14	H42	1,000	1,900	1,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

45,500

3	P846-Z001	m	Emmarcat de cel ras, d'amplades diverses (entre 15 i 80 cm), de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant varetes de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
---	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	FASE 1	T						
3	En Cr03	T						
4	U20		8,000	2,200			17,600	C#*D#*E#*F#
5			2,000	7,500			15,000	C#*D#*E#*F#
6			2,000	8,100			16,200	C#*D#*E#*F#
7			2,000	3,900			7,800	C#*D#*E#*F#
8			2,000	6,600			13,200	C#*D#*E#*F#
9			2,000	5,700			11,400	C#*D#*E#*F#
10	A9		3,000	2,200			6,600	C#*D#*E#*F#
11			2,000	7,800			15,600	C#*D#*E#*F#
12			2,000	8,700			17,400	C#*D#*E#*F#
13	H36 nova fase 1		1,000	3,300			3,300	C#*D#*E#*F#
14			1,000	1,650			1,650	C#*D#*E#*F#
15			1,000	3,600			3,600	C#*D#*E#*F#
16			1,000	2,400			2,400	C#*D#*E#*F#
17			2,000	2,100			4,200	C#*D#*E#*F#
18			1,000	1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
19	H37		2,000	2,400			4,800	C#*D#*E#*F#
20			2,000	7,200			14,400	C#*D#*E#*F#
21	H38 nova fase 1		2,000	3,600			7,200	C#*D#*E#*F#
22			2,000	2,400			4,800	C#*D#*E#*F#
23	En Cr04	T						
24	U10		2,000	2,700			5,400	C#*D#*E#*F#
25			2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
26	U11		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
27			2,000	4,800			9,600	C#*D#*E#*F#
28	U12		2,000	2,300			4,600	C#*D#*E#*F#
29			2,000	4,800			9,600	C#*D#*E#*F#
30	U15		2,000	2,600			5,200	C#*D#*E#*F#
31			2,000	4,200			8,400	C#*D#*E#*F#
32	U16		2,000	2,400			4,800	C#*D#*E#*F#
33			2,000	1,800			3,600	C#*D#*E#*F#
34	U21		2,000	3,800			7,600	C#*D#*E#*F#
35			2,000	4,800			9,600	C#*D#*E#*F#
36	U24		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
37			2,000	3,600			7,200	C#*D#*E#*F#
38	U25		1,000	2,100			2,100	C#*D#*E#*F#
39			1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
40			2,000	4,800			9,600	C#*D#*E#*F#
41	H27		2,000	2,900			5,800	C#*D#*E#*F#
42			2,000	3,600			7,200	C#*D#*E#*F#
43	H35		2,000	3,100			6,200	C#*D#*E#*F#
44			2,000	1,800			3,600	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 76

46	nova fase 1			
47	H29	2,000	3,000	6,000 C##D##E##F#
48		2,000	3,300	6,600 C##D##E##F#
49	H31	2,000	4,200	8,400 C##D##E##F#
50		2,000	3,500	7,000 C##D##E##F#
51	H32	2,000	4,200	8,400 C##D##E##F#
52		2,000	2,300	4,600 C##D##E##F#
53	H33	1,000	4,200	4,200 C##D##E##F#
54		1,000	3,900	3,900 C##D##E##F#
55		1,000	4,200	4,200 C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

348,350

4	P84N-Z001	m2	Formació de fossejat o cortiner en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) o hidròfuga (H) en zones humides, de 15 mm de gruix, col·locades amb entramat d'estructura simple d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta roscada de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample			
2	FASE 1	T						
3	tram horizontal	T						
4	A1		1,000	1,300	0,300		0,390	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,700	0,300		0,510	C#*D#*E#*F#
6	A3		1,000	3,200	0,300		0,960	C#*D#*E#*F#
7	A5		1,000	4,500	0,300		1,350	C#*D#*E#*F#
8	A7		1,000	4,500	0,300		1,350	C#*D#*E#*F#
9	U1		1,000	3,600	0,300		1,080	C#*D#*E#*F#
10			1,000	3,500	0,600		2,100	C#*D#*E#*F#
11	U2		1,000	4,200	0,300		1,260	C#*D#*E#*F#
12			1,000	4,200	0,600		2,520	C#*D#*E#*F#
13	U4		1,000	2,400	0,300		0,720	C#*D#*E#*F#
14			1,000	1,200	0,300		0,360	C#*D#*E#*F#
15			1,000	4,200	0,600		2,520	C#*D#*E#*F#
16	U6		1,000	3,900	0,300		1,170	C#*D#*E#*F#
17			1,000	3,900	0,600		2,340	C#*D#*E#*F#
18	U7		1,000	3,400	0,600		2,040	C#*D#*E#*F#
19	U8		1,000	3,500	0,600		2,100	C#*D#*E#*F#
20			1,000	2,800	0,300		0,840	C#*D#*E#*F#
21	U13		1,000	1,800	0,400		0,720	C#*D#*E#*F#
22	U15		1,000	1,700	0,200		0,340	C#*D#*E#*F#
23	U16		1,000	1,500	0,200		0,300	C#*D#*E#*F#
24	H27		1,000	4,500	0,200		0,900	C#*D#*E#*F#
25	H37		1,000	4,000	0,300		1,200	C#*D#*E#*F#
26	tram vertical	T						
27	A1		1,000	1,300	0,200		0,260	C#*D#*E#*F#
28			1,000	1,700	0,200		0,340	C#*D#*E#*F#
29	A3		1,000	3,200	0,200		0,640	C#*D#*E#*F#
30	A5		1,000	4,500	0,200		0,900	C#*D#*E#*F#
31	A7		1,000	4,500	0,200		0,900	C#*D#*E#*F#
32	U1		1,000	3,600	0,200		0,720	C#*D#*E#*F#
33			1,000	3,500	0,200		0,700	C#*D#*E#*F#
34	U2		1,000	4,200	0,200		0,840	C#*D#*E#*F#
35			1,000	4,200	0,200		0,840	C#*D#*E#*F#
36	U4		1,000	2,400	0,200		0,480	C#*D#*E#*F#
37			1,000	1,200	0,200		0,240	C#*D#*E#*F#
38			1,000	4,200	0,200		0,840	C#*D#*E#*F#
39	U6		1,000	3,900	0,200		0,780	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 77

40		1,000	3,900	0,200	0,780	C#*D#*E#*F#
41	U7	1,000	3,400	0,200	0,680	C#*D#*E#*F#
42	U8	1,000	3,500	0,200	0,700	C#*D#*E#*F#
43		1,000	2,800	0,200	0,560	C#*D#*E#*F#
44	U13	1,000	1,800	0,200	0,360	C#*D#*E#*F#
45	U15	1,000	1,700	0,200	0,340	C#*D#*E#*F#
46	U16	1,000	1,500	0,200	0,300	C#*D#*E#*F#
47	H27	1,000	4,500	0,200	0,900	C#*D#*E#*F#
48	H37	1,000	4,000	0,200	0,800	C#*D#*E#*F#
50	nova fase 1					
51	tram horizontal					
52	H31	1,000	3,200	0,300	0,960	C#*D#*E#*F#
53	H32	1,000	2,300	0,300	0,690	C#*D#*E#*F#
54	H33	1,000	4,500	0,300	1,350	C#*D#*E#*F#
55	tram vertical					
56	H31	1,000	3,200	0,200	0,640	C#*D#*E#*F#
57	H32	1,000	2,300	0,200	0,460	C#*D#*E#*F#
58	H33	1,000	4,500	0,200	0,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					45,970	

5	P845-ZCR3	m2	Cel ras tipus Cr03 de safata d'alumini microperforat prelacat (15% perforació), amb cantell rectangular recte amb pestanya, de 300 mm d'amplària i 19 mm de gruix, i llarg segons plànols, marca ARMSTRONG o equivalent, amb acabat de la cara vista post-lacat color blanc RAL 9003, amb la superfície microperforada i vel acústic, muntades en posició horitzontal, sense separació. Col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals vistos tipus BANDRASTER, o equivalent, col·locats cada 2,4 m i fixats al sostre mitjançant vareta roscada de suspensió M6 cada 1,2 m com a màxim, amb un perfil de suport addicional col·locat al mig de cada placa, amb perfils separadors de seguretat cada 2 m. Reacció al foc B-s1, d0. Inclusa coordinació de cel rasos amb instal·lacions, replanteig, mecanitzat i formació de perforacions en cel rasos per a pas d'instal·lacions, prèvia aprovació de la D.F.
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample			
2	FASE 1	T						
3	U20		1,000	7,500	1,500		11,250	C#*D#*E#*F#
4			1,000	8,100	1,500		12,150	C#*D#*E#*F#
5			1,000	3,900	1,500		5,850	C#*D#*E#*F#
6			1,000	6,600	1,500		9,900	C#*D#*E#*F#
7			1,000	5,700	1,500		8,550	C#*D#*E#*F#
8	A9		1,000	7,800	1,500		11,700	C#*D#*E#*F#
9			1,000	8,700	1,500		13,050	C#*D#*E#*F#
10	H37		1,000	7,200	1,800		12,960	C#*D#*E#*F#
12	nova fase							
13	H36		1,000	2,100	1,800		3,780	C#*D#*E#*F#
14			1,000	3,300	1,500		4,950	C#*D#*E#*F#
15			1,000	3,600	1,800		6,480	C#*D#*E#*F#
16	H38		1,000	6,300	1,800		11,340	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							111,960	

6	P84G-ZCR4	m2	Cel ras registrable tipus Cr04 de plaques d'alumini prelacat amb superfície perforada de color estàndard, amb cantell recte, de 600x600 mm, amb vel acústic, marca ARMSTRONG o equivalent, color RAL 9003, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura semicolluda d'acer galvanitzat prelacat de color blanc, formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim Incloua coordinació de sostres falsos amb instal·lacions, replanteig, mecanitzat i formació de perforacions en cel ras per a pas d'instal·lacions, prèvia aprovació de la D.F.
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 78

1	C	Unitats	Longitud	Ample	
2	FASE 1				
3	U10	1,000	3,000	1,800	5,400 C#*D#*E#*F#
4	U11	1,000	4,800	1,200	5,760 C#*D#*E#*F#
5	U12	1,000	4,800	1,800	8,640 C#*D#*E#*F#
6	U15	1,000	4,200	1,800	7,560 C#*D#*E#*F#
7	U16	1,000	1,800	1,800	3,240 C#*D#*E#*F#
8	U21	1,000	4,800	3,000	14,400 C#*D#*E#*F#
9	U24	1,000	3,600	1,200	4,320 C#*D#*E#*F#
10	U25	1,000	4,800	1,200	5,760 C#*D#*E#*F#
11	H27	1,000	3,600	2,400	8,640 C#*D#*E#*F#
12	H35	1,000	2,400	1,800	4,320 C#*D#*E#*F#
14	nova fase				
15	H29	1,000	3,000	2,400	7,200 C#*D#*E#*F#
16	H31	1,000	4,200	2,400	10,080 C#*D#*E#*F#
17	H32	1,000	4,200	1,800	7,560 C#*D#*E#*F#
18	H33	1,000	4,200	3,600	15,120 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					108,000

7	P840-ZCR5	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm amb marc d'alumini ocult i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat
---	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	FASE 1	T						
3	En Cr01	T						
4	U9		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	U13		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	A1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	A3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	A5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	A7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	H25		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	H28		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	H34		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	H41		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	nova fase							
15	H36		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
16	H30		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	H40		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
18	En Cr02	T						
19	A2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
20	A4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
21	A6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
22	A8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
23	U14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
24	U17		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
25	U18		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
26	U19		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
27	U22		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
28	H26		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
29	H42		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	29,000
-----------------	--------

8	P840-ZRES	u	Registre estanc per a cel ras, model REVO ESTANCA P/A de KANUF, o equivalent, de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm amb marc d'alumini ocult i fulla de placa guix laminat amb duresa superficial (I), tipus DIAMANT DFH1 de KAUF, o equivalent, de 12,5 mm de gruix, tanca de pressió i dispositiu de retenció.
---	-----------	---	---

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 79

estanc a la pols i l'aire segons norma UNE EN 1026+12207, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat								
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	FASE 1	T						
3	En Cr01	T						
4	U1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	U2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	U3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	U4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	U5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	U6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	U7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	U8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	
9	P846-ZCR7	m2	Cel ras tipus Cr07, de placa tipus AQUAPANEL CEMENT BOARD OUTDOOR de KNAUF, o equivalent, 12,5 mm de gruix, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 1	T						
3	Accés escala		1,000	0,900			0,900	C#*D#*E#*F#
4	U26		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,400	
10	P846-ZCR6	m2	Reparació / reposició de cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta rosca·da de suspensió cada 1,2 m, per a una altura de fals sostre de 4 m com a màxim. Inclosa coordinació de sostres falsos amb instal·lacions, replanteig, mecanitzat i formació de perforacions en fals sostre per a pas d'instal·lacions, prèvia aprovació de la D.F.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 1 nova fase	T						
3	Replà escala		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	01	FASE 1
Subcapítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Apartat	02	COMPARTIMENTACIÓ HORIZONTAL
Subapartat	03	ACABATS INTERIORS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P89I-ZBAH	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica fungistàtica i bacteriostàtica, sense olor, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics, amb una capa segelladora i dues d'acabat

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 80

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 1	T						
3	Acabat Cr01	T						
4	H25		1,000	8,400			8,400	C#*D#*E#*F#
5	H27		1,000	1,700			1,700	C#*D#*E#*F#
6	H28		1,000	10,900			10,900	C#*D#*E#*F#
7	H34		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
8	H39		1,000	6,800			6,800	C#*D#*E#*F#
9	H41		1,000	12,100			12,100	C#*D#*E#*F#
10	nova fase 1							
11	H24		1,000	13,700			13,700	C#*D#*E#*F#
12	H30		1,000	12,600			12,600	C#*D#*E#*F#
13	H33		1,000	7,400			7,400	C#*D#*E#*F#
14	H36		1,000	32,800			32,800	C#*D#*E#*F#
15			1,000	12,400			12,400	C#*D#*E#*F#
16	H40		1,000	6,400			6,400	C#*D#*E#*F#
17	Acabat Cr02	T						
18	H26		1,000	4,900			4,900	C#*D#*E#*F#
19	H42		1,000	1,900			1,900	C#*D#*E#*F#
20		C	Unitats	Longitud	Ample			
21	Acabat enmarcats	T						
22	en Cr03	T						
23	H36 nova fase		1,000	3,300	0,350		1,155	C#*D#*E#*F#
24			2,000	2,100	0,300		1,260	C#*D#*E#*F#
25			1,000	2,400	0,400		0,960	C#*D#*E#*F#
26			1,000	1,650	0,300		0,495	C#*D#*E#*F#
27			1,000	3,600	0,300		1,080	C#*D#*E#*F#
28			1,000	2,350	0,400		0,940	C#*D#*E#*F#
29	H37		2,000	2,400	1,000		4,800	C#*D#*E#*F#
30			2,000	7,200	1,000		14,400	C#*D#*E#*F#
31	nova fase 1							C#*D#*E#*F#
32	H38		2,000	2,400	1,000		4,800	C#*D#*E#*F#
33			2,000	6,300	1,000		12,600	C#*D#*E#*F#
34	en Cr04	T						
35	U24		2,000	2,000	1,000		4,000	C#*D#*E#*F#
36			2,000	3,600	1,000		7,200	C#*D#*E#*F#
37	U25		1,000	2,100	1,000		2,100	C#*D#*E#*F#
38			1,000	2,000	1,000		2,000	C#*D#*E#*F#
39			2,000	4,800	1,000		9,600	C#*D#*E#*F#
40	H27		2,000	2,900	1,000		5,800	C#*D#*E#*F#
41			2,000	3,600	1,000		7,200	C#*D#*E#*F#
42	H35		2,000	3,100	1,000		6,200	C#*D#*E#*F#
43			2,000	1,800	1,000		3,600	C#*D#*E#*F#
44	nova fase 1							C#*D#*E#*F#
45	H29		2,000	3,000	1,000		6,000	C#*D#*E#*F#
46			2,000	3,300	1,000		6,600	C#*D#*E#*F#
47	H31		2,000	4,200	1,000		8,400	C#*D#*E#*F#
48			2,000	3,500	1,000		7,000	C#*D#*E#*F#
49	H32		2,000	4,200	1,000		8,400	C#*D#*E#*F#
50			2,000	2,300	1,000		4,600	C#*D#*E#*F#
51	H33		1,000	4,200	1,000		4,200	C#*D#*E#*F#
52			1,000	3,900	1,000		3,900	C#*D#*E#*F#
53			1,000	4,200	1,000		4,200	C#*D#*E#*F#
54	Acabat cortiners / fossetjats	T						
55	tram horitzontal	T						
56	H27		1,000	4,500	0,200		0,900	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 81

57	H37		1,000	4,000	0,300	1,200	C#*D##E##F#
58	nova fase 1						C#*D##E##F#
59	H31		1,000	3,200	0,300	0,960	C#*D##E##F#
60	H32		1,000	2,300	0,300	0,690	C#*D##E##F#
61	H33		1,000	4,500	0,300	1,350	C#*D##E##F#
62	tram vertical	T					
63	H27		1,000	4,500	0,200	0,900	C#*D##E##F#
64	H37		1,000	4,000	0,200	0,800	C#*D##E##F#
65	nova fase						C#*D##E##F#
66	H31		1,000	3,200	0,200	0,640	C#*D##E##F#
67	H32		1,000	2,300	0,200	0,460	C#*D##E##F#
68	H33		1,000	4,500	0,200	0,900	C#*D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

288,290

2	P89H-4V6V	m2	Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 1	T						
3	Acabat Cr07	T						
4	Accés escala		1,000	0,900			0,900	C##D##E##F#
5	U26		1,000	3,500			3,500	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

4,400

3	P89I-ZBAB	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb revestiment bicomponent en base aigua, fungistàtic i bacteriostàtic, tipus NEW WALL-TECH WB/UV 351 de LOTUM, o equivalent, aplicat en 3 capes
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 1	T						
3	Acabat Cr01	T						
4	U1		1,000	23,100			23,100	C#*D##E##F#
5	U2		1,000	16,200			16,200	C#*D##E##F#
6	U3		1,000	4,500			4,500	C#*D##E##F#
7	U4		1,000	16,300			16,300	C#*D##E##F#
8	U5		1,000	4,500			4,500	C#*D##E##F#
9	U6		1,000	21,600			21,600	C#*D##E##F#
10	U7		1,000	14,500			14,500	C#*D##E##F#
11	U8		1,000	15,100			15,100	C#*D##E##F#
12	U9		1,000	13,900			13,900	C#*D##E##F#
13	U10		2,000	2,500			5,000	C#*D##E##F#
14	U11		1,000	3,800			3,800	C#*D##E##F#
15	U13		1,000	9,900			9,900	C#*D##E##F#
16	U16		1,000	3,000			3,000	C#*D##E##F#
17	U21		1,000	1,500			1,500	C#*D##E##F#
18			1,000	3,300			3,300	C#*D##E##F#
19	U23		1,000	1,100			1,100	C#*D##E##F#
20	A1		1,000	19,200			19,200	C#*D##E##F#
21	A3		1,000	21,000			21,000	C#*D##E##F#
22	A5		1,000	21,500			21,500	C#*D##E##F#
23	A7		1,000	21,100			21,100	C#*D##E##F#
24	A9		1,000	7,500			7,500	C#*D##E##F#
25			1,000	8,800			8,800	C#*D##E##F#
26	A10		1,000	2,300			2,300	C#*D##E##F#
27	Acabat Cr02	T						

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 82

28	A2		1,000	3,500		3,500	C##D##E##F#
29	A4		1,000	3,700		3,700	C##D##E##F#
30	A6		1,000	4,300		4,300	C##D##E##F#
31	A8		1,000	4,100		4,100	C##D##E##F#
32	U14		1,000	2,400		2,400	C##D##E##F#
33	U17		1,000	2,400		2,400	C##D##E##F#
34	U18		1,000	4,100		4,100	C##D##E##F#
35	U19		1,000	9,200		9,200	C##D##E##F#
36	U22		1,000	5,000		5,000	C##D##E##F#
37		C					
38	Acabat enmarcats	T					
39	en Cr03	T					
40	U20		8,000	2,200	1,000	17,600	C##D##E##F#
41			2,000	7,500	1,000	15,000	C##D##E##F#
42			2,000	8,100	1,000	16,200	C##D##E##F#
43			2,000	3,900	1,000	7,800	C##D##E##F#
44			2,000	6,600	1,000	13,200	C##D##E##F#
45			2,000	5,700	1,000	11,400	C##D##E##F#
46	A9		3,000	2,200	1,000	6,600	C##D##E##F#
47			2,000	7,800	1,000	15,600	C##D##E##F#
48			2,000	8,700	1,000	17,400	C##D##E##F#
49	en Cr04	T					
50	U10		2,000	2,700	1,000	5,400	C##D##E##F#
51			2,000	3,000	1,000	6,000	C##D##E##F#
52	U11		2,000	2,000	1,000	4,000	C##D##E##F#
53			2,000	4,800	1,000	9,600	C##D##E##F#
54	U12		2,000	2,300	1,000	4,600	C##D##E##F#
55			2,000	4,800	1,000	9,600	C##D##E##F#
56	U15		2,000	2,600	1,000	5,200	C##D##E##F#
57			2,000	4,200	1,000	8,400	C##D##E##F#
58	U16		2,000	2,400	1,000	4,800	C##D##E##F#
59			2,000	1,800	1,000	3,600	C##D##E##F#
60	U21		2,000	3,800	1,000	7,600	C##D##E##F#
61			2,000	4,800	1,000	9,600	C##D##E##F#
62	Acabat cortiners / fossetjats	T					
63	tram horitzontal	T					
64	A1		1,000	1,300	0,300	0,390	C##D##E##F#
65			1,000	1,700	0,300	0,510	C##D##E##F#
66	A3		1,000	3,200	0,300	0,960	C##D##E##F#
67	A5		1,000	4,500	0,300	1,350	C##D##E##F#
68	A7		1,000	4,500	0,300	1,350	C##D##E##F#
69	U1		1,000	3,600	0,300	1,080	C##D##E##F#
70			1,000	3,500	0,600	2,100	C##D##E##F#
71	U2		1,000	4,200	0,300	1,260	C##D##E##F#
72			1,000	4,200	0,600	2,520	C##D##E##F#
73	U4		1,000	2,400	0,300	0,720	C##D##E##F#
74			1,000	1,200	0,300	0,360	C##D##E##F#
75			1,000	4,200	0,600	2,520	C##D##E##F#
76	U6		1,000	3,900	0,300	1,170	C##D##E##F#
77			1,000	3,900	0,600	2,340	C##D##E##F#
78	U7		1,000	3,400	0,600	2,040	C##D##E##F#
79	U8		1,000	3,500	0,600	2,100	C##D##E##F#
80			1,000	2,800	0,300	0,840	C##D##E##F#
81	U13		1,000	1,800	0,400	0,720	C##D##E##F#
82	U15		1,000	1,700	0,200	0,340	C##D##E##F#
83	U16		1,000	1,500	0,200	0,300	C##D##E##F#
84	tram vertical	T					
85	A1		1,000	1,300	0,200	0,260	C##D##E##F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 83

86		1,000	1,700	0,200	0,340	C#*D#*E#*F#
87	A3	1,000	3,200	0,200	0,640	C#*D#*E#*F#
88	A5	1,000	4,500	0,200	0,900	C#*D#*E#*F#
89	A7	1,000	4,500	0,200	0,900	C#*D#*E#*F#
90	U1	1,000	3,600	0,200	0,720	C#*D#*E#*F#
91		1,000	3,500	0,200	0,700	C#*D#*E#*F#
92	U2	1,000	4,200	0,200	0,840	C#*D#*E#*F#
93		1,000	4,200	0,200	0,840	C#*D#*E#*F#
94	U4	1,000	2,400	0,200	0,480	C#*D#*E#*F#
95		1,000	1,200	0,200	0,240	C#*D#*E#*F#
96		1,000	4,200	0,200	0,840	C#*D#*E#*F#
97	U6	1,000	3,900	0,200	0,780	C#*D#*E#*F#
98		1,000	3,900	0,200	0,780	C#*D#*E#*F#
99	U7	1,000	3,400	0,200	0,680	C#*D#*E#*F#
100	U8	1,000	3,500	0,200	0,700	C#*D#*E#*F#
101		1,000	2,800	0,200	0,560	C#*D#*E#*F#
102	U13	1,000	1,800	0,200	0,360	C#*D#*E#*F#
103	U15	1,000	1,700	0,200	0,340	C#*D#*E#*F#
104	U16	1,000	1,500	0,200	0,300	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					533,770	

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	01	FASE 1
Subcapítol	06	EQUIPAMENT
Apartat	01	EQUIPAMENT SANITARI

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P44A-4310	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calen sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Kg/ml			
2	FASE 1	T						
3	Reforç per cisterna encastada 50x50x3 mm	T						
4	A2		2,000	3,200	4,180		26,752	C#*D#*E#*F#
5	A4		2,000	3,200	4,180		26,752	C#*D#*E#*F#
6	A6		2,000	3,200	4,180		26,752	C#*D#*E#*F#
7	A8		2,000	3,200	4,180		26,752	C#*D#*E#*F#
8	U14		2,000	3,200	4,180		26,752	C#*D#*E#*F#
9	U17		2,000	3,200	4,180		26,752	C#*D#*E#*F#
10	U18		2,000	3,200	4,180		26,752	C#*D#*E#*F#
11		C	Unitats	Longitud	Ample	Kg/m2		
12	Plaques ancoratge 150x150x10 mm	T						
13	4 ut per fusteria		14,000	0,150	0,150	80,000	25,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

212,464

2	P4Z6-6YXK	u	Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfil metàl·lics a estructura de formigó
---	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Unitats				

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 84

2	FASE 1	T						
3	Fixació plaques ancoratge							
4	4 ut per placa		4,000	14,000			56,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							56,000	
3	PJ41-Z0SD	u	Seient abatible mural amb pota de suport, per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 450x410 mm, de tub d'acer inoxidable de ø 32 mm, recoberta amb niló de 5 mm de gruix, de model 150046.W de NOFER o equivalent, amb plaques de paret en acer inoxidable 18/10 AISI 304, col·locat amb fixacions mecàniques					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	FASE 1	T						
3	A2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	A4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	A6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	A8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	U18		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

4	PJ41-Z0BA	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, amb peu de suport, de 800 mm de llargària, de tub d'acer inoxidable de ø 32 mm, acabat blanc, model 15206.W de NOFER o equivalent, amb ròtula i braç articulat amb topall en la màxima longitud en horitzontal i extrem tancat, amb placa de paret en acer inoxidable 18/10 AISI 304, col·locada amb fixacions mecàniques
---	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	FASE 1	T						
3	A2		1,000				1,000	C##D##E##F#
4	A4		1,000				1,000	C##D##E##F#
5	A6		1,000				1,000	C##D##E##F#
6	A8		1,000				1,000	C##D##E##F#
7	U18		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

5,000

5	PJ41-Z0BF	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 450 mm de llargària, de tub d'acer inoxidable de ø 32 mm, acabat blanc, model 15054.45.W de NOFER o equivalent, col·locada amb fixacions mecàniques
---	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	FASE 1	T						
3	A2		1,000				1,000	C##D##E##F#
4	A4		1,000				1,000	C##D##E##F#
5	A6		1,000				1,000	C##D##E##F#
6	A8		1,000				1,000	C##D##E##F#
7	U18		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

5,000

6	PJ41-Z0BL	u	Barra mural fixa en doble angle 90°, per cantonada en bany adaptat, de 1200/425/580 mm de llargària, de tub d'acer inoxidable AISI 304 de ø 32 mm, acabat blanc, amb 3 punts de recolzament, model 15149.W/15150.W de NOFER, o equivalent, col·locada amb fixacions mecàniques
---	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 85

[illegible]

7	PC16-ZMIR	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, adhrít sobre tauler de DMH amb marc d'alumini, col·locat fixat mecànicament sobre el parament
---	-----------	----	--

[illegible]

8	PJ11G-Z0CR	u	Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà de plaques, model DUPLO WC ONE COMPACT de ROCA, referència A890073020, o equivalent, per a una descàrrega de 3/6 l, accionament manual amb placa model PL1 DUAL (ONE) de ROCA, referència A890195001, o equivalent, amb acabat cromat, col·locat amb fixacions mecàniques
---	------------	---	--

[illegible]

9	PJ11C-Z0II	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, model INSPIRA ROUND de ROCA, referència A346527000 / A80152200B, o equivalent, col·locat amb fixacions murals connectat a la xarxa d'evacuació
---	------------	---	---

[illegible]

10	PJ11C-Z0IA	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, model ACCES de ROCA, referència A346237000 / A801232004, o equivalent, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació
----	------------	---	---

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 86

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	FASE 1	T						
3	A6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	A8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	U18		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

11	PJ117-Z0LR	u	Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, de 50x32 cm, de color blanc, model DAMA de ROCA, referència A327788000+A337471000, o equivalent, col·locat amb suports murals i amb mig peu
----	------------	---	--

[illegible]

12	PJ186-ZCNG	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, amb reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
----	------------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	FASE 1	T						
3	H42		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

13	PJ210-H7U5	u	Aixeta automesclosadora per a aigüera mural, muntada superficialment, gerontològica, de llautó cromat, amb broc giratori i airejador, amb dues entrades
----	------------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	FASE 1	T						
3	A2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	A4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	A6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	A8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	U14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	U17		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	U18		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	01	FASE 1
Subcapítol	06	EQUIPAMENT
Apartat	02	MOBILIARI FIX

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 87

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P8ZZ-ZMCT	u	Manipulació de capçal hospitalari tipus TEDISEL o equivalent, de 150 a 160 cm de llargària i 27 cm d'alçada, amb incorporació de revestiment de panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL) de 10 mm de gruix, adherit amb cola específica sobre panell tècnic, amb cantells de PVC, color i textura a escollir per la DF, classificació al foc B-s1,d0, mecanitzat per incloure 5 unitats de suport de gas amb suplement d'alçada de 10 mm. Totalment acabat i provat, segons indicacions del projecte.
---	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	A1/A3/A5/A7		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

2	PQ72-Z1M1	u	Moble 1MF01, de 1700x600x900 mm, format per: 01. 1 mòdul per aigüera de 600x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)
---	-----------	---	---

02. 1 mòdul ISO per gavetes de 660x600 mm:

- caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010.
- porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010.
- guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent.
- tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud.
- potes de plàstic regulables.

(ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)

03. 1 mòdul simple de 440x600 mm:

- caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010.
- porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010.
- tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud.
- potes de plàstic regulables.
- balda interior.

(ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)

05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 170x60 cm.

06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària.

07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària

19. aigüera d'acer inoxidable de 45x45 cm i 30 cm de profunditat

Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		4,000	

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 88

3 PQ72-Z1M2 u Moble 1MF02, de 1700x600x900 mm, format per:

01. 1 mòdul per aiguera de 600x600 mm:

- caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010.
- porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010.
- tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud.
- potes de plàstic regulables.

(ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)

02. 1 mòdul ISO per gavetes de 660x600 mm:

- caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010.
- porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010.
- guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent.
- tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud.
- potes de plàstic regulables.

(ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)

03. 1 mòdul simple de 440x600 mm:

- caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010.
- porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010.
- tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud.
- potes de plàstic regulables.
- balda interior.

(ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)

05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 170x60 cm.

06. sòcol de taulell en compacte fènic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària.

07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçada

19. aigüera d'acer inoxidable de 54x50 cm model CUARZO de ANDEMEN, o equivalent

Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

4	PQ72-Z1M3	u	Moble 1MF03, de 3830x600x900 mm, format per: 01. 1 mòdul per aigüera sense porta de 600x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)
---	-----------	---	--

02. 3 mòduls ISO per gavetes sense porta de 660x600 mm:

- caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010.
- guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent.
- potes de plàstic regulables.

(ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)

03. 1 mòdul simple sense porta de 600x600 mm:
 - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010.
 - potes de plàstic regulables.

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 91

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

8 PQ72-Z1M7 u

Moble 1MF07, de 2400x600x900 mm, format per:

01. 1 mòdul per aigüera de 600x600 mm:

- caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010.
- porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010.
- tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud.
- potes de plàstic regulables.

(ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)

03. 3 mòduls simples de 600x600 mm:

- caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010.
- porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010.
- tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud.
- potes de plàstic regulables.
- balda interior.

(ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)

05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 240x60 cm.

06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària.

07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària

16. aigüera d'acer inoxidable de 54x50 cm model CUARZO de ANDEMEN, o equivalent

Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

9	PQ72-Z1M8	u	Moble IMF08, de 2580x600x900 mm, format per: 01. 1 mòdul per aigüera sense porta de 600x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en bla 02. 3 mòduls ISO per gavetes sense porta de 660x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc) 05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 258x60 cm. 06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària. 07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària
---	-----------	---	---

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 92

19. aigüera d'acer inoxidable de 45x45 cm i 30 cm de profunditat

21. separador per pica d'HPL de 12 m de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 30x60 cm.

Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

10	PQ72-Z1M9	u	Moble 1MF09, de 2630x600x900 mm, format per: 02. 3 mòduls ISO per gavetes sense porta de 660x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)
----	-----------	---	--

05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 263x60 cm.

06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària.

07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària

Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

11	PQ72-ZM10	u	Moble 1MF10, de 1150x600x900 mm, format per: 01. 1 mòdul per aiguera de 600x600 mm: - caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010. - porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010. - tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud. - potes de plàstic regulables. (ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)
----	-----------	---	---

03. 2 mòduls simples de 270x600 mm:

- caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010.
- porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010.
- tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud.
- potes de plàstic regulables.
- balda interior.

(ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)

05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 115x60 cm.

06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària.

07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària

19. aigüera d'acer inoxidable de 45x45 cm i 30 cm de profunditat	EUR
--	-----

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 93

Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.							
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	FASE 1	T					
2			1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000
12	PQ72-ZM11	u	Moble 1MF11, de 1260/1190x600x900 mm, format per:				
01. 1 mòdul per aiguera de 600x600 mm:							
- caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010.							
- porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010.							
- tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud.							
- potes de plàstic regulables.							
(ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)							
03. 2 mòduls simples de 270/320x600 mm:							
- caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010.							
- porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010.							
- tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud.							
- potes de plàstic regulables.							
- balda interior.							
(ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)							
04. 1 mòdul alt per dispensadors de paper, sabó, gel hidroalcohòlic i guants, de 1260/1190x600 mm:							
- caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010.							
- 3 portes batents de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010.							
- tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud.							
- dispensador de paper eixugamans							
- dispensador de sabó							
- dispensador de gel hidroalcohòlic							
- dispensador de guants, talles L, M, S							
(ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)							
05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 126119x60 cm.							
06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària.							
07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària							
19. aiguera d'acer inoxidable de 45x45 cm i 30 cm de profunditat							
Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.							
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	FASE 1	T					
2			2,000				2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000
13	PQ72-ZM12	u	Moble 1MF12, taulell de control de 4100x8000x1120 mm, format per:				
- taulell de treball de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 409x78 cm, a 73 cm d'alçària. (08)							
- taulell superior de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 415x30 cm, a 112 cm d'alçària. (08)							
- 4 taulells verticals de suport de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 2 laterals de 78x112 cm i 2 centrals en cartel·la de 53/63x70 cm. (09)							

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 94

- frontal de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 409x109 cm. (09)

- sòcol de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària. (07)

- canal per pas d'instal·lacions fixat sota el taulell de treball. (15)

Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

14PQ72-ZM13u

Moble 1MF13, de 1800x600x900 mm, format per:

01. 1 mòdul per aiguera de 600x600 mm:

- caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010.

- porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010.

- tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud.

- potes de plàstic regulables.

(ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)

03. 2 mòduls simples de 600x600 mm:

- caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010.

- porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010.

- tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud.

- potes de plàstic regulables.

- balda interior.

(ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)

05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 180x60 cm.

06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària.

07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària

16. aiguera d'acer inoxidable de 54x50 cm model CUARZO de ANDEMEN, o equivalent

Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

15PQ72-ZM14u

Moble 1MF14, taulell de treball de 2800x700x730 mm, format per:

- taulell de treball de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 280x70 cm. (08)

- 3 taulells verticals de suport de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 2 laterals de 70x70 cm i 1 central en cartel·la de 45/55x70 cm. (09)

Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 95

16

PQ72-Z1M15

u

Moble 1MF, de 600x600x900 mm, format per:

01. 1 mòdul per aigüera de 600x600 mm:

- caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010.

- porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010.

- tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud.

- potes de plàstic regulables.

(ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)

05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 60x60 cm.

06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària.

07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària

19. aigüera d'acer inoxidable de 45x45 cm i 30 cm de profunditat

Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

17

PQ72-Z1M16

u

Moble 1MF16, de 1260x600x900 mm, format per:

01. 1 mòdul per aigüera de 630x600 mm:

- caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010.

- porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010.

- tirador d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud.

- potes de plàstic regulables.

(ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)

02. 1 mòdul ISO per gavetes de 660x600 mm:

- caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010.

- porta batent de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010.

- guies laterals MOBICLINIC, o equivalent, per allotjar gavetes sèrie 2000 de MOBICLINIC, o equivalent.

- tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud.

- potes de plàstic regulables.

(ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)

04. 1 mòdul alt per dispensadors de paper, sabó, gel hidroalcohòlic i guants, de 1260x600 mm:

- caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010.

- 3 portes batents de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010.

- tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud.

- dispensador de paper eixugamans

- dispensador de sabó

- dispensador de gel hidroalcohòlic

- dispensador de guants, talles L, M, S

(ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)

05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 126x60 cm.

06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària.

07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 96

19. agüera d'acer inoxidable de 45x45 cm i 30 cm de profunditat

Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	nova fase		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

18

PQ72-Z1M17

u

Moble 1MF17, taulell de treball de 2800x700x730 mm, format per:
- taulell de treball de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 280x70 cm. (08)
- 3 taulells verticals de suport de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 2 laterals de 70x70 cm i 1 central en cartel·la de 45/55x70 cm. (09)
Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	nova fase 1		3,000				3,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

19

PQ72-Z1M18

u

Moble 1MF18, taulell de treball de 3900x700x730 mm, format per:
- taulell de treball de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 390x70 cm. (08)
- 4 taulells verticals de suport de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 2 laterals de 70x70 cm i 2 centrals en cartel·la de 45/55x70 cm. (09)
Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	nova fase		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

20

PQ72-Z1M19

u

Moble 1MF19, taulell de treball de 2600x700x730 mm, format per:
- taulell de treball de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 260x70 cm. (08)
- 3 taulells verticals de suport de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 2 laterals de 70x70 cm i 1 central en cartel·la de 45/55x70 cm. (09)
Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	nova fase 1		2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

21

PQ72-Z1M20

u

Moble 1MF20, 3 taulell de recepció, una d'elles disposada en angle de 90°, 1 de 2840x800x730 mm, 2 de 1170x800x1120 mm i 3 de 1520x800x730 mm format per:
- taulells de treball de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 284x78 cm, 117x78 cm i 152x78 cm, a 73 cm d'alçària. (08)
- taulells superiors de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 197x30 cm, a 112 cm d'alçària. (08)
- 2 taulells laterals de DM de 30 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 178 cm i 284 cm a 112 cm d'alçària. (08)
- 7 taulells verticals de suport de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, 5 laterals de 78x70 cm, i 2 centrals en cartel·la de 53/63x70 cm. (09)
- 1 frontal endarrerit i suspès, de DM de 20 mm de gruix recobert amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 152x55 cm, en zona per atenció a PRM. (09)
- 1 frontal amb part superior de 47 cm d'alçària de DM de 20 mm de gruix recoberts amb làmina d'HPL d'1 mm de gruix, color RAL 9010, de 152x55 cm, en zona per atenció a PRM. (09)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	nova fase 1		2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 97

		de gruix, color RAL 9010, part inferior de 50 cm d'alçària de vidre laminar 6+6 amb butiral blanc col·locat en perfils U d'acer inoxidable i panell posterior de 55 cm d'alçària amb tapa de registre de lluminària de DM de 6 mm de gruix, amb una mida total de 305x109 cm i 165x109 cm. (09+10+12+14)							
		- sòcol de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària. (07)							
		- canal per pas d'instal·lacions fixat sota el taulell de treball. (15)							
		- lluminària lineal LED fixada sota taulell de treball. (13)							
		Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.							
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	FASE 1	T							
2	nova fase		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							1,000		

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	01	FASE 1
Subcapítol	06	EQUIPAMENT
Apartat	03	SUPORTACIÓ EQUIPAMENT HOSPITALARI

Núm.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P446-Z0ES	u	Estructura metàl·lica per a subjecció d'equipament hospitalari penjat del sostre, amb perfils i plaques d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, galvanitzat, col·locada a l'obra amb cargols fixats mecànicament a l'estructura existent, amb tots els elements necessaris i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats Il·lts	Unitats			Total	
2	FASE 1	T						
3	U1		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
4	U2		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
5	U4		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
6	U6		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
7	U7		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
8	U8		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	01	FASE 1
Subcapítol	GR	GESTIÓ DE RESIDUS
Apartat	01	RESIDUS D'ENDERROC

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R5-DT13	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	01.01.GR.01/P2RA-EU64 Disposició controlada centre reciclatge,residus ceràmics inerts,0,8t/m3,LER 17 01 03	V	194,453				194,453	C##D##E##F#
3	01.01.GR.01/P2RA-EU61 Disposició controlada centre reciclatge,residus vidre inerts,0,7t/m3,LER 17 02 02	V	2,070				2,070	C##D##E##F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 98

4	01.01.GR.01/P2RA-EU5N Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no perillosos,0,17t/m3,LER 17 09 04	V	111,158		111,158	C##*D##*E##*F#
5	01.01.GR.01/P2RA-EU5R Disposició controlada centre reciclatge,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01	V	5,231		5,231	C##*D##*E##*F#
6	01.01.GR.01/P2RA-EU5T Disposició controlada centre reciclatge,residus metalls no perillosos,0,2t/m3,LER 17 04 07	V	6,578		6,578	C##*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT					319,490	

2	P2RA-EU64	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Esponjament	Superfície	Gruix			
2	FASE 1	T						
3	Inert-ceràmica (170103)	T						
4	Envans		1,350	883,890	0,100		119,325	C#*D#*E#*F#
5			1,350	586,560	0,050		39,593	C#*D#*E#*F#
6	Façana		1,350	11,960	0,300		4,844	C#*D#*E#*F#
7	Paviment		1,350	199,500	0,030		8,080	C#*D#*E#*F#
8	Recrescut		1,350	199,500	0,050		13,466	C#*D#*E#*F#
9			1,350	5,300	0,100		0,716	C#*D#*E#*F#
10	Ampit passera exterior		1,350	10,640	0,300		4,309	C#*D#*E#*F#
11	Coberta passera exterior		1,350	20,345	0,150		4,120	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							194,453	

3	P2RA-EU61	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Esponjament	Superfície	Gruix			
2	FASE 1	T						
3	Inert-vidre (170202)	T						
4	Amb cambra		1,350	45,640	0,020		1,232	C##*D##*E##*F#
5	Senzill - fixos		1,350	88,625	0,007		0,838	C##*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,070	

4	P2RA-EU5N	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Esponjament	Superfície	Gruix	Unitats		
2	FASE 1	T						
3	NE-guix (170802)	T						
4	Cel ras		1,350	760,600	0,050		51,341	C#*D#*E#*F#
5	Làmina coberta exterior passera		1,350	20,345	0,010		0,275	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					51,616	SUMSUBTOT
7	NE-barreja (170904)	T						
8	Lavabo		1,350	0,480	0,200	8,000	1,037	C#*D#*E#*F#
9	Inodor		1,350	0,400	0,700	5,000	1,890	C#*D#*E#*F#
10	Aigüera		1,350	0,500	0,300	9,000	1,823	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 99

11	Plat de dutxa		1,350	0,810	0,100	3,000	0,328	C##D##E##F#
12	Persianes		1,350	1,440	0,050	32,000	3,110	C##D##E##F#
13	Taulells		1,350	21,600	0,050	1,000	1,458	C##D##E##F#
14		C	Unitats	Volum				
15	Mobiliari		1,350	30,460			41,121	C##D##E##F#
16	Mobiliari recepció		1,350	6,500			8,775	C##D##E##F#
17	Subtotal	S					59,542	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT

111,158

5	P2RA-EU5R	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Esponjament	Superfície	Gruix	Unitats		
2	FASE 1	T						
3	Fusta (170201)	T						
4			1,350	1,890	0,050	41,000	5,231	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5,231

6	P2RA-EU5T	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Esponjament	Superfície	Gruix	Unitats		
2	FASE 1	T						
3	Metalls (170202)	T						
4	Finestres		1,350	0,150	0,050	31,000	0,314	C#*D#*E#*F#
5			1,350	0,200	0,050	2,000	0,027	C#*D#*E#*F#
6	Portes d'acer		1,350	3,150	0,050	9,000	1,914	C#*D#*E#*F#
7	Escala exterior		1,350	19,190	0,060	1,000	1,554	C#*D#*E#*F#
8	Tancament escala exterior		1,350	27,690	0,060	1,000	2,243	C#*D#*E#*F#
9	Barana excala exterior.		1,370	6,200	0,060	1,000	0,510	C#*D#*E#*F#
10		C	Unitats	Volum		Unitats		
11	Biga escala exterior IPE 200		1,350	0,012		1,000	0,016	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6,578

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	01	FASE 1
Subcapítol	GR	GESTIÓ DE RESIDUS
Apartat	02	RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P2R5-DT13	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2	01.01.GR.02/P2RA-EU5L Disposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no perillosos,0,04t/m3,LER 15 01 01	V	5,982				5,982	C#*D#*E#*F#
3	01.01.GR.02/P2RA-EU5J Disposició controlada centre reciclatge,residus	V	5,528				5,528	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 100

	plàstic no peril·losos,0,035t/m3,LER 17 02 03				
4	01.01.GR.02/P2RA-EU64 Disposició controlada centre reciclatge,residus ceràmics inerts,0,8t/m3,LER 17 01 03	V	8,023	8,023	C##D##E##F#
5	01.01.GR.02/P2RA-EU5N Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no peril·losos,0,17t/m3,LER 17 09 04	V	7,486	7,486	C##D##E##F#
6	01.01.GR.02/P2RA-EU5R Disposició controlada centre reciclatge,residus fusta no peril·losos,0,19t/m3,LER 17 02 01	V	6,138	6,138	C##D##E##F#
7	01.01.GR.02/P2RA-EU5T Disposició controlada centre reciclatge,residus metalls no peril·losos,0,2t/m3,LER 17 04 07	V	0,506	0,506	C##D##E##F#
8	01.01.GR.02/P2RA-EU6E Disposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01	V	9,459	9,459	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

43,122

2	P2R5-DT3X	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Esponjament	Volum				
2	FASE 1	T						
3	Segons EGR	T						
4	Especial (150110)		1,350	0,862			1,164	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,164

3	P2RA-EU6E	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Esponjament	Volum				
2	FASE 1	T						
3	Segons EGR	T						
4	Inert-formigó (170101)		1,350	7,007			9,459	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

9,459

4	P2RA-EU64	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Esponjament	Volum				
2	FASE 1	T						
3	Segons EGR	T						
4	Inert-ceràmica (170103)		1,350	5,943			8,023	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

8,023

5	P2RA-EU5N	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Esponjament	Volum				

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 101

2	FASE 1	T						
3	Segons EGR	T						
4	NE-barreja (170904)		1,350	0,223			0,301	C#*D#*E#*F#
5	NE-guix (170802)		1,350	5,322			7,185	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,486	

6
P2RA-EU5T
m3
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Esponjament	Volum				
2	FASE 1	T						
3	Segons EGR	T						
4	NE-metall (170407)		1,350	0,375			0,506	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,506	

7
P2RA-EU5R
m3
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Esponjament	Volum				
2	FASE 1	T						
3	Segons EGR	T						
4	NE-fusta (170201)		1,350	4,547			6,138	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,138	

8
P2RA-EU5J
m3
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Esponjament	Volum				
2	FASE 1	T						
3	Segons EGR	T						
4	NE-plàstic (170203)		1,350	4,095			5,528	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,528	

9
P2RA-EU5L
m3
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Esponjament	Volum				
2	FASE 1	T						
3	Segons EGR	T						
4	NE-cartró (150101)		1,350	4,431			5,982	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,982	

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	01	FASE 1
Subcapítol	SS	SEGURETAT I SALUT
Apartat	01	IMPLANTACIÓ D'OBRA

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 102

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	BCA-56H3	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	reposicions		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
2	PBCD-56H6	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3	Diverses delimitacions provisionals		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	
3	P6AC-D7DZ	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3			1,000	45,000			45,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							45,000	
4	P6A1-D7EE	u	Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
5	P1516-ZZFA	m2	Protecció col·lectiva vertical amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 1	T						
3			1,000	45,000		2,000	90,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							90,000	
6	PBC5-56GM	u	Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 103

3	Previsió delimitació zones		10,000					10,000	C#*D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT								10,000	
7	PBBD-65KP	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs						
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	FASE 1	T							
2			4,000				4,000	C#*D##E##F#	
TOTAL AMIDAMENT								4,000	
8	PBBD-65KO	u	Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs						
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	FASE 1	T							
2			4,000				4,000	C#*D##E##F#	
TOTAL AMIDAMENT								4,000	

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	01	FASE 1
Subcapítol	SS	SEGURETAT I SALUT
Apartat	02	EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																				
1	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812																																				
<table><tr><th>Núm.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>FASE 1</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>20,000</td><td></td><td></td><td></td><td>20,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>20,000</td><td></td></tr></table>				Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	FASE 1	T							2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							20,000	
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	FASE 1	T																																					
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							20,000																																
2	P147Z-FITK	u	Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168																																				
<table><tr><th>Núm.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>FASE 1</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>10,000</td><td></td><td></td><td></td><td>10,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>10,000</td><td></td></tr></table>				Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	FASE 1	T							2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							10,000	
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	FASE 1	T																																					
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							10,000																																
3	P147Y-EPWX	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458																																				
<table><tr><th>Núm.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>FASE 1</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>40,000</td><td></td><td></td><td></td><td>40,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>				Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	FASE 1	T							2			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#									
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	FASE 1	T																																					
2			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#																															

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 104

			TOTAL AMIDAMENT					40,000	
4	P147L-EQDA	u	Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà manigueta de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell						
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	FASE 1	T							
2			2,000	20,000			40,000	C#*D#*E#*F#	
			TOTAL AMIDAMENT					40,000	
5	P1474-65MZ	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despenjament ràpid, amb punteres metàl·lica						
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	FASE 1	T							
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#	
			TOTAL AMIDAMENT					20,000	
6	P1483-EQED	u	Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340						
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	FASE 1	T							
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#	
			TOTAL AMIDAMENT					20,000	
7	P148B-EQEK	u	Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340						
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	FASE 1	T							
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#	
			TOTAL AMIDAMENT					20,000	
8	P1489-FIGN	u	Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques homologada segons UNE-EN 340						
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	FASE 1	T							
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#	
			TOTAL AMIDAMENT					20,000	
9	P148D-EQEQ	u	Samarreta de treball de cotó						
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	FASE 1	T							
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#	
			TOTAL AMIDAMENT					20,000	
10	P1480-FK75	u	Armillà reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471						

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 105

Núm.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

11	PBB5-65KZ	u	Rètol adhesiu (MIE-RAT.10) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
----	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

12	PBBC-65LC	u	Senyal manual per a senyalista
----	-----------	---	--------------------------------

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

13	P147W-65NG	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
----	------------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	01	FASE 1
Subcapítol	SS	SEGURETAT I SALUT
Apartat	03	EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P151P-483A	m2	Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs
---	------------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	FASE 1	T						
3			26,000	1,500		1,500	58,500	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,800		1,500	5,700	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							64,200	

2	P1516-ZZFA	m2	Protecció col·lectiva vertical amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs
---	------------	----	--

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 106

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2		T						
3			26,000	1,500		1,500	58,500	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,800		1,500	5,700	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							64,200	

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	01	FASE 1
Subcapítol	SS	SEGURETAT I SALUT
Apartat	04	IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PQUC-BIQI	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell
---	-----------	---	--

Núm.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	PQUC-BIQL	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell
---	-----------	-----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Mesos			Alçada	Total	
2	FASE 1	T						
3			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		12,000	

3	PQUOD-ZIR0	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitari a obra de 4x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres
---	------------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4	PQUOD-BIQX	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt del·luminat, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres
---	------------	-----	--

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 107

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Mesos			Alçada	Total	
2	FASE 1	T						
3			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

5	PQUE-ZIQU	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 6,5x2,5 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
---	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

6	PQUE-ZIQT	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 6,5x2,5 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
---	-----------	-----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Mesos			Alçada	Total	
2	FASE 1	T						
3			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

7	PQU0-566V	u	Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
---	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	Vestuaris		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

8	PQUJ-65LX	u	Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
---	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	Vestuaris		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

9	PQUM-566Y	u	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
---	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

10	PQU1-49TH	u	Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
----	-----------	---	--

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 108

Núm.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		4,000	

11	PQUO-5672	u	Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
----	-----------	---	---

Núm.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

12	PQUI-566W	u	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
----	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

13	PQU4-65LW	u	Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
----	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

14	PM33-5T8R	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb e desmuntatge inclòs
----	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

15	PBBA-EOJC	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
----	-----------	---	---

Núm.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

16	PBBA-EOJE	u	Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
----	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 111

			TOTAL AMIDAMENT				3,000																																																																																																																																																																																																							
6	P2143-ZRR9	m2	Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a arribar a sostre estructural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th>Núm.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Àrea</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>FASE 2</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>290,300</td><td></td><td></td><td>290,300</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C	Unitats	Àrea					2	FASE 2	T							3			1,000	290,300			290,300	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																		
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																																																																																																																						
1		C	Unitats	Àrea																																																																																																																																																																																																										
2	FASE 2	T																																																																																																																																																																																																												
3			1,000	290,300			290,300	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																						
			TOTAL AMIDAMENT				290,300																																																																																																																																																																																																							
7	P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th>Núm.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Àrea</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>FASE 2</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>290,300</td><td></td><td></td><td>290,300</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C	Unitats	Àrea					2	FASE 2	T							3			1,000	290,300			290,300	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																		
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																																																																																																																						
1		C	Unitats	Àrea																																																																																																																																																																																																										
2	FASE 2	T																																																																																																																																																																																																												
3			1,000	290,300			290,300	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																						
			TOTAL AMIDAMENT				290,300																																																																																																																																																																																																							
8	P2144-Z8EA	m2	Arrencada de tancament fix de vidre interior col·locat sobre alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th>Núm.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Longitud</td><td>Ample</td><td>Alçada</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>FASE 2</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>2,000</td><td></td><td>2,500</td><td>5,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>2,450</td><td></td><td>1,500</td><td>3,675</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			2	FASE 2	T							3			1,000	2,000		2,500	5,000	C#*D#*E#*F#	4			1,000	2,450		1,500	3,675	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																									
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																																																																																																																						
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada																																																																																																																																																																																																								
2	FASE 2	T																																																																																																																																																																																																												
3			1,000	2,000		2,500	5,000	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																						
4			1,000	2,450		1,500	3,675	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																						
			TOTAL AMIDAMENT				8,675																																																																																																																																																																																																							
9	P214I-AKZL	m2	Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th>Núm.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Àrea</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>FASE 2</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>16,800</td><td></td><td></td><td>16,800</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>12,500</td><td></td><td></td><td>12,500</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>10,000</td><td></td><td></td><td>10,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>12,800</td><td></td><td></td><td>12,800</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>15,100</td><td></td><td></td><td>15,100</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>15,200</td><td></td><td></td><td>15,200</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>15,400</td><td></td><td></td><td>15,400</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>24,900</td><td></td><td></td><td>24,900</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>14,600</td><td></td><td></td><td>29,200</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td>3,000</td><td>1,500</td><td></td><td></td><td>4,500</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>1,700</td><td></td><td></td><td>3,400</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>4,000</td><td></td><td></td><td>4,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>3,300</td><td></td><td></td><td>3,300</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>14,300</td><td></td><td></td><td>14,300</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>13,700</td><td></td><td></td><td>13,700</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>3,500</td><td></td><td></td><td>3,500</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>3,000</td><td></td><td></td><td>3,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>13,900</td><td></td><td></td><td>13,900</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>27,800</td><td></td><td></td><td>27,800</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C	Unitats	Àrea					2	FASE 2	T							3			1,000	16,800			16,800	C#*D#*E#*F#	4			1,000	12,500			12,500	C#*D#*E#*F#	5			1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#	6			1,000	12,800			12,800	C#*D#*E#*F#	7			1,000	15,100			15,100	C#*D#*E#*F#	8			1,000	15,200			15,200	C#*D#*E#*F#	9			1,000	15,400			15,400	C#*D#*E#*F#	10			1,000	24,900			24,900	C#*D#*E#*F#	11			2,000	14,600			29,200	C#*D#*E#*F#	12			3,000	1,500			4,500	C#*D#*E#*F#	13			2,000	1,700			3,400	C#*D#*E#*F#	14			1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#	15			1,000	3,300			3,300	C#*D#*E#*F#	16			1,000	14,300			14,300	C#*D#*E#*F#	17			1,000	13,700			13,700	C#*D#*E#*F#	18			1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#	19			1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#	20			1,000	13,900			13,900	C#*D#*E#*F#	21			1,000	27,800			27,800	C#*D#*E#*F#
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																																																																																																																						
1		C	Unitats	Àrea																																																																																																																																																																																																										
2	FASE 2	T																																																																																																																																																																																																												
3			1,000	16,800			16,800	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																						
4			1,000	12,500			12,500	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																						
5			1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																						
6			1,000	12,800			12,800	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																						
7			1,000	15,100			15,100	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																						
8			1,000	15,200			15,200	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																						
9			1,000	15,400			15,400	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																						
10			1,000	24,900			24,900	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																						
11			2,000	14,600			29,200	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																						
12			3,000	1,500			4,500	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																						
13			2,000	1,700			3,400	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																						
14			1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																						
15			1,000	3,300			3,300	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																						
16			1,000	14,300			14,300	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																						
17			1,000	13,700			13,700	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																						
18			1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																						
19			1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																						
20			1,000	13,900			13,900	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																						
21			1,000	27,800			27,800	C#*D#*E#*F#																																																																																																																																																																																																						

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 112

			TOTAL AMIDAMENT				243,300	
10	P214T-4RQC	m2	Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 2	T						
3			1,000	5,000		3,200	16,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,500		1,100	2,750	C#*D#*E#*F#
5			3,000	4,500		3,200	43,200	C#*D#*E#*F#
6			1,000	25,300		3,200	80,960	C#*D#*E#*F#
7			1,000	2,700		3,200	8,640	C#*D#*E#*F#
8			5,000	1,200		3,200	19,200	C#*D#*E#*F#
9			5,000	1,100		3,200	17,600	C#*D#*E#*F#
10			1,000	4,300		3,200	13,760	C#*D#*E#*F#
11			1,000	4,100		3,200	13,120	C#*D#*E#*F#
12			1,000	2,100		3,200	6,720	C#*D#*E#*F#
13			1,000	7,700		3,200	24,640	C#*D#*E#*F#
14			1,000	19,600		3,200	62,720	C#*D#*E#*F#
15			5,000	4,000		3,200	64,000	C#*D#*E#*F#
16			2,000	2,400		3,200	15,360	C#*D#*E#*F#
17			3,000	2,200		3,200	21,120	C#*D#*E#*F#
18			-1,000	2,000		3,200	-6,400	C#*D#*E#*F#
19			-1,000	15,500		3,200	-49,600	C#*D#*E#*F#
20			-1,000	5,100		3,200	-16,320	C#*D#*E#*F#
21			-2,000	2,800		3,200	-17,920	C#*D#*E#*F#
22			-1,000	4,400		3,200	-14,080	C#*D#*E#*F#
23			-1,000	11,600		3,200	-37,120	C#*D#*E#*F#
24			-1,000	0,500		3,200	-1,600	C#*D#*E#*F#
25			-1,000	2,200		3,200	-7,040	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				259,710	
11	P214T-4RQF	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 2	T						
3	Extradossat ceràmic façana	T						
4	Façana est		1,000	4,400		3,200	14,080	C#*D#*E#*F#
5			1,000	0,200		3,200	0,640	C#*D#*E#*F#
6			1,000	8,800		3,200	28,160	C#*D#*E#*F#
7			1,000	0,800		3,200	2,560	C#*D#*E#*F#
8			1,000	19,100		3,200	61,120	C#*D#*E#*F#
9			1,000	2,000		3,200	6,400	C#*D#*E#*F#
10			1,000	4,200		3,200	13,440	C#*D#*E#*F#
11			1,000	7,700		3,200	24,640	C#*D#*E#*F#
12	Façana oest		1,000	4,200		3,200	13,440	C#*D#*E#*F#
13			1,000	2,000		3,200	6,400	C#*D#*E#*F#
14			1,000	19,600		3,200	62,720	C#*D#*E#*F#
15	Façana sud		-1,000	11,800		3,200	-37,760	C#*D#*E#*F#
16			1,000	4,600		3,200	14,720	C#*D#*E#*F#
17	Extradossats ceràmic pilars / conductes	T						
18			11,000	0,500		3,200	17,600	C#*D#*E#*F#
19			4,000	0,700		3,200	8,960	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 115

2	FASE 2	T						
3			1,000	8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	
3	P127-EKJL	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 2	T						
3			1,000	21,000		20,000	420,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							420,000	
4	P121-EKK0	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats seguretat i salut					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Alçada	Dies		
2	FASE 2	T						
3			1,000	21,000	20,000	240,000	100.800,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							100.800,000	

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	02	FASE 2
Subcapítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Apartat	00	PLA DE CALES REFORÇ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P060-01ZU	u	Reconeixement ultrasònic en un punt (velocitat de propagació dels impulsos ultrasònics), per a l'estudi de la qualitat d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12504-4, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
2	P060-Z1ZJ	u	Extracció amb sonda rotativa de 75 mm de diàmetre i 220 mm de llargària, tall, recapçament i assaig a compressió d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12504-1. Inclou redacció d'informe de resultats realitzat per tècnic competent del laboratori de control de qualitat. Inclou restitució del volum de l'element estructural de formigó amb morter polimèric de reparació, tixotròpic, amb retracció controlada i alta resistència.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 116

		TOTAL AMIDAMENT		8,000
3	P191-201C	u	Cala per determinar les dimensions i característiques de l'armat d'element estructural existent de formió (pilars bigues / sostres), es comprovarà el nombre de barres, el diàmetre i la separació entre estreps. Inclou redacció d'informe de resultats realitzat per tècnic competent del laboratori de control de qualitat. Inclou restitució del volum de l'element estructural de formigó amb morter polimèric de reparació, tixotrópic, amb retracció controlada i alta resistència.	

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	02	FASE 2
Subcapítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Apartat	02	REFORÇ ESTRUCTURAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1

P4SA-ZGVB

m2

Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat amb bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondària i 20 cm d'amplària a cada entrebogat, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 2	T						
3	fase nova F2		1,000	290,300			290,300	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							290,300	

2

P879-4UCN

m2

Preparació de superfície de formigó amb raig de sorra seca

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Alçada	Ample	Cares		
2	FASE 2	T						
3			6,000	3,200	0,450	4,000	34,560	C##D##E##F#
4			8,000	3,200	0,450	3,000	34,560	C##D##E##F#
5			7,000	3,200	0,450	2,000	20,160	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							89,280	

3

P45R2-4UAX

m2

Pont d'unió entre superfícies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Alçada	Ample	Cares		
2	FASE 2	T						
3			6,000	3,200	0,450	4,000	34,560	C##D##E##F#
4			8,000	3,200	0,450	3,000	34,560	C##D##E##F#
5			7,000	3,200	0,450	2,000	20,160	C##D##E##F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 117

			TOTAL AMIDAMENT				89,280	
4	P4DH-DQHI	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 3,5 m					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Alçada	Ample	Cares		
2	FASE 2	T						
3			6,000	3,200	0,450	4,000	34,560	C##D##E##F#
4			8,000	3,200	0,450	3,000	34,560	C##D##E##F#
5			7,000	3,200	0,450	2,000	20,160	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				89,280	
5	P45R3-ZCIE	m3	Microformigó d'alta resistència, fck>60N/mm2, de consistència fluida, sense retracció, per a recrescut de pilar de formigó de 4 a 8 cm de gruix, col·locat per injecció a pressió					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats x cares	Alçada	Ample	Gruix		
2	FASE 2	T						
3	Recrescut de 8 cm de gruix	T						
4			24,000	3,200	0,450	0,080	2,765	C##D##E##F#
5			24,000	3,200	0,450	0,080	2,765	C##D##E##F#
6			14,000	3,200	0,450	0,080	1,613	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				7,143	
6	P4BE-FIVR	kg	Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Quantia acer /	Alçada			
2	FASE 2	T						
3			6,000	20,000	3,200		384,000	C##D##E##F#
4			8,000	17,000	3,200		435,200	C##D##E##F#
5			7,000	15,000	3,200		336,000	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				1.155,200	
7	P4B0-608Z	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats pilars	Alçada	Unitats ancora			
2	FASE 2	T						
3	3 unitats / ml de pilar		6,000	3,200	3,000		57,600	C##D##E##F#
4			8,000	3,200	3,000		76,800	C##D##E##F#
5			7,000	3,200	3,000		67,200	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				201,600	
8	P45R8-Z00A	m	Ataonat en cap de pilars i/o parets de maó perforat, amb morter expansiu, previ taponat superficial amb pasta de guix i massilla, inclou la posterior eliminació del guix, retirada de runes i neteja final, considerant un grau de dificultat normal					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Cares			
2	FASE 2	T						

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 118

3			6,000	0,450	4,000	10,800	C##D##E##F#	
4			8,000	0,450	3,000	10,800	C##D##E##F#	
5			7,000	0,450	2,000	6,300	C##D##E##F#	
TOTAL AMIDAMENT						27,900		
9	P447-DMDG	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats x cares	Alçada	Ample	Kg/m2		
2	FASE 2	T						
3	Encamisat amb planxa de 8 mm de gruix		26,000	3,200	0,450	64,000	2.396,160	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						2.396,160		
10	P4Z5-Z00G	dm3	Reblert i ataconat d'encamisat de pilar de formigó amb morter polimèric de reparació, fluid i de retracció controlada					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats x cares	Alçada	Ample	Gruix		
2	FASE 2	T						
3	Reblert de 1,75 cm		26,000	32,000	4,500	0,175	655,200	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						655,200		
11	P442-DFYY	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Kg/ml	ut x biga		
2	FASE 2	T						
3	Reforç bigues UPN 280	T						
4	nova fase		1,000	4,500	41,800	2,000	376,200	C##D##E##F#
5			2,000	3,650	41,800	2,000	610,280	C##D##E##F#
6			1,000	6,350	41,800	2,000	530,860	C##D##E##F#
7			6,000	5,750	41,800	2,000	2.884,200	C##D##E##F#
8			3,000	5,550	41,800	2,000	1.391,940	C##D##E##F#
9			1,000	2,650	41,800	2,000	221,540	C##D##E##F#
10			1,000	4,550	41,800	2,000	380,380	C##D##E##F#
11			1,000	7,750	41,800	2,000	647,900	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						7.043,300		
12	P4Z0-Z1TF	u	Ancoratge amb tac químic tipus HIT-HY 200-A / M12 de HILTIo equivalent, amb cargol, volandera i femella, sobre suport de formigó.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats bigues	Unitats		ut x biga		
2	FASE 2	T						
3	Reforç bigues UPN 280, tac cada 35 cm	T						
4	nova fase 2		4,000	14,000		2,000	112,000	C##D##E##F#
5			8,000	16,000		2,000	256,000	C##D##E##F#
6			5,000	13,000		2,000	130,000	C##D##E##F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 119

7	3,000	17,000	2,000	102,000	C#*D#*E#*F#
8	3,000	16,000	2,000	96,000	C#*D#*E#*F#
9	3,000	17,000	2,000	102,000	C#*D#*E#*F#
10	2,000	4,000	2,000	16,000	C#*D#*E#*F#
11	1,000	7,000	2,000	14,000	C#*D#*E#*F#
12	1,000	21,000	2,000	42,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			870,000		

13	P8B2-G2EH	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C2, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 160 µm, aplicat de forma manual
----	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Alçada	Ample	Cares		
2	FASE 2	T						
3	Encamisat pilars	C	Unitats	Alçada	Ample	Cares		
4	nova fase 2		11,000	3,200	0,450	4,000	63,360	C#*D#*E#*F#
5	UPN reforç bigues	C	Unitats	Longitud	Perímetre			
6	nova fase 2		1,000	4,500	0,890		4,005	C#*D#*E#*F#
7			2,000	3,650	0,890		6,497	C#*D#*E#*F#
8			1,000	6,350	0,890		5,652	C#*D#*E#*F#
9			6,000	5,750	0,890		30,705	C#*D#*E#*F#
10			3,000	5,550	0,890		14,819	C#*D#*E#*F#
11			1,000	2,650	0,890		2,359	C#*D#*E#*F#
12			1,000	4,550	0,890		4,050	C#*D#*E#*F#
13			1,000	7,750	0,890		6,898	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	138,345
-----------------	---------

14	P18Z-Z0CA	u	Redacció del projecte executiu pel reforç de l'estructura existent i direcció de l'obra corresponent als treballs de reforç.
----	-----------	---	--

Núm.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	02	FASE 2
Subcapítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Apartat	03	PROTECCIÓ AL FOC

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P7D0-ZRJF	m2	Aïllament amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements plans amb el gruix necessari, segons massivitats, per assolir una EI-180, inclou tapar i reparar forats de passos d'instal·lacions (antigues o noves) en sostre existent
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2		C	Unitats	Àrea				
3	Sostre		1,000	456,000			456,000	C#*D#*E#*F#
4		C	Unitats bigues	Longitud	Alçada			
5	Laterals bigues		1,000	4,500	0,280		1,260	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 120

6	nova fase 2		2,000	3,650	0,280		2,044	C#*D#*E#*F#
7			1,000	6,350	0,280		1,778	C#*D#*E#*F#
8			6,000	5,750	0,280		9,660	C#*D#*E#*F#
9			3,000	5,550	0,280		4,662	C#*D#*E#*F#
10			1,000	2,650	0,280		0,742	C#*D#*E#*F#
11			1,000	4,550	0,280		1,274	C#*D#*E#*F#
12			1,000	7,750	0,280		2,170	C#*D#*E#*F#
13		C	Unitats pilars	Longitud	Ample	Cares		
14	Encamiset pilars		11,000	3,200	0,450	4,000	63,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	542,950
------------------------	----------------

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	02	FASE 2
Subcapítol	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Apartat	03	FAÇANES
Subapartat	01	PART MASSISSA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P63Z-ZAQP	m2	Tancament exterior de plaques de ciment i estructura doble amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 240 mm, sistema WL331C.es de KNAUF o equivalent, format per: - fulla exterior amb placa tipus AQUAPANEL CEMENT BOARD OUTD, o equivalent, 12,5 mm de gruix; - cargolada a l'estructura, barrera de vapor amb làmina tipus TYVEK STUCCOWRAP, o equivalent, fixada amb cinta adhesiva, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de 126-160 Kg/m3 i 90 mm de gruix; - perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat z275, amb muntants verticals de 100 mm d'amplada col·locats cada 60 cm com a màxim i perfils horitzontals de 100 mm d'amplada, segellat de juntes entre plaques amb morter i cinta específics per a plaques de ciment, morter superficial AQUAPANEL, o equivalent, de 5 mm de gruix amb malla de reforç d'OUTDOOR AQUAPANEL, o equivalent. Inclou part proporcional de perfils de remat de PVC amb goteró. - cambra d'aire de 40 mm de gruix amb aïllament amb plaques de llana mineral de roca - extradassat interior de plaques de guix laminat format per doble estructura autoportant amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplada i canals de 48 mm d'amplada, amb 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i 1 placa de guix laminat de 15 mm amb una cara amb làmina d'alumini, fixades mecànicament, amb aïllament amb plaques de llana mineral de roca i banda acústica perimetral de neoprè de 50 a 100 mm d'amplada. Sistema complet homologat certificat pel fabricant i l'instal·lador, segons DAU 12/074 o equivalent.
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 2	T						
3	Façana oest - escala		1,000	1,700		3,200	5,440	C#*D#*E#*F#
4			2,000	0,600		3,200	3,840	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	9,280
------------------------	--------------

2	P83EC-982H	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca
---	------------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 2	T						
3	Ex03	T						
4	H1		1,000	2,900		3,200	9,280	C#*D#*E#*F#
5	H4		1,000	1,500		3,200	4,800	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,000		3,200	6,400	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 121

7	H7	1,000	3,600	3,200	11,520	C#*D#*E#*F#
8	H9	1,000	0,100	3,200	0,320	C#*D#*E#*F#
9	H9/H11	1,000	5,500	3,200	17,600	C#*D#*E#*F#
10	H11	1,000	0,200	3,200	0,640	C#*D#*E#*F#
11	H13/H14	1,000	4,000	3,200	12,800	C#*D#*E#*F#
12	H15	1,000	3,400	3,200	10,880	C#*D#*E#*F#
13	H18	1,000	2,200	3,200	7,040	C#*D#*E#*F#
14	H17	1,000	2,700	3,200	8,640	C#*D#*E#*F#
15	H19	1,000	2,600	3,200	8,320	C#*D#*E#*F#
16	H22	1,000	0,700	3,200	2,240	C#*D#*E#*F#
17	H21	1,000	2,900	3,200	9,280	C#*D#*E#*F#
18	H31	-1,000	3,200	3,200	-10,240	C#*D#*E#*F#
19	H32	-1,000	2,300	3,200	-7,360	C#*D#*E#*F#
20	H33	-1,000	4,600	3,200	-14,720	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					77,440	

3	P83EC-97UU	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca
---	------------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C						
2	FASE 2	T						
3	Ex04	T						
4	H23		1,000	3,500		3,200	11,200	C#*D#*E#*F#
5			1,000	7,400		3,200	23,680	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,800		3,200	5,760	C#*D#*E#*F#
7	Descompte finestres	T						
8	2Tae1+Tae2		-1,000	7,400		1,900	-14,060	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							26,580	

4	P83EC-97V1	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca
---	------------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 2	T						
3	Ex05	T						
4	H3		1,000	2,300		3,200	7,360	C#*D#*E#*F#
5	H14		1,000	1,600		3,200	5,120	C#*D#*E#*F#
6	H22		1,000	2,300		3,200	7,360	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							19,840	

5	P812-6F9G	m2	Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 2	T						
3	H1		1,000	2,900		3,200	9,280	C#*D#*E#*F#
4	H4		1,000	1,500		3,200	4,800	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,000		3,200	6,400	C#*D#*E#*F#
6	H7		1,000	3,600		3,200	11,520	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 122

7	H9	1,000	0,100	3,200	0,320	C#*D#*E#*F#
8	H9/H11	1,000	5,500	3,200	17,600	C#*D#*E#*F#
9	H11	1,000	0,200	3,200	0,640	C#*D#*E#*F#
10	H13/H14	1,000	4,000	3,200	12,800	C#*D#*E#*F#
11	H15	1,000	3,400	3,200	10,880	C#*D#*E#*F#
12	H18	1,000	2,200	3,200	7,040	C#*D#*E#*F#
13	H17	1,000	2,700	3,200	8,640	C#*D#*E#*F#
14	H19	1,000	2,600	3,200	8,320	C#*D#*E#*F#
15	H22	1,000	0,700	3,200	2,240	C#*D#*E#*F#
16	H21	1,000	2,900	3,200	9,280	C#*D#*E#*F#
17	H31	-1,000	3,200	3,200	-10,240	C#*D#*E#*F#
18	H32	-1,000	2,300	3,200	-7,360	C#*D#*E#*F#
19	H33	-1,000	4,600	3,200	-14,720	C#*D#*E#*F#
20	H23	1,000	3,500	3,200	11,200	C#*D#*E#*F#
21		1,000	7,400	3,200	23,680	C#*D#*E#*F#
22		1,000	1,800	3,200	5,760	C#*D#*E#*F#
23	H3	1,000	2,300	3,200	7,360	C#*D#*E#*F#
24	H14	1,000	1,600	3,200	5,120	C#*D#*E#*F#
25	H22	1,000	2,300	3,200	7,360	C#*D#*E#*F#
26	Descompte finestres	T				
27	2Tae1+Tae2	-1,000	7,400	1,900	-14,060	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					123,860	

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	02	FASE 2
Subcapítol	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Apartat	03	FAÇANES
Subapartat	02	FUSTERIES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PAS2-ZRF3	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 2Rfe1, homologada EI2-C 60, per a una llum de pas de 110x210 cm, amb 1 fulla batent de planxa d'acer galvanitzat amb reblert ignífug, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescents i 4 frontisses per fulla, conjunt lacat color a escollir per la DF, amb maneta de niló negre tipus TESA o equivalent, tancaportes model TS 5000 de GEZE, o equivalent, i tanca antipànic d'alumini anoditzat model TOP de TESA, o equivalent, col·locada
---	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	FASE 2	T						
3			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	P44A-4310	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Kg/ml	Unitats fusteria		
2	FASE 2	T						
3	Reforç premarc 70x50x3 mm	T						
4	2Fae1 - verticals		2,000	3,160	5,190	1,000	32,801	C#*D#*E#*F#
5	2Fae1 - horitzontals		2,000	1,200	5,190	1,000	12,456	C#*D#*E#*F#
6	2Fae2 - verticals		2,000	3,160	5,190	9,000	295,207	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 123

7	2Fae2 - horitzontals	2,000	1,200	5,190	9,000	112,104	C##D##E##F#
8	2Fae3 - verticals	2,000	3,160	5,190	4,000	131,203	C##D##E##F#
9	2Fae3 - horitzontals	2,000	1,100	5,190	4,000	45,672	C##D##E##F#
10	2Fae4 - verticals	2,000	3,160	5,190	5,000	164,004	C##D##E##F#
11	2Fae4- horitzontals	2,000	1,000	5,190	5,000	51,900	C##D##E##F#
12	2Fae5 - verticals	2,000	3,160	5,190	1,000	32,801	C##D##E##F#
13	2Fae5 - horitzontals	2,000	1,100	5,190	1,000	11,418	C##D##E##F#
14	2Fae6 - verticals	2,000	3,160	5,190	2,000	65,602	C##D##E##F#
15	2Fae6 - horitzontals	2,000	0,550	5,190	2,000	11,418	C##D##E##F#
16	2Tae1 - verticals	2,000	3,160	5,190	1,000	32,801	C##D##E##F#
17	2Tae1 - horitzontals	2,000	2,450	5,190	1,000	25,431	C##D##E##F#
18	2Tae2 - verticals	3,000	3,160	5,190	1,000	49,201	C##D##E##F#
19	2Tae2 - horitzontals	4,000	2,450	5,190	1,000	50,862	C##D##E##F#
20	2Rfe1 - verticals	2,000	3,160	5,190	1,000	32,801	C##D##E##F#
21	2Rfe1 - horitzontals	1,000	1,100	5,190	1,000	5,709	C##D##E##F#
22		C	Unitats	Longitud	Ample	Kg/m2	
23	Plaques ancoratge 200x200x10 mm	T					
24	4 ut per fusteria	102,000	0,200	0,200	80,000	326,400	C##D##E##F#
26	nova fase 2						
27	Reforç premarc 70x50x3 mm						
28	2Fae2 - verticals	-2,000	3,160	5,190	4,000	-131,203	C##D##E##F#
29	2Fae2 - horitzontals	-2,000	1,200	5,190	4,000	-49,824	C##D##E##F#
30	Reforç premarc 70x50x3 mm						
31	2Fae2 - verticals	-2,000	3,160	5,190	4,000	-131,203	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

1.177,561

3	P4Z6-6YXK	u	Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandra i femella per a fixació de perfil metàl·lic a estructura de formigó
---	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Unitats				
2	FASE 2	T						
3	Fixació plaques ancoratge							
4	4 ut per placa		4,000	102,000			408,000	C#*D##E##F#
6	nova fase 2		-4,000	4,000			-16,000	C#*D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

392,000

4	PC1C-Z00V	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 2	T						
3	2Fae2		9,000		1,200	1,500	16,200	C#*D##*E##*F#
4	2Fae3		4,000		1,100	1,500	6,600	C#*D##*E##*F#
5	2Fae4		5,000		1,000	1,500	7,500	C#*D##*E##*F#
6	2Fae6		2,000		0,500	1,500	1,500	C#*D##*E##*F#
7	2Tae2		2,000		2,400	1,500	7,200	C#*D##*E##*F#
8			8,000		1,150	0,450	4,140	C#*D##*E##*F#
10	nova fase 2		-4,000		1,200	1,500	-7,200	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

35,940

5	PC1J-Z0VF	m2	Vidre de proteccio al foc de classificació EI-60, aïllant, format per 1 lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de proteccio al foc de classificació EI-60, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
---	-----------	----	---

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 124

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 2	T						
3	2Fae1		1,000		1,200	1,500	1,800	C#*D#*E#*F#
4	2Fae5		1,000		1,100	1,500	1,650	C#*D#*E#*F#
5	2Tae1		1,000		2,400	1,500	3,600	C#*D#*E#*F#
6			4,000		1,150	0,450	2,070	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

9,120

6	PAF8-Z2F1	u	Finestra d'alumini, EI2-C 60 homologada, tipus 2Fae1 amb persiana, per a un buit d'obra de 120 cm d'amplària 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus ALUPROF MB 78EI o equivalent, impermeabilitat a l'aire Classe 2 segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe 5A segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210 anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, amb rebert ignífug, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per:
---	-----------	---	---

- 1 fulla batent
- Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini
- Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella
- Junes d'EPDM
- Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat
- Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra
- Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana.
- Conjunt acabat color plata mate.

Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	Dreta		1,000				1,000	C#*D#**E#**F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

7	PAF8-Z2F2	u	Finestra d'alumini tipus 2Fae2 amb persiana, per a un buit d'obra de 120 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4 segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per:
---	-----------	---	--

- 1 fulla batent
- Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades
- Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent
- Junes d'EPDM
- Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent
- Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra
- Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana.
- Conjunt acabat color plata mate.

Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2	Dreta		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Esquerra		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	nova fase 2							C#*D#*E#*F#
6	Dreta		-2,000				-2,000	C#*D#*E#*F#
7	Esquerra		-2,000				-2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5,000

8	PAF8-Z2F3	u	Finestra d'alumini tipus 2Fae3 amb persiana, per a un buit d'obra de 110 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4 segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210 anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, formada per:
---	-----------	---	---

- 1 fulla batent
- Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades
- Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 125

- Juntes d'EPDM
- Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent
- Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra
- Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana.
- Conjunt acabat color plata mate.

Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2	Dreta		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	4,000
-----------------	-------

9	PAF8-Z2F4	u	Finestra d'alumini tipus 2Fae4 amb persiana, per a un buit d'obra de 100 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4 segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewma Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte
---	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2	Dreta		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Esquerra		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	5,000
-----------------	-------

10	PAF8-Z2F5	u	Finestra d'alumini, E12-C 60 homologada, tipus 2Fae5 amb persiana, per a un buit d'obra de 110 cm d'amplària i 150 cm d'alçària amb perfil·leria tipus ALUPROF MB 78Ei o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 2 segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe 5A segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewra Standard, amb reblert ignífug, anoditzat Classe 15 segons segell Ewra Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella - Junt·es d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte
----	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	Dreta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

11	PAF8-2ZF6	u	Finestra d'alumini tipus 2Fae6 amb persiana, per a un buit d'obra de 54 cm d'amplària i 150 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4 segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewma Euras Standard, formada per: - 1 fulla batent - Persiana, caixa de persiana i guies, d'alumini, integrades - Maneta extraïble i accionament de persiana amb manovella, de la marca CORTIZO o equivalent - Juntes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent
----	-----------	---	--

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 126

- Segellats perimetral entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra
- Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana.
- Folrat del cantell de l'envà amb xapa d'alumini.
- Conjunt acabat color plata mate.

Totalment acabada i col·locada sobre bastiment base segons la documentació del projecte

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2	Dreta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Esquerra		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	2,000
-----------------	-------

2	PAF8-Z2T1	u	Tancament d'alumini, EI2-C 60 homologada, tipus 2Tae1 per a un buit d'obra de 243 cm d'amplària i 194 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus ALUPROF MB 78EI o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 2 segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe 5A segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewwa Euras Standard, amb rebler ignífug, - 2 fulles batents de 100 cm d'alçària - 4 fulles fixes, 2 superiors i 2 inferiors, de 48 cm d'alçària - Maneta extraïble - Junts d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabat i col·locat sobre bastiment base segons la documentació del projecte
---	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

3	PAF8-Z2T2	u	Tancament d'alumini tipus 2Tae2 per a un buit d'obra de 492 cm d'amplària i 194 cm d'alçària, amb perfil·leria tipus CORTIZO COR 70 FULLA OCULTA o equivalent, permeabilitat a l'aire Classe 4 segons EN 12207, estanqueïtat a l'aigua Classe E1650 segons EN 12208, resistència al vent Classe C5 segons EN 12210, anoditzat Classe 15 segons segell Ewma Euras Standard, format per: - 4 fulles batents de 100 cm d'alçària - 8 fulles fixes, 4 superiors i 4 inferiors, de 48 cm d'alçària - Manetes extraïbles de la marca CORTIZO o equivalent - Junes d'EPDM - Tapetes interiors i exteriors d'alumini lacat de la marca CORTIZO o equivalent - Segellats perimetrals entre la fusteria i el marc base, i entre el marc base amb obra, amb silicona neutra - Folrat perimetral de xapa d'alumini en l'entrega amb l'obra vista de façana. - Folrat del muntant central amb xapa d'alumini. - Conjunt acabat color plata mate. Totalment acabat i col·locat sobre bastiment base segons la documentació del projecte
---	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	02	FASE 2
Subcapítol	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Apartat	03	FAÇANES
Subapartat	04	ACABATS EXTERIORS

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 127

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P89H-4V7G	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 2	T						
3	Façana oest - escala		1,000	1,700		3,200	5,440	C#*D#*E#*F#
4			2,000	0,600		3,200	3,840	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,280	

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	02	FASE 2
Subcapítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Apartat	01	COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
Subapartat	01	PART MASSISSA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P654-ZM8l	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2-K/W

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 2 nova fase	T						
3	En01	T						
4	H23		1,000	2,500		3,200	8,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000	1,300		3,200	8,320	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,500		3,200	4,800	C#*D#*E#*F#
7			1,000	3,600		3,200	11,520	C#*D#*E#*F#
8	H36		2,000	1,300		3,200	8,320	C#*D#*E#*F#
10	Descompte portes	T						
11	nova fase 2		-1,000	2,200		2,100	-4,620	C#*D#*E#*F#
12			-1,000	1,150	0,500	2,100	-1,208	C#*D#*E#*F#
13								C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							35,132	

2	P654-ZM1J	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) en 1 cara i 1 placa hidròfuga (H) en l'altra, de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 2 nova fase 1	T						
3	En03	T						
4	H20		1,000	1,700		3,200	5,440	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 128

5	H16	1,000	1,700	3,200	5,440	C#*D##E##F#
6	H43	1,000	1,000	3,200	3,200	C#*D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	14,080
-----------------	--------

3	P654-ZM1Z	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntant a cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica > 1,622 m2·K/W
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 2	T						
3	En04	T						
4	H6		1,000	2,200		3,200	7,040	C#*D#*E#*F#
5	H20		1,000	1,300		3,200	4,160	C#*D#*E#*F#
6	H16		1,000	1,300		3,200	4,160	C#*D#*E#*F#
7	H43		1,000	1,900		3,200	6,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	21,440
-----------------	--------

4	P654-ZM5C	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 115 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a 1 cara i 1 placa tipus estàndard (A) a l'altra, de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\text{-K/W}$
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 2	T						
3	En05	T						
4	H2		1,000	2,400		3,200	7,680	C#*D#*E#*F#
5	H1		1,000	4,400		3,200	14,080	C#*D#*E#*F#
6	H7		1,000	5,600		3,200	17,920	C#*D#*E#*F#
7	H9		1,000	5,400		3,200	17,280	C#*D#*E#*F#
8	H13		1,000	4,000		3,200	12,800	C#*D#*E#*F#
9	H15		1,000	2,500		3,200	8,000	C#*D#*E#*F#
10	H17		1,000	2,600		3,200	8,320	C#*D#*E#*F#
11			2,000	0,700		3,200	4,480	C#*D#*E#*F#
12			1,000	1,200		3,200	3,840	C#*D#*E#*F#
13	H19		1,000	3,700		3,200	11,840	C#*D#*E#*F#
14	H21		1,000	3,700		3,200	11,840	C#*D#*E#*F#
15			1,000	0,800		3,200	2,560	C#*D#*E#*F#
16	Descompte portes	T						
17	2Pf1		-10,000	1,300	0,500	2,100	-13,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	106,990
-----------------	---------

5	P654-ZM5H	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 115 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a 1 cara i 1 placa hidròfuga (H) en l'altra, de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\text{-K/W}$
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 2	T						
3	En06	T						

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 129

4	H3	1,000	2,600	3,200	8,320	C#*D#*E#*F#	
5		1,000	1,700	3,200	5,440	C#*D#*E#*F#	
6	H6	1,000	2,600	3,200	8,320	C#*D#*E#*F#	
7		1,000	1,400	3,200	4,480	C#*D#*E#*F#	
8	H8	1,000	2,000	3,200	6,400	C#*D#*E#*F#	
9		1,000	2,200	3,200	7,040	C#*D#*E#*F#	
10	H10	1,000	1,500	3,200	4,800	C#*D#*E#*F#	
11		2,000	2,200	3,200	14,080	C#*D#*E#*F#	
12	H12	1,000	1,500	3,200	4,800	C#*D#*E#*F#	
13		2,000	2,200	3,200	14,080	C#*D#*E#*F#	
14	H14	1,000	2,600	3,200	8,320	C#*D#*E#*F#	
15		1,000	0,600	3,200	1,920	C#*D#*E#*F#	
16	H43	1,000	1,700	3,200	5,440	C#*D#*E#*F#	
17		1,000	0,600	3,200	1,920	C#*D#*E#*F#	
18		1,000	1,200	3,200	3,840	C#*D#*E#*F#	
19	H16	1,000	2,200	3,200	7,040	C#*D#*E#*F#	
20		1,000	0,400	3,200	1,280	C#*D#*E#*F#	
21	H18	2,000	2,100	3,200	13,440	C#*D#*E#*F#	
22		1,000	0,200	3,200	0,640	C#*D#*E#*F#	
23	H20	1,000	2,200	3,200	7,040	C#*D#*E#*F#	
24		1,000	0,400	3,200	1,280	C#*D#*E#*F#	
25	H22	2,000	2,100	3,200	13,440	C#*D#*E#*F#	
26		1,000	0,200	3,200	0,640	C#*D#*E#*F#	
27	Descompte portes	T					
28		-11,000	1,000	0,500	2,100	-11,550	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					132,450		

6	P654-ZM5Z	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 2	T						
3	En07	T						
4	H1		1,000	1,700		3,200	5,440	C#*D#*E#*F#
5			2,000	0,400		3,200	2,560	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,700		3,200	8,640	C#*D#*E#*F#
7			1,000	4,700		3,200	15,040	C#*D#*E#*F#
8	H4		1,000	2,200		3,200	7,040	C#*D#*E#*F#
9	H5		1,000	1,400		3,200	4,480	C#*D#*E#*F#
10			1,000	0,400		3,200	1,280	C#*D#*E#*F#
11	H7		2,000	3,200		3,200	20,480	C#*D#*E#*F#
12			1,000	0,900		3,200	2,880	C#*D#*E#*F#
13			1,000	0,400		3,200	1,280	C#*D#*E#*F#
14	H9		1,000	3,600		3,200	11,520	C#*D#*E#*F#
15			2,000	0,500		3,200	3,200	C#*D#*E#*F#
16			1,000	1,800		3,200	5,760	C#*D#*E#*F#
17	H11		1,000	3,200		3,200	10,240	C#*D#*E#*F#
18			1,000	1,800		3,200	5,760	C#*D#*E#*F#
19	H13		1,000	1,600		3,200	5,120	C#*D#*E#*F#
20			1,000	0,400		3,200	1,280	C#*D#*E#*F#
21	H15		1,000	0,200		3,200	0,640	C#*D#*E#*F#
22			1,000	0,900		3,200	2,880	C#*D#*E#*F#
23			1,000	0,500		3,200	1,600	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 130

24	H17		1,000	0,900		3,200	2,880	C#*D#*E#*F#
25			1,000	0,400		3,200	1,280	C#*D#*E#*F#
26			1,000	3,400		3,200	10,880	C#*D#*E#*F#
27	H19		1,000	0,200		3,200	0,640	C#*D#*E#*F#
28			1,000	0,900		3,200	2,880	C#*D#*E#*F#
29			1,000	4,000		3,200	12,800	C#*D#*E#*F#
30	H21		1,000	0,900		3,200	2,880	C#*D#*E#*F#
31			1,000	0,400		3,200	1,280	C#*D#*E#*F#
32	Descompte portes	T						
33	2Pfi4		-1,000	1,300	0,500	2,100	-1,365	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							151,275	

7	P83EC-Z7TZ	m2	Extradossat de plaques de guix laminat (REI 180) format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 110,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques resistents al foc (F) de 25 mm de gruix i 1 placa resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca
---	------------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 2	T						
3	Ex01	T						
4	H1		1,000	0,800		3,200	2,560	C#*D#*E#*F#
5			2,000	0,400		3,200	2,560	C#*D#*E#*F#
6			4,000	0,700		3,200	8,960	C#*D#*E#*F#
7	H3		1,000	0,500		3,200	1,600	C#*D#*E#*F#
8	H4		1,000	1,300		3,200	4,160	C#*D#*E#*F#
9			1,000	0,400		3,200	1,280	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,000		3,200	3,200	C#*D#*E#*F#
11	H5/H6		2,000	0,700		3,200	4,480	C#*D#*E#*F#
12			2,000	1,400		3,200	8,960	C#*D#*E#*F#
13	H9		1,000	7,000		3,200	22,400	C#*D#*E#*F#
14			2,000	0,400		3,200	2,560	C#*D#*E#*F#
15	H10		2,000	0,800		3,200	5,120	C#*D#*E#*F#
16			2,000	0,700		3,200	4,480	C#*D#*E#*F#
17	H14		4,000	0,700		3,200	8,960	C#*D#*E#*F#
18			1,000	0,400		3,200	1,280	C#*D#*E#*F#
19			1,000	0,500		3,200	1,600	C#*D#*E#*F#
20	H43		4,000	0,700		3,200	8,960	C#*D#*E#*F#
21	H21		1,000	0,800		3,200	2,560	C#*D#*E#*F#
22			1,000	0,400		3,200	1,280	C#*D#*E#*F#
23	H19		1,000	0,700		3,200	2,240	C#*D#*E#*F#
24			2,000	0,400		3,200	2,560	C#*D#*E#*F#
25	H17		1,000	0,700		3,200	2,240	C#*D#*E#*F#
26			2,000	0,400		3,200	2,560	C#*D#*E#*F#
27	H15		2,000	0,700		3,200	4,480	C#*D#*E#*F#
28			3,000	0,500		3,200	4,800	C#*D#*E#*F#
29			1,000	0,400		3,200	1,280	C#*D#*E#*F#
30	H23		2,000	0,200		3,200	1,280	C#*D#*E#*F#
31			2,000	0,300		3,200	1,920	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							120,320	

8	P83EC-ZACT	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 2 plaques resistents al foc (F) de 25 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca
---	------------	----	--

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 131

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 2	T						
3	Ex02	T						
4	H1		2,000	0,200		3,200	1,280	C#*D#*E#*F#
5			1,000	0,800		3,200	2,560	C#*D#*E#*F#
6			1,000	0,900		3,200	2,880	C#*D#*E#*F#
7	H20/H21		2,000	2,300		3,200	14,720	C#*D#*E#*F#
8			1,000	0,400		3,200	1,280	C#*D#*E#*F#
9			1,000	0,600		3,200	1,920	C#*D#*E#*F#
10			1,000	0,580		3,200	1,856	C#*D#*E#*F#
11	H16/H17		2,000	2,300		3,200	14,720	C#*D#*E#*F#
12			1,000	0,400		3,200	1,280	C#*D#*E#*F#
13			1,000	0,600		3,200	1,920	C#*D#*E#*F#
14			1,000	0,580		3,200	1,856	C#*D#*E#*F#
15	H15/H23		2,000	0,700		3,200	4,480	C#*D#*E#*F#
16			1,000	2,500		3,200	8,000	C#*D#*E#*F#
17	H36		6,000	0,200		3,200	3,840	C#*D#*E#*F#
18			2,000	0,800		3,200	5,120	C#*D#*E#*F#
19			1,000	1,400		3,200	4,480	C#*D#*E#*F#
20			1,000	0,700		3,200	2,240	C#*D#*E#*F#
21			1,000	0,500		3,200	1,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

76,032

9 P83EC-97RW m2

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C						
2	FASE 2 nova fase	T						
3	Ex03	T						
4	H2		4,000	0,200		3,200	2,560	C#*D#*E#*F#
5			1,000	0,600		3,200	1,920	C#*D#*E#*F#
6			1,000	4,600		3,200	14,720	C#*D#*E#*F#
7			1,000	2,500		3,200	8,000	C#*D#*E#*F#
8	H1		1,000	2,800		3,200	8,960	C#*D#*E#*F#
9	H8		2,000	0,100		3,200	0,640	C#*D#*E#*F#
10	H7		1,000	0,700		3,200	2,240	C#*D#*E#*F#
11	H10		1,000	0,100		3,200	0,320	C#*D#*E#*F#
12	H12		1,000	0,100		3,200	0,320	C#*D#*E#*F#
13	H13		1,000	0,700		3,200	2,240	C#*D#*E#*F#
14			1,000	0,500		3,200	1,600	C#*D#*E#*F#
15			1,000	0,300		3,200	0,960	C#*D#*E#*F#
16			3,000	0,200		3,200	1,920	C#*D#*E#*F#
17			1,000	1,300		3,200	4,160	C#*D#*E#*F#
18	H15		1,000	0,400		3,200	1,280	C#*D#*E#*F#
19			1,000	1,300		3,200	4,160	C#*D#*E#*F#
20	H17		1,000	0,400		3,200	1,280	C#*D#*E#*F#
21			1,000	0,100		3,200	0,320	C#*D#*E#*F#
22	H19		2,000	0,400		3,200	2,560	C#*D#*E#*F#
23			1,000	0,500		3,200	1,600	C#*D#*E#*F#
24			1,000	0,700		3,200	2,240	C#*D#*E#*F#
25	H21		1,000	3,100		3,200	9,920	C#*D#*E#*F#
26	Descompte portes	T						

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 132

27	-1,000	1,300	0,500	2,100	-1,365	C#*D#*E#*F#
----	--------	-------	-------	-------	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT

72,555

10	P83EC-97LY	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca
----	------------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C						
2	FASE 2	T						
3	Ex04	T						
4	H23		1,000	3,500		3,200	11,200	C#*D#*E#*F#
5			1,000	7,400		3,200	23,680	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,800		3,200	5,760	C#*D#*E#*F#
7	Descompte portes	T						
8	2Tae1+2Tae2		-1,000	7,400		1,940	-14,356	C#*D#*E#*F#
9	Tancaments vidre - pavés		-1,000	1,800		1,940	-3,492	C#*D#*E#*F#
10			-1,000	3,500		1,940	-6,790	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

16,002

11	P83EC-97M5	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'ampl·lia i canals de 48 mm d'ampl·lia, amb 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca
----	------------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 2	T						
3	Ex05	T						
4	H3		1,000	1,700		3,200	5,440	C#*D#*E#*F#
5	H6		1,000	2,000		3,200	6,400	C#*D#*E#*F#
6	H8		1,000	1,900		3,200	6,080	C#*D#*E#*F#
7	H10		1,000	1,200		3,200	3,840	C#*D#*E#*F#
8	H12		1,000	1,200		3,200	3,840	C#*D#*E#*F#
9	H14		1,000	1,300		3,200	4,160	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,200		3,200	3,840	C#*D#*E#*F#
11	H16		1,000	0,800		3,200	2,560	C#*D#*E#*F#
12			1,000	0,200		3,200	0,640	C#*D#*E#*F#
13	H18		1,000	0,800		3,200	2,560	C#*D#*E#*F#
14			1,000	0,200		3,200	0,640	C#*D#*E#*F#
15	H20		1,000	0,800		3,200	2,560	C#*D#*E#*F#
16			1,000	0,200		3,200	0,640	C#*D#*E#*F#
17	H22		1,000	0,800		3,200	2,560	C#*D#*E#*F#
18			1,000	0,200		3,200	0,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

46,400

12	PJ1Z0-A70H	u	Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0.45 a 0.6 m, col·locada amb fixacions mecàniques
----	------------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	FASE 1	T						
3			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 133

			TOTAL AMIDAMENT				10,000	
13	PJ1Z0-Z0SB	u	Tac de fusta de pi de 15 a 20 cm d'amplada col.locat en l'interior d'envans de cartró guix, fixat mecànicament als perfils, com a reforç per a elements penjats					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Unitats				
2	FASE 1	T						
3	Barres inodors		2,000	10,000			20,000	C#*D#*E#*F#
4	Barres dutxes		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				30,000	

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	02	FASE 2
Subcapítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Apartat	01	COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
Subapartat	02	ACABATS INTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P83E7-ZAC1	m2	Revestiment de parament vertical interior tipus Ac01, amb panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL), de 6 mm de gruix, col·locat de terra a sostre, tipus ABET LAMINATTI, FUNDERMAX POLIREY o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, reacció al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a dues cares amb laminat decoratiu, color RAL 9010, treballat al taller amb especejament segons disseny de projecte, col·locat amb adhesiu elàstic monocomponent de poliuretà, emprimació i cinta adhesiva de doble cara (Sistema complet SIKATAK® PANEL o equivalent) sobre llatres de HPL de 6 mm de gruix (reacció al foc B-s1 d0) fixades mecànicament al parament vertical amb cargols autoroscants coincidint amb l'estructura dels muntants de l'envà de guix laminat, en el cas de les llatres que s'hagin de fixar entre muntants caldrà utilitzar fixacions amb tac DUOPOWER de FISCHER per a guix laminat, o equivalent, amb juntes obertes entre panells de 3 mm. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 2	T						
3	Accés		2,000	2,500		2,500	12,500	C#*D#*E#*F#
4			2,000	2,700		2,500	13,500	C#*D#*E#*F#
5	H36		1,000	4,200		2,500	10,500	C#*D#*E#*F#
6			1,000	26,900		2,500	67,250	C#*D#*E#*F#
7			1,000	18,300		2,500	45,750	C#*D#*E#*F#
8			2,000	0,700		2,500	3,500	C#*D#*E#*F#
9			1,000	0,800		2,500	2,000	C#*D#*E#*F#
10	H23		2,000	7,400		2,700	39,960	C#*D#*E#*F#
11			2,000	3,700		2,700	19,980	C#*D#*E#*F#
12			5,000	0,200		1,200	1,200	C#*D#*E#*F#
13	H38		2,000	6,900		2,500	34,500	C#*D#*E#*F#
14			2,000	2,400		2,500	12,000	C#*D#*E#*F#
15	H40		2,000	2,700		2,500	13,500	C#*D#*E#*F#
16			2,000	2,400		2,500	12,000	C#*D#*E#*F#
17	Descompte portes	T						
18			-10,000	1,300		2,100	-27,300	C#*D#*E#*F#
19			-4,000	2,200		2,200	-19,360	C#*D#*E#*F#
20			-2,000	1,100		2,100	-4,620	C#*D#*E#*F#
21			-2,000	1,000		2,100	-4,200	C#*D#*E#*F#
22			-3,000	0,900	0,500	2,100	-2,835	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 134

			TOTAL AMIDAMENT					229,825
2	P83E7-ZAC4	m2	Revestiment de parament vertical interior tipus Ac04.a, amb panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL), de 6 mm de gruix, de 170 cm d'alçària, tipus ABET LAMINATTI, FUNDERMAX, POLIREY o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, reacció al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a dues cares amb laminat decoratiu, color especial simil fusta a definir per la DF fins a 1,70 m d'alçària, treballat al taller amb especejament segons disseny del projecte, col·locat amb adhesiu elàstic monocomponent de poliuretà emprimació i cinta adhesiva de doble cara (Sistema complet SIKATAACK® PANEL o equivalent) sobre llatets de HPL de 6 mm de gruix (reacció al foc B-s1, d0) fixades mecànicament al parament vertical amb cargols autoroscants coincidint amb l'estructura dels muntants de l'envà de guix laminat, en el cas de les llatets que s'hagin de fixar entre muntants caldrà utilitzar fixacions amb tac DUOPOWER de FISCHER per a guix laminat, o equivalent, amb juntes obertes entre panells de 3 mm. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat.					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1		C	Umits	Longitud	Ample	Alçada	
2	FASE 2	T					
3	H1		1,000	4,500		1,700	7,650 C##D##E##F#
4	H4		1,000	3,100		1,700	5,270 C##D##E##F#
5	H7		1,000	3,100		1,700	5,270 C##D##E##F#
6	H9		1,000	2,800		1,700	4,760 C##D##E##F#
7	H11		1,000	2,800		1,700	4,760 C##D##E##F#
8	H13		1,000	5,000		1,700	8,500 C##D##E##F#
9	H15		1,000	2,900		1,700	4,930 C##D##E##F#
10			1,000	0,500		1,700	0,850 C##D##E##F#
11	H17		1,000	3,400		1,700	5,780 C##D##E##F#
12	H19		1,000	4,100		1,700	6,970 C##D##E##F#
13	H21		1,000	3,800		1,700	6,460 C##D##E##F#

			TOTAL AMIDAMENT	61,200
3	P83E8-ZAC4	m2	Revestiment de parament vertical interior tipus Ac04.b, amb panell termoplàstic de policarbonat de 1,8 mm de gruix, col·locat des de 170 cm d'alçària fins al cel ras, color 9010, antibacterià, resistent a productes químics d'alta resistència a l'impacte, classificació B-s1, d0, adherit amb adhesiu de poliuretà, inclosos accessoris de remat i unions del propi sistema. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat.	

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 2	T						
3	H1		1,000	4,500		1,000	4,500	C#*D#*E#*F#
4	H4		1,000	3,100		1,000	3,100	C#*D#*E#*F#
5	H7		1,000	3,100		1,000	3,100	C#*D#*E#*F#
6	H9		1,000	2,800		1,000	2,800	C#*D#*E#*F#
7	H11		1,000	2,800		1,000	2,800	C#*D#*E#*F#
8	H13		1,000	5,000		1,000	5,000	C#*D#*E#*F#
9	H15		1,000	2,900		1,000	2,900	C#*D#*E#*F#
10			1,000	0,500		1,000	0,500	C#*D#*E#*F#
11	H17		1,000	3,400		1,000	3,400	C#*D#*E#*F#
12	H19		1,000	4,100		1,000	4,100	C#*D#*E#*F#
13	H21		1,000	3,800		1,000	3,800	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	36,000
4	P824-ZAC5	m2	Enrajolat de parament vertical interior tipus Ac05, a una alçada <= 3 m amb rajola de gres porcellànic vitrificat rectificat de 300x600x8 mm. de primera qualitat, col·locada de terra a sostre, color lliu marca SALONI, mode KEOPS o equivalent, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411). Col·locades amb ciment cola flexible tipus C2S1 FERMADUR-E o equivalent, en capa fina amb llana dentada <10mm, doble encolat (en suport i en rajola) rejuntat amb beurada tipus CG2 hidròfug tipus LATICRET, FERMACOLOR-R o equivalent, del mateix color que la rajola. Juntres de 2 mm entre rajoles, de dilatació cada 7x7 i 7x10,2 aprox., i juntes perimetrals amb pilars murs de 8-10mm. UNE-EN_14411=2007_rajoles A-B-I-II-III. Inclosa part proporcional de cantoneres amb perfil	

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 135

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 2	T						
3	H3		2,000	2,300		2,700	12,420	C#*D#*E#*F#
4			2,000	1,800		2,700	9,720	C#*D#*E#*F#
5	H6		2,000	2,500		2,700	13,500	C#*D#*E#*F#
6			2,000	1,900		2,700	10,260	C#*D#*E#*F#
7	H8		4,000	1,900		2,700	20,520	C#*D#*E#*F#
8	H10		2,000	1,900		2,700	10,260	C#*D#*E#*F#
9			2,000	1,800		2,700	9,720	C#*D#*E#*F#
10	H12		4,000	1,900		2,700	20,520	C#*D#*E#*F#
11	H14		2,000	2,400		2,700	12,960	C#*D#*E#*F#
12			2,000	1,600		2,700	8,640	C#*D#*E#*F#
13	H43		2,000	2,800		2,700	15,120	C#*D#*E#*F#
14			2,000	2,300		2,700	12,420	C#*D#*E#*F#
15	H16		2,000	2,100		2,700	11,340	C#*D#*E#*F#
16			2,000	1,500		2,700	8,100	C#*D#*E#*F#
17	H18		2,000	1,900		2,700	10,260	C#*D#*E#*F#
18			2,000	2,000		2,700	10,800	C#*D#*E#*F#
19	H20		2,000	2,100		2,700	11,340	C#*D#*E#*F#
20			2,000	1,500		2,700	8,100	C#*D#*E#*F#
21	H22		2,000	1,900		2,700	10,260	C#*D#*E#*F#
22			2,000	2,000		2,700	10,800	C#*D#*E#*F#
23	Descompte portes	T						
24			-10,000	1,000		2,100	-21,000	C#*D#*E#*F#
25			-1,000	0,900	0,500	2,100	-0,945	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							215,115	

5	P83E8-ZAC6	m2	Revestiment de parament vertical interior tipus Ac06, amb panell termoplàstic de policarbonat de 1,8 mm de gruix, col·locat de terra a sostre, color 9010, antibacterià, resistent a productes químics, alta resistència a l'impacte, classificació B-s1-d0, adherit amb adhesiu de poliuretà, inclosos accessoris de remat i unions del propi sistema. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat.
---	------------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 2	T						
3	H1		1,000	4,500		2,700	12,150	C#*D#*E#*F#
4			1,000	0,800		2,700	2,160	C#*D#*E#*F#
5			1,000	0,400		2,700	1,080	C#*D#*E#*F#
6	H2		2,000	2,600		2,700	14,040	C#*D#*E#*F#
7			2,000	2,500		2,700	13,500	C#*D#*E#*F#
8			2,000	0,200		2,700	1,080	C#*D#*E#*F#
9	H4		1,000	4,700		2,700	12,690	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,300		2,700	3,510	C#*D#*E#*F#
11			1,000	3,100		2,700	8,370	C#*D#*E#*F#
12			2,000	0,300		2,700	1,620	C#*D#*E#*F#
13	H5		2,000	2,100		2,700	11,340	C#*D#*E#*F#
14			2,000	1,800		2,700	9,720	C#*D#*E#*F#
15	H7		1,000	3,400		2,700	9,180	C#*D#*E#*F#
16			1,000	1,400		2,700	3,780	C#*D#*E#*F#
17			1,000	5,300		2,700	14,310	C#*D#*E#*F#
18			1,000	2,200		2,700	5,940	C#*D#*E#*F#
19	H9		1,000	3,400		2,700	9,180	C#*D#*E#*F#
20			1,000	1,400		2,700	3,780	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 136

21			1,000	5,300	2,700	14,310	C#*D#*E#*F#
22			1,000	2,200	2,700	5,940	C#*D#*E#*F#
23	H11		1,000	3,500	2,700	9,450	C#*D#*E#*F#
24			1,000	1,400	2,700	3,780	C#*D#*E#*F#
25			1,000	5,300	2,700	14,310	C#*D#*E#*F#
26			1,000	2,200	2,700	5,940	C#*D#*E#*F#
27	H13		2,000	5,300	2,700	28,620	C#*D#*E#*F#
28			1,000	3,700	2,700	9,990	C#*D#*E#*F#
29			1,000	1,600	2,700	4,320	C#*D#*E#*F#
30	H15		1,000	4,100	2,700	11,070	C#*D#*E#*F#
31			1,000	3,400	2,700	9,180	C#*D#*E#*F#
32			1,000	1,000	2,700	2,700	C#*D#*E#*F#
33			2,000	0,500	2,700	2,700	C#*D#*E#*F#
34	H17		1,000	4,100	2,700	11,070	C#*D#*E#*F#
35			1,000	3,500	2,700	9,450	C#*D#*E#*F#
36			1,000	1,300	2,700	3,510	C#*D#*E#*F#
37	H19		1,000	4,100	2,700	11,070	C#*D#*E#*F#
38			1,000	3,700	2,700	9,990	C#*D#*E#*F#
39			1,000	1,500	2,700	4,050	C#*D#*E#*F#
40			2,000	0,200	2,700	1,080	C#*D#*E#*F#
41	H21		1,000	4,100	2,700	11,070	C#*D#*E#*F#
42			1,000	3,500	2,700	9,450	C#*D#*E#*F#
43			1,000	1,300	2,700	3,510	C#*D#*E#*F#
44			1,000	0,300	2,700	0,810	C#*D#*E#*F#
45	Descompte portes	T					
46			-2,000	1,400	2,100	-5,880	C#*D#*E#*F#
47			-12,000	1,300	2,100	-32,760	C#*D#*E#*F#
48			-10,000	1,000	2,100	-21,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						275,160	

6	P83E8-ZAC7	m2	Revestiment de parament vertical interior tipus Ac07, amb panell termoplàstic de policarbonat de 1,8 mm de gruix, col·locat de terra a sostre, color a escollir per la DF, antibacterià, resistent a productes químics, alta resistència a l'impacte, classificació B-s1-d0, adherit amb adhesiu de poliuretà, inclosos accessoris de remat i unions del propi sistema. Inclou formació de forats per adaptar mecanismes d'instal·lacions i tots els elements necessaris per deixar el parament completament acabat.
---	------------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 2	T						
3	color 1	T						
4	H1		1,000	2,800		2,700	7,560	C#*D#*E#*F#
5	H4		1,000	3,400		2,700	9,180	C#*D#*E#*F#
6	H7		1,000	2,000		2,700	5,400	C#*D#*E#*F#
7	H9		1,000	2,000		2,700	5,400	C#*D#*E#*F#
8	H11		1,000	2,100		2,700	5,670	C#*D#*E#*F#
9	H13		1,000	2,100		2,700	5,670	C#*D#*E#*F#
10	color 2	T						
11	H15		1,000	2,400		2,700	6,480	C#*D#*E#*F#
12			1,000	1,200		2,700	3,240	C#*D#*E#*F#
13	H17		1,000	2,200		2,700	5,940	C#*D#*E#*F#
14			1,000	0,700		2,700	1,890	C#*D#*E#*F#
15	H19		1,000	2,200		2,700	5,940	C#*D#*E#*F#
16	H21		1,000	2,200		2,700	5,940	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							68,310	

7	P89I-ZBAC	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica fungistàtica i bacteriostàtica, sense olor, amb certificació A+ d'emissions de components volàtils orgànics, amb una capa segelladora i dues d'acabat
---	-----------	----	---

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 137

[illegible]

8	P860-7AAL	m2	Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 0,8 mm de gruix, acabat esmerilat i treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm
---	-----------	----	--

[illegible]

9	P83Z0-ZPA4	m	Perfil tipus L de 15x15 mm i 1,5 mm de gruix, d'alumini acabat lacat plata mate, per a protecció de revestiment vertical fenòlic de 6 mm de gruix en arrambadors. Col·locació semi-oculta horitzontal, adherit al parament segons detalls de projecte
---	------------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	FASE 2	T						
3	En revestiment Ac04	T						
4	H1		1,000	4,500			4,500	C#*D#*E#*F#
5	H4		1,000	3,100			3,100	C#*D#*E#*F#
6	H7		1,000	3,100			3,100	C#*D#*E#*F#
7	H9		1,000	2,800			2,800	C#*D#*E#*F#
8	H11		1,000	2,800			2,800	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 138

9	H13	1,000	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
10	H15	1,000	2,900	2,900	C#*D#*E#*F#
11		1,000	0,500	0,500	C#*D#*E#*F#
12	H17	1,000	3,400	3,400	C#*D#*E#*F#
13	H19	1,000	4,100	4,100	C#*D#*E#*F#
14	H21	1,000	3,800	3,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	36,000
-----------------	--------

10	P777-Z0LK	m2	Impermeabilització de parament horitzontal i/o vertical amb làmina de polietilè flexible recoberta amb geotextils tipus SCHLÜTER-KERDI-200, o equivalent, de 0,2 mm de gruix, col·locada amb adhesiu cimentós flexible sobre el suport, en capa fina. Inclou peces especials per zona de bonera i desguàs.
----	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 2	T						
3	En parets - cantonada dubxa	T						
4	H3		1,000	1,500		2,600	3,900	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,800		2,600	4,680	C#*D#*E#*F#
6	H6		1,000	1,900		2,600	4,940	C#*D#*E#*F#
7			1,000	1,850		2,600	4,810	C#*D#*E#*F#
8	H8		1,000	1,900		2,600	4,940	C#*D#*E#*F#
9			1,000	1,850		2,600	4,810	C#*D#*E#*F#
10	H10		1,000	1,900		2,600	4,940	C#*D#*E#*F#
11			1,000	1,850		2,600	4,810	C#*D#*E#*F#
12	H12		2,000	1,900		2,600	9,880	C#*D#*E#*F#
13	H14		1,000	1,500		2,600	3,900	C#*D#*E#*F#
14			1,000	1,550		2,600	4,030	C#*D#*E#*F#
15	H16		1,000	2,050		2,600	5,330	C#*D#*E#*F#
16			1,000	1,500		2,600	3,900	C#*D#*E#*F#
17	H18		1,000	2,000		2,600	5,200	C#*D#*E#*F#
18			1,000	1,850		2,600	4,810	C#*D#*E#*F#
19	H20		1,000	2,050		2,600	5,330	C#*D#*E#*F#
20			1,000	1,500		2,600	3,900	C#*D#*E#*F#
21	H22		1,000	2,000		2,600	5,200	C#*D#*E#*F#
22			1,000	1,850		2,600	4,810	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	94,120
-----------------	--------

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	02	FASE 2
Subcapítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Apartat	01	COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
Subapartat	03	PORTES INTERIORS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P44A-4310	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llandes formades per peça simple, en perfils laminats en ca sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixaci mecàniques
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Kg/ml	Unitats fusteria		
2	FASE 2	T						
3	Reforç premarc 70x50x3 mm	T						
4	2Pfi1 - verticals		2,000	3,160	5,190	10,000	328,008	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 139

5	2Pfi1 - horitzontal	1,000	1,250	5,190	10,000	64,875	C##D##E##F#
6	2Pfi2 - verticals	2,000	3,160	5,190	5,000	164,004	C##D##E##F#
7	2Pfi2 - horitzontal	1,000	0,850	5,190	5,000	22,058	C##D##E##F#
8	2Pfi3 - verticals	2,000	3,160	5,190	1,000	32,801	C##D##E##F#
9	2Pfi3 - horitzontal	1,000	1,250	5,190	1,000	6,488	C##D##E##F#
10	2Pfi4 - verticals	2,000	3,160	5,190	1,000	32,801	C##D##E##F#
11		1,000	0,950	5,190	1,000	4,931	C##D##E##F#
12	2Pfi4 - horitzontal	1,000	2,650	5,190	1,000	13,754	C##D##E##F#
13	2Pfi5 - verticals	2,000	3,160	5,190	1,000	32,801	C##D##E##F#
14		1,000	0,950	5,190	1,000	4,931	C##D##E##F#
15	2Pfi5 - horitzontal	1,000	2,050	5,190	1,000	10,640	C##D##E##F#
16	2Pfi6 - verticals	2,000	3,160	5,190	10,000	328,008	C##D##E##F#
17	2Pfi6 - horitzontal	1,000	1,850	5,190	10,000	96,015	C##D##E##F#
18	2Rfi1 - verticals	2,000	3,160	5,190	1,000	32,801	C##D##E##F#
19	2Rfi1 - horitzontal	1,000	1,100	5,190	1,000	5,709	C##D##E##F#
20	2Rfi2 - verticals	2,000	3,160	5,190	2,000	65,602	C##D##E##F#
21	2Rfi2 - horitzontal	1,000	2,250	5,190	2,000	23,355	C##D##E##F#
22	2Rfi3 - verticals	2,000	3,160	5,190	2,000	65,602	C##D##E##F#
23	2Rfi3 - horitzontal	1,000	2,250	5,190	2,000	23,355	C##D##E##F#
24		C	Unitats	Longitud	Ample	Kg/m2	
25	Plaques ancoratge 200x200x10 mm	T					
26	4 ut per fusteria	136,000	0,200	0,200	80,000	435,200	C##D##E##F#
27	5 ut per fusteria	10,000	0,200	0,200	80,000	32,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						1.825,739	

2	P4Z6-6YXK	u	Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfil metàl·lics a estructura de formigó
---	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Unitats				
2	FASE 2	T						
3	Fixació plaques ancoratge							
4	4 ut per placa		4,000	146,000			584,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							584,000	

3	PAN6-ZFX5	u	Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat, model MEKKIT 3D de KRONA, o equivalent, muntada
---	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2	2Pfi6		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

4	PAN6-BFWWW	u	Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 120x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat, muntada
---	------------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2	2Pfi4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

5	PAS2-Z2R3	u	Porta tallafocs metàl·lica tipus 2Rfi3, homologada E12-C 60, per a una llum de pas de 210x210 cm, amb 2 fulles batents de planxa d'acer galvanitzat amb rebert ignífug amb visors de vidre, marc perimetral d'acer galvanitzat amb junta intumescent i 4 frontissos per fulla, conjunt lacat color RAL 9010, amb manetes de niló negre tipus TESA o equivalent, tancaportes model TS 5000 ISM de GEZE, o equivalent, i tanca antipànic d'alumini anoditzat model TOP de TESA, o equivalent, en les 2 fulles, col·locada	500
---	-----------	---	---	-----

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 140

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2	2Rfi3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

6	PAW8-78PA	u	Retenedor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret
---	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats portes	Unitats				
2	FASE 2	T						
3	2Rfi3		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

7	PAQ8-Z2P1	u	Porta batent tipus 2Pf11, d'1 fulla en compacte fenòlic i amb marc d'alumini ocult, per a una llum de pas de 1200x2100 mm, index global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Marc d'alumini ocult - Doble junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i ribet de guillotina tipus PD en la fulla - Fulla batent de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. Enrasada amb l'acabat del parament. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - 4 frontisses per fulla amb regulació en les tres dimensions (alt, ample i fons), amb pala rodona d'acer inoxidable 18/8 AISI 304, inclòs el bastió interior, amb tractament d'alta durada, amb cargols d'acer inoxidable amb ribet de cautxú a tot el perímetre del marc. - Topall de porta d'acer inoxidable marí qualitat AISI 316L, en forma de mitjana esfera fixada a terra o en forma cilíndrica fixada a paret. - Maneta amb escut d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/600CH, o equivalent - Pany amb molla d'acer inoxidable amb bombí i clau (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.
---	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2	Dreta		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Esquerra		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

8	PAQ8-Z2P2	u	Porta batent tipus 2Pfi2, d'1 fulla en compacte fenòlic i amb marc d'alumini ocult, per a una llum de pas de 800x2100 mm, index global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Marc d'alumini ocult - Doble junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i ribet de guillotina tipus PD en la fulla - Fulla batent de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. Enrasada amb l'acabat del parament. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - 4 frontisses per fulla amb regulació en les tres dimensions (alt, ample i fons), amb pala rodona d'acer inoxidable 18/8 AISI 304, inclòs el bastió interior, amb tractament d'alta durada, amb cargols d'acer inoxidable amb ribet de cautxú a tot el perímetre del marc. - Topall de porta d'acer inoxidable marí qualitat AISI 316L, en forma de mitjana esfera fixada a terra o en forma cilíndrica fixada a paret. - Maneta amb escut d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/600CH, o equivalent - Pany amb molla d'acer inoxidable amb bombí i clau (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.
---	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 141

1	FASE 2 nova fase	T		
2	Esquerda		1,000	1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

9	PAQ8-Z2P3	u	Porta batent tipus 2Pf3, d'1 fulla en compacte fenòlic i amb marc d'alumini vist, per a una llum de pas de 1200x2100 mm, índex global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Marc d'alumini ocult - Doble junt perimetral d'estanquitat de cautxú embotit al marc i ribet de guillotina tipus PD en la fulla - Fulla batent de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. Enrasada amb l'acabat del parament. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - 4 frontisses per fulla amb regulació en les tres dimensions (alt, ample i fons), amb pala rodona d'acer inoxidable 18/8 AISI 304, inclòs el bastió interior, amb tractament d'alta durada, amb cargols d'acer inoxidable i amb ribet de cautxú a tot el perímetre del marc. - Topall de porta d'acer inoxidable marí qualitat AISI 316L, en forma de mitjana esfera fixada a terra o en forma cilíndrica fixada a paret. - Maneta amb escut d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 1988/600CH, o equivalent - Pany amb molla d'acer inoxidable amb bombí i clau (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.
---	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2	Dreta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

10	PAQA-Z2P4	u	Porta corredissa tipus 2Pfi4, d'1 fulla en compacte fenòlic, encastrable dins envà, per a una llum de pas de 1200x2100 mm, índex global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Fulla corredissa de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de poliestirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. kit de carro de 120 kg, guies, ferramenta i fixacions, amb sistema de frè i anti-rebot. - Tiradors d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 981 (20cm), o equivalent. - Pany d'acer inoxidable OCARIZ 1095, o equivalent, amb tanca i botó amb roseta per embotir de diam. 60 mm. - Condemna interior en banys Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.
----	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2	Dreta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

11	PAQA-Z2P6	u	Porta corredissa tipus 2Pfi6, d'1 fulla en compacte fenòlic, encastrable dins envà, per a una llum de pas de 800x2100 mm, index global de reducció acústica =36 dBA, formada per: - Fulla corredissa de 43 mm de gruix, formada per bastidor perimetral de tac de compacte fenòlic, amb reforç en fusta a la zona de la ferramenta de tancament, amb interior de polièstirè extruït de molt alta densitat, acabada a les dues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3 mm de gruix, color RAL 9010. - Tapajunts d'alumini integrat en el marc a banda i banda. - kit de carro de 120 kg, guies, ferramenta i fixacions, amb sistema de frè i anti-rebot. - Tiradors d'acer inoxidable OCARIZ INOX AISI 316L mat Ref. 981 (20cm), o equivalent. - Pany d'acer inoxidable OCARIZ 1095, o equivalent, amb tanca i botó amb roseta per embotir de diam. 60 mm. - Condemna interior en banys Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.
----	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2	Dreta		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Esquerra		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 142

TOTAL AMIDAMENT	10,000
-----------------	--------

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	02	FASE 2
Subcapítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Apartat	01	COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
Subapartat	04	ARMARIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PAQ0-Z2A1	u	Armari tipus 2A1f, d'MDF, de 70 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Cos d'armari de tauler de MDF de 18 mm de gruix acabat amb melamina, color a escollir per la DF. - Prestatges interiors de MDF de 18 mm de gruix acabat amb melamina, color a escollir per la DF. - 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Barra interior d'acer inoxidable. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte.
---	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	11,000
-----------------	--------

2	PAQ0-Z2A2	u	Armari tipus 2Af2, d'MDF, de 57 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Cos d'armari de tauler de MDF de 18 mm de gruix acabat amb melamina, color a escollir per la DF. - Prestatges interiors de MDF de 18 mm de gruix acabat amb melamina, color a escollir per la DF. - 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Barra interior d'acer inoxidable. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte.
---	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

3	PAQ0-Z2A3	u	Porta d'armari doble tipus 2Af3, d'MDF, de 103 cm d'amplària i 195 cm d'alçària, format per: - Estructura de doble perfil enllaçat d'estructura de l'envà. - Premarc de MDF hidròfug lacat amb capa protectora insecticida i fungicida. - 2 fulles batents de MDF 18 mm acabades en ambdues cares amb estratificat compacte fenòlic HPL de 3mm de gruix, color RAL 9010, amb cantells acabats amb HPL - 4 frontisses ocultes per fulla d'acer inoxidable / 8 AISI 304. - Pany amb clau d'acer inoxidable (dos nivells de mestrejament amb clau mestra). Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte. Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte.
---	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 145

- fotocèl·lula de seguretat.
- radars de presència.
- selector OPTIMA de MANUSA, o equivalent.
- quadre de comandament.
- sistema de bloqueig en cas d'alarma.

Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	T						
2	Dreta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

4	PB92-H8NO	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Alçada	%		
2	FASE 2	T						
3	2Pai1		1,000	2,250	2,100	0,200	0,945	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

0.945

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	02	FASE 2
Subcapítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Apartat	01	COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
Subapartat	06	ELEMENTS DE PROTECCIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
------	------	----	------------

1	PB1D-ZJ01	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 50 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de rodons acer inoxidable Ø4mm, fixat mecànicament al parament
---	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	FASE 2	T						
3	H36		1,000	0,850			0,850	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,950			2,950	C#*D#*E#*F#
5			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#
6			1,000	4,100			4,100	C#*D#*E#*F#
7			1,000	1,250			1,250	C#*D#*E#*F#
8			1,000	1,300			1,300	C#*D#*E#*F#
9			1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,050			1,050	C#*D#*E#*F#
11			2,000	1,650			3,300	C#*D#*E#*F#
12			1,000	1,100			1,100	C#*D#*E#*F#
13			1,000	2,300			2,300	C#*D#*E#*F#
14			1,000	2,150			2,150	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,350

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	02	FASE 2
Subcapítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 146

Apartat	02	COMPARTIMENTACIÓ HORIZONTAL
Subapartat	01	PAVIMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P9C8-Z0RP	m2	Treballs prevs de preparació del suport existent; s'inclou el tapat de regates amb morter sense retracció, segellat tubs de pvc i tapat de forats actuals
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 2	T						
3	Sota Pav01	T						
4	H1		1,000	15,500			15,500	C#*D#*E#*F#
5	H2		1,000	6,300			6,300	C#*D#*E#*F#
6	H4		1,000	12,800			12,800	C#*D#*E#*F#
7	H5		1,000	3,700			3,700	C#*D#*E#*F#
8	H7		1,000	13,300			13,300	C#*D#*E#*F#
9	H9		1,000	12,800			12,800	C#*D#*E#*F#
10	H11		1,000	13,400			13,400	C#*D#*E#*F#
11	H13		1,000	19,600			19,600	C#*D#*E#*F#
12	H43		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
13	H15		1,000	13,500			13,500	C#*D#*E#*F#
14	H17		1,000	13,200			13,200	C#*D#*E#*F#
15	H19		1,000	14,500			14,500	C#*D#*E#*F#
16	H21		1,000	13,900			13,900	C#*D#*E#*F#
17	Sota Pav03	T						
18	H36		1,000	64,000			64,000	C#*D#*E#*F#
19	H23		1,000	25,200			25,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

246,700

2	P9PA-ZPV1	m2	Paviment de PVC tipus Pav01, homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm de la marca TARKETT model IQ OPTIMA SOFT GREY o equivalent, amb tractament de protecció iQ PUR, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa sobre capa impermeabilitzant i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000. Índex de lliscament R9 segons DIN 51130. Bacteriostàtic i fungistàtic. Instal·lat sobre una base sòlida, plana, neta i perfectament seca (3% màxim d'humitat) i sense esquerdes, segons la norma UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 i 4), fixat amb l'adhesiu recomanat pel fabricant. En aplicacions sanitàries crear cubeta estanca amb juntes soldades en calent. Segons CTE-2006 compleix el requeriment de resistència al foc (Bfl-s1). S'han de presentar certificats i mostres per a l'aprovació de la DF
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 2	T						
3	H1		1,000	15,500			15,500	C#*D#*E#*F#
4	H2		1,000	6,300			6,300	C#*D#*E#*F#
5	H4		1,000	12,800			12,800	C#*D#*E#*F#
6	H5		1,000	3,700			3,700	C#*D#*E#*F#
7	H7		1,000	13,300			13,300	C#*D#*E#*F#
8	H9		1,000	12,800			12,800	C#*D#*E#*F#
9	H11		1,000	13,400			13,400	C#*D#*E#*F#
10	H13		1,000	19,600			19,600	C#*D#*E#*F#
11	H43		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
12	H15		1,000	13,500			13,500	C#*D#*E#*F#
13	H17		1,000	13,200			13,200	C#*D#*E#*F#
14	H19		1,000	14,500			14,500	C#*D#*E#*F#
15	H21		1,000	13,900			13,900	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 147

			TOTAL AMIDAMENT	157,500
3	P9PA-ZPV2	m2	Paviment de PVC tipus Pav02, homogeni en rotlleu en superfície, classe I-31, segons UNE-EN 649, gruix total de 2,5 mm i gruix de la capa d'ús 2 mm, de la marca TARKETT model GRANIT MULTISAFE, color a escollir per la DF, o equivalent, amb tractament de protecció iQ PUR, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa sobre capa impermeabilitzant i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000. Índex de lliscament classe 3 segons CTE-2006 (DB-SU) - R10 segons DIN 51130. Bacteriostàtic i fungistàtic. Instal·lat sobre una base sòlida, plana, neta, perfectament seca (3% màxim d'humitat) i sense esquerdes, segons la norma UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 i 4); fixat amb l'adhesiu recomanat pel fabricant. En aplicacions sanitàries crear cubeta estanca amb juntes soldades en calent. Segons CTE-2006 compleix el requeriment de resistència al foc (Bfls1). S'han de presentar certificats i mostres per a l'aprovació de la DF.	

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 2	T						
3	H3		1,000	4,100			4,100	C#*D#*E#*F#
4	H6		1,000	4,400			4,400	C#*D#*E#*F#
5	H8		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
6	H10		1,000	3,100			3,100	C#*D#*E#*F#
7	H12		1,000	3,200			3,200	C#*D#*E#*F#
8	H14		1,000	3,700			3,700	C#*D#*E#*F#
9	H16		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
10	H18		1,000	3,600			3,600	C#*D#*E#*F#
11	H20		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
12	H22		1,000	3,600			3,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							35,200	

4	P9PA-ZPV3	m2	Paviment de PVC tipus Pav03, homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm de la marca TARKETT model IQ EMINENT LIGHT GREY o equivalent, amb tractament de protecció iQ PUR, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa sobre capa impermeabilitzant i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000 i pont d'unió per a paviments no porosos. Índex de lliscament R9 segons DIN 51130. Bacteriostàtic i fungistàtic. Instal·lat sobre una base sòlida, plana, neta, perfectament seca (3% màxim d'humitat) i sense esquerdes, segons la norma UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 i 4); fixat amb l'adhesiu recomanat pel fabricant. En aplicacions sanitàries crear cubeta estanca amb juntes soldades en calent. Segons CTE-2006 compleix el requeriment de resistència al foc (Bfl-s1). S'han de presentar certificats i mostres per a l'aprovació de la DF.
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 2	T						
3	H36		1,000	80,100			80,100	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							80,100	

5	P9ZA-ZZDG	m2	Rebaixat del paviment de terratzó i posterior aspiració del paviment amb aspiradors de gran potència (3300W) per poder aplicar correctament el pont d'unió.
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 2	T						
3	Sota Pav01	T						
4	H1		1,000	15,500			15,500	C#*D#*E#*F#
5	H2		1,000	6,300			6,300	C#*D#*E#*F#
6	H4		1,000	12,800			12,800	C#*D#*E#*F#
7	H5		1,000	3,700			3,700	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 148

8	H7		1,000	13,300	13,300	C#*D#*E#*F#
9	H9		1,000	12,800	12,800	C#*D#*E#*F#
10	H11		1,000	13,400	13,400	C#*D#*E#*F#
11	H13		1,000	19,600	19,600	C#*D#*E#*F#
12	H43		1,000	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
13	H15		1,000	13,500	13,500	C#*D#*E#*F#
14	H17		1,000	13,200	13,200	C#*D#*E#*F#
15	H19		1,000	14,500	14,500	C#*D#*E#*F#
16	H21		1,000	13,900	13,900	C#*D#*E#*F#
17	Sota Pav03	T				
18	H36		1,000	64,000	64,000	C#*D#*E#*F#
19	H23		1,000	25,200	25,200	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	246,700
6	P93I-I198	m2	Recrescudat i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F6 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment	

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 2	T						
3	Sota Pav01	T						
4	H1		1,000	15,500			15,500	C#*D#*E#*F#
5	H2		1,000	6,300			6,300	C#*D#*E#*F#
6	H4		1,000	12,800			12,800	C#*D#*E#*F#
7	H5		1,000	3,700			3,700	C#*D#*E#*F#
8	H7		1,000	13,300			13,300	C#*D#*E#*F#
9	H9		1,000	12,800			12,800	C#*D#*E#*F#
10	H11		1,000	13,400			13,400	C#*D#*E#*F#
11	H13		1,000	19,600			19,600	C#*D#*E#*F#
12	H43		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
13	H15		1,000	13,500			13,500	C#*D#*E#*F#
14	H17		1,000	13,200			13,200	C#*D#*E#*F#
15	H19		1,000	14,500			14,500	C#*D#*E#*F#
16	H21		1,000	13,900			13,900	C#*D#*E#*F#
17	Sota Pav03	T						
18	H36		1,000	64,000			64,000	C#*D#*E#*F#
19	H23		1,000	25,200			25,200	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	246,700
7	P93G-Z0RP	m2	Recrescudat del suport de paviments amb pendents, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4, acabat remolinat	

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 2	T						
3	Sota Pav02	T						
4	H3		1,000	4,100			4,100	C#*D#*E#*F#
5	H6		1,000	4,400			4,400	C#*D#*E#*F#
6	H8		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
7	H10		1,000	3,100			3,100	C#*D#*E#*F#
8	H12		1,000	3,200			3,200	C#*D#*E#*F#
9	H14		1,000	3,700			3,700	C#*D#*E#*F#
10	H16		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
11	H18		1,000	3,600			3,600	C#*D#*E#*F#
12	H20		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
13	H22		1,000	3,600			3,600	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 149

TOTAL AMIDAMENT

35,200

8

P9U5-ZSC1

m

Sòcol de mitja canya de PVC tipus Soc01, de 15 cm d'alçada, format per perfil de PVC de radi mínim 20mm.

Inclòs remuntat del mateix paviment vinílic i segellat de junt amb el revestiment de paret mitjançant massilla de silicona fungicida i antibacteriana, amb les homologacions necessàries.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	FASE 2	T						
3	H1		2,000	4,500			9,000	C#*D#*E#*F#
4			2,000	3,200			6,400	C#*D#*E#*F#
5			2,000	0,400			0,800	C#*D#*E#*F#
6	H2		2,000	2,600			5,200	C#*D#*E#*F#
7			2,000	2,500			5,000	C#*D#*E#*F#
8			2,000	0,200			0,400	C#*D#*E#*F#
9	H3		2,000	2,300			4,600	C#*D#*E#*F#
10			2,000	1,800			3,600	C#*D#*E#*F#
11	H4		2,000	4,700			9,400	C#*D#*E#*F#
12			2,000	3,100			6,200	C#*D#*E#*F#
13			2,000	0,300			0,600	C#*D#*E#*F#
14	H5		2,000	2,100			4,200	C#*D#*E#*F#
15			2,000	1,800			3,600	C#*D#*E#*F#
16	H6		2,000	2,500			5,000	C#*D#*E#*F#
17			2,000	1,900			3,800	C#*D#*E#*F#
18	H7		2,000	3,400			6,800	C#*D#*E#*F#
19			2,000	3,100			6,200	C#*D#*E#*F#
20			2,000	2,200			4,400	C#*D#*E#*F#
21	H8		4,000	1,900			7,600	C#*D#*E#*F#
22	H9		2,000	3,400			6,800	C#*D#*E#*F#
23			2,000	3,100			6,200	C#*D#*E#*F#
24			2,000	2,200			4,400	C#*D#*E#*F#
25	H10		2,000	1,900			3,800	C#*D#*E#*F#
26			2,000	1,800			3,600	C#*D#*E#*F#
27	H11		2,000	3,400			6,800	C#*D#*E#*F#
28			2,000	3,100			6,200	C#*D#*E#*F#
29			2,000	2,200			4,400	C#*D#*E#*F#
30	H12		4,000	1,900			7,600	C#*D#*E#*F#
31	H13		2,000	5,300			10,600	C#*D#*E#*F#
32			2,000	3,700			7,400	C#*D#*E#*F#
33	H14		2,000	2,400			4,800	C#*D#*E#*F#
34			2,000	1,600			3,200	C#*D#*E#*F#
35	H43		2,000	2,800			5,600	C#*D#*E#*F#
36			2,000	2,300			4,600	C#*D#*E#*F#
37	H15		2,000	4,100			8,200	C#*D#*E#*F#
38			2,000	3,400			6,800	C#*D#*E#*F#
39			2,000	0,500			1,000	C#*D#*E#*F#
40	H16		2,000	2,100			4,200	C#*D#*E#*F#
41			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
42	H17		2,000	4,100			8,200	C#*D#*E#*F#
43			2,000	3,500			7,000	C#*D#*E#*F#
44	H18		2,000	1,900			3,800	C#*D#*E#*F#
45			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
46	H19		2,000	4,100			8,200	C#*D#*E#*F#
47			2,000	3,700			7,400	C#*D#*E#*F#
48			2,000	0,200			0,400	C#*D#*E#*F#
49	H20		2,000	2,100			4,200	C#*D#*E#*F#
50			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 150

51	H21		2,000	4,100			8,200	C##D##E##F#
52			2,000	3,500			7,000	C##D##E##F#
53	H22		2,000	1,900			3,800	C##D##E##F#
54			2,000	2,000			4,000	C##D##E##F#
55	H30		2,000	4,700			9,400	C##D##E##F#
56			2,000	2,900			5,800	C##D##E##F#
57			2,000	0,700			1,400	C##D##E##F#
58	Descompte portes	T						
59			-2,000	1,400			-2,800	C##D##E##F#
60			-6,000	1,300			-7,800	C##D##E##F#
61			-1,000	1,100			-1,100	C##D##E##F#
62			-20,000	1,000			-20,000	C##D##E##F#
63			-1,000	0,900		0,500	-0,450	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							255,650	
9	P9U3-6Y7X	m	Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	FASE 2	T						
3	H23		2,000	1,000			2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
10	P9S1-ZPV4	m2	Paviment de planxa plana de textura amb relleu tipus Pav04, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, col·locat sobre recrescut de morter formant pendents, mínim 1%					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 2	T						
3	H23		1,000	1,500			1,500	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,500	
11	P9BB-ZPV5	m2	Paviment interior amb peces de marbre similar a l'existent, col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 2	T						
3	Replà escala		1,000	1,000			1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
12	P9U7-ZSC4	m	Sòcol de marbre similar a l'existent, tipus Soc04, de 2 cm de gruix, col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 2	T						
3	Replà escala		1,000	1,000			1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
13	P9ZD-Z00T	m	Tapajunts de paviment, amb perfil simple de xapa d'alumini plegada					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 151

1		C	Unitats	Longitud	
2	FASE 2	T			
3	H23		1,000	1,200	1,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					1,200
14	P777-Z0LK	m2	Impermeabilització de parament horitzontal i/o vertical amb làmina de polietilè flexible recoberta amb geotèxtil tipus SCHLÜTER-KERDI-200, o equivalent, de 0,2 mm de gruix, col·locada amb adhesiu cimentós flexible apte pel suport, en capa fina. Inclou peces especials per zona de bonera i desguàs.		

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 2	T						
3	Sota Pav02	T						
4	H3		1,000	4,100			4,100	C#*D#*E#*F#
5	H6		1,000	4,400			4,400	C#*D#*E#*F#
6	H8		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
7	H10		1,000	3,100			3,100	C#*D#*E#*F#
8	H12		1,000	3,200			3,200	C#*D#*E#*F#
9	H14		1,000	3,700			3,700	C#*D#*E#*F#
10	H16		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
11	H18		1,000	3,600			3,600	C#*D#*E#*F#
12	H20		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
13	H22		1,000	3,600			3,600	C#*D#*E#*F#
14		C	Unitats	Longitud		Alçada		
15	Retorn vertical	T						
16	H3		2,000	2,300		0,150	0,690	C#*D#*E#*F#
17			2,000	1,800		0,150	0,540	C#*D#*E#*F#
18	H6		2,000	2,500		0,150	0,750	C#*D#*E#*F#
19			2,000	1,900		0,150	0,570	C#*D#*E#*F#
20	H8		2,000	1,900		0,150	0,570	C#*D#*E#*F#
21			2,000	1,850		0,150	0,555	C#*D#*E#*F#
22	H10		2,000	1,900		0,150	0,570	C#*D#*E#*F#
23			2,000	1,850		0,150	0,555	C#*D#*E#*F#
24	H12		4,000	1,900		0,150	1,140	C#*D#*E#*F#
25	H14		2,000	2,400		0,150	0,720	C#*D#*E#*F#
26			2,000	1,550		0,150	0,465	C#*D#*E#*F#
27	H16		2,000	2,050		0,150	0,615	C#*D#*E#*F#
28			2,000	1,500		0,150	0,450	C#*D#*E#*F#
29	H18		2,000	2,000		0,150	0,600	C#*D#*E#*F#
30			2,000	1,850		0,150	0,555	C#*D#*E#*F#
31	H20		2,000	2,050		0,150	0,615	C#*D#*E#*F#
32			2,000	1,500		0,150	0,450	C#*D#*E#*F#
33	H22		2,000	2,000		0,150	0,600	C#*D#*E#*F#
34			2,000	1,850		0,150	0,555	C#*D#*E#*F#
35								C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	46,765
15	P9Z1-CVSZ	m	Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de cautxú EPDM, de 40 mm d'amplària de màxima de junt, de 22 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admissible de paviment, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques	

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 2	T						
3			2,000	2,200			4,400	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 152

			TOTAL AMIDAMENT	4,400
16	P7DA-ZQF5	m	Segellat de protecció contra el foc de junt de 40 a 50 mm d'amplària, format per col·locació de màstic elastomèric de silicona de densitat 1'24 i duresa Shore 16, amb una capacitat de dilatació fins al trencament de 450%, d'alta resistència química a l'oxidació, àcids, bases diluïdes i dissolvents sobre cordó de fibres minerals revestides amb reixa refractària, de diàmetre 60 mm, insensible als agents químics agressius, col·locada amb clips o adhesiu de silicat refractari. Grau tallafocs com a mínim igual o superior al grau requerit pel sector de la zona.	

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 2	T						
3			2,000	2,200			4,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,400	

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	02	FASE 2
Subcapítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Apartat	02	COMPARTIMENTACIÓ HORIZONTAL
Subapartat	02	CEL RASOS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P846-9JOB	m2	Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 2	T						
3	Cr01	T						
4	H1		1,000	14,700			14,700	C#*D#*E#*F#
5	H2		1,000	6,300			6,300	C#*D#*E#*F#
6	H4		1,000	11,900			11,900	C#*D#*E#*F#
7	H5		1,000	3,700			3,700	C#*D#*E#*F#
8	H7		1,000	12,400			12,400	C#*D#*E#*F#
9	H9		1,000	12,200			12,200	C#*D#*E#*F#
10	H11		1,000	12,700			12,700	C#*D#*E#*F#
11	H13		1,000	18,600			18,600	C#*D#*E#*F#
12	H15		1,000	12,900			12,900	C#*D#*E#*F#
13	H17		1,000	12,500			12,500	C#*D#*E#*F#
14	H19		1,000	13,800			13,800	C#*D#*E#*F#
15	H21		1,000	13,200			13,200	C#*D#*E#*F#
16	accés H23		1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	147,400
2	P846-9JNC	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 153

1		C	Unitats	Àrea	
2	FASE 2	T			
3	Cr02	T			
4	H3		1,000	3,600	3,600 C#*D#*E#*F#
5	H6		1,000	4,400	4,400 C#*D#*E#*F#
6	H8		1,000	3,500	3,500 C#*D#*E#*F#
7	H10		1,000	3,100	3,100 C#*D#*E#*F#
8	H12		1,000	3,200	3,200 C#*D#*E#*F#
9	H14		1,000	3,700	3,700 C#*D#*E#*F#
10	H16		1,000	3,000	3,000 C#*D#*E#*F#
11	H18		1,000	3,000	3,000 C#*D#*E#*F#
12	H20		1,000	3,000	3,000 C#*D#*E#*F#
13	H22		1,000	3,000	3,000 C#*D#*E#*F#
14	H43		1,000	5,000	5,000 C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT	38,500

3	P846-Z001	m	Emmarcat de cel ras, d'amplades diverses (entre 15 i 80 cm), de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant varetes de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
---	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	FASE 2	T						
3	En Cr03	T						
4	H36		3,000	2,200			6,600	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,400			2,400	C#*D#*E#*F#
6			2,000	7,500			15,000	C#*D#*E#*F#
7			2,000	7,200			14,400	C#*D#*E#*F#
8			2,000	7,800			15,600	C#*D#*E#*F#
9	En Cr04	T						
10	H23		2,000	2,400			4,800	C#*D#*E#*F#
11			2,000	7,400			14,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							73,600	

4	P84N-Z001	m2	Formació de fossejat o cortiner en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) o hidròfuga (H) en zones humides, de 15 mm de gruix, col·locades amb entramat d'estructura simple d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta roscada de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample			
2	FASE 2	T						
3	tram horitzontal	T						
4	H1		1,000	2,900	0,300		0,870	C#*D#*E#*F#
5	H3		1,000	2,300	0,300		0,690	C#*D#*E#*F#
6	H4		1,000	1,500	0,300		0,450	C#*D#*E#*F#
7			1,000	2,000	0,300		0,600	C#*D#*E#*F#
8	H7		1,000	3,000	0,300		0,900	C#*D#*E#*F#
9	H9		1,000	2,400	0,300		0,720	C#*D#*E#*F#
10	H11		1,000	2,600	0,300		0,780	C#*D#*E#*F#
11	H13		1,000	3,700	0,300		1,110	C#*D#*E#*F#
12	H15		1,000	2,500	0,300		0,750	C#*D#*E#*F#
13	H17		1,000	2,700	0,300		0,810	C#*D#*E#*F#
14	H18		1,000	2,000	0,300		0,600	C#*D#*E#*F#
15	H19		1,000	2,600	0,300		0,780	C#*D#*E#*F#
16	H21		1,000	2,500	0,300		0,750	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 154

17	H22		1,000	2,000	0,300	0,600	C#*D#*E#*F#
18	tram vertical	T					
19	H1		1,000	2,900	0,200	0,580	C#*D#*E#*F#
20	H3		1,000	2,300	0,200	0,460	C#*D#*E#*F#
21	H4		1,000	1,500	0,200	0,300	C#*D#*E#*F#
22			1,000	2,000	0,200	0,400	C#*D#*E#*F#
23	H7		1,000	3,000	0,200	0,600	C#*D#*E#*F#
24	H9		1,000	2,400	0,200	0,480	C#*D#*E#*F#
25	H11		1,000	2,600	0,200	0,520	C#*D#*E#*F#
26	H13		1,000	3,700	0,200	0,740	C#*D#*E#*F#
27	H15		1,000	2,500	0,200	0,500	C#*D#*E#*F#
28	H17		1,000	2,700	0,200	0,540	C#*D#*E#*F#
29	H18		1,000	2,000	0,200	0,400	C#*D#*E#*F#
30	H19		1,000	2,600	0,200	0,520	C#*D#*E#*F#
31	H21		1,000	2,500	0,200	0,500	C#*D#*E#*F#
32	H22		1,000	2,000	0,200	0,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	17,350
-----------------	--------

5	P845-ZCR3	m2	Cel ras tipus Cr03 de safata d'alumini microperforat prelacat (15% perforació), amb cantell rectangular recte amb pestanya, de 300 mm d'amplària i 19 mm de gruix, i llarg segons plànols, marca ARMSTRONG o equivalent, amb acabat de la cara vista post-lacat color blanc RAL 9003, amb la superfície microperforada i vel acústic, muntades en posició horitzontal, sense separació. Col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals vistos tipus BANDRASTER, o equivalent, col·locats cada 2,4 m i fixats al sostre mitjançant vareta roscada de suspensió M6 cada 1,2 m com a màxim, amb un perfil de suport addicional col·locat al mig de cada placa, amb perfils separadors de seguretat cada 2 m. Reacció al foc B-s1, d0. Incloa coordinació de cel rasos amb instal·lacions, replanteig, mecanitzat i formació de perforacions en cel rasos per a pas d'instal·lacions, prèvia aprovació de la D.F.
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample			
2	FASE 2	T						
3	H36		1,000	7,500	1,500		11,250	C#*D#*E#*F#
4			1,000	7,200	1,500		10,800	C#*D#*E#*F#
5			1,000	7,800	1,500		11,700	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							33,750	

6	P84G-ZCR4	m2	Cel ras registrable tipus Cr04 de plaques d'alumini prelacat amb superfície perforada de color estàndard, amb cantell recte, de 600x600 mm, amb vel acústic, marca ARMSTRONG o equivalent, color RAL 9003, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura semiculada d'acer galvanitzat prelacat de color blanc, formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim Inclou coordinació de sostres falsos amb instal·lacions, replanteig, mecanitzat i formació de perforacions en cel ras per a pas d'instal·lacions, prèvia aprovació de la D.F.
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample			
2	FASE 2	T						
3	H23		1,000	2,400	6,000		14,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,400	

7	P840-ZCR5	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm amb marc d'alumini ocult i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat
---	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 155

2	FASE 2	T			
3	En Cr01	T			
4	H1		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
5	H2		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
6	H4		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
7	H5		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
8	H7		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
9	H9		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
10	H11		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
11	H13		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
12	H15		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
13	H17		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
14	H19		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
15	H21		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
16	H24		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
17	H36		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
18	En Cr02	T			
19	H3		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
20	H6		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
21	H8		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
22	H10		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
23	H12		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
24	H14		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
25	H16		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
26	H18		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
27	H20		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
28	H22		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
29	H43		1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

25,000

8	P846-ZCR7	m2	Cel ras tipus Cr07, de placa tipus AQUAPANEL CEMENT BOARD OUTDOOR de KNAUF, o equivalent, 12,5 mm de gruix, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, entre l'entramat: metàl·lic placa de llana mineral de roca de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0.034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 2	T						
3	Accés escala		1,000	0,600			0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

0,600

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	02	FASE 2
Subcapítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Apartat	02	COMPARTIMENTACIÓ HORIZONTAL
Subapartat	03	ACABATS INTERIORS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P89I-ZBAH	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica fungistàtica i bacteriostàtica, sense olor, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics, amb una capa segelladora i dues d'acabat
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 156

1		C	Unitats	Àrea		
2	FASE 2	T				
3	Acabat Cr01	T				
4	H1		1,000	14,700	14,700	C#*D#*E#*F#
5	H2		1,000	6,300	6,300	C#*D#*E#*F#
6	H4		1,000	11,900	11,900	C#*D#*E#*F#
7	H5		1,000	3,700	3,700	C#*D#*E#*F#
8	H7		1,000	12,400	12,400	C#*D#*E#*F#
9	H9		1,000	12,200	12,200	C#*D#*E#*F#
10	H11		1,000	12,700	12,700	C#*D#*E#*F#
11	H13		1,000	18,600	18,600	C#*D#*E#*F#
12	H15		1,000	12,900	12,900	C#*D#*E#*F#
13	H17		1,000	12,500	12,500	C#*D#*E#*F#
14	H19		1,000	13,800	13,800	C#*D#*E#*F#
15	H21		1,000	13,200	13,200	C#*D#*E#*F#
16	H36 nova fase		1,000	7,000	7,000	C#*D#*E#*F#
17	accés H23		1,000	2,500	2,500	C#*D#*E#*F#
18	Acabat Cr02	T				
19	H3		1,000	3,600	3,600	C#*D#*E#*F#
20	H6		1,000	4,400	4,400	C#*D#*E#*F#
21	H8		1,000	3,500	3,500	C#*D#*E#*F#
22	H10		1,000	3,100	3,100	C#*D#*E#*F#
23	H12		1,000	3,200	3,200	C#*D#*E#*F#
24	H14		1,000	3,700	3,700	C#*D#*E#*F#
25	H16		1,000	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
26	H18		1,000	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
27	H20		1,000	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
28	H22		1,000	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
29	H43		1,000	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
30		C	Unitats	Longitud	Ample	
31	Acabat enmarcats	T				
32	en Cr03	T				
33	H36 nova fase		1,000	2,300	0,500	1,150 C#*D#*E#*F#
34			1,000	7,500	0,350	2,625 C#*D#*E#*F#
35			1,000	1,700	0,350	0,595 C#*D#*E#*F#
36			2,000	7,200	0,350	5,040 C#*D#*E#*F#
37			2,000	7,800	0,350	5,460 C#*D#*E#*F#
38			3,000	2,200	0,600	3,960 C#*D#*E#*F#
39	H38		2,000	2,400	1,000	4,800 C#*D#*E#*F#
40			2,000	6,300	1,000	12,600 C#*D#*E#*F#
41	en Cr04	T				
42	H23		2,000	2,400	1,000	4,800 C#*D#*E#*F#
43			2,000	7,400	1,000	14,800 C#*D#*E#*F#
44	Acabat cortiners / fossetjats	T				
45	tram horitzontal	T				
46	H1		1,000	2,900	0,300	0,870 C#*D#*E#*F#
47	H3		1,000	2,300	0,300	0,690 C#*D#*E#*F#
48	H4		1,000	1,500	0,300	0,450 C#*D#*E#*F#
49			1,000	2,000	0,300	0,600 C#*D#*E#*F#
50	H7		1,000	3,000	0,300	0,900 C#*D#*E#*F#
51	H9		1,000	2,400	0,300	0,720 C#*D#*E#*F#
52	H11		1,000	2,600	0,300	0,780 C#*D#*E#*F#
53	H13		1,000	3,700	0,300	1,110 C#*D#*E#*F#
54	H15		1,000	2,500	0,300	0,750 C#*D#*E#*F#
55	H17		1,000	2,700	0,300	0,810 C#*D#*E#*F#
56	H18		1,000	2,000	0,300	0,600 C#*D#*E#*F#
57	H19		1,000	2,600	0,300	0,780 C#*D#*E#*F#
58	H21		1,000	2,500	0,300	0,750 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 157

59	H22		1,000	2,000	0,300	0,600	C#*D#*E#*F#
60	tram vertical	T					
61	H1		1,000	2,900	0,200	0,580	C#*D#*E#*F#
62	H3		1,000	2,300	0,200	0,460	C#*D#*E#*F#
63	H4		1,000	1,500	0,200	0,300	C#*D#*E#*F#
64			1,000	2,000	0,200	0,400	C#*D#*E#*F#
65	H7		1,000	3,000	0,200	0,600	C#*D#*E#*F#
66	H9		1,000	2,400	0,200	0,480	C#*D#*E#*F#
67	H11		1,000	2,600	0,200	0,520	C#*D#*E#*F#
68	H13		1,000	3,700	0,200	0,740	C#*D#*E#*F#
69	H15		1,000	2,500	0,200	0,500	C#*D#*E#*F#
70	H17		1,000	2,700	0,200	0,540	C#*D#*E#*F#
71	H18		1,000	2,000	0,200	0,400	C#*D#*E#*F#
72	H19		1,000	2,600	0,200	0,520	C#*D#*E#*F#
73	H21		1,000	2,500	0,200	0,500	C#*D#*E#*F#
74	H22		1,000	2,000	0,200	0,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						266,080	

2	P89H-4V6V	m2	Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	FASE 2	T						
3	Acabat Cr07	T						
4	Accés escala		1,000	0,600			0,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,600	

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	02	FASE 2
Subcapítol	06	EQUIPAMENT
Apartat	01	EQUIPAMENT SANITARI

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P44A-4310	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Kg/ml			
2	FASE 2	T						
3	Reforç per cisterna encastada 50x50x3 mm	T						
4	H3		2,000	3,200	4,180		26,752	C#*D#*E#*F#
5	H6		2,000	3,200	4,180		26,752	C#*D#*E#*F#
6	H8		2,000	3,200	4,180		26,752	C#*D#*E#*F#
7	H10		2,000	3,200	4,180		26,752	C#*D#*E#*F#
8	H12		2,000	3,200	4,180		26,752	C#*D#*E#*F#
9	H14		2,000	3,200	4,180		26,752	C#*D#*E#*F#
10	H16		2,000	3,200	4,180		26,752	C#*D#*E#*F#
11	H18		2,000	3,200	4,180		26,752	C#*D#*E#*F#
12	H20		2,000	3,200	4,180		26,752	C#*D#*E#*F#
13	H22		2,000	3,200	4,180		26,752	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 158

14		C	Unitats	Longitud	Ample	Kg/m2		
15	Plaques ancoratge 150x150x10 mm	T						
16	4 ut per fusteria		40,000	0,150	0,150	80,000	72,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						339,520		
2	P4Z6-6YXK	u	Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Unitats				
2	FASE 2	T						
3	Fixació plaques ancoratge							
4	4 ut per placa		4,000	40,000			160,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						160,000		

3	PJ41-Z0SD	u	Seient abatible mural amb pota de suport, per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 450x410 mm, de tub d'acer inoxidable de ø 32 mm, recoberta amb niló de 5 mm de gruix, de model 150046.W de NOFER o equivalent, amb plaques de paret en acer inoxidable 18/10 AISI 304, col·locat amb fixacions mecàniques					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	FASE 2	T						
3	H3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	H6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	H8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	H10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	H12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	H14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	H16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	H18		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	H20		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	H22		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

4	PJ41-Z0BA	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, amb peu de suport, de 800 mm de llargària, de tub d'acer inoxidable de ø 32 mm, acabat blanc, model15206.W de NOFER o equivalent, amb ròtula i braç articulat amb topall en la màxima longitud en horitzontal i extrem tancat, amb placa de paret en acer inoxidable 18/10 AISI 304, col·locada amb fixacions mecàniques					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	FASE 2	T						
3	H3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	H14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

5	PJ41-Z0BF	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 450 mm de llargària, de tub d'acer inoxidable de ø 32 mm, acabat blanc, model 15054.45.W de NOFER o equivalent, col·locada amb fixacions mecàniques					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	FASE 2	T						
3	H3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 159

4	H6	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
5	H8	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
6	H10	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
7	H12	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
8	H14	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
9	H16	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
10	H18	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
11	H20	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
12	H22	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10,000

6	PJ41-Z0BL	u	Barra mural fixa en doble angle 90°, per cantonada en bany adaptat, de 1200/425/580 mm de llargària, de tub d'acer inoxidable AISI 304 de ø 32 mm, acabat blanc, amb 3 punts de recolzament, model 15149.W/15150.W de NOFER, o equivalent, col·locada amb fixacions mecàniques
---	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	FASE 2	T						
3	H3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	H6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	H8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	H10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	H12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	H14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	H16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	H18		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	H20		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	H22		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10,000

7	PC16-ZMIR	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, adhrít sobre tauler de DMH amb marc d'alumini, col·locat fixat mecànicament sobre el parament
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Ample	Alçada			
2	FASE 2	T						
3	H3		1,000	0,700	1,050		0,735	C#*D#*E#*F#
4	H6		1,000	0,700	1,050		0,735	C#*D#*E#*F#
5	H8		1,000	0,700	1,050		0,735	C#*D#*E#*F#
6	H10		1,000	0,700	1,050		0,735	C#*D#*E#*F#
7	H12		1,000	0,700	1,050		0,735	C#*D#*E#*F#
8	H14		1,000	0,700	1,050		0,735	C#*D#*E#*F#
9	H16		1,000	0,700	1,050		0,735	C#*D#*E#*F#
10	H18		1,000	0,700	1,050		0,735	C#*D#*E#*F#
11	H20		1,000	0,700	1,050		0,735	C#*D#*E#*F#
12	H22		1,000	0,700	1,050		0,735	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

7,350

8	PJ11G-Z0CR	u	Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà de plaques, model DUPLO WC ONE COMPACT de ROCA, referència A890073020, o equivalent, per a una descàrrega de 3/6 l, accionament manual amb placa model PL1 DUAL (ONE) de ROCA, referència A890195001, o equivalent, amb acabat cromat, col·locat amb fixacions mecàniques
---	------------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 160

2	FASE 2	T		
3	H3		1,000	1,000 C#*D#*E#*F#
4	H6		1,000	1,000 C#*D#*E#*F#
5	H8		1,000	1,000 C#*D#*E#*F#
6	H10		1,000	1,000 C#*D#*E#*F#
7	H12		1,000	1,000 C#*D#*E#*F#
8	H14		1,000	1,000 C#*D#*E#*F#
9	H16		1,000	1,000 C#*D#*E#*F#
10	H18		1,000	1,000 C#*D#*E#*F#
11	H20		1,000	1,000 C#*D#*E#*F#
12	H22		1,000	1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10,000

9	PJ11C-Z0II	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, model INSPIRA ROUND de ROCA, referència A346527000 / A80152200B, o equivalent, col·locat amb fixacions murals connectat a la xarxa d'evacuació
---	------------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	FASE 2	T						
3	H6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	H8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	H10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	H12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	H16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	H18		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	H20		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	H22		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

8,000

10	PJ11C-Z01A	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, model ACCES de ROCA, referència A346237000 / A801232004, o equivalent, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació
----	------------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	FASE 2	T						
3	H3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	H14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

11	PJ117-Z0LR	u	Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, de 50x32 cm, de color blanc, model DAMA de ROCA, referència A327788000+A337471000, o equivalent, col·locat amb suports murals i amb mig peu
----	------------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	FASE 2	T						
3	H3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	H6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	H8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	H10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	H12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	H14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	H16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	H18		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 161

11	H20	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
12	H22	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	10,000
-----------------	--------

12	PJ186-ZCNG	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, amb reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
----	------------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	FASE 2	T						
3	H43		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

13	PJ210-H7U5	u	Aixeta automescladora per a aigüera mural, muntada superficialment, gerontològica, de llautó cromat, amb broc giratori i airejador, amb dues entrades
----	------------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	FASE 2	T						
3	H3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	H6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	H8		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	H10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	H12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	H14		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	H16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	H18		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	H20		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	H22		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	10,000
-----------------	--------

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	02	FASE 2
Subcapítol	06	EQUIPAMENT
Apartat	02	MOBILIARI FIX

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P8ZZ-ZMCT	u	Manipulació de capçal hospitalari tipus TEDISEL o equivalent, de 150 a 160 cm de llargària i 27 cm d'alçada, amb incorporació de revestiment de panell compacte de resines termoenduribles fenòliques (HPL) de 10 mm de gruix, adherit amb cola específica sobre panell tècnic, amb cantells de PVC, color i textura a escollir per la DF classificació al foc B-s1,d0, mecanitzat per incloure 5 unitats de suport de gas amb suplement d'alçada de 10 mm. Totalment acabat i provat, segons indicacions del projecte.
---	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2	H1/ H13		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
3	H4/H7/HH9/H11/H15/H17/H19/H21		8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	12,000
-----------------	--------

2	PQ72-Z2M2	u	Moble 2MF01, de 900x600x900 mm, format per:
---	-----------	---	---

01. 1 mòdul per aigüera, de 900x600 mm i 900 mm d'alçària, format per:

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 162

- caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010.
- 2 portes batents de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010.
- tiradors d'acer inoxidable en posició horitzontal amb fixacions, de 350mm de longitud.
- potes de plàstic regulables.

(ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)

04. 1 mòdul alt per dispensadors de paper, sabó, gel hidroalcohòlic i guants, de 900x600 mm:

- caixa de DM de 16 mm de gruix xapat per l'exterior amb HPL d'1 mm de gruix i per l'interior amb melamina, color RAL 9010.
- 3 portes batents de DM de 16 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de gruix per ambdues cares i cantells, color RAL 9010.
- tirador d'acer inoxidable en posició vertical amb fixacions, de 350mm de longitud.
- dispensador de paper eixugamans
- dispensador de sabó
- dispensador de gel hidroalcohòlic

(ferratges en acer inoxidable i cantells vistos en blanc)

05. taulell en compacte fenòlic de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 90x60 cm.

06. sòcol de taulell en compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color RAL 9010 amb cantells en blanc, de 15 cm d'alçària.

07. sòcol inferior de DMH acabat amb planxa alumini anoditzat mat de 1mm, de 15 cm d'alçària

16. aigüera d'acer inoxidable de 54x50 cm model CUARZO de ANDEMEN, o equivalent

Totalment acabat i col·locat seguint les indicacions de la documentació gràfica.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	02	FASE 2
Subcapítol	GR	GESTIÓ DE RESIDUS
Apartat	01	RESIDUS D'ENDERROC

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P2R5-DT13	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2	01.02.GR.01/P2RA-EU64 Disposició controlada centre reciclatge,residus ceràmics inerts,0,8t/m3,LER 17 01 03	V	93,756				93,756	C#*D#*E#*F#
3	01.02.GR.01/P2RA-EU61 Disposició controlada centre reciclatge,residus vidre inerts,0,7t/m3,LER 17 02 02	V	0,959				0,959	C#*D#*E#*F#
4	01.02.GR.01/P2RA-EU5N Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no perillosos,0,17t/m3,LER 17 09 04	V	26,331				26,331	C#*D#*E#*F#
5	01.02.GR.01/P2RA-EU5R Disposició controlada centre reciclatge,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01	V	2,807				2,807	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 163

6	01.02.GR.01/P2RA-EU5T Disposició controlada centre reciclatge,residus metalls no peril·losos,0,2t/m3,LER 17 04 07	V	0,881	0,881	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				124,734	

2	P2RA-EU64	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Esponjament	Superfície	Gruix			
2	FASE 2	T						
3	Inert-ceràmica (170103)	T						
4	Envans		1,350	259,710	0,100		35,061	C#*D#*E#*F#
5			1,350	288,960	0,050		19,505	C#*D#*E#*F#
6	Paviment		1,350	290,300	0,030		11,757	C#*D#*E#*F#
7	Recrescut		1,350	290,300	0,070		27,433	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	93,756
-----------------	--------

3	P2RA-EU61	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Esponjament	Superfície	Gruix			
2	FASE 2	T						
3	Inert-vidre (170202)	T						
4	Amb cambra		1,350	32,480	0,020		0,877	C#*D##*E##*F#
5	Senzill - fixos		1,350	8,675	0,007		0,082	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT	0,959
-----------------	-------

4	P2RA-EU5N	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Esponjament	Superfície	Gruix	Unitats		
2	FASE 2	T						
3	NE-guix (170802)	T						
4	Cel ras		1,350	243,300	0,050		16,423	C##D##E##F#
5	Subtotal	S					16,423	SUMSUBTOT
6	NE-barreja (170904)	T						
7	Lavabo		1,350	0,480	0,200	8,000	1,037	C##D##E##F#
8	Inodor		1,350	0,400	0,700	8,000	3,024	C##D##E##F#
9	Aigüera		1,350	0,500	0,300	2,000	0,405	C##D##E##F#
10	Plat de dutxa		1,350	0,810	0,100	2,000	0,219	C##D##E##F#
11	Abocador		1,350	0,200	0,600	1,000	0,162	C##D##E##F#
12	Banyera		1,350	1,120	0,500	1,000	0,756	C##D##E##F#
13	Persianes		1,350	1,440	0,050	24,000	2,333	C##D##E##F#
14	Taulells		1,350	0,915	0,050	1,000	0,062	C##D##E##F#
15		C	Unitats	Volum				
16	Mobiliari		1,350	1,415			1,910	C##D##E##F#
17	Subtotal	S					9,908	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT	26,331
-----------------	--------

5	P2RA-EU5R	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3 procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus
---	-----------	----	---

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 164

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Esponjament	Superfície	Gruix	Unitats		
2	FASE 2	T						
3	Fusta (170201)	T						
4			1,350	1,890	0,050	22,000	2,807	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	2,807
-----------------	-------

6	P2RA-EU5T	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Esponjament	Superfície	Gruix	Unitats		
2	FASE 2	T						
3	Metalls (170202)	T						
4	Finestres		1,350	0,150	0,050	24,000	0,243	C##D##E##F#
5	Portes d'acer		1,350	3,150	0,050	3,000	0,638	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	0,881
-----------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
Capítol	02	FASE 2
Subcapítol	GR	GESTIÓ DE RESIDUS
Apartat	02	RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P2R5-DT13	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.02.GR.02/P2RA-EU6E Disposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01	V	6,267				6,267	C##D##E##F#
2	01.02.GR.02/P2RA-EU64 Disposició controlada centre reciclatge,residus ceràmics inerts,0,8t/m3,LER 17 01 03	V	5,320				5,320	C##D##E##F#
3	01.02.GR.02/P2RA-EU5N Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no perillosos,0,17t/m3,LER 17 09 04	V	4,957				4,957	C##D##E##F#
4	01.02.GR.02/P2RA-EU5R Disposició controlada centre reciclatge,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01	V	4,065				4,065	C##D##E##F#
5	01.02.GR.02/P2RA-EU5T Disposició controlada centre reciclatge,residus metalls no perillosos,0,2t/m3,LER 17 04 07	V	0,335				0,335	C##D##E##F#
6	01.02.GR.02/P2RA-EU5L Disposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no perillosos,0,04t/m3,LER 15 01 01	V	3,962				3,962	C##D##E##F#
7	01.02.GR.02/P2RA-EU5J Disposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03	V	3,663				3,663	C##D##E##F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 165

			TOTAL AMIDAMENT				28,569	
2	P2R5-DT3X	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Esponjament	Volum				
2	FASE 2	T						
3	Segons EGR	T						
4	Especial (150110)		1,350	0,571			0,771	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				0,771	
3	P2RA-EU6E	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Esponjament	Volum				
2	FASE 2	T						
3	Segons EGR	T						
4	Inert-formigó (170101)		1,350	4,642			6,267	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				6,267	
4	P2RA-EU64	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Esponjament	Volum				
2	FASE 2	T						
3	Segons EGR	T						
4	Inert-ceràmica (170103)		1,350	3,941			5,320	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				5,320	
5	P2RA-EU5N	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Esponjament	Volum				
2	FASE 2	T						
3	Segons EGR	T						
4	NE-barreja (170904)		1,350	0,147			0,198	C#*D#*E#*F#
5	NE-guix (170802)		1,350	3,525			4,759	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				4,957	
6	P2RA-EU5T	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Esponjament	Volum				
2	FASE 2	T						
3	Segons EGR	T						
4	NE-metall (170407)		1,350	0,248			0,335	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				0,335	

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 166

7

P2RA-EU5R

m3

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Esponjament	Volum				
2	FASE 2	T						
3	Segons EGR	T						
4	NE-fusta (170201)		1,350	3,011			4,065	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							4,065	

8

P2RA-EU5J

m3

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Esponjament	Volum				
2	FASE 2	T						
3	Segons EGR	T						
4	NE-plàstic (170203)		1,350	2,713			3,663	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							3,663	

9

P2RA-EU5L

m3

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Esponjament	Volum				
2	FASE 2	T						
3	Segons EGR	T						
4	NE-cartró (150101)		1,350	2,935			3,962	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							3,962	

Obra

01

PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2

Capítol

02

FASE 2

Subcapítol

SS

SEGURETAT I SALUT

Apartat

01

IMPLANTACIÓ D'OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																													
1	PBCA-56H3	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs																																													
<table><tr><th>Núm.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>FASE 2</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>3</td><td>reposicions</td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>4,000</td><td></td></tr></table>				Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	FASE 2	T							2			2,000				2,000	C##D##E##F#	3	reposicions		2,000				2,000	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							4,000	
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	FASE 2	T																																														
2			2,000				2,000	C##D##E##F#																																								
3	reposicions		2,000				2,000	C##D##E##F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							4,000																																									
2	PBCD-56H6	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs																																													
<table><tr><th>Núm.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Longitud</td><td>Ample</td><td>Alçada</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>FASE 2</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Diverses delimitacions provisionals</td><td></td><td>1,000</td><td>10,000</td><td></td><td></td><td>10,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>				Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			2	FASE 2	T							3	Diverses delimitacions provisionals		1,000	10,000			10,000	C##D##E##F#									
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada																																										
2	FASE 2	T																																														
3	Diverses delimitacions provisionals		1,000	10,000			10,000	C##D##E##F#																																								

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 167

			TOTAL AMIDAMENT				10,000	
3	P6AC-D7DZ	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 2	T						
3			1,000	45,000			45,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				45,000	
4	P6A1-D7EE	u	Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000	
5	P1516-ZZFA	m2	Protecció col·lectiva vertical amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 2	T						
3			1,000	45,000		2,000	90,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				90,000	
6	PBC5-56GM	u	Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FASE 2	T						
3	Previsió delimitació zones		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				10,000	
7	PBBD-65KP	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				4,000	
8	PBBD-65KO	u	Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs					
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 168

2

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,000

Obra01PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2

Capítol02FASE 2

SubcapítolSSSEGURETAT I SALUT

Apartat02EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

20,000

2

P147Z-FITK

u

Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassola de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10,000

3

P147Y-EPWX

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

40,000

4

P147L-EQDA

u

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2			2,000	20,000			40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

40,000

5

P1474-65MZ

u

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despeniment ràpid, amb puntera metàl·lica

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 169

			TOTAL AMIDAMENT				20,000			
6	P1483-EQED	u	Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340							
Núm.			Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			FASE 2	T						
2					20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				20,000			
7	P148B-EQEK	u	Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340							
Núm.			Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			FASE 2	T						
2					20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				20,000			
8	P1489-FIGN	u	Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340							
Núm.			Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			FASE 2	T						
2					20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				20,000			
9	P148D-EQEQ	u	Samarreta de treball de cotó							
Núm.			Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			FASE 2	T						
2					20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				20,000			
10	P1480-FK75	u	Armillà reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471							
Núm.			Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			FASE 2	T						
2					20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				20,000			
11	PBB5-65KZ	u	Rètol adhesiu (MIE-RAT.10) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit							
Núm.			Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			FASE 2	T						
2					2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				2,000			
12	PBBC-65LC	u	Senyal manual per a senyalista							
Núm.			Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 170

1

FASE 2

T

2,000

2,000

C#*D#*E#*F#

2

TOTAL AMIDAMENT

2,000

13

P147W-65NG

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

Núm.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

FASE 2

T

2

5,000

5,000

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5,000

Obra

01

PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2

Capítol

02

FASE 2

Subcapítol

SS

SEGURETAT I SALUT

Apartat

03

EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

NÚM.

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

1

P151P-483A

m2

Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs

Núm.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

C

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

2

FASE 2

T

3

20,000

1,500

1,500

45,000

C#*D#*E#*F#

4

1,000

7,700

2,000

15,400

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

60,400

2

P1516-ZZFA

m2

Protecció col·lectiva vertical amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs

Núm.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

C

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

2

FASE 2

T

3

20,000

1,500

1,500

45,000

C#*D#*E#*F#

4

1,000

7,700

2,000

15,400

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

60,400

Obra	01	PRESSUPOST HUGDJT - P3 - PEDIATRIA - V2
------	----	---

Capítol 02 FASE 2

Subcapítol	SS	SEGURETAT I SALUT
------------	----	-------------------

Apartat	04	IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
---------	----	---

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 171

1

PQUC-BIQI

u

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2

PQUC-BIQL

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Mesos				Total	
2	FASE 2	T						
3			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

3

PQUD-ZIRO

u

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 4x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4

PQUD-BIQX

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Mesos				Total	
2	FASE 2	T						
3			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

5

PQUE-ZIQU

u

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 6,5x2,5 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

EUR

Projecte: REFORMA UCI I HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA PLANTA 3B - HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA

Redactor: JOSEP PÉREZ BOTE / XAVIER PIÑANA FORNÓS - PÉREZ-PIÑANA, ARQUITECTES SLP

Pressupost estructura: BAC ENGINEERING Pressupost arquitectura: CONSTRUCCIÓ I CONTROL

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

AMIDAMENTS

Data: 18/05/26

Pàg.: 172

6

PQUE-ZIQT

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 6,5x2,5 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Mesos				Total	
2	FASE 2	T						
3			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

7

PQU0-566V

u

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2	Vestuaris		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

8

PQUJ-65LX

u

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2	Vestuaris		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

9

PQUM-566Y

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

10

PQU1-49TH

u

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

11

PQU0-5672

u

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

12

PQUI-566W

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 2	T						
2								
TOTAL AMIDAMENT								

EUR

Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. 1622.05

Pàg.: 173

EUR