

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: fbc122d-bc94-4b54-9f20-0970b82bf1cc Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5469945 Data d'impressió: 03/08/2026 15:29:41 Pàgina 1 de 20	SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 03/08/2026 15:24	



DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: ef73ad5f-ec5e-4172-b087-f924c9a697d9 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5453823 Data d'impressió: 31/07/2026 11:35:32 Pàgina 1 de 18	SIGNATURES 1.- Gabriel Sanvicens Puig (TCAT), 24/07/2026 14:29	



Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGULAR EL CONTRACTE DELS SERVEIS DE MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT DE L'ARBRE DE NADAL, DE LA TOTALITAT DE LES LLUMS TIPUS DALINIÀ QUE FORMEN PART DE L'ENLLUMENAT NADALENC, I EL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER DE LLUMS DE NADAL, AMB MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT DE LES MATEIXES DURANT LA CAMPANYA DE NADAL DE LA CIUTAT DE FIGUERES

1.- PREÀMBUL

En motiu de les festes de Nadal, Any Nou i Reis, l'Ajuntament de Figueres té prevista tota una sèrie d'accions orientades a la celebració d'aquestes festivitats, que son:

1. LOT 1. El muntatge d'una estructura metàl·lica de propietat municipal conformada per mòduls, així com tota la lluminària que el guarneix, en concepte d'arbre de Nadal.
2. LOT 2. L'execució d'unes accions d'il·luminació i muntatges extraordinaris de figures tipus "Dalinianes" en diversos espais de la ciutat,
3. LOT 3. L'execució d'unes accions d'il·luminació i muntatges extraordinaris en diversos espais de la ciutat en règim d'arrendament

Totes tres amb l'objectiu de promoure i dinamitzar l'activitat comercial, turística i de foment de la ciutat, augmentant l'afluència de visitants durant la campanya de Nadal 2026 – 2027 i 2027-2028

Pel que fa a l'arbre, que actualment es troba a les dependències de la Brigada Municipal a les naus de la Marca de l'Ham, carrer de Vilatenim, 41, cal transportar-lo fins a la Rambla (lloc on es munta l'arbre), despaletitzar-lo, muntar-lo, guarnir-lo, connectar-lo i mantenir-lo durant les festes nadalenques, considerat aquest termini des de l'encesa general fins el dia 6 de gener de l'any corresponent. Un cop passat aquest període, cal desmuntar-lo, paletitzar-lo, i tornar a transportar-lo fins a les dependències de la Brigada tal com estava.

Pel que fa als enllumenats, l'apropament dels mateixos a diferents barris i sectors de la ciutat ve impulsat per la voluntat d'integrar a tots els veïns i veïnes a través d'accions vinculades amb la innovació i el foment de la cohesió social, utilitzant la llum com a nexa d'unió.

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el de contractar els tres serveis següents:

1. Servei de muntatge, desmuntatge i manteniment preventiu i correctiu de l'arbre de Nadal de propietat municipal, així com la col·locació de les llums associades que el guarneixen.
2. Servei de muntatge, desmuntatge, manteniment correctiu i preventiu, transports dels mateixos i paletització al magatzem municipal, del total de

ef73ad5f-ec5e-4172-b087-f924c9a697d9

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: fbc122d-bc94-4b54-9f20-0970b82bf1cc Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5469945 Data d'impressió: 03/08/2026 15:29:41 Pàgina 2 de 20	SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 03/08/2026 15:24	



DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: ef73ad5f-ec5e-4172-b087-f924c9a697d9 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5453823 Data d'impressió: 31/07/2026 11:35:32 Pàgina 2 de 18	SIGNATURES 1.- Gabriel Sanvicens Puig (TCAT), 24/07/2026 14:29	



Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

les 124 figures tipus "Dalinià" de llum de tipus LED totes elles de propietat municipal.

3. Subministrament en règim d'arrendament, incloent el servei de muntatge, desmuntatge i manteniment correctiu, de les figures i llums de Nadal tipus LED per a les campanyes de Nadal, a la ciutat de Figueres

3.- CONDICIONS PARTICULARS DEL SERVEI DE MUNTATGE, DESMUNTATGE, MANTENIMENT I CONNEXIÓ A L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE L'ARBRE DE NADAL (LOT 1)

3.1 Antecedents

L'Ajuntament de Figueres disposa d'un arbre de nadal desmuntable, i necessita que una empresa realitzi el muntatge, el manteniment, la col·locació de la il·luminació nadalenca de l'arbre, així com el posterior desmuntatge i paletització per tornar-lo a deixar al magatzem municipal, que es el lloc on actualment es guarda l'arbre.

3.2 Condicions particulars

3.2.1 Sobre el muntatge, desmuntatge i connexió a l'enllumenat públic de l'arbre de Nadal

Es procedirà al muntatge i desmuntatge de l'arbre de Nadal, format per 7 mòduls metàl·lics de 2 metres d'alçada cadascun d'ells i dos mòduls més de 2,5 metres, al muntatge i desmuntatge de les llums de l'arbre, formada per làmpades tipus LED. Aquestes llums seran subministrades per l'Ajuntament. S'adjunta amb el present plec tècnic (Annex III), plànol de muntatge de l'arbre de Nadal. L'enllumenat de l'arbre s'alimentarà des d'un quadre de comandament i protecció a subministrar i instal·lar per l'adjudicatari. Cada quadre de protecció inclourà les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que li corresponguin en funció del nombre de llums a connectar-hi, a més a més d'un rellotge horari i contactors de potència per tal de programar la seva encesa i apagada.

L'horari de funcionament serà des de les 18:00 h fins les 01:00 h en el període comprés, com a màxim, entre el 15 de novembre i el 6 de gener de l'any corresponent en funció de la campanya. L'ajuntament podrà optar a reduir els dies de funcionament.

La data d'encesa inaugural serà la que indiqui l'Ajuntament de Figueres, produint-se la mateixa entre el 15 i el 30 de novembre de l'any en qüestió.

Els treballs de desmuntatge i retirada de l'arbre i elements decoratius es portaran a terme a partir del dia 7 de gener i no podran tenir una durada superior a 7 dies hàbils. S'haurà de procedir al desmuntatge de la totalitat de a instal·lació (quadres, tensors, conductor elèctric i accessoris de material elèctric; si és el cas).

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: fbc6122d-bc94-4b54-9f20-0970b82bf1cc Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5469945 Data d'impressió: 03/08/2026 15:29:41 Pàgina 3 de 20	SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 03/08/2026 15:24	



DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: ef73ad5f-ec5e-4172-b087-f924c9a697d9 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5453823 Data d'impressió: 31/07/2026 11:35:32 Pàgina 3 de 18	SIGNATURES 1.- Gabriel Sanvicens Puig (TCAT), 24/07/2026 14:29	



Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

Qualsevol documentació tècnica i/o administrativa que pugui ser necessària o obligatòria anirà a càrrec de l'adjudicatari.

Previ a l'encesa general, s'haurà de haver realitzat la comprovació del bon funcionament de tota la instal·lació i presentar per part de l'adjudicatari.

Aquesta empresa signarà els butlletins de la instal·lació elèctrica realitzada per a la contractació de la energia elèctrica.

3.2.2 Sobre el manteniment preventiu

Caldrà la previsió d'un servei permanent de guàrdia per tal que es puguin esmenar les possibles incidències en el bon funcionament de l'enllumenat que vesteix l'arbre i el guarneix, durant tot el període de durada de la instal·lació. Serà obligació del adjudicatari, una revisió diària de l'arbre, i esmenar les deficiències observades amb un màxim de 24h. S'haurà de comunicar diàriament a l'Ajuntament, per correu electrònic als correus que es facilitaran a l'adjudicatari dels responsables municipals, l'estat del funcionament de totes les lluminàries i elements de l'arbre, així com les anomalies observades.

S'haurà de procedir a realitzar, com a mínim, una revisió setmanal de tota la instal·lació, lliurant els resultats obtinguts.

3.2.3 Sobre el manteniment correctiu

L'empresa adjudicatària està obligada a reparar totes les avaries que es produeixin a les instal·lacions, amb independència de què les hagi causat.

El tipus de material a utilitzar en les reparacions serà de la mateixa qualitat que l'existent abans de l'avaria. En qualsevol cas, s'haurà de notificar als serveis tècnics municipals encarregats d'aquesta tasca quan hi hagi necessitat de canviar alguns elements, per tal que aquests autoritzin el sistema i el tipus de material a utilitzar. En cas d'errada o manca de partida i/o preu s'agafarà com a base la tarifa dels preus de referència de l'ITEC menys la baixa realitzada per l'adjudicatari.

Si els preus no es trobessin a aquesta base de dades, s'agafarà com a referència la tarifa oficial del fabricant menys la baixa presentada per la empresa adjudicatària.

Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva, podent ser rebutjat pels serveis tècnics municipals, encara després de col·locats, en cas de no complir amb les condicions exigides al Plec de Condicions i havent de ser reemplaçats pel contractista, al seu càrrec, per altres que compleixin les qualitats exigides.

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: fbc122d-bc94-4b54-9f20-0970b82bf1cc Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5469945 Data d'impressió: 03/08/2026 15:29:41 Pàgina 4 de 20	SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 03/08/2026 15:24	



DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: ef73ad5f-ec5e-4172-b087-f924c9a697d9 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5453823 Data d'impressió: 31/07/2026 11:35:32 Pàgina 4 de 18	SIGNATURES 1.- Gabriel Sanvicens Puig (TCAT), 24/07/2026 14:29	



Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

El contractista disposarà dels materials necessaris pel servei en la quantitat suficient per no endarrerir els treballs, avaries, etc., per manca dels mateixos.

Tot el material instal·lat com a recanvi haurà de complir amb les exigències de la normativa vigent amb independència del que hi hagués a la instal·lació fins al moment.

3.3 Control de treballs i dels materials

Caldrà la previsió d'un servei permanent de guàrdia per tal que es puguin esmenar les possibles incidències en el bon funcionament de l'enllumenat de l'arbre durant tot el període de durada de la instal·lació. Serà obligació del adjudicatari, una revisió diària de tots els punts de llum, i esmenar les deficiències observades. Aquestes deficiències poden ser una llum malmesa/fosa, una fallada en la connexió, algun problema amb l'estructura metàl·lica del mateix o qualsevol problema que comporti tenir una o diverses de les llums sense funcionament normal, amb un màxim de 24h.

S'haurà de comunicar diàriament a l'Ajuntament, per correu electrònic als correus que es facilitaran a l'adjudicatari dels responsables municipals, l'estat del funcionament de totes les figures així com les anomalies observades. Anirà a càrrec de l'adjudicatari el manteniment puntual de la instal·lació elèctrica des de el quadre de maniobra i protecció a cadascuna de les figures, inclòs les reparacions que s'hagin de portar a terme com a conseqüència del seu ús.

Per al control de les feines a realitzar caldrà:

- Reunions periòdiques** del tècnic responsable de l'empresa adjudicatària, amb poders decisoris sobre el contingut del contracte, amb els serveis tècnics municipals per efectuar el lliurament de la informació anteriorment esmentada i decidir els canvis pertinents en la programació que tindrà com a finalitat la realització dels treballs sense interrompre el funcionament de la instal·lació. La periodicitat d'aquestes reunions es determinarà en funció de la necessitat del servei.
- Visites conjuntes d'inspecció.** Es podrà sol·licitar a l'adjudicatari, la realització de visites conjuntes d'inspecció si el responsable del contracte així ho considera per tal de vetllar pel bon funcionament de la instal·lació.
- Inventari d'instal·lacions.** Abans de finalitzar el període contractual, l'adjudicatari haurà de presentar al tècnic responsable un inventari de les lluminàries i elements de l'arbre.

3.4 Disposició de personal per portar a terme el servei

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: fbc122d-bc94-4b54-9f20-0970b82bf1cc Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5469945 Data d'impressió: 03/08/2026 15:29:41 Pàgina 5 de 20	SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 03/08/2026 15:24	



DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: ef73ad5f-ec5e-4172-b087-f924c9a697d9 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5453823 Data d'impressió: 31/07/2026 11:35:32 Pàgina 5 de 18	SIGNATURES 1.- Gabriel Sanvicens Puig (TCAT), 24/07/2026 14:29	



Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

El contractista disposarà del personal necessari per satisfer adequadament les exigències del plec i abonarà les seves retribucions, incentius i càrregues socials, complint amb la legislació vigent i els convenis que els afectin.

En el moment de la licitació, l'oferta s'haurà de comprometre documentalment i el dia que s'hagin d'iniciar els treballs disposarà, com a mínim:

- Un oficial de primera amb dedicació al 50%
- Un oficial de segona amb dedicació al 50%
- Dos peons ajudants amb dedicació al 50%

Tots els treballadors tindran formació en treballs en alçada i en recurs preventiu, a més, l'oficial tindrà capacitat per assumir el comandament dels equips i d'executar els treballs especialitzats.

El contractista haurà de nomenar un tècnic titulat que farà les funcions de responsable tècnic o, en el seu defecte i prèvia conformitat dels serveis tècnics municipals, d'una persona no titulada de reconeguda experiència per part del contractista i que realitzarà les funcions de responsable tècnic i que el representi davant l'Ajuntament. Aquest haurà d'assistir a les reunions que es convoquin per tractar d'assumptes referents al servei, estant facultat per la seva empresa per prendre decisions en el seu nom.

El personal que efectui els treballs haurà d'anar degudament documentat i portarà en lloc visible l'acreditació que li subministrarà l'Ajuntament.

El personal disposarà de roba de treball, essent la seva reposició a càrrec del contractista. El personal operari utilitzarà els mitjans de protecció personal i col·lectiva previstos en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i dins la normativa vigent al respecte durant la vigència del contracte.

3.5 Maquinària

Es necessari disposar de la maquinària següent per tal de poder prestar el servei en condicions normals:

- Un camió cistella per al muntatge de llums i sistemes auxiliars
- Un camió grua per al muntatge de l'estructura
- Una furgoneta per a l'ús habitual del servei

Totes les instal·lacions i treballs a fer, previstos en aquest apartat i resta del plec tècnic, material inclòs, seran a càrrec del contractista.

3.6 Disposició de material

El contractista disposarà de material apte per a la prestació del servei, tant pel que fa a les eines que haurà de fer servir el personal com els elements mòbils de què està dotat.

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: fbc122d-bc94-4b54-9f20-0970b82bf1cc Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5469945 Data d'impressió: 03/08/2026 15:29:41 Pàgina 6 de 20	SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 03/08/2026 15:24	



DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: ef73ad5f-ec5e-4172-b087-f924c9a697d9 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5453823 Data d'impressió: 31/07/2026 11:35:32 Pàgina 6 de 18	SIGNATURES 1.- Gabriel Sanvicens Puig (TCAT), 24/07/2026 14:29	



Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

Cada equip de treball disposarà del material necessari per efectuar les comprovacions oportunes.

En el moment en què s'hagin d'iniciar els treballs, disposarà, com a mínim, d'una furgoneta amb la corresponent dotació d'eines per a fer els mateixos.

3.7 Documentació

L'empresa adjudicatària haurà de facilitar tota la documentació que li sigui sol·licitada a l'efecte de verificar les condicions d'aquest plec tècnic i, a la vegada, poder realitzar la coordinació d'activitats empresarials que sigui necessària a cada actuació.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a notificar/actualitzar qualsevol modificació de la documentació entregada a l'inici de l'homologació (certificats d'aptitud física dels treballadors, carnets professionals, formació dels treballadors, ...).

3.8 Retirada de residus

L'adjudicatari té obligació de retirar tots els residus resultants dels treballs contractats. A tal efecte, l'empresa adjudicatària haurà de disposar de tots els mitjans necessaris per procedir a la seva recollida controlada i seran disposats a les deixalleries corresponents, just en el moment de finalitzar els treballs.

3.9 Legalitzacions

L'empresa adjudicatària haurà de seguir les tramitacions corresponents per a la legalització de les instal·lacions segons el que especifiqui la Instrucció Tècnica Complementària del Reglament d'instal·lacions de Baixa Tensió ITC-BT-04 "Documentació i posada en servei de les instal·lacions".

4.- CONDICIONS PARTICULARS PER AL MUNTATGE, DESMUNTATGE, MANTENIMENT I CONNEXIÓ A LA XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE LES LLUMS DE TIPUS DALINIÀ (LOT 2)

4.1 Condicions sobre les Il·luminàries els elements dalinians i les seves condicions de connexió

El número de punts de llum a muntar serà de 124 unitats distribuïdes i penjades al mig dels carrers. Els diferents llocs a instal·lar així com el nombre mínim d'elements a cadascun dels mateixos estan definits en l'annex I a títol provisional. En tot cas, caldrà tenir cura del nombre d'elements a instal·lar en funció de la potència disponible. La instal·lació consistirà en figures muntades al mig del carrer, entre façanes, i subjectades en els elements de subjecció que l'Ajuntament designarà (124 unitats). S'adjunta amb el present plec tècnic (Annex I), una distribució de les figures a muntar distribuïdes per carrers. En el supòsit que l'ajuntament tingui la previsió que no serà possible el muntatge d'aquestes figures al carrer en qüestió (per motius d'obres d'urbanització, actes

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: fbc122d-bc94-4b54-9f20-0970b82bf1cc Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5469945 Data d'impressió: 03/08/2026 15:29:41 Pàgina 7 de 20	SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 03/08/2026 15:24	



DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: ef73ad5f-ec5e-4172-b087-f924c9a697d9 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5453823 Data d'impressió: 31/07/2026 11:35:32 Pàgina 7 de 18	SIGNATURES 1.- Gabriel Sanvicens Puig (TCAT), 24/07/2026 14:29	



Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

a la via pública, etc...), l'ajuntament conjuntament amb l'adjudicatari, procediran a escollir emplaçaments alternatius dins del mateix àmbit d'actuació.

Per cadascuna de les connexions a la xarxa d'enllumenat públic s'haurà de protegir amb un interruptor diferencial i un interruptor magnetotèrmic (PIA) de la potència que correspongui. L'encesa i l'apagada serà comandada per un rellotge programador o un temporitzador. S'hauran de protegir mecànicament els muntants accessibles d'alimentació als diferents elements.

La connexió a la xarxa d'enllumenat públic, (en el cas de que l'alimentació del quadre o de la figura s'hagi de connectar a la xarxa d'enllumenat públic) l'haurà de dur a terme l'empresa municipal encarregada del manteniment del mateix (Figueres de Serveis S.A.), o bé el mateix adjudicatari, sempre i quan tingui l'autorització per part de l'esmentada empresa municipal.

S'haurà de subministrar i muntar una caixa de protecció i comandament, de material aïllant i autoextingible, amb els següents elements al seu interior: magnetotèrmic bipolar de 10A, diferencial bipolar de 40/2/30 i quan calgui rellotge horari amb reserva de marxa.

Les figures que van penjades al mig del carrer, s'alimentaran des d'un quadre de comandament i protecció a subministrar i instal·lar per l'adjudicatari. Cada quadre de protecció inclourà les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que li corresponguin en funció del nombre de figures a connectar-hi, a més d'un rellotge horari i contactors de potència per tal de programar la seva encesa i apagada. Anirà a càrrec del adjudicatari, la sol·licitud i contractació de l'escomesa elèctrica per l'embranchament de la instal·lació d'enllumenat nadalenç a la xarxa de subministrament de la companyia.

En aquesta partida també s'inclourà la redacció i tramitació de les memòries tècniques de disseny per la legalització i tramitació de l'expedient. El nombre màxim de quadres a instal·lar serà d'un de 20 unitats i la distribució i el número definitiu es deixarà a criteri de l'instal·lador. Els conductors elèctrics des dels quadres de comandament fins a les figures, seran subministrats i instal·lats per l'adjudicatari.

El transport del material tant per al muntatge com per al desmuntatge des de les dependències municipals on s'allotgen les figures anirà a càrrec del contractista.

4.2 Horaris i terminis

L'horari de funcionament serà des de les 18:00h fins les 01:00 h en el període comprès, com a màxim, entre el 15 de novembre i el 6 de gener de cada any. L'ajuntament podrà optar a reduir els dies de funcionament.

4.3 Descripció dels treballs de muntatge i desmuntatge de les llums i elements

El període de muntatge estarà comprès entre el dia que es formalitzi el contracte i el 15 de novembre. L'adjudicatari podrà començar a partir d'aquest dia o mes tard, però la data límit d'acabament serà el 15 de novembre.

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: fbc122d-bc94-4b54-9f20-0970b82bf1cc Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5469945 Data d'impressió: 03/08/2026 15:29:41 Pàgina 8 de 20	SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 03/08/2026 15:24	



DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: ef73ad5f-ec5e-4172-b087-f924c9a697d9 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5453823 Data d'impressió: 31/07/2026 11:35:32 Pàgina 8 de 18	SIGNATURES 1.- Gabriel Sanvicens Puig (TCAT), 24/07/2026 14:29	



Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

A partir de la data de finalització de cada campanya, (6 de gener), es desconnectaran i desmuntaran les figures nadalenques. Aquestes s'empaquetaran adequadament per evitar que siguin malmeses durant el seu emmagatzemant la resta de l'any, i es portaran al magatzem municipal pertinent o en altre emplaçament si així ho indiquen els tècnics municipals. S'haurà de procedir al desmuntatge de la totalitat de la instal·lació (quadres, tensors, rodells metàl·lics, conductor elèctric, fundes i accessoris varis). El termini màxim de desmuntatge serà de 30 dies naturals a comptar des del dia 7 de gener.

L'horari del muntatge i desmuntatge de les figures entre façanes, s'haurà de programar amb la Guardia Urbana de Figueres, qui haurà de donar els corresponents permisos d'ocupacions de la via pública. En determinats casos, aquest muntatge i desmuntatge pot comportar fer-se en horari nocturn, per tal de minimitzar les molèsties a la circulació.

4.4 Condicions sobre les subjeccions mecàniques dels elements

Tots els elements hauran d'estar subjectats amb rodell metàl·lic en quantitat i mesura suficient per suportar el pes de la figura i la força que pugui fer el vent sobre el conjunt, a les columnes d'enllumenat públic. Les figures amb muntatge transversal sobre la via pública, es realitzarà amb cable d'acer, aportant els corresponents certificats d'homologació, resistència i característiques tècniques.

4.5 Manteniment preventiu i correctiu de les lluminàries i elements

Caldrà la previsió d'un servei permanent de guàrdia per tal que es puguin esmenar les possibles incidències en el bon funcionament de l'enllumenat durant tot el període de durada de la instal·lació. Serà obligació del adjudicatari, una revisió diària de tots els punts de llum, i esmenar les deficiències observades. Aquestes deficiències poden ser una llum malmesa/fosa, una fallada en la connexió o qualsevol problema que comporti tenir una o diverses de les llums sense funcionament normal, amb un màxim de 24 h.

S'haurà de comunicar diàriament a l'Ajuntament per correu electrònic l'estat del funcionament de totes les figures així com les anomalies observades. Anirà a càrrec de l'adjudicatari el manteniment puntual de la instal·lació elèctrica des de el quadre de maniobra i protecció a cadascuna de les figures, inclòs les reparacions que s'hagin de portar a terme com a conseqüència del seu ús.

S'haurà de procedir a realitzar, com a mínim, una revisió setmanal de tota la instal·lació, lliurant els resultats obtinguts.

Qualsevol documentació tècnica i/o administrativa que pugui ser necessària o obligatòria anirà a càrrec de l'adjudicatari.

Previ a l'encesa general, s'haurà de haver realitzat la comprovació del bon funcionament de tota la instal·lació i presentar per part de l'adjudicatari, l'acta

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: fbc122d-bc94-4b54-9f20-0970b82bf1cc Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5469945 Data d'impressió: 03/08/2026 15:29:41 Pàgina 9 de 20	SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 03/08/2026 15:24	



DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: ef73ad5f-ec5e-4172-b087-f924c9a697d9 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5453823 Data d'impressió: 31/07/2026 11:35:32 Pàgina 9 de 18	SIGNATURES 1.- Gabriel Sanvicens Puig (TCAT), 24/07/2026 14:29	



Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

favorable de la instal·lació realitzada per una entitat col·laboradora de l'administració.

S'adjunta en l'ANNEX I.- UBICACIÓ, NUMERO I TIPUS DE FIGURES A MUNTAR LOT 2, el nombre de figures a muntar, especificant el tipus de muntatge (façana) i l'emplaçament, així com els plànols de la ubicació de les figures muntades a façana. Per l'estudi de les línies, s'haurà de preveure el repartiment de les figures al llarg del vial. La posició exacta de cadascuna de les figures es determinarà conjuntament amb els tècnics de l'Ajuntament en el moment del muntatge. Es podrà variar al llarg del contracte l'emplaçament de les figures a col·locar en les columnes.

L'empresa adjudicatària (o tècnic subcontractat competent) signarà els butlletins de la instal·lació elèctrica realitzada per a la contractació de la energia elèctrica.

4.6 Disposició de personal per portar a terme el servei

- El personal mínim necessari per poder portar a terme les tasques es el següent:
 - Un oficial de primera i una dedicació del 100%.
 - Dos oficials de segona i una dedicació del 100%.
 - Quatre peons ajudants i una dedicació del 100%.

Tots els treballadors tindran formació en treballs en alçada i en recurs preventiu, a més, l'oficial tindrà capacitat per assumir el comandament dels equips i d'executar els treballs especialitzats.

El contractista haurà de nomenar un tècnic titulat que farà les funcions de responsable tècnic o, en el seu defecte i prèvia conformitat dels serveis tècnics municipals, d'una persona no titulada de reconeguda experiència per part del contractista i que realitzarà les funcions de responsable tècnic i que el representi davant l'Ajuntament. Aquest haurà d'assistir a les reunions que es convoquin per tractar d'assumptes referents al servei, estant facultat per la seva empresa per prendre decisions en el seu nom.

El personal que efectuï els treballs haurà d'anar degudament documentat i portarà en lloc visible l'acreditació que li subministrarà l'Ajuntament.

El personal disposarà de roba de treball, essent la seva reposició a càrrec del contractista. El personal operari utilitzarà els mitjans de protecció personal i col·lectiva previstos en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i dins la normativa vigent al respecte durant la vigència del contracte.

4.7 Disposició de vehicles

Els vehicles necessaris per tal de poder dur a terme el servei en les condicions més òptimes son:

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: fbc122d-bc94-4b54-9f20-0970b82bf1cc Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5469945 Data d'impressió: 03/08/2026 15:29:41 Pàgina 10 de 20	SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 03/08/2026 15:24	



DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: ef73ad5f-ec5e-4172-b087-f924c9a697d9 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5453823 Data d'impressió: 31/07/2026 11:35:32 Pàgina 10 de 18	SIGNATURES 1.- Gabriel Sanvicens Puig (TCAT), 24/07/2026 14:29	



Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

- Una furgoneta per a l'ús habitual del servei.
- Dos camions cistelles.
- Un camió de 7 tones com a màxim, amb caixa oberta, per a transport de les figures.

Totes les instal·lacions i treballs a fer, previstos en aquesta clàusula i resta de plec tècnic, material inclòs, seran a càrrec de l'adjudicatari.

4.8 Disposició de material

El contractista disposarà de material apte per a la prestació del servei, tant pel que fa a les eines que haurà de fer servir el personal com els elements mòbils de què està dotat.

Cada equip de treball disposarà del material necessari per efectuar les comprovacions oportunes.

En el moment en què s'hagin d'iniciar els treballs, disposarà, com a mínim, d'una furgoneta amb la corresponent dotació d'eines per a fer els mateixos.

4.9 Documentació

L'empresa adjudicatària haurà de facilitar tota la documentació que li sigui sol·licitada a l'efecte de verificar les condicions d'aquest plec tècnic i, a la vegada, poder realitzar la coordinació d'activitats empresarials que sigui necessària a cada actuació.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a notificar/actualitzar qualsevol modificació de la documentació entregada a l'inici de l'homologació (certificats d'aptitud física dels treballadors, carnets professionals, formació dels treballadors, ...).

4.10 Retirada de residus

L'adjudicatari té obligació de retirar tots els residus resultants dels treballs contractats. A tal efecte, l'empresa adjudicatària haurà de disposar de tots els mitjans necessaris per procedir a la seva recollida controlada i seran disposats a les deixalleries corresponents, just en el moment de finalitzar els treballs.

4.11 Legalitzacions

L'empresa adjudicatària haurà de seguir les tramitacions corresponents per a la legalització de les instal·lacions segons el que especifiqui la Instrucció Tècnica Complementària del Reglament d'instal·lacions de Baixa Tensió ITC-BT-04 "Documentació i posada en servei de les instal·lacions".

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: fbc122d-bc94-4b54-9f20-0970b82bf1cc Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5469945 Data d'impressió: 03/08/2026 15:29:41 Pàgina 11 de 20	SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 03/08/2026 15:24	



DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: ef73ad5f-ec5e-4172-b087-f924c9a697d9 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5453823 Data d'impressió: 31/07/2026 11:35:32 Pàgina 11 de 18	SIGNATURES 1.- Gabriel Sanvicens Puig (TCAT), 24/07/2026 14:29	



Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

5. CONDICIONS PARTICULARS DEL CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM D'ARRENDAMENT DE LLUMS DE NADAL, I EL SERVEI DE MUNTATGE, DESMUNTATGE, MANTENIMENT I CONNEXIÓ A LA XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC (LOT 3).

5.1 Descripció dels treballs a realitzar

Pel que fa als serveis

- Instal·lació de l'enllumenat nadalenc, on s'inclou el transport d'entrega del material que anirà a càrrec de l'adjudicatari.
- Encesa i tancament diaris de l'enllumenat, amb subjecció a l'horari establert per l'Ajuntament de Figueres
- Manteniment de la instal·lació, incloent reparacions i reposicions quan sigui necessari
- Desmuntatge i retirada de la instal·lació a partir del dia següent a la finalització de la campanya de Nadal (dia de Reis). La recollida de materials completa anirà a càrrec de l'adjudicatari.
- Redacció del projecte d'il·luminació nadalenca i de la documentació tècnica requerida.
- Presentació de la documentació de conformitat amb la instal·lació i legalització i, si s'escau, contractació del subministrament elèctric.

Pel que fa al subministrament:

- Subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra dels motius lluminosos i de tot aquell material i instruments necessaris per a la instal·lació, manteniment i retirada de l'enllumenat nadalenc (material lumínic i material elèctric).

5.2 Calendari d'execució dels treballs d'instal·lació, manteniment i retirada de l'enllumenat nadalenc

5.2.1 Instal·lació i muntatge dels elements lluminosos

Els treballs d'instal·lació dels elements lluminosos es portaran a terme a partir de l'endemà de la formalització del contracte, però en tot cas s'han de finalitzar, com a màxim, 48 hores abans del dia fixat per a l'encesa inaugural de l'enllumenat nadalenc.

Prèviament a l'encesa inaugural de l'enllumenat nadalenc, caldrà haver enllestit els treballs d'instal·lació i garantir-ne el correcte funcionament.

L'empresa adjudicatària haurà d'efectuar les proves pertinents tant de la il·luminació com dels mecanismes de control, per tal que tot estigui en correcte funcionament, com a màxim 48 hores abans de l'encesa inaugural.

Tant l'horari de muntatge com de desmuntatge de les figures transversals, s'haurà de programar amb la Guàrdia Urbana de Figueres. En determinats

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: fbc122d-bc94-4b54-9f20-0970b82bf1cc Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5469945 Data d'impressió: 03/08/2026 15:29:41 Pàgina 12 de 20	SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 03/08/2026 15:24	



DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: ef73ad5f-ec5e-4172-b087-f924c9a697d9 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5453823 Data d'impressió: 31/07/2026 11:35:32 Pàgina 12 de 18	SIGNATURES 1.- Gabriel Sanvicens Puig (TCAT), 24/07/2026 14:29	



Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

casos, aquest muntatge i desmuntatge pot comportar fer-se en horari nocturn, per tal de minimitzar les molèsties a la circulació.

L'empresa adjudicatària signarà els butlletins de la instal·lació elèctrica realitzada per a la contractació de l'energia elèctrica.

5.2.2 Encesa de l'enllumenat nadalenc

La data d'encesa inaugural serà la que indiqui l'Ajuntament de Figueres, produint-se la mateixa entre el 15 i 30 de novembre de l'any en qüestió.

La persona responsable del contracte per part de l'Ajuntament de Figueres, notificarà a l'empresa adjudicatària, amb una antelació mínima de 10 dies naturals, la data i hora de l'encesa inaugural, així com els horaris definitius d'encesa i apagada de l'enllumenat nadalenc que caldrà complir durant tot el període d'encesa que finalitzarà el dia 6 de gener (dia de Reis).

Previ a l'encesa general, s'haurà d'haver realitzat la comprovació del bon funcionament de tota la instal·lació i presentar, per part de l'adjudicatari, l'acta favorable de la instal·lació realitzada per una entitat col·laboradora de l'administració (ECA).

5.2.3 Manteniment de l'enllumenat nadalenc i horari de funcionament

Els treballs de manteniment de l'enllumenat es portaran a terme des del dia de l'encesa inaugural fins el dia 6 de gener, ambdós inclosos.

L'horari de funcionament serà des de les 18:00h fins a les 01:00h en el període comprès, com a màxim, entre el dia que l'Ajuntament marqui com a l'encesa inaugural i el 6 gener. L'Ajuntament podrà optar a reduir els dies de funcionament, sense necessitat de modificar el contracte.

Anirà a càrrec de l'adjudicatari, el manteniment de totes les figures, inclòs les reparacions que s'hagin de portar a terme com a conseqüència del seu ús.

Caldrà la previsió d'un servei permanent de guàrdia per tal que es puguin esmenar les possibles incidències en el bon funcionament de l'enllumenat durant el període de durada de la instal·lació. Serà obligació de l'adjudicatari, una revisió diària de tots els punts de llum, i esmenar les deficiències observades, tals com llums malmeses/foses, fallades de connexió o qualsevol problema que comporti una o diverses de les llums arrendades sense funcionament normal, en un màxim de 24 hores des del moment es que es van detectar. S'haurà de comunicar a l'Ajuntament mitjançant correu electrònic, l'estat de funcionament de totes les figures en cas que es detectin anomalies.

S'haurà de procedir a realitzar, mitjançant una revisió setmanal com a mínim, tota la instal·lació, lliurant els resultats obtinguts.

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: fbc122d-bc94-4b54-9f20-0970b82bf1cc Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5469945 Data d'impressió: 03/08/2026 15:29:41 Pàgina 13 de 20	SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 03/08/2026 15:24	



DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: ef73ad5f-ec5e-4172-b087-f924c9a697d9 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5453823 Data d'impressió: 31/07/2026 11:35:32 Pàgina 13 de 18	SIGNATURES 1.- Gabriel Sanvicens Puig (TCAT), 24/07/2026 14:29	



Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

Qualsevol documentació tècnica i/o administrativa que pugui ser necessària o obligatòria anirà a càrrec de l'adjudicatari.

5.2.4 Desmuntatge i retirada de la instal·lació de l'enllumenat nadalenc

Els treballs de desmuntatge i retirada de l'enllumenat es portaran a terme a partir del 7 de gener de cada final de campanya de Nadal i no podran tenir una durada superior a un mes. Els elements es desconnectaran, i es desmuntaran les figures nadalenques.

S'haurà de procedir al desmuntatge de la totalitat de la instal·lació (quadres, tensors, rodells metàl·lics, conductor elèctric i accessoris de material elèctric)

5.3 Característiques de la instal·lació lumínica

El nombre de punts de llum a subministrar en règim d'arrendament es el marcat en l'annex II del present plec tècnic, descomposat en 249 motius col·locats a fanals, 92 motius col·locats transversalment a carrers, 12 paquets especials de muntatges de terra, decoracions d'arbres i decoracions a passejos arbrats (el nombre de llums de cada paquet es detalla a l'annex II) i 36 elements especials tipus globus/bola. Els diferents llocs a instal·lar així com el nombre mínim d'elements a cadascun dels mateixos estan definits en l'annex II del present plec tècnic. En qualsevol cas, s'haurà de limitar el nombre d'elements a instal·lar en funció de la potència disponible.

Per cadascuna de les connexions a la xarxa d'enllumenat públic s'haurà de protegir amb un interruptor diferencial i un interruptor magnetotèrmic (PIA) de la potència que correspongui. L'encesa i l'apagada serà comandat des del circuit de doble nivell existent. En cas que no existeixi aquest circuit, s'haurà d'instal·lar un rellotge programador o un temporitzador adequat i individual. S'hauran de protegir mecànicament els muntants accessibles d'alimentació als diferents elements. La connexió a la xarxa d'enllumenat públic l'haurà de dur a terme l'empresa encarregada del manteniment del mateix, FIGUERES DE SERVEIS S.A. (FISERSA), o bé el mateix adjudicatari, sempre i quan tingui l'autorització per part de l'esmentada empresa.

S'haurà de subministrar i muntar una caixa de protecció i comandament, de material aïllant i autoextingible, amb els següents elements en el seu interior:

- Magnetotèrmic bipolar de 10A
- Diferencial bipolar de 40/2/30
- Rellotge horari amb reserva de marxa (quan calgui)

Les figures que van penjades al mig del carrer, s'alimentaran des d'un quadre de comandament i protecció a subministrar i instal·lar per l'adjudicatari. Cada quadre de protecció inclourà les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que li corresponguin en funció del nombre de figures a connectar-hi, a més d'un

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: fbc122d-bc94-4b54-9f20-0970b82bf1cc Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5469945 Data d'impressió: 03/08/2026 15:29:41 Pàgina 14 de 20	SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 03/08/2026 15:24	



DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: ef73ad5f-ec5e-4172-b087-f924c9a697d9 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5453823 Data d'impressió: 31/07/2026 11:35:32 Pàgina 14 de 18	SIGNATURES 1.- Gabriel Sanvicens Puig (TCAT), 24/07/2026 14:29	



Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

rellotge horari i contactors de potència per tal de programar la seva encesa i apagada.

Anirà a càrrec de l'adjudicatari, la sol·licitud i contractació de l'escomesa elèctrica per l'embranchement de la instal·lació d'enllumenat nadalenc a la xara de subministrament de la companyia. En aquesta partida també s'inclourà la redacció i tramitació de l'expedient. El nombre màxim de quadres elèctrics a instal·lar serà de 20 unitats, i la distribució i el nombre definitiu es deixarà a criteri de l'instal·lador. L'Ajuntament disposa de conductors elèctrics de les anteriors campanyes de l'enllumenat nadalenc, que prestarà gratuïtament a l'adjudicatari per a la seva utilització en el muntatge de les llums. Tota les resta de conductors elèctrics que siguin necessaris els haurà de subministrar i instal·lar l'adjudicatari i aniran a càrrec seu.

Tots els elements hauran d'estar subjectats amb rodell metàl·lic en quantitat i mesura suficient per suportar el pes de la figura i la força que pugui fer el vent sobre el conjunt, a les columnes d'enllumenat públic. Les figures amb muntatge transversal sobre la via pública es realitzaran amb cable d'acer, aportant els corresponents certificats d'homologació, resistència i característiques tècniques.

S'adjunta L'ANNEX II.- UBICACIÓ, NUMERO I TIPUS DE FIGURES A MUNTAR LOT 3, especificant el tipus de muntatge (fanal, terra, transversal, especial, arbre i passatge arbrat). Tant les dimensions com la potència estimada mitjana, poden incrementar-se o disminuir un 20% en funció de la figura, i es poden incrementar les mateixes, sempre i quan l'espai físic ho permeti. Per a l'estudi de les línies, s'haurà de preveure el repartiment de les figures al llarg del vial. La posició exacta de cadascuna de les figures es determinarà conjuntament amb els tècnics municipals en el moment del muntatge.

5.4 Condicions específiques pel muntatge de les figures sobre elements físics de sustentació de l'enllumenat públic

Quinze dies abans de l'inici del muntatge, totes les figures previstes per muntar sobre columnes o bàculs d'enllumenat públic, hauran de ser cartografiades en format "shape" sobre la base de punts de llum que proporcionarà el servei de manteniment de l'enllumenat públic al contractista i que caldrà que indiqui cada punt de connexió, expressant en la seva informació de fitxa de dades amb aquests camps:

- El model concret
- La potència nominal
- La data prevista d'instal·lació
- La data real d'instal·lació
- La data prevista de desmuntatge
- La data real de desmuntatge
- Comentaris

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: fbc122d-bc94-4b54-9f20-0970b82bf1cc Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5469945 Data d'impressió: 03/08/2026 15:29:41 Pàgina 15 de 20	SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 03/08/2026 15:24	



DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: ef73ad5f-ec5e-4172-b087-f924c9a697d9 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5453823 Data d'impressió: 31/07/2026 11:35:32 Pàgina 15 de 18	SIGNATURES 1.- Gabriel Sanvicens Puig (TCAT), 24/07/2026 14:29	



Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

Una vegada presentada la informació, el servei de manteniment de l'enllumenat públic, dut a terme per l'empresa municipal Figueres de Serveis SA (FISERSA), la revisarà per si detectés alguna incidència tècnica o de seguretat que desaconsellés o impossibilités el muntatge d'algun element, a fi de proposar alguna alternativa.

Quan es comenci el muntatge o el desmuntatge, diàriament el contractista enviarà per correu electrònic al servei de manteniment d'enllumenat públic, amb còpia als Serveis Tècnics Municipals, el pla de treball concret a realitzar, indicat sobre la cartografia abans esmentada, a fi de coordinar accions i evitar riscos elèctrics i/o mecànics.

El contractista respectarà l'estat i ordre de les portelles de les columnes i bàculs. Qualsevol incidència sobre l'estat del suport serà comunicada immediatament al servei de manteniment d'enllumenat, el qual determinarà quines accions caldrà realitzar. Totes les incidències detectades pel servei de manteniment d'enllumenat que no hagin estat prèviament comunicades pel contractista, o per causes alienes a aquest, s'entendran com causades pels treballs i per tant haurà de respondre de la corresponent reparació.

5.5 Altres condicionants

No està permès utilitzar els suports (columnes o bàculs) d'enllumenat públic com elements de suport i/o distribució de línies elèctriques de les instal·lacions provisionals, atès que poden comprometre l'estabilitat mecànica o posar en risc elèctric la instal·lació.

En cas que el contractista expert consideri que el muntatge de les línies sobre els esmentats suports és una alternativa viable, caldrà un estudi justificatiu previ, que presentarà als Serveis Tècnics Municipals i al servei d'enllumenat públic, per a la seva aprovació.

5.6 Disposició de personal per portar a terme el servei

El personal mínim necessari per poder portar a terme les tasques del servei en condicions normals es el següent:

- Un oficial de primera amb dedicació del 100%
- Tres oficials de segona amb una dedicació al 100%
- Cinc peons ajudants amb una dedicació al 100%

Tots els treballadors tindran formació en treballs en alçada i en recurs preventiu, a més, els oficials tindran capacitat per assumir el comandament dels equips i d'executar els treballs especialitzats.

El contractista haurà de nomenar un tècnic titulat que farà les funcions de responsable tècnic o, en el seu defecte i prèvia conformitat dels serveis tècnics municipals, d'una persona no titulada de reconeguda experiència per part del contractista i que realitzarà les funcions de responsable tècnic i que el representi davant l'Ajuntament. Aquest haurà d'assistir a les reunions que es convoquin per

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: fbc122d-bc94-4b54-9f20-0970b82bf1cc Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5469945 Data d'impressió: 03/08/2026 15:29:41 Pàgina 16 de 20	SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 03/08/2026 15:24	



DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: ef73ad5f-ec5e-4172-b087-f924c9a697d9 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5453823 Data d'impressió: 31/07/2026 11:35:32 Pàgina 16 de 18	SIGNATURES 1.- Gabriel Sanvicens Puig (TCAT), 24/07/2026 14:29	



Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

tractar d'assumptes referents al servei, estant facultat per la seva empresa per prendre decisions en el seu nom.

El personal que efectuï els treballs haurà d'anar degudament documentat i portarà en lloc visible l'acreditació que li subministrà l'Ajuntament.

El personal disposarà de roba de treball, essent la seva reposició a càrrec del contractista. El personal operari utilitzarà els mitjans de protecció personal i col·lectiva previstos en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i dins la normativa vigent al respecte durant la vigència del contracte.

5.7 Maquinària

Es necessari disposar de la maquinària següent per tal de poder prestar el servei en condicions normals:

- Una furgoneta per a la persona treballadora de l'empresa designada com encarregada de les feines i amb la dotació d'eines per fer els treballs
- Dos camions cistella
- Un camió grua

Totes les instal·lacions i treballs a fer, previstos en aquest apartat i resta del plec tècnic, material inclòs, seran a càrrec del contractista.

5.8 Disposició de material

Cada equip de treball disposarà del material necessari per efectuar les comprovacions oportunes.

En el moment en què s'hagin d'iniciar els treballs, disposarà, com a mínim, d'una furgoneta amb la corresponent dotació d'eines per a fer els mateixos.

5.9 Documentació

L'empresa adjudicatària haurà de facilitar tota la documentació que li sigui sol·licitada a l'efecte de verificar les condicions d'aquest plec tècnic i, a la vegada, poder realitzar la coordinació d'activitats empresarials que sigui necessària a cada actuació.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a notificar/actualitzar qualsevol modificació de la documentació entregada a l'inici de l'homologació (certificats d'aptitud física dels treballadors, carnets professionals, formació dels treballadors, ...).

5.10 Retirada de residus

L'adjudicatari té obligació de retirar tots els residus resultants dels treballs contractats. A tal efecte, l'empresa adjudicatària haurà de disposar de tots els mitjans necessaris per procedir a la seva recollida controlada i seran disposats a les deixalleries corresponents, just en el moment de finalitzar els treballs.



Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

ANNEX I.- UBICACIÓ, NUMERO I TIPUS DE FIGURES A MUNTAR LOT 2

FIGURA	QUANTITAT	UBICACIÓ
Dalinià	2	Álvarez de Castro
Dalinià	2	Pep Ventura
Dalinià	5	Pj. Castell
Dalinià	4	Besalú
Dalinià	2	M. Àngels Vayreda
Dalinià	2	Canigó
Dalinià	4	Magre
Dalinià	5	Sant Pere
Dalinià	2	Portella
Dalinià	4	Girona
Dalinià	4	Jonquera
Dalinià	2	Corriol Bruixes
Dalinià	1	Pjda. Església
Dalinià	7	Peralada
Dalinià	2	Bx. Indústria
Dalinià	4	Muralla
Dalinià	2	Tins
Dalinià	2	Forn Baix
Dalinià	2	Enginyers
Dalinià	2	Germanes Massanet
Dalinià	2	Sant Domènec
Dalinià	2	Pilar
Dalinià	2	Primfilat
Dalinià	4	Ample
Dalinià	4	Joan Margall
Dalinià	3	Moreria
Dalinià	4	Monturiol
Dalinià	4	Caamaño
Dalinià	2	Sant Rafael
Dalinià	1	Marca
Dalinià	1	Sant Josep Sol d'Isern
Dalinià	1	Carrer Sant Josep
Dalinià	16	Nou
Dalinià	3	Concepció
Dalinià	3	Sant Cristofol
Dalinià	3	Lasauca
Dalinià	8	Sant Pau
Dalinià	1	Verge Maria
TOTAL	124	

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: fbc122d-bc94-4b54-9f20-0970b82bf1cc Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5469945 Data d'impressió: 03/08/2026 15:29:41 Pàgina 18 de 20	SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 03/08/2026 15:24	



DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Econòmics i Generals	REFERÈNCIA CONC2026000039
Codi Segur de Verificació: ef73ad5f-ec5e-4172-b087-f924c9a697d9 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01170669_2026_5453823 Data d'impressió: 31/07/2026 11:35:32 Pàgina 18 de 18	SIGNATURES 1.- Gabriel Sanvicens Puig (TCAT), 24/07/2026 14:29	



Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

ANNEX II.- UBICACIÓ, NUMERO I TIPUS DE FIGURES A MUNTAR LOT 3

S'adjunta a l'expedient en un document a part

ANNEX III.- PLÀNOL DE MUNTATGE DE L'ARBRE DE NADAL

S'adjunta a l'expedient en un document a part



DILIGÈNCIA

Per fer constar que aquest document signat per mi, és el Plec de Prescripcions Tècniques del contracte mixt de <Serveis de muntatge, desmuntatge i manteniment de l'arbre de Nadal, de la totalitat de les llums tipus Dalinià que formen part de l'enllumenat nadalenc, i el subministrament en règim de lloguer de llums de Nadal, amb muntatge, desmuntatge i manteniment de les mateixes durant la campanya de Nadal de la ciutat de Figueres>, que ha estat aprovat per Decret d'Alcaldia Presidència, en data 3 d'agost de 2026.

Dono fe.

La Secretària municipal

Codi Segur de Verificació:
fbc122d-bc94-4b54-9f20-0970b82bf1cc
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01170669_2026_5469945
Data d'impressió: 03/08/2026 15:29:41
Pàgina 20 de 20

SIGNATURES
1.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 03/08/2026 15:24

