



Expedient núm.: 1078/2026

Procediment: Contractacions

INFORME TÈCNIC DE NECESSITAT

German Palacín Fornons, Enginyer Industrial, coordinador dels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pallars Jussà, emeto el següent informe, en relació a la contractació del subministrament i instal·lació d'una tanca, senyalització i dos compactadors per a la deixalleria de Tremp.

ANTECEDENTS

El Consell Comarcal del Pallars Jussà duu a terme la recollida de residus municipals de tots els 14 municipis de la comarca. La deixalleria comarcal es situa a Tremp, la qual disposa d'una superfície útil de 2.050 m² i compta amb les instal·lacions pròpies d'una deixalleria tipus B.

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT

Actualment, la tanca perimetral de la deixalleria es troba en un estat avançat de deteriorament com a conseqüència de diversos actes vandàlics i d'intrusions a les instal·lacions fora de l'horari d'obertura.

D'altra banda, la senyalització existent, tant a l'accés com a l'interior de la deixalleria, presenta un elevat grau de degradació a causa de la seva exposició permanent a la intempèrie i als agents atmosfèrics. Així mateix, alguns contenidors no disposen de la identificació corresponent dels residus que s'hi poden dipositar, fet que podria arribar a dificultar la correcta separació dels residus per part dels usuaris.

Finalment, la instal·lació disposa de dues premses, una destinada al paper i cartró i una altra als envasos lleugers, que compacten els residus en contenidors metàl·lics de 23 m³ aproximadament per al seu posterior transport al gestor autoritzat. Aquests contenidors es troben actualment en un estat de deteriorament considerable, per la qual cosa es considera necessària la seva substitució. A més, amb el nou model de recollida de residus porta a porta a la comarca, es necessita més capacitat d'emmagatzematge.

OBJECTE

L'objectiu d'aquest contracte és el subministrament i instal·lació, a la deixalleria de Tremp, de:





1. Una nova tanca metàl·lica perimetral de simple torsió de 76 ml, situada sobre d'un mur de formigó d'aproximadament 1 m d'alçada. Aquesta tanca conforma gran part del perímetre de la deixalleria.
2. Senyalització identificativa de residus, en concret cal un vinil nou indicatiu a l'entrada de la deixalleria, un vinil nou indicatiu a l'entrada de l'oficina de la deixalleria i 28 cartells indicatius de tipus de residus que es poden dur a la deixalleria repartits per l'espai interior.
3. Compra de dos compactadors de paper i cartró i envasos, d'aproximadament 23 m³, per premsar els residus que arriben a la deixalleria, que a la vegada actua com a planta de transferència.

MARC DE FINANÇAMENT

Aquesta contractació està finançada per la subvenció per a la implantació de deixalleries pel tractament dels residus municipals, convocatòria 2024, Agència de Residus de Catalunya (ARC).

INSUFICIÈNCIA DE MITJANS

El Consell Comarcal no disposa de la capacitat per a executar amb mitjans propis aquesta obra, pel que es fa necessari la contractació d'una empresa especialitzada i experta en les tasques detallades en el Plec de Prescripcions Tècniques.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

Atès l'import estimat del subministrament, es proposa la seva tramitació mitjançant contracte obert simplificat, d'acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de contractes del sector públic.

CONCLUSIONS

Ateses les necessitats esmentades, el tècnic sotasignat proposa que el Consell Comarcal procedeixi a la contractació del servei mitjançant procediment obert.

Tremp, Pallars Jussà, a data de la signatura electrònica

German Palacín Fornons
Enginyer Industrial

(Document signat electrònicament)

