



**Ajuntament
de Colera**

ANNEX 4. Separata d'amidaments i pressupost adjunts com a

"Millora de l'execució 1 i 2."



**Ajuntament
de Colera**

MILLORA 1: Paviment

PRESSUPOST

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL 001 MILLORA 1			
P9G6-12FHG	m2 Paviment form.remol.s/additiu+mallà formigó per armar +addit. H Paviment de formigó acabat remolinat sense additiu armat amb mallà amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / x C4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació ai-gua ciment =< 0.5, de 20 cm de gruix , amb acabat remolinat i lliscat, amb mallà electrosoldada	120,00	46,71	5.605,20
TOTAL CAPITOL 001 MILLORA 1.....				5.605,20
TOTAL.....				5.605,20

RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL	RESUM	EUROS
001	MILLORA 1.....	5.605,20
	TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL	5.605,20
	13,00% Despeses Generals.....	728,68
	6,00% Benefici industrial.....	336,31
	SUMA DE D.G. i B.I.	1.064,99
	SUMA	6.670,19
	21,00% I.V.A.....	1.400,74
	TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA	8.070,93
	TOTAL PRESSUPOST GENERAL	8.070,93

Puja el pressupost general l'esmentada quantitat de VUIT MIL SETANTA EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS



**Ajuntament
de Colera**

MILLORA 2: Paret divisòria

PRESSUPOST

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL 001 MILLORA 2			
P6180-15QV2.B	m2 Paret divis. 2cares,gruix=20cm,bloc foradat mort.ciment,400x200x Paret divisòria de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcari traves i brancals massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / xC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment	120,00	47,26	5.671,20
TOTAL CAPITOL 001 MILLORA 2.....				5.671,20
TOTAL.....				5.671,20

RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL	RESUM	EUROS
001	MILLORA 2.....	5.671,20
	TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL	5.671,20
	13,00% Despeses Generals.....	737,26
	6,00% Benefici industrial.....	340,27
	SUMA DE D.G. i B.I.	1.077,53
	SUMA	6.748,73
	21,00% I.V.A.....	1.417,23
	TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA	8.165,96
	TOTAL PRESSUPOST GENERAL	8.165,96

Puja el pressupost general l'esmentada quantitat de VUIT MIL CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS