



Ajuntament de l'Escala

vila marinera

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REFORÇ PEL MANTENIMENT I JARDINERIA DE DIVERSES ZONES VERDES I ALTRES ESPAIS PÚBLICS, I DELS TREBALLS DE DE NETEJA I DESBROSSADA MANUAL I MECANITZADA DE ZONES VERDES I ALTRES ESPAIS URBANS DEL MUNICIPI DE L'ESCALA

Exp: 2026/541

Signatura 1 de 1
Albert Albertí
22/07/2026
Tècnic Medi Ambient

Pintor Massanet, 34- 17130 l'Escala (Girona) – Tel. (+34) 972 774848 – Fax (+34) 972 774284 –www.lescala.cat Nif P1706800H

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	d4b3bd00766248ffb2d5819f0bb53483001
Url de validació	https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





INDEX

1. OBJECTE DEL PLEC	3
2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ	3
3. ESTAT ACTUAL DE LES ZONES VERDES, ESPAIS LLIURES I ARBRAT VIARI	3
4. RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA	4
5. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE	4
6. PREU I FINANÇAMENT DEL SERVEI	4
7. PLA DE TREBALL	5
8. TREBALLS D'EMERGÈNCIA	5
9. TREBALLS CORRECTIUS	6
10. INSPECCIONS I DEDUCCIONS PER INCOMPLIMENT DE QUALITAT	6
10.1. Inspeccions	6
10.2. Deduccions per incompliment de qualitat	6
10.3. Deure de col·laboració	7
10.4. Personal inspector	7
10.5. Actes d'inspecció	8
11. INFRACCIONS	8
12. MITJANS TÈCNICS I EQUIPAMENT	8
13. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	9
14. MANTENIMENT DELS VEHICLES I DE LA MAQUINÀRIA	9
15. GESTIÓ DE RESIDUS PRODUÏTS	10
16. INCIDÈNCIA DELS TREBALLS A LA VIA PÚBLICA	10
17. ANOMALIES I INCIDÈNCIES	11
18. COMUNICACIÓ AMB L'AJUNTAMENT: REGISTRE D'ACTIVITATS	11
19. CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT DE LES PRESTACIONS PER LOTS	12
19.1. LOT 1 - Treballs de desbrossada manual i mecanitzada	12
19.1.1. Característiques dels treballs a realitzar	12
19.1.2. Periodicitat dels treballs	13
19.1.3. Personal destinat al servei	13
19.1.4. Material i equips exigits i addicionals	15
19.1.5. Qualificació de les faltes per incompliment dels aspectes tècnics del contracte	15
19.1.6. Criteris d'adjudicació	17
19.2. LOT 2 - TREBALLS DE REFORÇ DE MANTENIMENT I JARDINERIA DE DIVERSES ZONES VERDES I ALTRES ESPAIS PÚBLICS PER A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL (CET)	17
19.2.1. Característiques dels treballs a realitzar	18
19.2.2. Periodicitat dels treballs	22
19.2.3. Personal destinat al servei	22
19.2.4. Material i equips exigits i addicionals	24
19.2.5. Qualificació de les faltes per incompliment dels aspectes tècnics del contracte	24
19.2.6. Criteris d'adjudicació	27

Signatura 1 de 1	22/07/2026	Tècnic Medi Ambient
Albert Albertí		

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	d4b3bd00766248ffb2d5819f0bb53483001	
Url de validació	https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/jdiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	



1. OBJECTE DEL PLEC

L'objecte del present plec de condicions és la contractació dels treballs de reforç pel manteniment i jardineria de diverses zones verdes i altres espais públics, així com dels treballs de neteja i desbrossada manual i mecanitzada de zones verdes i altres espais urbans del municipi de l'Escala i que es relacionen en aquest plec de prescripcions tècniques i els seus annexos.

El contracte de serveis comprèn els treballs de manteniment, conservació, desbrossada i neteja de les zones verdes, espais lliures i vials urbans, incloent-hi el transport dels residus generats, la mà d'obra necessària, així com la maquinària i tots els elements necessaris per la prestació del servei.

La relació de les tasques de conservació i manteniment que s'han de realitzar, les corresponents freqüències i característiques de qualitat específiques son les establertes en aquest plec de condicions tècniques i els seus annexos.

2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

La relació d'espais verds i lliures, així com dels carrers arbrats objecte de contractació són els que defineixen els plànols corresponents que formen part d'aquest Plec. Els carrers objecte de desbrossada manual i/o mecanitzada es defineixen per sectors. Per la licitació es defineixen dos lots:

LOT 1 – TREBALLS DE DESBROSSADA MANUAL I MECANITZADA

Inclou la totalitat dels carrers públics del municipi i de determinats espais lliures públics i zones verdes del municipi. S'adjunta el plànol d'una relació aproximada dels espais inclosos (Annex I).

LOT 2 – TREBALLS DE REFORÇ DE MANTENIMENT I JARDINERIA DE DIVERSES ZONES VERDES I ALTRES ESPAIS PÚBLICS PER A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL (CET)

S'adjunten plànols d'una relació aproximada dels espais inclosos (Annex II).

Des dels Serveis Tècnics es reserva l'opció de manar l'execució de treballs sempre vinculats amb el manteniment de la jardineria urbana a alguna altra zona no inclosa o llistada als Annexos I i II, sempre que aquestes actuacions siguin de naturalesa anàloga a les previstes en aquest Plec, estiguin vinculades al seu objecte i no suposin una modificació substancial del contracte.

3. ESTAT ACTUAL DE LES ZONES VERDES, ESPAIS LLIURES I ARBRAT VIARI

El contractista acceptarà les zones verdes i espais lliure i/o públics, i arbrat viari objectes del contracte en les condicions que es trobin en el moment d'assumir-lo. Aquest es farà càrrec de tots els elements i conjunts botànics i els prestarà el servei necessari pel seu correcte manteniment i conservació, seguint el que s'especifica en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

El contractista s'obliga a mantenir els elements existents originalment sense canviar les característiques essencials, tret que prèviament sol·liciti i justifiqui la necessitat per escrit a l'Ajuntament i se li autoritzi formalment.

Tret que es faci constar expressament en l'oferta o en l'acta d'inici del contracte l'existència de deficiències o incidències prèvies, s'entendrà que les zones objecte del contracte són rebudes pel contractista en un estat adequat de conservació. Les deficiències imputables al contractista que es detectin durant l'execució del contracte podran donar lloc a l'adopció de les mesures previstes en aquest Plec i en el PCAP, d'acord amb el règim de penalitats i la resta de normativa aplicable.

Pintor Massanet, 34- 17130 l'Escala (Girona) – Tel. (+34) 972 774848 – Fax (+34) 972 774284 – www.lescala.cat Nif P1706800H

Signatura 1 de 1
Albert Albertí
22/07/2026 Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació d4b3bd00766248ffb2d5819f0bb53483001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





4. RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de seguretat social. Aquest també respectarà i vetllarà, en tot moment, el compliment rigorós de totes les normatives legals d'obligat compliment, protocols establerts per l'Ajuntament de l'Escala i regles de bona pràctica que afectin el seu treball, tant des d'un punt de vista tècnic, com de respecte al medi ambient, i de la seguretat i salut del personal propi, o de tercers que puguin resultar afectats pels treballs, com la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals i del Reglament dels serveis de prevenció, aprovat per Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin durant l'execució del contracte.

Aquest també està obligat a complir durant tot el període d'execució del contracte, les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació. En aquest cas, els costos salarials prendran de referència el Conveni laboral del sector de la jardineria, publicat en el BOE de data 9 de febrer del 2018. Aquesta indicació no prejutja el conveni laboral que hi sigui d'aplicació.

No serà permesa la subcontractació del treballs a altres empreses, excepte per l'execució d'aquelles tasques auxiliars que no podran comportar un import d'execució superior al 5% de l'import anual de la contracta.

El contractista serà responsable dels danys i perjudicis ocasionats en el desenvolupament del contracte, tant enfront l'ajuntament com enfront de tercers. Serà responsable de les conseqüències derivades dels incompliments dels protocols establerts i de la normativa aplicable a la seva activitat.

El contractista formarà i informarà adequadament el seu personal tant des del punt de vista professional, com de seguretat i salut, així com de les característiques del contracte en allò que fa a tipus de treballs a realitzar, terminis, periodicitats, requisits administratius, mesures de respecte al medi ambient, etc.

En el cas d'optar per el LOT 2 – TREBALLS DE REFORÇ DE MANTENIMENT I JARDINERIA DE DIVERSES ZONES VERDES I ALTRES ESPAIS PÚBLICS PER A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL (CET), el contractista està obligat al compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, i de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; i donar compliment el Capítol 4 i Article 16 del VII Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya, segons el qual els treballadors compresos en els nivells 8, 9, 10 i 11 faran 1.597,5 hores anuals (jornada completa).

5. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE

El termini de duració del contracte per els 2 lots s'estableix en 2 anys, prorrogables 2 anys més (2+1+1). L'acord de pròrroga s'adoptarà amb una antelació mínima de tres mesos respecte a l'acabament del període de vigència i es notificarà formalment al contractista.

6. PREU I FINANÇAMENT DEL SERVEI

El preu inclou el cost de la mà d'obra, maquinària, transport, eines, benefici industrial, despeses generals, els impostos que corresponguin d'acord amb la legislació vigent o qualsevol altre concepte que siguin necessaris per efectuar el treball, sense que això suposi un augment del preu ofert encara que no estiguin totalment descrits en el concepte.

Signatura 1 de 1
Albert Albertí
22/07/2026 Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació d4b3bd00766248ffb2d5819f0bb53483001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/jdiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de l'Escala

vila marinera

Els preus que s'indiquen a continuació per a cada un dels lots tenen caràcter de màxims, i s'haurà de presentar oferta a la baixa. Per tant, l'import anual que haurà de percebre l'adjudicatari, serà el que aquest hagi assenyalat en la seva proposició.

Cada empresa licitadora no podrà presentar-se a més d'un LOT ni tampoc presentar més d'una proposició per a cada LOT, ni subscriure cap proposició en unió temporal amb altres empresaris si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no-admissió de cap de les proposicions que hagi subscrit.

Per a cada un dels LOTS el pressupost de contracte que servirà de base a la licitació és fixat en l'import màxim anual. En aquest cas:

LOT 1 – TREBALLS DE DESBROSSADA MANUAL I MECANITZADA

El pressupost de contracte que servirà de base a la licitació és fixat en l'import màxim anual de 90.000 € (NORANTA MIL EUROS), I.V.A. inclòs, sense considerar la baixa realitzada per l'empresa adjudicatària, que es finançarà amb càrrec a la partida núm. 03 171 22700 01 del Pressupost Municipal ordinari.

L'import anual que haurà de percebre l'adjudicatari, serà el que aquest hagi assenyalat en la seva proposició.

LOT 2 – TREBALLS DE REFORÇ DE MANTENIMENT I JARDINERIA DE DIVERSES ZONES VERDES I ALTRES ESPAIS PÚBLICS PER A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL

El pressupost de contracte que servirà de base a la licitació és fixat en l'import màxim anual de 65.000 Euros (SEIXANTA MIL EUROS), I.V.A. inclòs, sense considerar la baixa realitzada per l'empresa adjudicatària, que es finançarà amb càrrec de la partida núm. 08 171 21000 01 del Pressupost Municipal ordinari.

L'import anual que haurà de percebre l'adjudicatari, serà el que aquest hagi assenyalat en la seva proposició.

7. PLA DE TREBALL

Els licitadors que optin per qualsevol dels dos LOTS hauran de presentar un pla de treball i organigrama, que inclogui com a mínim a allò que s'estableix als "Criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor" fixats al present Plec i on s'hi reflecteixin les seves previsions dels treballs objecte del contracte. Aquest ha de donar compliment a la totalitat dels àmbits llistats als Annexos corresponents.

El Pla de treball presentat per l'adjudicatari tindrà caràcter contractual i serà d'obligat compliment durant tota la vigència del contracte, sens perjudici de les modificacions que puguin ser autoritzades pels Serveis Tècnics municipals.

8. TREBALLS D'EMERGÈNCIA

De manera puntual, el contractista, en el seu àmbit de treball i dins els terminis definits en el present Plec, per a cada un dels LOTS, ha de preveure la possibilitat de fer front a qualsevol emergència o eventualitat de treball relacionat amb la contractació del servei especificat. En aquest cas, l'empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans i l'organització necessària per tal de donar resposta a aquestes situacions.

Pintor Massanet, 34- 17130 l'Escala (Girona) – Tel. (+34) 972 774848 – Fax (+34) 972 774284 – www.lescala.cat Nif P1706800H

Signatura 1 de 1
Albert Albertí
22/07/2026 Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació d4b3bd00766248ffb2d5819f0bb53483001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de l'Escala

vila marinera

En aquelles operacions que requereixin actuació justificada i urgent, ja que és una obligació detectar tots els desperfectes o avaries que s'originin en les zones adjudicades, s'intervindrà directament, avisant prèviament i amb la major brevetat possible als Serveis Tècnics municipals.

Als efectes d'aquest Plec, es consideraran incidències urgents aquelles que comportin un risc per a la seguretat de les persones, un perill imminent per als béns municipals o tercers, o aquelles que puguin ocasionar un deteriorament greu del servei si no s'actua de manera immediata.

Intervindrà també a requeriment dels Serveis tècnics municipals i de forma general, els terminis màxims d'actuació. En aquests casos són:

- incidències urgents dins de l'horari laboral: 30 minuts
- incidències urgents fora de l'horari laboral: 90 minuts

9. TREBALLS CORRECTIUS

D'acord amb el sistema d'inspecció i control dels treballs i les deduccions aplicables descrites en aquest mateix Plec, per incompliment de la qualitat exigida i expressada per a cada un dels apartats d'Infraccions referents als dos LOTS, les empreses adjudicatàries estan obligades a corregir les deficiències detectades en les inspeccions en el termini màxim d'una setmana, sens perjudici que per criteri dels Serveis Tècnics es requereixi l'esmena dins un termini inferior.

Per els espais avaluats i on la inspecció obtingui com a resultat la qualificació de LLEU, GREU I MOLT GREU, s'avaluaran novament en la revisió mensual següent per tal de confirmar la seva esmena.

En cas que el resultat de la nova inspecció continuï essent insatisfactori, podran aplicar-se les mesures previstes en aquest Plec i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, d'acord amb el règim de penalitats i la resta de normativa aplicable.

10. INSPECCIONS I DEDUCCIONS PER INCOMPLIMENT DE QUALITAT

10.1. INSPECCIONS

Per cada un dels mesos que dura el servei prestat es farà l'avaluació de la qualitat de les tasques desenvolupades. Aquesta es realitzarà conjuntament entre el Serveis Tècnics municipals i un representant de l'empresa adjudicatària.

Aquestes inspeccions es realitzaran en horari d'execució de les feines contractades i especificades a cada un dels LOTS. Consistiran en seleccionar dos àmbits i avaluar-ne l'estat. S'entén per àmbit, una zona verda o espai lliure i/o carrer dependentment del LOT a inspeccionar.

Per a la realització de la inspecció s'avisarà a l'empresa adjudicatària 24 hores abans sense especificar els àmbits i es fixarà l'hora de la inspecció. Una vegada realitzada, s'aixecarà acta i es signarà per les dues parts.

10.2. DEDUCCIONS PER INCOMPLIMENT DE QUALITAT

En funció del resultat de les inspeccions s'aplicaran deduccions a la facturació mensual. La valoració de la qualitat de cada una de les zones inspeccionades serà determinada per la següent classificació:

- Si la valoració es considera LLEU: es facturarà el 95% del cost del servei
- Si la valoració es considera GREU: es facturarà el 90% del cost del servei
- Si la valoració es considera MOLT GREU: es facturarà el 85% del cost del servei

Signatura 1 de 1
Albert Albertí
22/07/2026 Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	d4b3bd00766248ffb2d5819f0bb53483001
Url de validació	https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de l'Escala

vila marinera

Aquestes deduccions responen al sistema de valoració de la qualitat del servei efectivament prestat i afectaran la facturació mensual en els termes previstos en aquest Plec. La seva aplicació s'entén sens perjudici de les penalitats contractuals que, si escau, puguin imposar-se per l'òrgan de contractació d'acord amb el que estableixi el Plec de Clàusules Administratives Particulars i la resta de normativa aplicable.

Per ambdós LOTS, les diverses incidències detectades que motiven una valoració de LLEU, GREU o MOLT GREU d'una zona, el contractista les ha de resoldre atenent les instruccions dels Serveis Tècnics dins el termini d'execució expressat a l'apartat referent als Treballs correctius del present Plec.

La no resolució de les incidències detectades durant el mes anterior incrementarà en un 5% la penalització prevista en la facturació mensual.

A l'hora, si a la pròxima inspecció mensual en una de les zones avaluades, es torna a obtenir faltes LLEUS, GREUS O MOLT GREUS, també s'incrementarà la deducció a raó d'un 5% mensualment. P.ex, si s'obté una falta MOLT GREU per segona vegada, al mes en qüestió es facturaria el 80% del servei i en el cas de GREU un 85%.

En cap cas, l'import de les deduccions a la factura mensual establert d'acord amb les inspeccions realitzades no serà retornat.

10.3. DEURE DE COL·LABORACIÓ

L'empresa adjudicatària està obligada a prestar l'assistència necessària al personal municipal que dugui a terme l'actuació inspectora i control de qualitat per a facilitar-los el desenvolupament de llurs tasques.

10.4. PERSONAL INSPECTOR

L'actuació inspectora serà exercida pels Serveis Tècnics municipals. Si es considera el cas, també poden realitzar les tasques de control o col·laborar en les mateixes, professionals o empreses amb l'especialització tècnica requerida.

En el desenvolupament de les seves tasques inspectores, caldrà:

- Estar acompanyats en les visites d'inspecció per un representant del contractista i/o pel personal expert o tècnic del mateix, tots ells degudament autoritzats.
- Requerir i comprovar tota la informació i documentació del contractista relacionada amb les obligacions contractuals, tant documentals com les pròpies de la prestació del servei.
- Aixecar acta o informe de les actuacions practicades, la qual s'ha d'emetre, sempre que sigui possible, davant la persona representant i/o expert o tècnic del contractista.

El contractista té dret a la presència en les actuacions d'inspecció que realitzin els Serveis Tècnics municipals, signant conjuntament la corresponent acta.

10.5. ACTES D'INSPECCIÓ

Com a resultat de la inspecció s'ha d'estendre una acta per duplicat exemplar, en la qual el contractista, si ho considera oportú i degudament justificat, pot fer constar llur disconformitat i llurs observacions, manifestant o aportant les justificacions pertinents. Un exemplar de l'acta serà lliurat al contractista.

En el supòsit de no assistència del contractista a l'acte d'inspecció i control, la mateixa acta li serà lliurada per correu electrònic.

Pintor Massanet, 34- 17130 l'Escala (Girona) – Tel. (+34) 972 774848 – Fax (+34) 972 774284 – www.lescala.cat Nif P1706800H

Signatura 1 de 1
Albert Albertí
22/07/2026 Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	d4b3bd00766248ffb2d5819f0bb53483001
Url de validació	https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de l'Escala

vila marinera

Si el resultat de la inspecció posa de manifest un incompliment contractual susceptible de ser sancionat d'acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars, l'òrgan de contractació podrà acordar la incoació del corresponent expedient de penalitats, amb audiència prèvia al contractista i de conformitat amb la LCSP.

11. INFRACCIONS

Les infraccions comeses per l'empresa adjudicatària en el compliment del contracte es qualificaran com a faltes que podran ser LLEUS, GREUS O MOLT GREUS.

Les irregularitats o faltes en la prestació del servei derivades de vagues o conflictes col·lectius propis de l'empresa adjudicatària no eximiran aquesta del compliment de les seves obligacions contractuals, llevat dels supòsits legalment constitutius de força major o d'altres circumstàncies previstes a la normativa aplicable.

En cas de coincidència entre els diferents tipus de criteris que determinen la tipologia de falta, s'adoptarà aquella que suposi una major gravetat.

12. MITJANS TÈCNICS I EQUIPAMENT

L'empresa adjudicatària de cada un dels LOTS dotarà el seu personal de tots els mitjans, equips, eines i aparells exigits en el present Plec per tal de desenvolupar de manera correcta les tasques encomanades.

Aquest equipament serà substituït pel contractista amb les freqüències necessàries perquè la seva eficàcia sigui l'adequada.

L'encarregat o coordinador de l'empresa adjudicatària que presta el servei definit en el present Plec haurà de disposar d'un telèfon mòbil o localitzador per tal de facilitar la seva localització immediata en cas de necessitat.

L'oferta inclourà l'aportació dels mitjans descrits i d'altres no esmentats expressament si es considera necessari per l'execució del contracte. En qualsevol moment durant l'execució del contracte, els Serveis Tècnics municipals podran requerir a l'empresa adjudicatària l'acreditació de la disponibilitat, l'estat de conservació i el manteniment dels mitjans tècnics i de l'equipament adscrits al servei.

El contractista haurà de comptar amb els mitjans telemàtics suficients per la gestió de la programació de les tasques objecte d'aquesta contracta.

Tots i cada un d'aquests elements complirà la normativa de seguretat que li sigui preceptiva.

13. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Les empreses adjudicatàries es comprometen al compliment de totes les obligacions derivades de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, i en concret a les derivades de la coordinació d'activitats empresarials, facilitant a l'ajuntament quanta informació sigui necessària per poder portar-la a terme.

Tot el personal destinat a realitzar els treballs encomanats, ha d'estar format i informat en relació als riscos, tan genèrics com específics, inherents als mateixos, facilitant-los els mitjans que siguin necessaris per garantir la seva seguretat personal i col·lectiva.

Signatura 1 de 1
Albert Albertí
22/07/2026
Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	d4b3bd00766248ffb2d5819f0bb53483001
Url de validació	https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/diariabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de l'Escala

vila marinera

L'Ajuntament, es reserva el dret d'autoritat pel que fa a l'observació, per part del contractista, de les mesures de seguretat contingudes a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i disposicions concordants, possibilitant a l'ajuntament atribucions per aturar els treballs, si s'està posant en situació de risc tant al personal com a les instal·lacions.

En relació al LOT 2, quan s'hagin de realitzar tasques de manteniment que requereixen treballs en alçada, l'empresa adjudicatària utilitzarà per defecte plataformes elevadores homologades, que podran ser pròpies o llogades. En aquest últim cas, el cost l'assumirà l'empresa adjudicatària que haurà de garantir i justificar que el seu operari disposa de la formació adient per la seva utilització.

A més, per aquest mateix LOT 2, en el cas que s'hagi de realitzar tasques de manteniment de risc elevat (treballs en alçada, accessos complicats o no habituals, etc), l'empresa adjudicatària proporcionarà un recurs preventiu amb formació suficient, que haurà d'estar present abans, durant i després de la tasca de risc, per garantir que es realitza amb les condicions de seguretat necessàries. L'empresa adjudicatària prèviament a la prestació del servei identificarà a la seva avaluació de riscos, quines tasques requereixen la presència de recurs preventiu.

L'empresa adjudicatària haurà d'assegurar el compliment de la normativa vigent de prevenció de riscos dels serveis que aquesta mateixa subcontracti i informarà a l'Ajuntament abans de l'inici del servei.

14. MANTENIMENT DELS VEHICLES I DE LA MAQUINÀRIA

El contractista haurà d'efectuar les revisions mecàniques oportunes pel manteniment dels vehicles i la maquinària. Cada vehicle/maquinària haurà de disposar d'una fitxa tècnica.

L'Ajuntament podrà exigir la documentació dels vehicles i de la maquinària, si s'escau, per tal de comprovar la seguretat i l'adequat compliment de les revisions i inspeccions tècniques d'aquests. En el cas que un vehicle tingui avaria, l'empresa prestadora del servei el substituirà per un altre del mateix tipus o similar, sense perjudicar la prestació del servei corresponent.

Les reparacions i manteniment per a la correcta conservació dels vehicles, motors, màquines, eines, aparells, instruments, estris, serà totalment a càrrec de l'adjudicatari, així com les despeses dels carburants, recanvis, gestió dels residus associats a la maquinària i vehicles, i les assegurances dels vehicles.

15. GESTIÓ DE RESIDUS PRODUÏTS

La gestió dels residus inclou els productes originats en l'àmbit estricte dels treballs especificats a cada un dels LOTS i per a cada una de les zones verdes, espais lliures de propietat municipal, altres espais públics i vials urbans.

Les restes vegetals recollides en les operacions de neteja es podran dipositar en els contenidors de restes vegetals per ordre específica dels Serveis Tècnics municipals. En cas contrari hauran de ser transportats a la planta de trituració de restes vegetals del municipi situada a Mas Martí.

El contractista haurà de presentar, quan sigui requerit pels Serveis Tècnics municipals, els justificants acreditatius de la correcta gestió dels residus, d'acord amb la normativa vigent. Aquests justificants hauran d'identificar, com a mínim, el gestor autoritzat o el lloc de lliurament, la data de recepció, la naturalesa del residu i la quantitat gestionada.

Pintor Massanet, 34- 17130 l'Escala (Girona) – Tel. (+34) 972 774848 – Fax (+34) 972 774284 – www.lescala.cat Nif P1706800H

Signatura 1 de 1
Albert Albertí
22/07/2026 Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació d4b3bd00766248ffb2d5819f0bb53483001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





16. INCIDÈNCIA DELS TREBALLS A LA VIA PÚBLICA

En el conjunt dels treballs a realitzar, l'empresa adjudicatària ha de prendre les mesures adients per garantir la seguretat dels propis treballadors, vianants i veïns, així com del conjunt de béns públics i privats.

Quan les feines requereixin ocupació temporal de la via pública, modificacions del trànsit, o ocupació de zones d'aparcament, l'empresa adjudicatària haurà de complir les condicions expressades de senyalització dels treballs a la via pública que es detallen a continuació:

a) Condicions Senyalització dels treballs a la via pública

L'adjudicatari es farà càrrec de senyalitzar els carrers, via pública i altres punts de possible conflicte, almenys 72 hores, excepte en els casos d'actuacions urgents o d'emergència degudament justificades, abans de l'execució dels treballs amb els senyals reglamentaris R-307 acompanyat del motiu i la durada de la reserva.

Aquesta senyalització es realitzarà seguint les Normes de seguretat viàries (veure MANUAL DE EJEMPLOS DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS FIJAS / Dirección de Carreteras. Ministerio de Fomento).

Almenys, amb 3 dies d'antelació es comunicarà a l'àrea de Serveis Tècnics de l'ajuntament la zona afectada pels treballs.

Caldrà presentar un plànol de la zona i s'indicarà el dia, l'hora i la durada del treball i el motiu. Una vegada acordat el dia i les condicions, es senyalitzarà segons s'hagi acordat.

b) Senyals

Els senyals mòbils i fixos per senyalitzar una reserva d'espai temporal han de ser normalitzats, reflectants, de 60 cm de diàmetre les circulars, de 70 cm de costat les triangulars, i de 60 x 60 cm les quadrades.

Els suports seran de xapa galvanitzada, fusta, etc. amb les característiques següents:

- Alçada total 1,50 m.
- Mides mínimes de la base 80 x 80 cm.
- Pes mínim 15 Kg.

Depenen del tipus d'actuació i zona, des dels Serveis Tècnics de l'ajuntament s'exigirà la col·locació d'una placa complementària sota el senyal de 40 x 30 cm per poder col·locar un full Din A4 amb les següents dades:

- Nom de l'empresa
- Dia o dies de l'ocupació
- Horari de l'ocupació
- Motiu de l'ocupació

17. ANOMALIES I INCIDÈNCIES

El contractista haurà d'informar als Serveis Tècnics municipals de les deficiències que s'observin en el mobiliari urbà, arbrat, arbust i el sistema natural en general, així com dels mals hàbits que observin en el comportament dels usuaris que incideixin negativament en la conservació de l'espai verd en qüestió.

Signatura 1 de 1
Albert Albertí
22/07/2026
Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	d4b3bd00766248ffb2d5819f0bb53483001
Url de validació	https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de l'Escala

vila marinera

Les incidències detectades que no tinguin la consideració d'urgents hauran de ser comunicades als Serveis Tècnics municipals en un termini màxim de 12 hores des de la seva detecció, mitjançant correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació acordat amb l'Ajuntament.

18. COMUNICACIÓ AMB L'AJUNTAMENT: REGISTRE D'ACTIVITATS

L'empresa adjudicatària ha de portar un registre de les feines i tasques realitzades per dia i zona o espai verd, lliure o vial urbà.

A petició de l'ajuntament, l'empresa adjudicatària ha d'informar de les diverses tasques i actuacions realitzades durant la prestació del servei i aquestes poden ser fins al moment, o bé per un període determinat o bé, per zona verda o espai lliure o vial urbà.

Aquesta informació s'haurà de lliurar en forma de document informe on hi haurà de constar com a mínim:

- a) Període que inclou o engloba el document
- b) Zones verdes o espais on s'ha realitzat l'activitat
- c) Relació de les activitats/tasques realitzades
- d) Incidències detectades

Aquest document informe ha de ser lliurat als Serveis Tècnics de l'ajuntament amb un termini màxim de 5 dies comptats l'endemà de la notificació o avís.

Per la comunicació amb l'ajuntament s'utilitzaran mitjans telemàtics com el correu electrònic o programes de missatgeria instantània, els quals seran especificats al moment de la contractació.

19. CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT DE LES PRESTACIONS PER LOTS

19.1. LOT 1 - TREBALLS DE DESBROSSADA MANUAL I MECANITZADA

Les tasques referents a aquest LOT 1 són els treballs de neteja i desbrossada, tant manual com mecanitzada d'herbes en espais lliures, zones verdes, carrers i altres espais públics del municipi de l'Escala que es grafien, de manera aproximada, a l'Annex I que s'adjunta al present plec. Aquesta relació d'espais té caràcter orientatiu i podrà experimentar ajustos durant l'execució del contracte per necessitats del servei, sempre que aquestes modificacions no alterin substancialment l'objecte del contracte ni les seves condicions essencials.

Comprèn també el transport dels residus generats, la mà d'obra necessària, així com la maquinària i tots els elements requerits per a la prestació del servei.

No inclou reparacions ni reposicions dels elements que constitueixen les diferents zones objecte del present Plec, excepte en aquells casos que per l'execució del servei s'hagin malmès o afectat.

La relació de les tasques de neteja, conservació i manteniment que s'han de realitzar, les corresponents freqüències i característiques de qualitat específiques són les que s'estableixen en aquest mateix plec de condicions tècniques.

Pintor Massanet, 34- 17130 l'Escala (Girona) – Tel. (+34) 972 774848 – Fax (+34) 972 774284 –www.lescala.cat Nif P1706800H

Signatura 1 de 1
Albert Albertí
22/07/2026 Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació d4b3bd00766248ffb2d5819f0bb53483001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de l'Escala

vila marinera

19.1.1. Característiques dels treballs a realitzar

Els treballs a realitzar dins la prestació del servei són la desbrossada d'herbes, tant mecanitzada com manual, més la neteja de les restes vegetals generades amb bufador i la seva recollida.

També inclou la tasca de detectar qualsevol tipus de desperfecte sobre els elements que componen els àmbits d'actuació (mobiliari urbà, elements arbrats i arbustius, enllumenat, sistemes de reg, etc.). Aquesta tasca consistirà en la inspecció ocular. En cas de detectar algun tipus de desperfecte caldrà comunicar-ho als serveis tècnics municipals amb un antelació màxima de 12 hores.

La desbrossada mecanitzada es realitzarà amb tractor de braç desbrossadora i amb tractor desbrossadors de martells per herbes, mentre que la desbrossada manual es realitzarà mitjançant motobrossadores de braç de fil, tot i que també dependentment dels casos, caldrà optar pel capçal de ganiveta.

Aquests treballs seran organitzats per brigades, tal i com es detalla en aquest mateix Plec de condicions tècniques.

En els casos que així és requereixi, caldrà eliminar els residus sòlids i els residus vegetals de la superfície que puguin danyar la maquinària o puguin ser projectats.

- Zones verdes, espais lliures i altres espais públics

En les zones verdes, espais lliures i altres espais públics, les tasques de desbrossada i/o sega es realitzaran fins mantenir l'alçada dels herbeis dins d'un interval de 50 a 100 mm, dependentment de la diferent tipologia d'espècies i de la categoria a què pertany.

Caldrà mantenir aquestes zones ben segades durant tot el període que es desenvolupa el servei. Durant el període de màxima activitat vegetal i segons les espècies que els componen i la climatologia, caldrà desenvolupar les tasques amb una major freqüència.

- Xarxa de carrers urbans

Inclou la totalitat dels carrers i passatges públics (amb o sense escales) que conformen la trama urbana del municipi. Es fa referència a les voreres, paviments, així com també aquells trams on no s'ha urbanitzat. Les tasques a realitzar inclouen la desbrossada manual eliminant o arranant al màxim la plàntula i la posterior recollida dels residus generats.

Inclou tant les herbes que puguin aparèixer entre les rigoles, lloses, embornals, escocells, peus de façana, panots, etc.

19.1.2. Periodicitat dels treballs

Els treballs mínims exigits es desenvoluparan durant els dies laborables de l'any i es fixa un mínim de dies, amb una durada de 7 hores/dia, en funció de cada un dels mesos inclosos. L'horari serà el que determini l'empresa amb el vist-i-blau o validació per part dels Serveis Tècnics municipals. Aquest sempre serà en període diürn.

Signatura 1 de 1
Albert Albertí
22/07/2026 Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	d4b3bd00766248ffb2d5819f0bb53483001	
Url de validació	https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	



Ajuntament de l'Escala

vila marinera

	DESBR. MANUAL		DESBR. MECAN. BRAÇ		DESBR. MECAN. MARTELLS	
	NÚM. DIES	HORES	NÚM. DIES	HORES	NÚM. DIES	HORES
GENER	4	56	0	0	0	2
FEBRER	4	56	0	0	1	0
MARÇ	12	168	1	0	1	0
ABRIL	17	357	1	4	2	4
MAIG	23	644	1	0	3	11
JUNY	23	644	1	4	3	14
JULIOL	23	644	1	0	3	13
AGOST	17	476	1	0	3	2
SETEMBRE	12	336	1	4	2	8
OCTUBRE	8	112	1	0	1	1
NOVEMBRE	4	56	0	0	1	6
DESEMBRE	4	56	0	0	0	0
TOTAL	172	4.123	8	12	20	61

Per a l'organització dels treballs, el temps destinat als desplaçaments fins al municipi no es considerarà inclòs dins les hores mínimes de prestació exigides en aquest Plec.

Tots els treballs objecte d'aquest contracte es realitzaran seguint allò que s'especifica en el present Plec, com també en l'oferta presentada i al Pla de treball lliurat.

19.1.3. Personal destinat al servei

El personal destinat a desenvolupar els treballs descrits serà format, com a mínim, per equip format per 2 operaris de jardineria podent-se arribar a constituir brigades de 3 i 4 operaris de jardineria. També es valora un temps mínim de dedicació d'un coordinador dels treballs sobre el terreny. Aquest haurà de disposar d'un telèfon mòbil per tal de facilitar la seva localització immediata en cas de necessitat.

La distribució del personal al llarg de l'any serà la que es detalla a continuació i en cap cas no podrà ser inferior al mínim exigít per a cada un dels mesos de durada del servei. Es valorarà la realització de les tasques amb diferents brigades, les quals també poden ser formades per un únic operari.

PERÍODE	DESBR. MANUAL		DESBR. MECAN. BRAÇ		DESBR. MECAN. MARTELLS	
	NÚM. OPER	HORES OPER.	CONDUCTOR	HORES COND.	CONDUCTOR	HORES COND.
GENER	2	56	1	0	1	2
FEBRER	2	56	1	0	1	0
MARÇ	2	168	1	0	1	0
ABRIL	3	357	1	4	1	4
MAIG	4	644	1	0	1	11
JUNY	4	644	1	4	1	14
JULIOL	4	644	1	0	1	13
AGOST	4	476	1	0	1	2
SETEMBRE	4	336	1	4	1	8
OCTUBRE	2	112	1	0	1	1
NOVEMBRE	2	56	1	0	1	6
DESEMBRE	2	56	1	0	1	0

Pintor Massanet, 34- 17130 l'Escala (Girona) – Tel. (+34) 972 774848 – Fax (+34) 972 774284 –www.lescala.cat Nif P1706800H

Signatura 1 de 1
Albert Albertí
22/07/2026 Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació d4b3bd00766248ffb2d5819f0bb53483001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de l'Escala

vila marinera

L'Ajuntament ha de rebre una relació detallada per categories del personal mínim per la present adjudicació i assignat a la contracta. En qualsevol moment, també, pot sol·licitar una relació nominal del personal assignat a les feines de manteniment, respectant en tot cas la normativa de protecció de dades personals. Aquesta relació ha d'anar acompanyada de la documentació que acrediti l'alta a la Seguretat Social dels treballadors.

Tot el personal que en l'exercici de la seva feina condueixi vehicles i maquinària ha de disposar dels corresponents permisos i formació, així com de totes les assegurances de responsabilitat civil.

Es fa constar que la prestació d'aquest servei no confereix al personal adscrit al mateix, la condició de funcionari, ni crea cap vincle laboral ni de cap altre tipus amb l'Ajuntament de l'Escala, depenent exclusivament del contractista adjudicatari, qui estarà obligat al pagament de les seves retribucions i de totes les càrregues socials derivades del què es disposa a la legislació laboral, la seguretat social i d'altres disposicions legals vigents.

L'empresa adjudicatària restarà obligada a uniformar el personal adscrit a la contracta amb roba d'alta visibilitat Classe 2, tal i com estableix la NTP 718: "*Ropa de señalización de alta visibilidad*". A més l'uniforme haurà d'incorporar el logotip de la pròpia empresa. També restarà obligada a retolar els vehicles utilitzats amb el nom de l'empresa.

El personal haurà de disposar en tot moment dels equips de protecció individual necessaris per les tasques que desenvolupin.

Tot el personal que presti els seus serveis en la via pública guardarà amb el veïnat i públic en general, les degudes atencions i realitzarà la seva tasca amb la major cura i pulcritud.

19.1.4. Material i equips exigits i addicionals

Seràn a càrrec del contractista adjudicatari els vehicles, la maquinària, els aparells, instruments, estris i accessoris necessaris per a la correcta prestació del servei exigit. Aquest material i maquinària haurà d'estar en bon estat de conservació.

El material mínim pel desenvolupament de l'activitat és:

- 5 unitats de motodesbrossadores de fil i gavineta amb una potencia mínima de 2,8 kW, 50 cm3 i velocitat mínima de 8500 rpm, o amb prestacions tècniques equivalents o superiors.
- 3 unitats de bufadors amb una potencia mínima de 3 kW i i una cilindrada mínima 70 cm3, o amb prestacions tècniques equivalents o superiors.
- 1 vehicle correctament senyalitzat pel transport de persones i maquinària amb caixa remolc homologada amb una mida mínima de 200x130x50 cm i resistència d'eixos superior a 700 kg. o amb característiques tècniques equivalents o superiors.
- 1 tractor amb una potencia mínima de 80CV equipat amb braç desbrossador amb una amplada de treball d'entre 1,5 i 2 m, o amb característiques tècniques equivalents o superiors.
- 1 tractor amb una potencia mínima de 80CV equipat amb desbrossadora de martells d'herba i planta llenyosa amb una amplada de treball d'entre 1 i 2 m, o amb característiques tècniques equivalents o superiors.

El cost derivat de la utilització d'aquests mitjans estarà inclòs en el preu global del servei. Les reparacions i manteniment per a la perfecte conservació dels vehicles, motors, màquines, estris, etc. serà totalment a càrrec de l'adjudicatari, així com les despeses dels carburants, inspeccions tècniques i assegurances dels vehicles.

Es valorarà positivament la utilització de qualsevol vehicle i/o maquinària que funcioni amb biodièsel, energia elèctrica o altres tipus d'energies alternatives, així com la utilització de maquinària amb criteris sostenibles (segadores, desbrossadores, etc.) i la utilització d'olis lubricants, reciclats o biològics.

Signatura 1 de 1
Albert Albertí
22/07/2026 Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	d4b3bd00766248ffb2d5819f0bb53483001
Url de validació	https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de l'Escala

vila marinera

El conjunt de maquinària i eines hauran d'estar homologades i amb la corresponent certificació CE i hauran de complir el conjunt de normatives tècniques i mediambientals especialment pel que fa referència a consums, emissions i nivell sonor.

Si l'adjudicatari no disposa de la maquinària específica per una feina, aquesta l'haurà de llogar i haurà d'anar a compte de l'adjudicatari. S'haurà de comprovar que la maquinària llogada s'adiu amb les especificacions tècniques detallades anteriorment i està homologada per aquest fi.

19.1.5. Qualificació de les faltes per incompliment dels aspectes tècnics del contracte

a) Faltes molt greus.

Es consideraran faltes molt greus:

- Manca de personal per dia exigint tant en el present Plec, com en el Pla de treball lliurat
- Falta de maquinària exigida, de vestuari i EPI's en el seu cas.
- Mal estat de conservació del material, maquinària i/o vehicles emprats pel desenvolupament de l'activitat.
- Incompliment de les obligacions laborals, de la Seguretat Social i de totes aquelles corresponents a la legislació de treball i de prevenció de riscos laborals.
- La paralització o no prestació del servei, menys en el cas que aquesta infracció sigui deguda a força major no imputable a l'empresa adjudicatària.
- Les feines no es fan d'acord amb les instruccions i normativa d'aplicació, i s'observen deficiències que posen en risc als treballadors i ciutadans.
- La desobediència reiterada (més de 2 vegades) de les ordres directes dels Serveis Tècnics municipals, relatives a la prestació del servei.
- L'acumulació de dues faltes greus en un any.
- Per la mala execució dels treballs d'acord amb alguns dels següents criteris:
 - Quan en una o entre les dues zones inspeccionades, inclosos els carrers, més del 10% de la seva superfície presenti un recobriment d'herbes amb una alçada superior als 20 cm o presenti evidents símptomes de que no s'ha desbrossat
 - Quan es detectin 3 o més elements dels que componen una o entre les dues zones inspeccionades, en mal estat, estiguin deteriorats o trencats, i no s'hagi notificat als serveis tècnics

b) Faltes greus

Es consideraran faltes greus:

- No començar el servei en els terminis assenyalats.
- No dur al dia o ometre informació al registre d'activitats relatiu a la prestació del servei que el contractista ha de mantenir.
- Dur a terme per part del personal del contractista qualsevol activitat no estrictament relacionada amb l'objecte del contracte en l'horari de prestació del servei.
- L'omissió del deure manifest de comunicar incidències als Serveis Tècnics municipals
- Quan les feines no es fan d'acord amb les instruccions i normativa d'aplicació, i s'observen deficiències que posen en risc als treballadors, però no ciutadans

Pintor Massanet, 34- 17130 l'Escala (Girona) – Tel. (+34) 972 774848 – Fax (+34) 972 774284 – www.lescala.cat Nif P1706800H

Signatura 1 de 1
Albert Albertí
22/07/2026 Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació d4b3bd00766248ffb2d5819f0bb53483001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de l'Escala

vila marinera

- Quan el personal va incorrectament uniformat i equipat d'acord amb el Plec, l'oferta i les instruccions dels Serveis Tècnics municipals. La correcció es refereix a algun element de seguretat (sabates de seguretat, guants, ulleres de seguretat).
- Quan no s'utilitzi la maquinària prevista a l'oferta o una altra de característiques tècniques equivalents, sense haver-ho comunicat prèviament als Serveis Tècnics municipals.
- La comissió de faltes no compreses en cap dels apartats anteriors, i que a judici dels Serveis Tècnics municipals mereixin aquesta consideració, per denúncies o queixes presentades de part o d'ofici
- L'acumulació de tres faltes lleus en un any
- Per la mala execució dels treballs d'acord amb els següents criteris:
 - Quan en una o entre les dues zones inspeccionades, entre el 5 i el 10% de la seva superfície presenti un recobriment d'herbes amb una alçada superior al 20 cm o presenti evidents símptomes de que no s'ha desbrossat.
 - Quan es detectin 2 elements dels que componen una o entre les dues zones inspeccionades, en mal estat, estiguin deteriorats o trencats.

c) Es consideraran faltes lleus:

- No lliurar el registre d'activitats quan es requereixi per part de l'ajuntament.
- L'incompliment en general de les instruccions que dictin els Serveis Tècnics de l'ajuntament.
- En general, totes aquelles faltes no previstes ni com a greus o molt greus que puguin infringir les condicions establertes en el present Plec.
- Per la mala execució dels treballs d'acord amb els següents criteris:
 - Quan en una o entre les dues zones inspeccionades, menys del 5% de la seva superfície presenti un recobriment d'herbes amb una alçada superior als 20 cm o presenti evidents símptomes de que no s'ha desbrossat
 - Quan es detecti 1 element dels que componen una o entre les dues zones inspeccionades, amb mal estat, estigui deteriorat o trencat.

19.1.6. Criteris d'adjudicació

Els criteris que serviran de base per a l'adjudicació de la present contractació són els que es detallen al Document Criteris d'adjudicació i que s'acompanya al present Plec.

Signatura 1 de 1
Albert Albertí
22/07/2026 Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	d4b3bd00766248ffb2d5819f0bb53483001
Url de validació	https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/jdiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de l'Escala

vila marinera

19.2. LOT 2- TREBALLS DE REFORÇ DE MANTENIMENT I JARDINERIA DE DIVERSES ZONES VERDES I ALTRES ESPAIS PÚBLICS PER A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL (CET)

Les tasques referents a aquest LOT 2 són els treballs de reforç pel manteniment de la jardineria de diversos parcs, jardins, zones verdes, espais lliures i determinats carrers del nucli urbà de l'Escala.

Els espais i sectors determinats per a aquest LOT 2 són els que es relacionen, de manera aproximada, a l'Annex II del present Plec. Aquesta relació d'espais té caràcter orientatiu i podrà experimentar ajustos durant l'execució del contracte per necessitats del servei, sempre que aquestes modificacions no alterin substancialment l'objecte del contracte ni les seves condicions essencials.

S'entendrà per centres especials de treball aquelles organitzacions definides al Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre, que regula els centres especial de treball i reuneixin els requisits contemplats a l'article 43 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva inclusió social.

El contracte comprèn els treballs de manteniment, conservació i neteja de determinades zones verdes, espais lliures i vials urbans, incloent-hi el transport dels residus generats, la mà d'obra necessària, així com la maquinària i tots els elements necessaris per la prestació del servei.

La relació de les tasques de neteja, conservació i manteniment que s'han de realitzar, les corresponents freqüències i característiques de qualitat específiques son les establertes en aquest plec de condicions tècniques.

19.2.1. Característiques dels treballs a realitzar

Concretament els treballs a realitzar referents a aquest LOT 2 són de dos tipus (a més dels d'emergència i correctius ja descrits al present Plec):

- a) Treballs prioritaris
- b) Tasques auxiliars

Les restes vegetals generades s'hauran de gestionar, a càrrec del contractista, a través de planta de tractament de restes vegetals del municipi.

- a) Treballs prioritaris

Les tasques prioritàries inclouen:

1. Segar i desbrossada
2. Neteja i recollida de brossa
3. Desherbat
4. Eliminació de rebrols
5. Manteniment d'escocell
6. Identificació d'elements en mal estat

1. Segar i desbrossada

Inclou les tasques de desbrossada i/o sega de tots els àmbits adscrits al servei. En el cas de la via pública inclou les voreres i el paviment, així com també aquells trams on no s'ha urbanitzat.

Pintor Massanet, 34- 17130 l'Escala (Girona) – Tel. (+34) 972 774848 – Fax (+34) 972 774284 – www.lescala.cat Nif P1706800H

Signatura 1 de 1
Albert Albertí
22/07/2026 Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació d4b3bd00766248ffb2d5819f0bb53483001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de l'Escala

vila marinera

En els espais lliures públics, zones verdes, carrers i altres espais públics s'ha de mantenir l'alçada de les herbes entre 30 i 60 mm, dependentment de la diferent tipologia d'espècies i de la categoria a què pertany. Caldrà mantenir aquestes zones ben segades durant tot el període que es desenvolupa el servei. Durant la primavera i part de l'estival, i segons les espècies que els componen i la climatologia, caldrà desenvolupar les tasques amb major freqüència. Dependentment dels espais, la sega es pot desenvolupar de manera mecanitzada, si bé caldrà realitzar el posterior repàs de manera manual.

En el cas de les voreres i la via pública les tasques a realitzar inclouen la desbrossada manual eliminant o arranant al màxim la plàntula i la posterior eliminació de les restes vegetals generades. Inclou tant les herbes que puguin aparèixer entre les rigoles, lloses, embornals, escocells, peus de façana, panots, etc. Sense l'autorització expressa dels Serveis Tècnics de l'ajuntament no es podran utilitzar fitosanitaris per l'eliminació d'herbes.

2. Neteja

En les diferents zones d'actuació es realitzaran les tasques de manteniment necessàries per evitar l'acumulació de brutícies: recollida de papers, llaunes, plàstics, etc. Aquestes seran transportades a les zones més pròximes dotades amb bateries de contenidors. En cas de detectar zones amb gran volum de residus fruit d'abocaments majors a 100 L i/o la presència de voluminosos, s'informarà als serveis tècnics municipals, els quals gestionaran independentment de les condicions d'aquest Plec, la seva retirada.

Signatura 1 de 1	22/07/2026	Tècnic Medi Ambient
Albert Albertí		

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	d4b3bd00766248ffb2d5819f0bb53483001
Url de validació	https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/jdiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de l'Escala

vila marinera

Tant a la via pública com a les zones verdes, espais lliures i altres espais públics, en cas d'observar elements deteriorats (papereres, fonts, bancs, senyalitzacions, etc.) es donarà avís als Serveis Tècnics municipals el mateix dia.

La brossa recollida en les operacions de neteja de les diferents zones, sempre que sigui viable, se'n farà la recollida selectiva i es dipositarà amb bosses ben lligades en els contenidors municipals destinats a cada fracció i sempre que per volum, sigui possible sense perjudicar el servei de recollida domiciliària.

3. Desherbat

Es mantindrà els parterres amb vegetació arbustiva, així com els escocells dels espais arbrats nets de vegetació adventícia. No es podran utilitzar fitosanitaris per reduir la presència de males herbes, només amb entrecavat manual. S'acceptarà l'aportació d'encoixinats.

S'actuarà sobre els diferents exemplars arbrats i arbustius, així com sobre els parterres d'herbes i espècies vivàcies en general, presents a cada una de les zones incloses en el present Plec.

4. Eliminació de rebrols

Caldrà mantenir lliure de rebrols l'arbrat present a les distintes zones objecte de la contracta per sota de la capçada. Aquesta tasca es farà principalment de forma manual.

En aquest cas, l'adjudicatari retirarà tots els residus resultants dels treballs contractats i a tal efecte, haurà de disposar de tots els mitjans necessaris per a procedir a la seva recollida immediata. Les restes es transportaran a la planta de tractament de restes vegetals del municipi. Una vegada retirada la part més grollera dels residus, es procedirà a l'escombrat per a retirar fulles, serradures i altres residus de petita dimensió.

5. Manteniment d'escocell

En el cas de haver-hi elements arbrats plantats amb escocell, caldrà garantir que aquests presentin un aspecte net. A més, l'entrega del tronc de l'arbre amb el terreny ha de fer uniforme, sense herbes o plantes adventícies.

Sense l'autorització expressa dels Serveis Tècnics de l'ajuntament no es podran utilitzar fitosanitaris per l'eliminació d'herbes.

La superfície del voltant dels arbres s'escarificarà de forma periòdica per trencar la crosta que es pugui formar i oxigenar les arrels.

L'aportació de triturat com a encoixinat és aplicable tant als arbres com en les zones arbustives. El contractista és el responsable de mantenir i reposar el material en les superfícies on ja és present. Es possibilita la utilització del triturat de restes de poda de les pròpies zones verdes amb les mateixes característiques i gruix existent.

6. Identificació d'elements en mal estat

És responsabilitat de l'empresa detectar i comunicar als Serveis Tècnics de l'ajuntament els arbres i arbusts morts presents dins les zones adscrites al servei, així com també aquells que es troben molt deteriorats, decrèpits o moribunds.

Pintor Massanet, 34- 17130 l'Escala (Girona) – Tel. (+34) 972 774848 – Fax (+34) 972 774284 – www.lescala.cat Nif P1706800H

Signatura 1 de 1
Albert Albertí
22/07/2026 Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació d4b3bd00766248ffb2d5819f0bb53483001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de l'Escala

vila marinera

S'Inclouen també els elements que formen part del mobiliari urbà i el sistema de reg. En cas de identificar-ne, s'enviarà una foto i la localització precisa de l'element en qüestió.

En el cas del sistema de reg l'adjudicatari haurà de fer un seguiment continu de la xarxa de reg i els seus elements per detectar possibles incidències com fuites, aspersors mal encarats, elements trencats, etc... que puguin afectar el normal funcionament del reg i qualsevol incidència o anomalia que es detecti, haurà de ser informada immediatament als Serveis Tècnics de l'ajuntament.

També és responsabilitat de l'adjudicatari, si es requereix per part dels Serveis Tècnics municipals, col·laborar amb l'aportació d'informació sobre l'estat i necessitats dels diferents elements vegetals de cada sector, per fer un correcte ajust de les programacions de reg que realitzarà l'empresa encarregada del manteniment d'aquest, amb l'objectiu de ajustar-se al màxim a les necessitats de reg de cada element vegetal.

b) Tasques auxiliars

Es defineixen com a tasques auxiliars aquelles feines que no són habituals però que es pot manar la seva execució per part dels serveis tècnics municipals. Seran sempre tasques puntuals i aniran relacionades amb el manteniment del propi espai. L'execució d'aquestes tasques comportarà la prèvia ordre dels Serveis Tècnics de l'ajuntament i es desenvoluparan, sempre, dins l'horari definit pel desenvolupament del servei. Inclou:

1. Poda i/o tala d'arbrat
2. Poda i retall d'arbust
3. Reg
4. Plantació per reposició

1. Poda i/o tala d'arbrat

La poda i tala d'exemplars actuarà únicament sobre aquells arbres i arbusts situats dins l'espai públic que a criteri dels serveis tècnics municipals es requereixi.

En el cas de la poda, en tots els casos s'actuarà sobre branca seca, morta, dèbil, mal dirigida i que comporti algun tipus de perill sobre les persones i/o bens immobles. S'exclou la poda de formació, d'aclarida i de rejuveniment.

En el cas de la tala, s'executarà també, en tots els casos sobre exemplars morts, que es trobin en mal estat o presentin un perill evident de caiguda, tant sobre les persones com sobre bens immobles.

Si es requereixi per part dels Serveis Tècnics de l'ajuntament, abans d'iniciar la feina de tala i/o de poda, es senyalitzarà l'àmbit on s'intervé i s'establirà una zona de seguretat i d'accés tancat per al públic. Aquesta senyalització serà aportada per l'empresa.

També inclou les feines que se'n deriven com ara la recollida de brançatges i de les restes de poda, la neteja, l'escombrada, la càrrega i el transport fins a la planta autoritzada i situada dins el municipi de l'Escala.

Per l'actuació de poda, els talls seran sempre llisos i nets. La seva orientació ha de seguir l'arruga que hi ha entre la branca i el tronc i no l'ha d'afectar. No s'han de deixar monyons. Es seguirà sempre que sigui possible la regla dels tres talls per tal d'evitar que l'escorça s'esquinci.

Signatura 1 de 1
Albert Albertí
22/07/2026 Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació d4b3bd00766248ffb2d5819f0bb53483001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de l'Escala

vila marinera

L'execució dels treballs de poda i/o tala s'executaran amb pèrtiga, cistella, plataforma o escala. En cap cas inclourà la tècnica de grimpada ni de cordada.

2. Poda i retall d'arbust

Inclou la poda o retall d'arbust present dins els àmbits objecte del present Plec i sempre com una actuació de reforç i puntual.

Tindrà per objectiu compactar la massa arbustiva, per tant s'ha de permetre que l'arbust envaeixi tot el parterre, podent vessar la planta sobre la vorada límit d'aquest, però sense arribar a obstaculitzar el pas. L'alçada de cada parterre serà decisió tècnica en funció de la situació i la reducció de visibilitat que comporti, però sempre es mantindran els criteris de compactació i no ocupació de pas.

3. Reg

Quan les condicions climàtiques ho requereixin, i a petició dels Serveis Tècnics de l'ajuntament, es podrà manar el reg puntual i de manera manual sobre l'arbrat i arbust inclòs als àmbits que conformen les zones d'actuació detallades en el present Plec.

En cas aquest cas el contractista podrà utilitzar les boques de reg instal·lades a cada una de les zones incloses dins els àmbits objecte del present Plec, sempre que aquestes siguin de propietat municipal. Si no hi hagués boca de reg, aquesta actuació s'haurà de realitzar mitjançant dipòsits o cubà.

Qualsevol ús que no sigui l'apropiat, així com la utilització de xarxes d'abastament no municipals, serà sota el risc de l'adjudicatari, el qual haurà de respondre de la infracció comesa.

També es podrà manar, per part dels serveis tècnics municipals, i independentment de la climatologia, el reg dels arbres i arbusts de nova plantació, és a dir, durant els dos primers anys d'haver efectuat la plantada. El reg serà manual, amb poca pressió i lentament per tal d'evitar descalçament dels arbres, especialment dels joves. No s'han de provocar ni erosions ni rentatges de sòls.

4. Plantació per reposició

En funció de les necessitats i de manera puntual, l'ajuntament podrà manar la reposició d'arbrat i arbust. Aquesta reposició consistirà en retirada dels exemplars vells, morts, en mal estat, moribunds i decrepits, més la plantació dels nous exemplars. En el cas dels arbusts i a criteri dels Serveis Tècnics, sempre que es consideri necessari (per elevada densitat de plantació, mala ubicació o altres afectacions) és pot requerir el seu trasplantament.

S'exclou la tasca de subministrament de l'element, així com dels tutors i fixacions, i l'aportació de terres i substrats vegetals i/o orgànics que aniran a càrrec de l'Ajuntament. Aquesta actuació es farà sempre sota criteri del Serveis Tècnics de l'ajuntament.

La retirada de l'exemplar objecte de substitució inclourà la gestió del material verd mort, més la substitució de substrat i el reg de plantació, podent-se allargar durant la primera temporada. Aquest serà de 2 anys pel cas de l'arbrat de 1 any pel cas de l'arbust.

Abans de la plantació caldrà obrir un clot que garanteixi les dimensions i condicions mínimes per al desenvolupament inicial del sistema radicular. La profunditat ha de correspondre a l'alçada del pa de terra i l'amplada òptima ha de ser tres vegades el diàmetre del pa de terra.

Pintor Massanet, 34- 17130 l'Escala (Girona) – Tel. (+34) 972 774848 – Fax (+34) 972 774284 – www.lescala.cat Nif P1706800H

Signatura 1 de 1
Albert Albertí
22/07/2026 Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació d4b3bd00766248ffb2d5819f0bb53483001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de l'Escala

vila marinera

Si es mana la plantació, es col·locarà l'arbre al forat de plantació de tal manera que l'eixamplament del coll de les arrels quedi entre 2 i 5 cm del nivell del sòl. En cap cas l'arbre no podrà quedar més enterrat del que estava en el creixement original. Quan es tracti d'arbrat viari en escocell, es substituirà el substrat per una barreja nova que serà: 40% sorra de riu rentada (0,1-0,5 mm), 50% de compost d'origen vegetal i 10% terra existent. S'omplirà un terç del forat tot compactant el substrat amb fermesa. En aquest moment cal eliminar les cordes i filferros que envolten el tronc o els del terç superior del pa de terra. Aquesta operació es realitzarà amb precaució per evitar malmetre el tronc o les arrels.

Durant el reompliment del forat s'aplicarà petites dosis de reg, per assentar millor les terres i eliminar les bosses d'aire.

En cas d'haver de col·locar tutors aquests han de quedar en posició vertical i a una distància mínima de 20 cm respecte al tronc. S'han d'enterrar, com a mínim, 50 cm per sota del clot de plantació. A criteri dels Serveis Tècnics, es pot manar que els tutors siguin retirats i transportat al magatzem de la Brigada Municipal, situat al polígon industrials dels Recs.

Un cop realitzada la plantació, totes les terres sobrants seran carregades i retirades, deixant la vorera totalment neta. Amb anterioritat a l'obertura del clot de plantació, es farà una observació visual a l'entorn de cada escocell, i si fos necessari, es practican cales manuals, per tal de detectar possibles instal·lacions soterrades que no hagin estat identificades amb anterioritat. Es podrà consultar la cartografia municipal en relació a les companyies de serveis (gas, aigua, conduccions elèctriques, etc.).

Les plantes s'han d'implantar el mateix dia de l'arribada al lloc de plantació. Un cop realitzada la plantació, s'ha de fer un reg per tal d'assentar les terres i homogeneïtzar el terreny. Cal no es descalçar les plantes i no efectuar un rentat o erosió del terreny.

19.2.2. Periodicitat dels treballs

L'horari exigit pel desenvolupament dels treballs serà sempre en horari diürn i a partir de les 8:00 del matí i fins a les 20:00 hores.

En cas de coincidència entre els dies establerts per a realitzar les tasques definides en aquest plec amb dies festius (qualsevol de les 12 festes que fixa el calendari laboral del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i de les 2 festes local), es pactarà amb l'ajuntament els dies de la mateixa setmana en què es realitzarà el servei.

Tots els treballs objecte d'aquest contracte es realitzaran seguint allò que el contractista especifiqui a la memòria tècnica objecte de valoració segons els diferents criteris d'adjudicació establerts pel present Plec.

Els tècnics municipals coordinaran amb l'empresa els treballs a realitzar.

19.2.3. Personal destinat al servei

El personal destinat a desenvolupar els treballs descrits serà format durant els mesos de temporada alta, com a mínim, per una brigada de 6 persones, de les quals 1 correspondrà a un oficial primera de jardineria. Aquest desenvoluparà la funció de coordinació dels treballs sobre el terreny i també haurà de disposar d'un telèfon mòbil o localitzador per tal de facilitar la seva localització immediata en cas de necessitat. La resta de membres tindran la categoria d'ajudant/peó de jardineria.

Signatura 1 de 1
Albert Albertí
22/07/2026
Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació d4b3bd00766248ffb2d5819f0bb53483001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de l'Escala

vila marinera

Per a l'organització dels treballs, el temps destinat als desplaçaments fins al municipi no es considerarà inclòs dins la jornada mínima de prestació exigida en aquest Plec.

La distribució dels dies o jornals previstos mínims per mes exigits per el desenvolupament de les tasques és el següent:

MESOS	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
JORNALS	9	8	13	10	14	11	12	13	11	14	10	7
HORARI	8:00- 15					7:00 – 13:00			8:00- 15			

L'Ajuntament ha de rebre una relació detallada per categories del personal mínim per la present adjudicació i assignat a la contractació respectant en tot cas la normativa de protecció de dades personals. En qualsevol moment, també, pot sol·licitar una relació nominal del personal assignat a les feines de manteniment. Aquesta relació ha d'anar acompanyada de la documentació que acrediti l'alta a la Seguretat Social dels treballadors.

Tot el personal que en l'exercici de la seva feina condueixi vehicles i maquinària ha de disposar dels corresponents permisos i formació, així com de totes les assegurances de responsabilitat civil.

Es fa constar que la prestació d'aquest servei no confereix al personal adscrit al mateix, la condició de funcionari, ni crea cap vincle laboral ni de cap altre tipus amb l'Ajuntament de l'Escala, depenent exclusivament del contractista adjudicatari, qui estarà obligat al pagament de les seves retribucions i de totes les càrregues socials derivades del què es disposa a la legislació laboral, la seguretat social i d'altres disposicions legals vigents.

L'empresa adjudicatària restarà obligada a uniformar el personal adscrit a la contracta amb roba d'alta visibilitat Classe 2, tal i com estableix la NTP 718: "*Ropa de señalización de alta visibilidad*". A més l'uniforme haurà d'incorporar el logotip de la pròpia empresa. També restarà obligada a retolar els vehicles utilitzats amb el nom de l'empresa.

El personal haurà de disposar en tot moment dels equips de protecció individual necessaris per les tasques que desenvolupin. Tot el personal que presti els seus serveis en la via pública guardarà amb el veïnat i públic en general, les degudes atencions i realitzarà la seva tasca amb la major cura i pulcritud.

Tanmateix, per a la conformació de la brigada, l'empresa adjudicatària d'acord amb l'article 130.2 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, haurà de subrogar l'actual plantilla que actualment executa el servei ja que aquesta forma part d'un Centre Especial de Treball i que es detalla, tant en nombre de personal, categoria professional, percentatge de dedicació setmanal, data d'antiguitat, tipus de contracte i costos salarials segons percentatge de dedicació, a l'Annex III d'aquest present plec.

En aquest cas, la subrogació de l'actual plantilla inclourà exclusivament el nombre de persones i percentatge de dedicació setmanal que correspon amb les jornades anteriorment descrites en aquest Plec. En cap cas, no es podrà augmentar el nombre d'individus i jornals sense la conformitat per part dels serveis tècnics municipals.

Pintor Massanet, 34- 17130 l'Escala (Girona) – Tel. (+34) 972 774848 – Fax (+34) 972 774284 – www.lescala.cat Nif P1706800H

Signatura 1 de 1
Albert Albertí
22/07/2026 Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació d4b3bd00766248ffb2d5819f0bb53483001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de l'Escala

vila marinera

19.2.4. Material i equips exigits i addicionals

Seran a càrrec de l'empresa adjudicatària els vehicles, la maquinària, els aparells, instruments, estris i accessoris necessaris per a la correcta prestació del servei exigit. Aquest material i maquinària haurà d'estar en bon estat de conservació.

El material mínim exigit per al desenvolupament de l'activitat i que ha d'aportar el contractista és:

- 5 unitats de motodesbrossadores de fil i gavineta amb una potencia mínima de 2,8 kW, 50 cm³ i velocitat mínima de 8500 rpm, o amb prestacions tècniques equivalents o superiors.
- 1 unitat de podadora d'alçada o motopodadora amb una extensió mínima de 3 m i una amplada de tall superior 200 mm, o amb prestacions tècniques equivalents o superiors.
- 3 unitats de bufadors amb una potencia mínima de 3 kW i i una cilindrada mínima 70 cm³.
- 2 unitat de tallabarders amb una potencia mínima de 20 cm³, o amb prestacions tècniques equivalents o superiors.
- 1 unitats de tisora podadora elèctrica o amb bateria amb una potencia mínima de 60 W i diàmetre d'obertura màxima de 40 mm, o amb prestacions tècniques equivalents o superiors.
- 1 unitat de dipòsit / cuba de més de 500 L amb carretó de transport homologat, o amb prestacions tècniques equivalents o superiors.
- 1 vehicle correctament senyalitzat pel transport de personal i possibilitat d'encaixar una caixa remolc homologada amb una mida mínima de 200x130x50 cm i resistència d'eixos superior a 700 kg, o amb prestacions tècniques equivalents o superiors.
- 1 unitat de segadora de gir 0 amb amplada de treball mínima de 100 cm i una alçada de tall d'entre 3,8-11,4 cm màxim, o amb prestacions tècniques equivalents o superiors.
- 1 unitat de tallagespes amb un ample de tall mínim de 50 cm i sac de recollida de 80 L, o amb prestacions tècniques equivalents o superiors.
- 1 unitat de motoserra amb una cilindrada superior als 60 cm³ i una longitud mínima de serra de 70 cm, o amb prestacions tècniques equivalents o superiors.

El cost derivat de la utilització d'aquests mitjans estarà inclòs en el preu global del servei. Les reparacions i manteniment per a la perfecte conservació dels vehicles, motors, màquines, aparells, instruments, estris, serà totalment a càrrec de l'adjudicatari, així com les despeses dels carburants, inspeccions tècniques i assegurances dels vehicles.

El conjunt de maquinària i eines hauran d'estar homologades i amb la corresponent certificació CE i hauran de complir el conjunt de normatives tècniques i mediambientals especialment pel que fa referència a consums, emissions i nivell sonor.

Si l'adjudicatari no disposa de la maquinària específica per una feina, aquesta l'haurà de llogar i haurà d'anar a compte de l'adjudicatari. S'haurà de comprovar que la maquinària llogada s'adiu amb les especificacions tècniques detallades anteriorment i està homologada per aquest fi.

19.2.5. Qualificació de les faltes per incompliment dels aspectes tècnics del contracte

a) Faltes molt greus

Es consideraran faltes molt greus:

- Manca de personal per dia exigit tant en el present Plec, com en el Pla de treball lliurat

Signatura 1 de 1
Albert Albertí
22/07/2026 Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	d4b3bd00766248ffb2d5819f0bb53483001	
Url de validació	https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	



Ajuntament de l'Escala

vila marinera

- Falta de maquinària exigida, de vestuari i EPI's en el seu cas.
- Mal estat de conservació del material, maquinària i vehicles emprats pel desenvolupament de l'activitat.
- Incompliment de les obligacions laborals, de la Seguretat Social i de totes aquelles corresponents a la legislació de treball i de prevenció de riscos laborals.
- La paralització o no prestació del servei, menys en el cas que aquesta infracció sigui deguda a força major no imputable a l'empresa adjudicatària.
- No realitzar les feines d'acord amb les instruccions i normativa d'aplicació, i s'observen deficiències que posen en risc als treballadors i ciutadans.
- La desobediència reiterada (més de 2 vegades) de les ordres directes dels Serveis Tècnics municipals, relatives a la prestació del servei.
- L'acumulació de dues faltes greus en un any.
- Per la mala execució dels treballs d'acord amb alguns dels següents criteris:
 - Quan en una o entre les dues zones inspeccionades, més del 20% de la seva superfície presenti un recobriment d'herbes amb una alçada superior als 30 cm o presenti evidents símptomes de que no s'ha desbrossat
 - Quan es detecti un volum de deixalles superiors als 100 L en una o entre les dues zones inspeccionades, prèviament seleccionades a l'atzar.
 - Quan en una o entre de les dues zones inspeccionades, prèviament seleccionades a l'atzar, hi hagi 2 o més arbres morts, decrepits o moribunds i no s'hagi notificat als serveis tècnics de l'ajuntament
 - Quan 2 o més dels arbres d'una o entre les dues de les zones inspeccionades, prèviament seleccionades a l'atzar, presentin brancatge mort, perillós o sec; branques que impedeixin transitar en zones de pas, àrees infantils, etc.; i troncs sense esporgar en el cas d'espècies rebrotadores.
 - Quan 2 o més dels escocells d'una o entre les dues zones inspeccionades, prèviament seleccionades a l'atzar, presentin restes vegetals, males herbes, sòl compactat (si és escocell d'arbrat viari), i els tutors - en cas necessari - mal col·locats, trencat.
 - Quan 3 o més dels arbustos d'una o entre les dues zones seleccionades prèviament, presenten brancatge mort o sec; impedeixin transitar en zones de pas, àrees infantils, etc.; i/o que el retall no respecti la formació alineada i homogènia.
 - Quan en una o entre de les dues zones inspeccionades, prèviament seleccionades a l'atzar, hi hagi 3 o més arbustos morts, decrepits o moribunds i no s'hagi notificat als serveis tècnics de l'ajuntament

b) Faltes greus

Es consideraran faltes greus:

- No començar el servei dins els horaris establerts en el present Plec o en el Pla de treball lliurat.
- No dur al dia o ometre informació al registre d'activitats relatiu a la prestació del servei que el contractista ha de mantenir.

Pintor Massanet, 34- 17130 l'Escala (Girona) – Tel. (+34) 972 774848 – Fax (+34) 972 774284 – www.lescala.cat Nif P1706800H

Signatura 1 de 1
Albert Albertí
22/07/2026 Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació d4b3bd00766248ffb2d5819f0bb53483001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de l'Escala

vila marinera

- Dur a terme per part del personal del contractista qualsevol activitat no estrictament relacionada amb l'objecte del contracte en l'horari de prestació del servei.
- L'omissió del deure manifest de comunicar incidències als Serveis Tècnics municipals (elements del mobiliari urbà trencats o en mal estat, deficiències del reg, presència d'abocament de residus voluminosos o de runam, etc.)
- Quan les feines no es fan d'acord amb les instruccions i normativa d'aplicació, i s'observen deficiències que posen en risc als treballadors, però no ciutadans
- Quan no s'utilitzi la maquinària prevista a l'oferta o una altra de característiques tècniques equivalents o superiors, sense haver-ho comunicat prèviament als Serveis Tècnics municipals.
- La comissió d'altres incompliments no previstos expressament en els apartats anteriors que, atenent la seva naturalesa, transcendència o incidència en la correcta prestació del servei, mereixin la consideració de falta greu, inclosos aquells que es posin de manifest arran de denúncies o queixes presentades de part o d'ofici.
- L'acumulació de tres faltes lleus en un any
- Per la mala execució dels treballs d'acord amb els següents criteris:
 - Quan en una o entre les dues de les zones inspeccionades, més del 10% de la seva superfície presenti un recobriment d'herbes amb una alçada superior als 30 cm o presenti evidents símptomes de que no s'ha desbrossat.
 - Quan es detecti un volum de deixalles superior als 50 L i inferior als 100 L en una o entre les dues zones inspeccionades, prèviament seleccionades a l'atzar.
 - Quan en una o entre les dues de les zones inspeccionades, prèviament seleccionades a l'atzar, hi hagi 1 arbre mort i no s'hagi notificat als serveis tècnics de l'ajuntament.
 - Quan 1 arbre d'una o entre les dues de les zones inspeccionades, prèviament seleccionades a l'atzar, presentin brancatge mort, perillós o sec; branques que impedeixin transitar en zones de pas, àrees infantils, etc.; troncs amb grafits; i troncs sense esporgar en el cas d'espècies rebrotadores.
 - Quan 1 escocell d'una o entre les dues de les zones inspeccionades, prèviament seleccionades a l'atzar, presentin restes vegetals, males herbes, sòl compactat (si és escocell d'arbrat viari), i els tutors - en cas necessari - mal col·locats, trencat.
 - Quan 2 dels arbustos d'una o entre les dues de les zones inspeccionades seleccionades prèviament presenten brancatge mort o sec; branques que impedeixin transitar en zones de pas, àrees infantils, etc; i/o que el retall no respecti la formació alineada i homogènia.
 - Quan en una o entre de les dues zones inspeccionades, prèviament seleccionades a l'atzar, hi hagi 2 arbustos morts, decrepits o moribunds i no s'hagi notificat als serveis tècnics de l'ajuntament

c) Faltes lleus

Es consideraran faltes lleus:

- No lliurar el registre d'activitats quan es requereixi per part de l'ajuntament.
- En general, totes aquelles faltes no previstes ni com a greus o molt greus que puguin infringir les condicions establertes en el present Plec.
- Per la mala execució dels treballs d'acord amb els següents criteris:

Signatura 1 de 1
Albert Albertí
22/07/2026 Tècnic Medi Ambient

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	d4b3bd00766248ffb2d5819f0bb53483001	
Url de validació	https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	



Ajuntament de l'Escala

vila marinera

- Quan en una o entre les dues zones inspeccionades, menys del 5% de la seva superfície presenti un recobriment d'herbes amb una alçada superior als 30 cm o presenti evidents símptomes de que no s'ha desbrossat
- Quan es detecti un volum de deixalles amb un volum total inferior a 30 L en una o entre les dues zones inspeccionades, prèviament seleccionades a l'atzar.
- Quan 1 dels arbustos d'una o entre les dues de les zones inspeccionades seleccionades prèviament presenten brancatge mort o sec; branques que impedeixin transitar en zones de pas, àrees infantils, etc; i/o que el retall no respecti la formació alineada i homogènia.
- Quan en una o entre de les dues zones inspeccionades, prèviament seleccionades a l'atzar, hi hagi 1 arbust mort, decrepit o moribunds i no s'hagi notificat als serveis tècnics de l'ajuntament

19.2.6. Criteris d'adjudicació

Els criteris que serviran de base per a l'adjudicació de la present contractació són els que es detallen al Document Criteris d'adjudicació i que s'acompanya al present Plec.

Albert Albertí Parés
Tècnic de l'Àrea de Medi Ambient
Ajuntament de l'Escala

A data de signatura electrònica

Signatura 1 de 1
Albert Albertí
22/07/2026 Tècnic Medi Ambient

Pintor Massanet, 34- 17130 l'Escala (Girona) – Tel. (+34) 972 774848 – Fax (+34) 972 774284 –www.lescala.cat Nif P1706800H

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	d4b3bd00766248ffb2d5819f0bb53483001
Url de validació	https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original

