

MILLORA 1. Execució de més cuneta de formigó

Els camins objecte d'aquest projecte són camins de muntanya amb fortes pendents, corbes pronunciades, camins estrets i amb drenatges deficients. El projecte preveu la construcció de cunetes de formigó però com que els camins són molt llargs com més cuneta de formigó es pugui executar molt millor per al camí, ja que les cunetes de formigó milloren el drenatge del camí, augmenten l'amplada de pas per als vehicles i milloren la seguretat i la conservació del camí.

Per aquests motius, com a millora es proposa la construcció de 100 ml de cuneta de formigó addicionals als metres previstos en projecte.

A continuació es detalla la seva valoració:

PROJECTE MILLORA DE CAMINS ESTRUCTURANTS DE VALLCEBRE 2026

Pressupost Millora 1 - Execució de més cuneta de formigó

Codi	U	Denominació			Amidament	Preu	Total
1.1 G219GBA0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir					
	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
	1,00	100,00			100,00		
		Total m:			100,00	1,62	162,00
1.2 GD571110	m	Formació de cuneta transitable TTR-10, d'1,00 m ample i revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió amb fibres, inclosa excavació de terres.					
	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
	1,00	100,00			100,00		
		Total m:			100,00	68,31	6.831,00

Projecte: PROJECTE MILLORA DE CAMINS ESTRUCTURANTS DE VALLCEBRE 2026

	Import
Millora 1 - Execució de més cuneta de formigó	6.993,00
Pressupost d'execució material	6.993,00
13% de despeses generals	909,09
6% de benefici industrial	419,58
Suma	8.321,67
21% IVA	1.747,55
Pressupost d'execució per contracta	10.069,22

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DEU MIL SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS.

Vallcebre, juny de 2026.
Graduat en Enginyeria
Joaquim Macià Roset