

MILLORA 2. Neteja de cunetes en terra

Els camins objecte d'aquest projecte són camins de muntanya amb fortes pendents, corbes pronunciades, camins estrets i amb drenatges deficients. Alhora, la falta de manteniment fa que els vorals dels camins estiguin molt deteriorats.

Per aquest motiu, es proposa el perfilat i repassada de les cunetes i vorals dels camins en una longitud de 1.000 ml.

Aquesta actuació milloraria l'estat de manteniment del camí, així com milloraria la seguretat, el drenatge i l'estabilitat del ferm.

A continuació es detalla la seva valoració:

Pressupost Millora 2 - Neteja de cunetes en terres

Codi	U	Denominació	Amidament		Preu	Total
1.1 ACP020	m	Perfilat i repassada de cunetes de secció triangular, en terra, amb mitjans mecànics. Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució del perfilat i de la repassada.				
	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
		1.000,00			1.000,00	
		Total m			1.000,00	1,21
						1.210,00
1.2 G2R35035	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km				
	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	1,20	1.000,00	1,00	0,15	180,00	
		Total m3			180,00	2,47
						444,60

Projecte: PROJECTE MILLORA DE CAMINS ESTRUCTURANTS DE VALLCEBRE 2026

	Import
Millora 2 - Neteja de cunetes en terres	1.654,60
Pressupost d'execució material	1.654,60
13% de despeses generals	215,10
6% de benefici industrial	99,28
Suma	1.968,98
21% IVA	413,49
Pressupost d'execució per contracta	2.382,47

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS.

Vallcebre, juny de 2026.
Graduat en Enginyeria
Joaquim Macià Roset