

PRESSUPOST

ALTERNATIVA 2

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL 1.1 MILLORA - 1			
1.1.1	m Desmuntatge xarxa vertical existent Desmuntatge de xarxa vertical existent de 4 a 8m d'alçada. Inclou material i maquinaria necessaris per al desmuntatge de suports, arrencada d'aquests del fonament, adequació del forat de la base d'acoratge, transport a l'abocador i la gestió de residus	63,000	25,00	1.575,00
1.1.2	m Xarxa de 8 metres d'alçada Subministrament, transport i muntatge de sistema de protecció de fons de gol (parapilotes) d'unes dimensions totals de 8,00 m d'alçada, format pels següents elements: Estructura de suport: Instal·lació de 11 pals verticals de tub d'acer galvanitzat de 8,70 m de longitud, diàmetre 89 mm (3''), incloent 4 tornapunts de reforç de 50 mm de diàmetre. Xarxa: Col·locació de xarxa de polipropilè d'alta tenacitat de 8,00 m d'alçada, resistent als raigs UV. Sistemes de tensió i fixació: 125 m de cable de filferro plastificat. 16 unitats d'estrenyacables i 6 tensors de regulació. Part proporcional de grapes, fil de lligar i accessoris de muntatge. Fonamentació i acabats: Excavació i formigonat de les bases amb morter de resistència adequada, incloent l'ús de maquinària específica (diamant per a talls i elevadora/alavador per al muntatge en altura). Instal·lació: Inclou tota la mà d'obra (feina) especialitzada per a l'anivellament, tensat i lliurament de la unitat totalment acabada i operativa.	63,000	122,65	7.726,95
1.1.3	u Tanca i porta existens Arrencada i substitució de porta d'accés al camp i tanca metàl·lica 4m de llargada x 1m d'alçada	1,000	300,00	300,00
	TOTAL CAPITOL 1.1 MILLORA - 1.....			9.601,95

PRESSUPOST

ALTERNATIVA 2

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL 1.2 MILLORA - 2			
1.2.1	m Desmuntatge xarxa vertical existent Desmuntatge de xarxa vertical existent de 4 a 6m d'alçada. Inclou material i maquinaria necessaris per al desmuntatge de suports, arrencada d'aquests del fonament, adequació del forat de la base d'acoratge, transport a l'abocador i la gestió de residus	20,000	25,00	500,00
1.2.2	m Xarxa de 6 metres d'alçada Subministrament, transport i muntatge de sistema de protecció de fons de gol (parapilotes) d'unes dimensions de 6,00 m d'alçada, format pels següents elements: Estructura de suport: Instal·lació de 11 pals verticals de tub d'acer galvanitzat de 6,70 m de longitud, diàmetre 89 mm (3''), incloent 4 tornapunts de reforç de 50 mm de diàmetre. Xarxa: Col·locació de xarxa de polipropilè d'alta tenacitat de 6,00 m d'alçada, resistent als raigs UV. Sistemes de tensió i fixació: 94 m de cable de filferro plastificat. 16 unitats d'estrenyacables i 6 tensors de regulació. Part proporcional de grapes, fil de lligar i accessoris de muntatge. Cimentació i acabats: Excavació i formigonat de les bases amb morter de resistència adequada, incloent l'ús de maquinària específica (diamant per a talls i elevadora/alavador per al muntatge en altura). Instal·lació: Inclou tota la mà d'obra (feina) especialitzada per a l'anivellament, tensat i lliurament de la unitat totalment acabada i operativa.	33,000	92,98	3.068,34
TOTAL CAPITOL 1.2 MILLORA - 2.....				3.568,34
TOTAL.....				13.170,29

RESUM DE PRESSUPOST

ALTERNATIVA 2

CAPITOL	RESUM	EUROS
1.1	MILLORA - 1.....	9.601,95
1.2	MILLORA - 2.....	3.568,34
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL		13.170,29
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA		13.170,29
TOTAL PRESSUPOST GENERAL		13.170,29

Puja el pressupost general l'esmentada quantitat de TRETZE MIL CENT SETANTA EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

, a LA DATA DE LA SIGNATURA ELECTRÓNICA.

El promotor

La direcció facultativa